



VIACQUA SpA

Viale dell'Industria 23 - 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.241.400 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

VIACQUA
Generale 2018
Uscita Prot. 2018/0002727
Del 01/03/2018



Spett.le

Regione Veneto

Direttore Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Commissioni Valutazioni

Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV

dott. geol. Corrado Soccorso

coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it

e p.c.

Spett.le

Consiglio di Bacino Bacchiglione

atobacchiglione@legalmail.it

e p.c.

Spett.le

Comune di Grumolo delle Abbadesse

grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

**Oggetto: D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 4/2008. Verifica di assoggettabilità per il piano particolareggiato di edilizia pubblica "SR 11" del Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI).
Parere.**

Facciamo seguito alla Vostra richiesta prot. n. 42798 del 02/02/2018 per comunicare che nulla osta all'approvazione delle opere in oggetto confermando quanto già espresso con nostro parere prot. 2018/2541 del 26/02/2018 che per comodità alleghiamo in copia.

Rimane da subito a disposizione, per ogni utile chiarimento, il nostro geom. Manuel Tezzon al tel. 0444/955261 e-mail manuel.tezzon@viacqua.it.

Distinti saluti..

Il Responsabile Sviluppo Investimenti
Stefano D'Attilio



VIACQUA SpA
Viale dell'Industria 23 - 36100 Vicenza
viacqua@pec.viacqua.it
www.viacqua.it

Vicenza T. 0444 955200
Thiene (VI) T. 0445 801511
info@viacqua.it

Capitale Sociale € 11.241.400 i.v.
Reg. Imp. Vicenza, REA 306449
C. Fiscale e P. Iva 03196760247

VIACQUA
Generale 2018
Uscita Prot. 2018/0002541
Del 28/02/2018



Spett.le

Comune di Grumolo delle Abbadesse

Responsabile Area Tecnica

rag. Flavio Scaranto

grumolodelleabbadesse.vi@cert.ip-veneto.net

Oggetto: nuovo piano particolareggiato di iniziativa pubblica "P.P. SR 11" in Comune di Grumolo delle Abbadesse (VI). Pratica 087/2017.

Facciamo seguito alla Vostra richiesta prot. n. 10095 del 30/11/2017 ed al sopralluogo del 08/02/2018 per esprimere parere favorevole in merito alle opere in oggetto e per ritornare, in allegato, gli standard di progettazione per il loro recepimento, **Tav. 01 - Planimetria rete di progetto (rev. 00 del 19/02/2018)** con le seguenti prescrizioni.

ACQUEDOTTO

Informiamo fin da subito che è necessario potenziare la rete di distribuzione con una tubazione in **ghisa DN 150** per complessivi 420 m oltre all'introduzione del servizio acquedotto nella nuova strada con una tubazione in **ghisa DN 80** per complessivi 50 m.

Segnaliamo inoltre la presenza della tubazione consortile "Bonna" DN 600 che corre parallelamente la S.R. 11 Padana Superiore e che interessa le proprietà private; è necessario pertanto prevedere adeguata protezione laddove la condotta sia interessata dai lavori ed in particolar modo in corrispondenza dei tratti viari e passi carrai.

E' fatto obbligo prestare la massima attenzione affinché non siano generate forti vibrazioni al terreno provocando sollecitazioni alla condotta stessa e, qualora si rendesse necessaria la rimozione/demolizione di trovanti e/o roccia compatta, dovranno essere impiegati esclusivamente demolitori di tipo "ad aria compressa" escludendo l'uso di quelli installati su macchine operatrici fermo restando quanto sotto meglio descritto:

- l'impresa esecutrice dei lavori è tenuta ad osservare diligenza e cautela negli scavi in prossimità dei ns. sottoservizi esistenti nel rispetto delle normative e delle leggi vigenti in materia di sicurezza;
- evidenziamo pertanto l'obbligo da parte dell'impresa stessa di effettuare in via preventiva opportuni assaggi a mano in quanto trattasi di attività pericolosa (ex art. 2050 C.C.) con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi; in caso di danneggiamento, sarà comunque ritenuta responsabile ed il danno verrà consuntivato ed

addebitato.

FOGNATURA


Evidenziamo che è necessario predisporre tutti i tubi corrugati passacavo in Pead strutturato DN 125 e pozzetti rompi tratta necessari per l'esecuzione dello spostamento del quadro elettrico e contatore di energia elettrica dell'impianto di sollevamento "5911 – Padana", compresa la realizzazione dei basamenti e la fornitura dei manufatti prefabbricati c/s.

In merito all'osservazione a Voi prevenuta dalla ditta Cracco, nulla osta alla ripermetrazione delle aree destinate a verde ed a parcheggio purché non interferisca con il pozzo di sollevamento e, a carico dei proponenti, siano predisposti tutti i manufatti per lo spostamento del quadro elettrico e contatore di energia elettrica come previsto nel sopracitato impianto.

Rimane da subito a disposizione, per ogni utile chiarimento, il nostro geom. Manuel Tezzon al tel. 0444/955261 e-mail manuel.tezzon@viacqua.it.

Distinti saluti.

Il Responsabile Sviluppo Investimenti
(dott. Ing. Stefano D'Attilio)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano D'Attilio", written over the typed name.

Allegati:

- **Tav. 01 – Planimetria rete di progetto (rev. 00 del 19/02/2018).**