



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Protocollo in Uscita

Nr. 0032865/18 del 16/10/2018



000641117

[coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

[comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

e p.c. COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA (TV)

Alto Trevigiano Servizi Srl

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263

REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

Spett.le REGIONE DEL VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Organizzata Commissione VAS VINCA NUVV  
Palazzo Linetti - Calle Priula, 99  
310121 VENEZIA (VE)

**OGGETTO: Parere su Verifica di Assoggettabilità per il PUA di iniziativa privata denominato "CANIEZZA" in Comune di Cavaso del Tomba (TV).**

**Rif. vs. protocollo n. 380211 class. H400.03.1 del 19/09/2018**

**Rif. ns. protocollo ingresso n. 0029697/18 del 19/09/2018**

A seguito della richiesta di parere su Verifica di Assoggettabilità per il PUA di iniziativa privata denominato "CANIEZZA" in Comune di Cavaso del Tomba, rif. vs prot. n. 380211 class. H400.03.1 del 19/09/2018, la scrivente società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., vista la relativa documentazione, conferma con la presente il proprio parere inviato al Comune di Cavaso del Tomba in data 13/08/2018, rif. ns. prot. n. 0026289/18 del 13/08/2018.

Copia del parere citato viene allegata alla presente.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.  
SETTORE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLACCI  
IL DIRIGENTE

Ing. Roberto Girasole



ALLEGATI: - parere preventivo acquedotto e fognatura del 13.08.2018

Codice documento:	Redatto da: geom. Manul Poloniato dott. Luca Campagnaro	Verificato da: Geom. Giorgio Feltrin
-------------------	--	--------------------------------------

@ azienda@ats-pec.it

www.altotrevigianoservizi.it

ATS App

SOL - Sportello OnLine

Servizio Clienti  
**800.800.882**

Lun. Mar. Mer. Gio. 8.30/17.30  
Ven. 8.30/12.00

Segnalazione guasti  
**800.088.780**

attivo tutti i giorni 24 h su 24



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA



**Alto Trevigiano Servizi Srl**

via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 MONTEBELLUNA (TV)  
Tel. 0423 2928 - Fax 0423 292929 - C.F./P. IVA 04163490263  
REA n. 328089 - Capitale Sociale Euro 2.792.631,00

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.

Protocollo in Uscita

Nr. 0026289/18 del 13/08/2018



000621034

SPETT.LE

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA  
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
VIA S. PIO X 4

31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)

SPEDITA VIA MAIL: [comune.cavasodeltomba.tv@pec.it](mailto:comune.cavasodeltomba.tv@pec.it)

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUTTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO  
"CANIEZZA" - INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITÀ  
ASINCRONA - L.241/1990  
RICHIESTA PARERE TECNICO  
**COMUNICAZIONE**

In riferimento alla Vostra richiesta Ns prot. 21101/18 del 26/06/2018 riguardante  
l'intervento in oggetto, esaminati gli elaborati di progetto si evidenzia quanto segue:

**RELATIVAMENTE ALLA RETE ACQUEDOTTO**

Si rilascia parere tecnico favorevole alla esecuzione della rete idropotabile così come  
rappresentata nell'elaborato n° 34 di Maggio 2018 e n° 5 di Maggio 2018 (Computo Metrico)  
precisando quanto segue:

Non essendo presente nell'elaborato grafico il particolare della sezione tipo su strada  
asfaltata, si precisa che la condotta dovrà essere posata ad una profondità di 100 cm dal piano di  
calpestio finale mentre le tubazioni di allacciamento dovranno ricadere ad una profondità non  
inferiore ai 60 cm dal piano di calpestio finale stesso.

Come indicato nel computo metrico, si rammenta la necessità di prevedere nel progetto il  
prolungamento della condotta in ghisa sferoidale DN 100 fino a presso il frantoio. Questo per  
garantire la salubrità dell'acqua e la miglior manutenzione della rete idrica stessa e confermando  
solo le opere di posa perché la fornitura di tutto il materiale idraulico (tubazioni, guarnizioni, cavetto  
unipolare, rete segnalatrice, pezzi speciali per l'inserimento in via Decumana) essendo fuori ambito  
sarà fornito da ATS srl.

**RELATIVAMENTE ALLA RETE DI FOGNATURA NERA**

Si rilascia parere tecnico favorevole alla strutturazione della rete fognaria così come  
rappresentata negli elaborati n° 35.1, 35.2 e n° 5 (Computo Metrico) precisando quanto segue:

I pozzetti d'utenza "tipo giro" in corrispondenza delle laterali di accesso ai lotti 2-3-7-8-11-  
12-13 dovranno essere posizionati ai margini della sede stradale a ridosso delle proprietà private.

Relativamente al Computo Metrico si evidenzia: per l'art. 44 il tubo in ghisa dovrà essere in  
barre di lunghezza non inferiore a 6,00 ml; per l'art. 45 la tubazione in PE 3" PN 16 in pressione  
dovrà essere in barre per garantire la qualità di posa; infine per l'art. 50 la tubazione degli  
allacciamenti è necessaria in PVC SN 8 e non SN 4.



azienda@ats-pec.it



[www.altotrevigianoservizi.it](http://www.altotrevigianoservizi.it)



Servizio Clienti

**800.800.882**

Lun, Mar, Mer, Gio, 8.30/17.30  
Ven. 8.30/12.00



Segnalazione guasti

**800.088.780**

attivo tutti i giorni 24 h su 24



ATS App



SOL - Sportello OnLine



Alto Trevigiano Servizi rispetta l'ambiente e stampa su carta 100% riciclata e certificata.

Nelle fasi successive di progettazione di maggiore dettaglio dovrà essere prodotto il profilo longitudinale della condotta per consentire alla Scrivente la valutazione del piano quotato.

Si evidenzia che data la capacità limitata dell'impianto di trattamento di via Lerina, allo stato attuale potranno essere collettati alla fognatura, con tipologia di allacciamento in pressione, solamente l'edificio scolastico (lotto 3) e i lotti n° 1 e 2.

Esaminato l'elaborato 35.2 si segnala che già nella fase 2 della lottizzazione dovrà essere inserita la progettazione anche del tratto finale di linea fognaria, da via Decumana fino al collettore di futura realizzazione lungo la Via Valcavasia che permetterà il convogliamento dei reflui verso l'impianto di trattamento centralizzato in località Covolo.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Distinti saluti

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.  
SETTORE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLACCI

Il DIRIGENTE

Ing. Roberto Girasole



Codice documento: ---

Redatto da: geom. Manuel Poloniato  
dott. Luca Campagnaro

Verificato da: Geom. Feltrin Giorgio