REGIONE DEL VENETO

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 "*Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche*" art. 12 comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Prezzi aggiornati a Settembre 2014

ANALISI

elaborazione a cura
dell' Osservatorio Regionale degli Appalti

Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - U.O. Lavori Pubblici

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E OPERE EDILI

02 SCAVI

01 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

E 02 01 00 SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 - SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,007	€ 25,50	€ 0,18
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,014	€ 50,25	€ 0,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,007	€ 46,31	€ 0,32

Prezzo Netto:	€ 1,21
Spese:	€ 0,32
Prezzo + Spese:	€ 1,53

02 SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

E 02 02 00 SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA' - SCAVO A SEZIONE APERTA CON QUALSIASI PROFONDITA'

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 3,24
Spese:	€ 0,86
Prezzo + Spese:	€ 4,10

03 SCAVO DI SBANCAMENTO

E 02 03 00 SCAVO DI SBANCAMENTO - SCAVO DI SBANCAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 30,60	€ 0,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 25,50	€ 0,56
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,044	€ 46,77	€ 2,06



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 4,24
								Spese:	€ 1,12
								Prezzo + Spese:	€ 5,37

04 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

E 02 04 a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - di profondità fino a m 2.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,06	€ 50,25	€ 3,02
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 7,13
								Spese:	€ 1,89
								Prezzo + Spese:	€ 9,03

E 02 04 b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - di profondità da m 2.01 a m 4.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,062	€ 25,50	€ 1,58
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,062	€ 50,25	€ 3,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,062	€ 43,16	€ 2,68
								Prezzo Netto:	€ 7,37
								Spese:	€ 1,95
								Prezzo + Spese:	€ 9,33

05 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO

E 02 05 a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - in terre sciolte

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 25,50	€ 63,75
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,01	€ 46,77	€ 0,47

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 38,17	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 64,60
								Spese:	€ 17,12
								Prezzo + Spese:	€ 81,72

E 02 05 b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - in terre compatte

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 25,50	€ 102,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,01	€ 46,77	€ 0,47
D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 38,17	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 102,85
								Spese:	€ 27,26
								Prezzo + Spese:	€ 130,10

06 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA

E 02 06 a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA - per profondità di scavo fino a m 1,50 con posa del materiale sul bordo dello scavo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,08	€ 41,96	€ 3,36
								Prezzo Netto:	€ 5,40
								Spese:	€ 1,43
								Prezzo + Spese:	€ 6,83

E 02 06 b SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA - per profondità di scavo da m 1,50 fino a m 3,50 con posa del materiale sul bordo dello scavo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 6,75
								Spese:	€ 1,79
								Prezzo + Spese:	€ 8,53



E 02 06 c SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA - per profondità di scavo fino a m 1,50 con posa del materiale su autocarro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,08	€ 41,96	€ 3,36
								Prezzo Netto:	€ 7,27
								Spese:	€ 1,93
								Prezzo + Spese:	€ 9,19

E 02 06 d SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MACCHINA - per profondità di scavo da m 1,50 fino a m 3,50 con posa del materiale su autocarro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,05	€ 46,77	€ 2,34
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 9,08
								Spese:	€ 2,41
								Prezzo + Spese:	€ 11,49

07 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO

E 02 07 00 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER POSA DI CONDOTTE ESEGUITO A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,5	€ 25,50	€ 114,75
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,01	€ 46,77	€ 0,47
D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 38,17	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 115,60
								Spese:	€ 30,63
								Prezzo + Spese:	€ 146,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 REINTERRI

01 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA

E 03 01 a FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA - con misto di cava

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,058	€ 25,50	€ 1,48
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1,1	€ 17,00	€ 18,70
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,038	€ 46,31	€ 1,76
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 24,28
Spese:	€ 6,43
Prezzo + Spese:	€ 30,72

E 03 01 b FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE DA CAVA - con terra sciolta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,058	€ 25,50	€ 1,48
B	02	04	a	TERRA - Terra sciolta	m³	1	1,25	€ 15,00	€ 18,75
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,038	€ 46,31	€ 1,76
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 24,33
Spese:	€ 6,45
Prezzo + Spese:	€ 30,78

02 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

E 03 02 00 FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE - FORMAZIONE DI RILEVATI CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,046	€ 25,50	€ 1,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,052	€ 50,25	€ 2,61
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 38,17	€ 0,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 8,33
								Spese:	€ 2,21
								Prezzo + Spese:	€ 10,53

03 RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA

E 03 03 a RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA - con misto di cava

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,061	€ 25,50	€ 1,56
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1,1	€ 17,00	€ 18,70
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,041	€ 46,31	€ 1,90
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 24,50
								Spese:	€ 6,49
								Prezzo + Spese:	€ 30,99

E 03 03 b RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA - con terra sciolta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,061	€ 25,50	€ 1,56
B	02	04	a	TERRA - Terra sciolta	m³	1	1,25	€ 15,00	€ 18,75
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,041	€ 46,31	€ 1,90
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 24,55
Spese:	€ 6,51
Prezzo + Spese:	€ 31,05

04 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

E 03 04 00 RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE - RINTERRO CON MATERIALE ADIACENTE AL CANTIERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 25,50	€ 1,22
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,056	€ 50,25	€ 2,81
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,028	€ 38,17	€ 1,07
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,028	€ 46,31	€ 1,30
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 8,75
Spese:	€ 2,32
Prezzo + Spese:	€ 11,06

05 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI

E 03 05 a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI - con materiale posto sul bordo dello scavo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,027	€ 25,50	€ 0,69
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,027	€ 46,31	€ 1,25
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,013	€ 36,85	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 2,42
Spese:	€ 0,64
Prezzo + Spese:	€ 3,06



E 03 05 b RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI - con materiale non posto sul bordo dello scavo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,027	€ 25,50	€ 0,69
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,027	€ 50,25	€ 1,36
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,054	€ 46,31	€ 2,50
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,013	€ 36,85	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 5,03
Spese:	€ 1,33
Prezzo + Spese:	€ 6,36

06 RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA

E 03 06 a RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA - eseguito con mezzi meccanici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,027	€ 25,50	€ 0,69
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	1,05	€ 19,00	€ 19,95
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,027	€ 46,31	€ 1,25
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,013	€ 36,85	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 22,37
Spese:	€ 5,93
Prezzo + Spese:	€ 28,30

E 03 06 b RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA - eseguito a mano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 25,50	€ 25,50
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	1,05	€ 19,00	€ 19,95
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,013	€ 36,85	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 74,32
Spese:	€ 19,69
Prezzo + Spese:	€ 94,01



07 FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO

E 03 07 00 FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO - FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	07	01	00	TERRENO VEGETALE - TERRENO VEGETALE	m³	1	1	€ 13,81	€ 13,81
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,02	€ 46,31	€ 0,93

Prezzo Netto:	€ 16,01
Spese:	€ 4,24
Prezzo + Spese:	€ 20,25

08 FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE

E 03 08 00 FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE - FORNITURA E STESA DI SABBIA PER FONDAZIONE STRADALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	02	01	c	SABBIA - di fiume lavata e vagliata	m³	1	1,05	€ 19,20	€ 20,16
B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	1,25	€ 16,80	€ 21,00
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 38,17	€ 1,53
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 46,05
Spese:	€ 12,20
Prezzo + Spese:	€ 58,25

09 FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)

E 03 09 00 FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3) - FORNITURA E STESA DI MATERIALE PER FONDAZIONE STRADALE APPARTENENTE AI GRUPPI (A1, A2-3, A2-4, A3)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	1,25	€ 16,80	€ 21,00
d	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 23,85
								Spese:	€ 6,32
								Prezzo + Spese:	€ 30,17

10 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

E 03 10 00 FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE - FORNITURA E STESA DI GHIAIONE ESCLUSA COMPATTAZIONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	02	03	c	MISTO - ghiaione di fiume lavato	m³	1	1,1	€ 17,00	€ 18,70
D	01	05	a	PALA CARICATRICE - cingolata da 80 HP e benna da 1,15 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 38,17	€ 1,15
								Prezzo Netto:	€ 19,85
								Spese:	€ 5,26
								Prezzo + Spese:	€ 25,10

11 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

E 03 11 00 FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO - FORNITURA E STESA DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	02	03	b	MISTO - granulare stabilizzato	m³	1	1,25	€ 13,50	€ 16,88
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 19,73
								Spese:	€ 5,23
								Prezzo + Spese:	€ 24,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

12 CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE

E 03 12 00 CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE - CREAZIONE DI BANCHINE E SCARPATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,0013	€ 50,25	€ 0,07
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,02	€ 41,96	€ 0,84

Prezzo Netto:	€ 1,41
Spese:	€ 0,37
Prezzo + Spese:	€ 1,79

13 COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO

E 03 13 00 COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO - COMPATTAZIONE O COSTIPAMENTO MECCANICO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,007	€ 55,00	€ 0,39
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,02	€ 42,90	€ 0,86
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 2,85
Spese:	€ 0,76
Prezzo + Spese:	€ 3,61

15 TAGLIO ASFALTO

E 03 15 00 TAGLIO ASFALTO - TAGLIO ASFALTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,08	€ 10,21	€ 0,82

Prezzo Netto:	€ 3,09
Spese:	€ 0,82
Prezzo + Spese:	€ 3,91

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 PALI - DIAFRAMMI - MICROPALI - RISANAMENTI E RISTRUTTURAZIONI

01 PALI SENZA FANGHI BENTONICI

E 04 01 a PALI SENZA FANGHI BENTONICI - del diametro di mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 30,60	€ 13,77
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 25,50	€ 17,85
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,45	€ 55,89	€ 25,15

Prezzo Netto:	€ 56,77
Spese:	€ 15,04
Prezzo + Spese:	€ 71,81

E 04 01 e PALI SENZA FANGHI BENTONICI - del diametro di mm 1500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 30,60	€ 36,72
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,72	€ 25,50	€ 43,86
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	1,2	€ 55,89	€ 67,07

Prezzo Netto:	€ 147,65
Spese:	€ 39,13
Prezzo + Spese:	€ 186,77

02 PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq)

E 04 02 a PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq) - per lunghezze fino a 10 m e portata fino a 60 t

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,267	€ 28,39	€ 7,58
B	09	08	a	PALO IN C.A. - portata fino a 60 t	m	1	1	€ 24,07	€ 24,07



D	04	03	a	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 75 KW	h	1	0,267	€ 54,43	€ 14,53

Prezzo Netto:	€ 46,18
Spese:	€ 12,24
Prezzo + Spese:	€ 58,42

E 04 02 d PALI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO (Rck 500 kg/cmq) - per lunghezze fino a 16 m e portata fino a 135 t

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,417	€ 28,39	€ 11,84
B	09	08	d	PALO IN C.A. - portata fino a 135 t	m	1	1	€ 38,98	€ 38,98
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,417	€ 55,82	€ 23,28

Prezzo Netto:	€ 74,10
Spese:	€ 19,64
Prezzo + Spese:	€ 93,73

03 SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI

E 04 03 00 SOVRAPPREZZO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI - SOVRAPRESSO PER GIUNTO IMPERMEABILE SU DIAFRAMMI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,373	€ 30,60	€ 42,01
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,373	€ 25,50	€ 35,01
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	9,17	€ 0,78	€ 7,15
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,09	€ 5,00	€ 0,45
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,06	€ 63,86	€ 3,83
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,181	€ 11,64	€ 2,11
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,181	€ 32,98	€ 5,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,8	€ 0,15	€ 0,27

Prezzo Netto:	€ 97,56
Spese:	€ 25,85
Prezzo + Spese:	€ 123,41

04 FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA

E 04 04 00 FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA - FORMAZIONE DI TRACCIA CONTINUA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,178	€ 30,60	€ 5,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,178	€ 25,50	€ 4,54
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,09	€ 5,00	€ 0,45
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,08	€ 11,64	€ 0,93
D	03	05	a	PONTEGGI - per la durata dei lavori	m²	1	0,1	€ 13,61	€ 1,36
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,08	€ 20,29	€ 1,62
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,2	€ 32,98	€ 6,60
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,8	€ 0,15	€ 0,27

Prezzo Netto:	€ 21,36
Spese:	€ 5,66
Prezzo + Spese:	€ 27,02

05 FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE

E 04 05 00 FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE - FORMAZIONE DI TASCHE ISOLATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,081	€ 5,00	€ 0,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,12	€ 11,64	€ 1,40
D	03	05	a	PONTEGGI - per la durata dei lavori	m²	1	0,1	€ 13,61	€ 1,36
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,12	€ 20,29	€ 2,43
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,2	€ 32,98	€ 6,60
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,62	€ 0,15	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 26,61
								Spese:	€ 7,05
								Prezzo + Spese:	€ 33,66

06 FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO

E 04 06 00 FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO - FORNITURA E POSA DI BETONCINO DI CONSOLIDAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,8	€ 0,78	€ 3,74
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,004	€ 5,00	€ 0,02
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,05	€ 63,86	€ 3,19
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,15	€ 11,64	€ 1,75
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,14	€ 32,98	€ 4,62
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 27,61
								Spese:	€ 7,32
								Prezzo + Spese:	€ 34,93



07 RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE

E 04 07 00 RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE - RIPARAZIONE DI LESIONI DI MURATURE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 30,60	€ 39,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 25,50	€ 33,15
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	9,2	€ 0,78	€ 7,18
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,004	€ 5,00	€ 0,02
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,06	€ 63,86	€ 3,83
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,18	€ 11,64	€ 2,10
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,16	€ 32,98	€ 5,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 92,35
Spese:	€ 24,47
Prezzo + Spese:	€ 116,82

08 FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI

E 04 08 00 FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI - FORNITURA E POSA DI TIRANTI PER IL RINFORZO DI STRUTTURE VERTICALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
B	08	03	a	TRAVI - TUBI - tipo FE 360	kg	1	0,415	€ 0,75	€ 0,31
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,002	€ 5,00	€ 0,01
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,004	€ 63,86	€ 0,26
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,061	€ 11,64	€ 0,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,058	€ 32,98	€ 1,91
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,05	€ 0,15	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 8,45
Spese:	€ 2,24
Prezzo + Spese:	€ 10,69

09 FORNITURA E POSA DI CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA

E 04 09 00 FORNITURA E POSA DI CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA - FORNITURA E POSA DI CHIODI AD ADERENZA MIGLIORATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 25,50	€ 0,33
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,039	€ 0,75	€ 0,03
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	0,18	€ 0,19	€ 0,03
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,004	€ 63,86	€ 0,26
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,013	€ 11,64	€ 0,15
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,012	€ 4,04	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 1,26
Spese:	€ 0,33
Prezzo + Spese:	€ 1,60

10 RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO

E 04 10 00 RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO - RISANAMENTO TRAVI PER SOLAI IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 25,50	€ 4,16
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,018	€ 2,94	€ 0,05



B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,008	€ 1,08	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 4,22
								Spese:	€ 1,12
								Prezzo + Spese:	€ 5,34

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO

E 04 11 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO - tavole spessore 20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 28,39	€ 9,37
B	05	02	00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	m³	1	0,022	€ 214,00	€ 4,71
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,02	€ 2,94	€ 0,06
B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,18	€ 1,08	€ 0,19
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,1	€ 2,71	€ 0,27
								Prezzo Netto:	€ 14,67
								Spese:	€ 3,89
								Prezzo + Spese:	€ 18,55

E 04 11 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO - tavole spessore 25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 28,39	€ 9,65
B	05	02	00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	m³	1	0,028	€ 214,00	€ 5,99
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,02	€ 2,94	€ 0,06
B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,18	€ 1,08	€ 0,19
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,11	€ 2,71	€ 0,30
								Prezzo Netto:	€ 16,26
								Spese:	€ 4,31
								Prezzo + Spese:	€ 20,57



E 04 11 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO - tavole spessore 30 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
B	05	02	00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	m³	1	0,033	€ 214,00	€ 7,06
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,02	€ 2,94	€ 0,06
B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,18	€ 1,08	€ 0,19
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,11	€ 2,71	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 17,90
Spese:	€ 4,74
Prezzo + Spese:	€ 22,64

12 FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO

E 04 12 a FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO - tavole spessore 20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,665	€ 28,39	€ 18,88
B	05	02	00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	m³	1	0,044	€ 214,00	€ 9,42
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,04	€ 2,94	€ 0,12
B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,36	€ 1,08	€ 0,39
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 29,43
Spese:	€ 7,80
Prezzo + Spese:	€ 37,22

E 04 12 b FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO - tavole spessore 25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,798	€ 28,39	€ 22,66
B	05	02	00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	m³	1	0,056	€ 214,00	€ 11,98
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,04	€ 2,94	€ 0,12



B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,36	€ 1,08	€ 0,39
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,22	€ 2,71	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 35,82
								Spese:	€ 9,49
								Prezzo + Spese:	€ 45,32

E 04 12 c FORNITURA E POSA DI DOPPIO TAVOLATO STRUTTURALE IN LEGNO - tavole spessore 30 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	05	02	00	TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI - TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI	m³	1	0,062	€ 214,00	€ 13,27
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,04	€ 2,94	€ 0,12
B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,36	€ 1,08	€ 0,39
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,23	€ 2,71	€ 0,62
								Prezzo Netto:	€ 37,19
								Spese:	€ 9,86
								Prezzo + Spese:	€ 47,05

13 POSA IN OPERA TAVOLATO DI RECUPERO

E 04 13 00 POSA IN OPERA TAVOLATO DI RECUPERO - POSA IN OPERA TAVOLATO DI RECUPERO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 28,39	€ 12,21
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,005	€ 265,00	€ 1,33
B	06	16	00	DILUENTE AL NITRO - DILUENTE AL NITRO	l	1	0,02	€ 2,94	€ 0,06
B	06	17	00	FONDO IMPREGNANTE - FONDO IMPREGNANTE	kg	1	0,18	€ 1,08	€ 0,19
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,012	€ 2,71	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 13,88
Spese:	€ 3,68
Prezzo + Spese:	€ 17,56

05 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI

01 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA

E 05 01 a DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA - con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,06	€ 50,25	€ 3,02
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,015	€ 11,64	€ 0,17
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,015	€ 20,29	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 8,50
Spese:	€ 2,25
Prezzo + Spese:	€ 10,75

E 05 01 b DEMOLIZIONE DI FABBRICATI FUORI TERRA - con struttura portante e solai in c.a.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,08	€ 50,25	€ 4,02
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,02	€ 11,64	€ 0,23
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,02	€ 20,29	€ 0,41
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,03	€ 5,76	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 10,95
Spese:	€ 2,90
Prezzo + Spese:	€ 13,85

02 DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA

E 05 02 a DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA - in muratura di mattoni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,07	€ 50,25	€ 3,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,017	€ 11,64	€ 0,20
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,017	€ 20,29	€ 0,34
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,01	€ 5,76	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 87,41
Spese:	€ 23,16
Prezzo + Spese:	€ 110,57

E 05 02 b DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA - in cemento armato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 25,50	€ 102,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,09	€ 50,25	€ 4,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,045	€ 46,31	€ 2,08
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,0225	€ 11,64	€ 0,26
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,0225	€ 20,29	€ 0,46
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,03	€ 5,76	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 168,56
Spese:	€ 44,67
Prezzo + Spese:	€ 213,22

03 DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA

E 05 03 a DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA - in muratura di mattoni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6	€ 25,50	€ 153,00
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,07	€ 50,25	€ 3,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,017	€ 11,64	€ 0,20
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,017	€ 20,29	€ 0,34
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,01	€ 5,76	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 217,80
Spese:	€ 57,72
Prezzo + Spese:	€ 275,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 05 03 b DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO FUORI TERRA A SEZIONE OBBLIGATA - in cemento armato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 28,39	€ 99,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	7	€ 25,50	€ 178,50
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,09	€ 50,25	€ 4,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,045	€ 46,31	€ 2,08
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,0225	€ 11,64	€ 0,26
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,0225	€ 20,29	€ 0,46
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,03	€ 5,76	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 287,64
Spese:	€ 76,22
Prezzo + Spese:	€ 363,87

04 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE

E 05 04 a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE - in conglomerato cementizio dello spessore medio di cm 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,012	€ 50,25	€ 0,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,006	€ 46,31	€ 0,28
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,25	€ 11,64	€ 2,91
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,25	€ 20,59	€ 5,15

Prezzo Netto:	€ 21,69
Spese:	€ 5,75
Prezzo + Spese:	€ 27,44

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 05 04 b DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE - in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 7÷10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,012	€ 50,25	€ 0,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,006	€ 46,31	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 3,43
Spese:	€ 0,91
Prezzo + Spese:	€ 4,34

05 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

E 05 05 00 DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO - DEMOLIZIONE DI TETTI IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,49	€ 5,00	€ 2,45
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0069	€ 43,53	€ 0,30
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,06	€ 4,58	€ 0,27
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,11	€ 0,15	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 8,58
Spese:	€ 2,27
Prezzo + Spese:	€ 10,85

06 DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA

E 05 06 a DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA - manto in lastre

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70



B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,009	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,96	€ 0,15	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 3,25
Spese:	€ 0,86
Prezzo + Spese:	€ 4,11

E 05 06 b DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA - manto in coppi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 30,60	€ 2,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,155	€ 28,39	€ 4,40
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,15	€ 5,00	€ 0,75
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,009	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,96	€ 0,15	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 7,73
Spese:	€ 2,05
Prezzo + Spese:	€ 9,77

E 05 06 c DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA - manto in tegole

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,15	€ 5,00	€ 0,75
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,009	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,96	€ 0,15	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 5,40
Spese:	€ 1,43
Prezzo + Spese:	€ 6,83

E 05 06 d DEMOLIZIONE DI MANTI DI COPERTURA - manto in lamiera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,009	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,96	€ 0,15	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 7,77
Spese:	€ 2,06
Prezzo + Spese:	€ 9,83

07 DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI

E 05 07 a DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI - serramenti esterni in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,247	€ 28,39	€ 7,01
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,1	€ 11,64	€ 1,16



D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,1	€ 20,29	€ 2,03
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 18,00
Spese:	€ 4,77
Prezzo + Spese:	€ 22,77

E 05 07 b DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI - serramenti interni in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,099	€ 11,64	€ 1,15
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,099	€ 20,29	€ 2,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 14,25
Spese:	€ 3,78
Prezzo + Spese:	€ 18,03

E 05 07 c DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI - serramenti esterni metallici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,079	€ 30,60	€ 2,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,155	€ 28,39	€ 4,40
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,099	€ 11,64	€ 1,15



D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,099	€ 20,29	€ 2,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 14,10
Spese:	€ 3,74
Prezzo + Spese:	€ 17,84

E 05 07 d DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI - serramenti interni metallici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,061	€ 30,60	€ 1,87
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,128	€ 28,39	€ 3,63
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,099	€ 11,64	€ 1,15
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,099	€ 20,29	€ 2,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 12,78
Spese:	€ 3,39
Prezzo + Spese:	€ 16,17

08 SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

E 05 08 00 SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA - SMONTAGGIO E RIMOZIONE PAVIMENTAZIONE IN PIETRA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61



B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,07	€ 5,00	€ 0,35
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,303	€ 11,64	€ 3,53
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,303	€ 20,29	€ 6,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,22	€ 0,15	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 29,60
Spese:	€ 7,85
Prezzo + Spese:	€ 37,45

09 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE

E 05 09 00 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE - SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CONTORNI, BANCALI E SOGLIE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,07	€ 5,00	€ 0,35
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,1	€ 11,64	€ 1,16
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,1	€ 20,29	€ 2,03
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,22	€ 0,15	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 12,62
Spese:	€ 3,34
Prezzo + Spese:	€ 15,96



10 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20.

E 05 10 a DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. - strutture in murature di pietrame

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,816	€ 30,60	€ 24,97
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,64	€ 28,39	€ 46,56
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,64	€ 11,64	€ 7,45
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,64	€ 20,29	€ 12,99
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 105,85
Spese:	€ 28,05
Prezzo + Spese:	€ 133,90

E 05 10 b DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. - breccia per strutture in murature di pietrame

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,405	€ 30,60	€ 42,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,87	€ 28,39	€ 81,48
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,82	€ 11,64	€ 9,54
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,82	€ 20,29	€ 16,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 164,54
								Spese:	€ 43,60
								Prezzo + Spese:	€ 208,14

E 05 10 c DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. - strutture in conglomerato cementizio armato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 30,60	€ 55,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,6	€ 28,39	€ 102,20
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	1,2	€ 11,64	€ 13,97
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	1,2	€ 20,29	€ 24,35
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 209,48
								Spese:	€ 55,51
								Prezzo + Spese:	€ 265,00

E 05 10 d DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. - breccia per strutture in conglomerato cementizio armato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,22	€ 30,60	€ 67,93
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,44	€ 28,39	€ 126,05
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	1,824	€ 11,64	€ 21,23
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	1,824	€ 20,29	€ 37,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 266,11
								Spese:	€ 70,52
								Prezzo + Spese:	€ 336,62

E 05 10 e DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. - struttura in muratura di laterizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 30,60	€ 14,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,958	€ 28,39	€ 27,20
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,38	€ 11,64	€ 4,42
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,38	€ 20,29	€ 7,71
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	30	€ 0,15	€ 4,50
								Prezzo Netto:	€ 66,39
								Spese:	€ 17,59
								Prezzo + Spese:	€ 83,98

E 05 10 f DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. - breccia per struttura in muratura di laterizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,66	€ 11,64	€ 7,68
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,66	€ 20,29	€ 13,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	30	€ 0,15	€ 4,50
								Prezzo Netto:	€ 95,22
								Spese:	€ 25,23
								Prezzo + Spese:	€ 120,46

11 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

E 05 11 00 DEMOLIZIONE DI MANUFATTI - DEMOLIZIONE DI MANUFATTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,34	€ 30,60	€ 41,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,68	€ 28,39	€ 76,09
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,66	€ 11,64	€ 7,68
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,66	€ 20,29	€ 13,39
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	45	€ 0,15	€ 6,75
								Prezzo Netto:	€ 149,91
								Spese:	€ 39,73
								Prezzo + Spese:	€ 189,64

12 DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI

E 05 12 a DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - solette, travi e rampa scala in conglomerato cementizio armato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,3	€ 5,00	€ 1,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,23	€ 11,64	€ 2,68
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,23	€ 20,29	€ 4,67
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	45	€ 0,15	€ 6,75
								Prezzo Netto:	€ 46,20
								Spese:	€ 12,24
								Prezzo + Spese:	€ 58,44

E 05 12 b DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - solai in laterocemento comprese travi in conglomerato cementizio armato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,3	€ 5,00	€ 1,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,16	€ 11,64	€ 1,86
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,16	€ 20,29	€ 3,25
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	34	€ 0,15	€ 5,10
								Prezzo Netto:	€ 30,08
								Spese:	€ 7,97
								Prezzo + Spese:	€ 38,05

E 05 12 c DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - solai con travi ed assito in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,3	€ 5,00	€ 1,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,08	€ 11,64	€ 0,93
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,08	€ 20,29	€ 1,62
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60

Prezzo Netto:	€ 18,16
Spese:	€ 4,81
Prezzo + Spese:	€ 22,97

E 05 12 d DEMOLIZIONE DI STRUTTURE ORIZZONTALI - strutture a volta in pietrame

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,08	€ 28,39	€ 30,66
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,5	€ 5,00	€ 2,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,415	€ 11,64	€ 4,83
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,415	€ 20,29	€ 8,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	38	€ 0,15	€ 5,70

Prezzo Netto:	€ 68,67
Spese:	€ 18,20
Prezzo + Spese:	€ 86,87

13 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE

E 05 13 00 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CANNE FUMARIE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,5	€ 5,00	€ 2,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,16	€ 11,64	€ 1,86

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,16	€ 20,29	€ 3,25
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	38	€ 0,15	€ 5,70

Prezzo Netto:	€ 34,87
Spese:	€ 9,24
Prezzo + Spese:	€ 44,11

14 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO

E 05 14 a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO - tavolati in laterizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,2	€ 5,00	€ 1,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,038	€ 11,64	€ 0,44
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,038	€ 20,29	€ 0,77
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 11,60
Spese:	€ 3,07
Prezzo + Spese:	€ 14,68

E 05 14 b DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO - tavolati in gesso rivestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,2	€ 5,00	€ 1,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,08	€ 11,64	€ 0,93
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,08	€ 20,29	€ 1,62
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 17,61
Spese:	€ 4,67
Prezzo + Spese:	€ 22,28

15 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

E 05 15 00 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI RIVESTIMENTI CERAMICI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,02	€ 5,00	€ 0,10
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,07	€ 11,64	€ 0,81
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,07	€ 20,29	€ 1,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,8	€ 0,15	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 4,81
Spese:	€ 1,28
Prezzo + Spese:	€ 6,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

16 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI

E 05 16 a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI - intonaci interni su muratura in laterizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,04	€ 5,00	€ 0,20
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,148	€ 11,64	€ 1,72
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,148	€ 20,29	€ 3,00
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,44	€ 0,15	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 11,47
Spese:	€ 3,04
Prezzo + Spese:	€ 14,52

E 05 16 b DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI - intonaci interni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,04	€ 5,00	€ 0,20
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,151	€ 11,64	€ 1,76
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,151	€ 20,29	€ 3,06
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,44	€ 0,15	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 11,57
Spese:	€ 3,07
Prezzo + Spese:	€ 14,64



E 05 16 c DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI - intonaci esterni su muratura in laterizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,04	€ 5,00	€ 0,20
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,138	€ 11,64	€ 1,61
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,138	€ 20,29	€ 2,80
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,44	€ 0,15	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 10,30
Spese:	€ 2,73
Prezzo + Spese:	€ 13,03

E 05 16 d DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI - intonaci esterni su muratura in pietrame e spessore medio fino a 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,04	€ 5,00	€ 0,20
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,14	€ 11,64	€ 1,63
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,14	€ 20,29	€ 2,84
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,44	€ 0,15	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 10,65
Spese:	€ 2,82
Prezzo + Spese:	€ 13,47

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

17 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

E 05 17 00 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI IN MALTAPAGLIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,245	€ 28,39	€ 6,96
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,2	€ 5,00	€ 1,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,135	€ 11,64	€ 1,57
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,135	€ 20,29	€ 2,74
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,2	€ 0,15	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 12,83
Spese:	€ 3,40
Prezzo + Spese:	€ 16,23

18 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI

E 05 18 a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI - pannelli metallici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,157	€ 28,39	€ 4,46
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,08	€ 5,00	€ 0,40
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,1	€ 0,15	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 7,03
Spese:	€ 1,86
Prezzo + Spese:	€ 8,89

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 05 18 b DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI CONTROSOFFITTI - pannelli fibra minerale, gesso e gessorivestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,238	€ 28,39	€ 6,76
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,1	€ 5,00	€ 0,50
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,11	€ 11,64	€ 1,28
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,11	€ 20,29	€ 2,23
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,8	€ 0,15	€ 0,27

Prezzo Netto:	€ 11,13
Spese:	€ 2,95
Prezzo + Spese:	€ 14,07

19 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

E 05 19 a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA - pavimenti caldi in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,236	€ 28,39	€ 6,70
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,03	€ 5,00	€ 0,15
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,48	€ 0,15	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 7,01
Spese:	€ 1,86
Prezzo + Spese:	€ 8,87

E 05 19 b DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA - pavimenti caldi resilienti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,04	€ 5,00	€ 0,20
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,5	€ 0,15	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 13,14
								Spese:	€ 3,48
								Prezzo + Spese:	€ 16,62

E 05 19 c DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA - pavimenti freddi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,03	€ 5,00	€ 0,15
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,1	€ 11,64	€ 1,16
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,1	€ 20,29	€ 2,03
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,6	€ 0,15	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 9,20
								Spese:	€ 2,44
								Prezzo + Spese:	€ 11,64

20 SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA

E 05 20 a SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA - pavimenti caldi in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 28,39	€ 4,66
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,015	€ 5,00	€ 0,08
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,24	€ 0,15	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 4,85
Spese:	€ 1,29
Prezzo + Spese:	€ 6,14

E 05 20 b SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA - pavimenti caldi resilienti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,168	€ 28,39	€ 4,77
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,02	€ 5,00	€ 0,10
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,26	€ 0,15	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 5,00
Spese:	€ 1,32
Prezzo + Spese:	€ 6,32

E 05 20 c SOVRAPPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA - pavimenti freddi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,157	€ 28,39	€ 4,46
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,02	€ 5,00	€ 0,10
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,58	€ 0,15	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 6,65
Spese:	€ 1,76
Prezzo + Spese:	€ 8,41



21 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO

E 05 21 a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO - pavimenti caldi in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,13	€ 5,00	€ 0,65
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,18	€ 11,64	€ 2,10
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,18	€ 20,29	€ 3,65
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,48	€ 0,15	€ 0,67

Prezzo Netto:	€ 14,54
Spese:	€ 3,85
Prezzo + Spese:	€ 18,39

E 05 21 b DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO - pavimenti caldi resilienti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 28,39	€ 9,65
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,14	€ 5,00	€ 0,70
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,18	€ 11,64	€ 2,10
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,18	€ 20,29	€ 3,65
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,5	€ 0,15	€ 0,68

Prezzo Netto:	€ 16,86
Spese:	€ 4,47
Prezzo + Spese:	€ 21,33

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 05 21 c DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO - pavimenti freddi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,13	€ 5,00	€ 0,65
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,18	€ 11,64	€ 2,10
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,18	€ 20,29	€ 3,65
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,48	€ 0,15	€ 0,67

Prezzo Netto:	€ 16,24
Spese:	€ 4,30
Prezzo + Spese:	€ 20,55

22 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

E 05 22 00 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	0,08	€ 5,00	€ 0,40
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,18	€ 11,64	€ 2,10
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,18	€ 20,29	€ 3,65
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,88	€ 0,15	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 12,91
Spese:	€ 3,42
Prezzo + Spese:	€ 16,33

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

23 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU TERRAPIENO

E 05 23 a DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU TERRAPIENO - eseguita esclusivamente a mano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,814	€ 28,39	€ 51,50
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	1,2	€ 11,64	€ 13,97
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	1,2	€ 20,29	€ 24,35
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 100,22
Spese:	€ 26,56
Prezzo + Spese:	€ 126,77

E 05 23 b DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU TERRAPIENO - eseguita a mano e con piccole macchine operatrici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 28,39	€ 13,06
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,13	€ 11,64	€ 1,51
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,23	€ 37,51	€ 8,63
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,13	€ 20,29	€ 2,64
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 36,24
Spese:	€ 9,60
Prezzo + Spese:	€ 45,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

24 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU AVVOLTO

E 05 24 00 DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU AVVOLTO - DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO CON SCARIFICA SU AVVOLTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,11	€ 28,39	€ 59,90
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	1,4	€ 11,64	€ 16,30
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,008	€ 43,53	€ 0,35
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	1,4	€ 20,29	€ 28,41
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 115,35
Spese:	€ 30,57
Prezzo + Spese:	€ 145,92

25 SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI

E 05 25 a SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI - parapetti o similari

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	97	01	a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti speciali	ton	1	0,025	€ 10,00	€ 0,25
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,028	€ 5,76	€ 0,16



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,5	€ 0,15	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 8,62
Spese:	€ 2,28
Prezzo + Spese:	€ 10,90

E 05 25 b SMONTAGGIO DI STRUTTURE E MANUFATTI METALLICI - scale e strutture portanti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 30,60	€ 0,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
B	97	01	a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti speciali	ton	1	0,001	€ 10,00	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0005	€ 43,53	€ 0,02
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,002	€ 5,76	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,06	€ 0,15	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 0,60
Spese:	€ 0,16
Prezzo + Spese:	€ 0,76

26 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

E 05 26 00 SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI - SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	97	01	a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti speciali	ton	1	0,015	€ 10,00	€ 0,15
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,12	€ 11,64	€ 1,40
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,12	€ 20,29	€ 2,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,3	€ 0,15	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 18,30
								Spese:	€ 4,85
								Prezzo + Spese:	€ 23,15

27 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

E 05 27 00 SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI - SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	97	01	a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti speciali	ton	1	0,015	€ 10,00	€ 0,15
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,08	€ 43,53	€ 3,48
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,3	€ 0,15	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 9,92
								Spese:	€ 2,63
								Prezzo + Spese:	€ 12,55

06 TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA

01 TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

E 06 01 00 TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100 - TRASPORTO IN CANTIERE OLTRE m 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,016	€ 50,25	€ 0,80
								Prezzo Netto:	€ 0,80
								Spese:	€ 0,21
								Prezzo + Spese:	€ 1,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

E 06 02 00 TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 - TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,058	€ 50,25	€ 2,91

Prezzo Netto:	€ 2,91
Spese:	€ 0,77
Prezzo + Spese:	€ 3,69

03 SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

E 06 03 00 SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 - SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,09	€ 50,25	€ 4,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39

Prezzo Netto:	€ 7,44
Spese:	€ 1,97
Prezzo + Spese:	€ 9,41

04 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10

E 06 04 00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10 - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO IN DISCARICA OLTRE km 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,003	€ 50,25	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 0,15
Spese:	€ 0,04
Prezzo + Spese:	€ 0,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

07 AGGOTTAMENTI - PROTEZIONE SCAVI

01 AGGOTTAMENTO D'ACQUA

E 07 01 a AGGOTTAMENTO D'ACQUA - del diametro della bocca aspirante di mm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 25,50	€ 3,19
D	06	06	a	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 50	h	1	0,2	€ 5,77	€ 1,15

Prezzo Netto:	€ 4,34
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,49

E 07 01 b AGGOTTAMENTO D'ACQUA - del diametro della bocca aspirante di mm 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 25,50	€ 3,19
D	06	06	b	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 100	h	1	0,2	€ 6,02	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 4,39
Spese:	€ 1,16
Prezzo + Spese:	€ 5,56

E 07 01 c AGGOTTAMENTO D'ACQUA - del diametro della bocca aspirante di mm 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 25,50	€ 3,19
D	06	06	c	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 150	h	1	0,2	€ 6,63	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 4,51
Spese:	€ 1,20
Prezzo + Spese:	€ 5,71

E 07 01 d AGGOTTAMENTO D'ACQUA - del diametro della bocca aspirante di mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 25,50	€ 3,19
D	06	06	d	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1	0,2	€ 7,12	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 4,61
Spese:	€ 1,22
Prezzo + Spese:	€ 5,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE

E 07 02 00 DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE - DRENAGGIO TERRENO PER POSA CONDOTTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	06	07	a	WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE - nolo impianto completo	m	1	1	€ 15,62	€ 15,62
D	06	07	b	WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE - consumi energetici	m	1	1	€ 6,26	€ 6,26
D	06	07	c	WELLPOINT POSTAZIONE MOBILE - assistenza e guardiania	m	1	1	€ 15,62	€ 15,62

Prezzo Netto:	€ 37,50
Spese:	€ 9,94
Prezzo + Spese:	€ 47,44

03 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI

E 07 03 a DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI - installazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	06	08	a	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi	a corpo	1	1	€ 2.612,50	€ 2.612,50
D	06	08	b	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - impianto cantiere	a corpo	1	1	€ 1.437,70	€ 1.437,70
D	06	08	c	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - infissione di punte	a corpo	1	1	€ 1.437,70	€ 1.437,70
D	06	08	d	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - disimpianto cantiere	a corpo	1	1	€ 1.045,00	€ 1.045,00

Prezzo Netto:	€ 6.532,90
Spese:	€ 1.731,22
Prezzo + Spese:	€ 8.264,12

E 07 03 b DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI - esercizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	06	08	e	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - nolo impianto completo	giorno	1	1	€ 65,45	€ 65,45
D	06	08	f	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - consumi energetici	giorno	1	1	€ 32,67	€ 32,67



D	06	08	g	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - assistenza e guardiania	giorno	1	1	€ 65,45	€ 65,45

Prezzo Netto:	€ 163,57
Spese:	€ 43,35
Prezzo + Spese:	€ 206,92

04 COMPENSO PER PROTEZIONE SCAVI

E 07 04 00 COMPENSO PER PROTEZIONE SCAVI - COMPENSO PER PROTEZIONE SCAVI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,07	€ 41,96	€ 2,94
D	01	12	a	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da paratie metalliche unite da traversi escluso operatore	m²	1	1	€ 4,21	€ 4,21

Prezzo Netto:	€ 8,93
Spese:	€ 2,37
Prezzo + Spese:	€ 11,30

05 COMPENSO PER ARMAMENTO SCAVI

E 07 05 00 COMPENSO PER ARMAMENTO SCAVI - COMPENSO PER ARMAMENTO SCAVI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,13	€ 41,96	€ 5,45
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	1	€ 6,85	€ 6,85

Prezzo Netto:	€ 15,62
Spese:	€ 4,14
Prezzo + Spese:	€ 19,76



06 PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD

E 07 06 00 PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD - PROTEZIONI DRENANTI CON MEMBRANA ESTRUSA PE/AD

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,066	€ 28,39	€ 1,87
B	06	18	00	MEMBRANA BUGNATA - MEMBRANA BUGNATA	m²	1	1,1	€ 3,26	€ 3,59
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 5,47
Spese:	€ 1,45
Prezzo + Spese:	€ 6,92

07 PROTEZIONE DRENANTI CON LASTRE ONDULATE BITUMATE

E 07 07 00 PROTEZIONE DRENANTI CON LASTRE ONDULATE BITUMATE - PROTEZIONE DRENANTI CON LASTRE ONDULATE BITUMATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,083	€ 28,39	€ 2,36
B	06	19	00	LASTRE ONDULATE IN CARTON BITUMATO - LASTRE ONDULATE IN CARTON BITUMATO	m²	1	1,1	€ 4,04	€ 4,44
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 6,81
Spese:	€ 1,81
Prezzo + Spese:	€ 8,62

08 PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA PE/AD ACCOPPIATA PP

E 07 08 00 PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA PE/AD ACCOPPIATA PP - PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA PE/AD ACCOPPIATA PP

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,083	€ 28,39	€ 2,36
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 2,37
Spese:	€ 0,63
Prezzo + Spese:	€ 3,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

09 PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA CUSPIDATA ESTRUSA PE/AD DRENANTE CARRABILE

E 07 09 00 PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA CUSPIDATA ESTRUSA PE/AD DRENANTE CARRABILE - PROTEZIONE DRENANTI COM MEMBRANA CUSPIDATA ESTRUSA PE/AD DRENANTE CARRABILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 2,57
Spese:	€ 0,68
Prezzo + Spese:	€ 3,25

10 PROTEZIONE DRENANTI CON RETE CUSPIDATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE CARRABILE

E 07 10 00 PROTEZIONE DRENANTI CON RETE CUSPIDATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE CARRABILE - PROTEZIONE DRENANTI CON RETE CUSPIDATA DRENANTE PE/AD ACCOPPIATA POLIPROPILENE CARRABILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 2,57
Spese:	€ 0,68
Prezzo + Spese:	€ 3,25

08 CALCESTRUZZI - ACCIAIO - CASSERI

01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA

E 08 01 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio a C 8/10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83



C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	1,05	€ 51,18	€ 53,74
								Prezzo Netto:	€ 62,15
								Spese:	€ 16,47
								Prezzo + Spese:	€ 78,62

E 08 01 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 12/15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	1,05	€ 54,78	€ 57,52
								Prezzo Netto:	€ 65,93
								Spese:	€ 17,47
								Prezzo + Spese:	€ 83,41

E 08 01 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	1,05	€ 62,19	€ 65,30
								Prezzo Netto:	€ 73,71
								Spese:	€ 19,53
								Prezzo + Spese:	€ 93,25

02 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA

E 08 02 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 20/25, rapporto e/c=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	02	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,05	€ 79,36	€ 83,33

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 94,84
Spese:	€ 25,13
Prezzo + Spese:	€ 119,97

E 08 02 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 25/30, rapporto e/c=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,05	€ 83,58	€ 87,76
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 99,27
Spese:	€ 26,31
Prezzo + Spese:	€ 125,57

E 08 02 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XO, C 28/35, rapporto e/c=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	02	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 28/35, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,05	€ 88,84	€ 93,28
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 104,79
Spese:	€ 27,77
Prezzo + Spese:	€ 132,56

E 08 02 d CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,05	€ 85,34	€ 89,61
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09
								Prezzo Netto:	€ 101,12
								Spese:	€ 26,80
								Prezzo + Spese:	€ 127,91

E 08 02 e CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,05	€ 85,34	€ 89,61
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09
								Prezzo Netto:	€ 101,12
								Spese:	€ 26,80
								Prezzo + Spese:	€ 127,91

E 08 02 f CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto e/c=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	03	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,05	€ 90,61	€ 95,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 106,65
Spese:	€ 28,26
Prezzo + Spese:	€ 134,91

E 08 02 g CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto e/c=0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1,05	€ 90,82	€ 95,36
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 106,87
Spese:	€ 28,32
Prezzo + Spese:	€ 135,19

E 08 02 h CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1,05	€ 96,08	€ 100,88
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 112,39
Spese:	€ 29,78
Prezzo + Spese:	€ 142,18



. **del**

E 08 02 i CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto e/c=0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	02	14	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1,05	€ 97,63	€ 102,51
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09

Prezzo Netto:	€ 114,02
Spese:	€ 30,22
Prezzo + Spese:	€ 144,23

E 08 02 l CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
C	02	20	a	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI - Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)	m³	1	1,05	€ 3,98	€ 4,18

Prezzo Netto:	€ 4,18
Spese:	€ 1,11
Prezzo + Spese:	€ 5,29

E 08 02 m CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (superfluida)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
C	02	20	b	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI - Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (fluida)	m³	1	1,05	€ 6,50	€ 6,83

Prezzo Netto:	€ 6,83
Spese:	€ 1,81
Prezzo + Spese:	€ 8,63

E 08 02 n CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - sovrapprezzo per impiego di inerti con Dmax mm 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
C	02	20	c	SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI - Per impiego di inerti con Dmax mm 15	m³	1	1,05	€ 4,80	€ 5,04

Prezzo Netto:	€ 5,04
Spese:	€ 1,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Prezzo + Spese: € 6,38

03 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

E 08 03 00 POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA - POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,05	€ 5,74	€ 6,03

Prezzo Netto: € 6,03
Spese: € 1,60
Prezzo + Spese: € 7,62

04 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

E 08 04 00 ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0024	€ 30,60	€ 0,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0036	€ 28,39	€ 0,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0048	€ 25,50	€ 0,12
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,03	€ 0,75	€ 0,77
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0011	€ 43,53	€ 0,05

Prezzo Netto: € 1,13
Spese: € 0,30
Prezzo + Spese: € 1,43

05 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C

E 08 05 00 RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08



B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	1	€ 0,78	€ 0,78
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,001	€ 43,53	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 0,99
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,25

06 CASSEFORME IN LEGNAME

E 08 06 a CASSEFORME IN LEGNAME - per opere in fondazione poste in opera piane

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0051	€ 257,00	€ 1,31
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,009	€ 215,80	€ 1,94
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,001	€ 265,00	€ 0,27
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,125	€ 2,71	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 18,48
Spese:	€ 4,90
Prezzo + Spese:	€ 23,38

E 08 06 b CASSEFORME IN LEGNAME - per opere in elevazione quali muri, vani ascensori, delimitazioni di interrati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,233	€ 30,60	€ 7,13
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,233	€ 25,50	€ 5,94
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0005	€ 257,00	€ 0,13
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,004	€ 215,80	€ 0,86
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0002	€ 265,00	€ 0,05
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0288	€ 220,00	€ 6,34
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,083	€ 17,30	€ 1,44



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,167	€ 2,71	€ 0,45

Prezzo Netto:	€ 22,94
Spese:	€ 6,08
Prezzo + Spese:	€ 29,02

E 08 06 c CASSEFORME IN LEGNAME - per opere in elevazione quali solette piane

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,283	€ 30,60	€ 8,66
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,283	€ 25,50	€ 7,22
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0005	€ 257,00	€ 0,13
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,004	€ 215,80	€ 0,86
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0002	€ 265,00	€ 0,05
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0288	€ 220,00	€ 6,34
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,083	€ 17,30	€ 1,44
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,167	€ 2,71	€ 0,45

Prezzo Netto:	€ 25,75
Spese:	€ 6,82
Prezzo + Spese:	€ 32,57

E 08 06 d CASSEFORME IN LEGNAME - per opere in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,333	€ 30,60	€ 10,19
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,333	€ 25,50	€ 8,49
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0003	€ 257,00	€ 0,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0169	€ 215,80	€ 3,65
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0004	€ 265,00	€ 0,11
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,024	€ 220,00	€ 5,28
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,3	€ 0,83	€ 0,25
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,083	€ 17,30	€ 1,44



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,167	€ 2,71	€ 0,45

Prezzo Netto:	€ 30,36
Spese:	€ 8,05
Prezzo + Spese:	€ 38,41

E 08 06 e CASSEFORME IN LEGNAME - per opere in elevazione quali rampe di scale rette e solette a sbalzo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,333	€ 30,60	€ 10,19
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,333	€ 25,50	€ 8,49
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0005	€ 257,00	€ 0,13
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0254	€ 215,80	€ 5,48
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0006	€ 265,00	€ 0,16
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,036	€ 220,00	€ 7,92
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,45	€ 0,83	€ 0,37
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,083	€ 17,30	€ 1,44
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,167	€ 2,71	€ 0,45

Prezzo Netto:	€ 35,07
Spese:	€ 9,29
Prezzo + Spese:	€ 44,36

E 08 06 f CASSEFORME IN LEGNAME - sovrapprezzo alle casseforme per getti di conglomerato cementizio semplice o armato con altezza nett

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0004	€ 265,00	€ 0,11
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,024	€ 220,00	€ 5,28
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 16,69
Spese:	€ 4,42
Prezzo + Spese:	€ 21,11



E 08 06 g CASSEFORME IN LEGNAME - sovrapprezzo alle casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
D	06	02	00	PIALLATRICE ESCLUSO PERSONALE - PIALLATRICE ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 14,57
Spese:	€ 3,86
Prezzo + Spese:	€ 18,43

07 ROMPITRATTA DI SOLAI

E 08 07 00 ROMPITRATTA DI SOLAI - ROMPITRATTA DI SOLAI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
D	05	04	00	ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO, ESCLUSO PERSONALE - ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO, ESCLUSO PERSONALE	m²	1	1	€ 7,51	€ 7,51

Prezzo Netto:	€ 17,61
Spese:	€ 4,67
Prezzo + Spese:	€ 22,27

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO

E 08 08 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO - mineralizzate con magnesio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,189	€ 28,39	€ 5,37
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,002	€ 257,00	€ 0,51
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	05	03	00	PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO - PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON MAGNESIO	m²	1	1	€ 13,14	€ 13,14
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12	€ 0,83	€ 0,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,02	€ 1,45	€ 0,03
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,04	€ 2,71	€ 0,11

Prezzo Netto:	€ 20,56
Spese:	€ 5,45
Prezzo + Spese:	€ 26,01

E 08 08 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO CON PANNELLI IN LANA DI LEGNO - mineralizzate con cemento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,189	€ 28,39	€ 5,37
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,002	€ 257,00	€ 0,51
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	05	04	00	PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO - PANNELLI ISOLANTI IN FIBRE SELEZIONATE DI LANA DI LEGNO MINERALIZZATE CON CEMENTO	m²	1	1	€ 7,84	€ 7,84
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12	€ 0,83	€ 0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,02	€ 1,45	€ 0,03
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,04	€ 2,71	€ 0,11

Prezzo Netto:	€ 15,26
Spese:	€ 4,05
Prezzo + Spese:	€ 19,31

09 SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI

E 08 09 a SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI - vista standard spiralato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	05	05	a	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE - faccia a vista standard spiralato	m²	1	1	€ 4,89	€ 4,89
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12	€ 0,83	€ 0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 7,40
Spese:	€ 1,96
Prezzo + Spese:	€ 9,36

E 08 09 b SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI - vista liscio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 28,39	€ 4,12
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	05	b	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE - faccia vista liscio	m²	1	1	€ 8,94	€ 8,94
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12	€ 0,83	€ 0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 13,72
Spese:	€ 3,64
Prezzo + Spese:	€ 17,36

E 08 09 c SOVRAPPREZZO ALLE CASSAFORME PER PILASTRI CIRCOLARI - vista alta qualità senza bolle d'aria

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 28,39	€ 6,44
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	05	c	CASSEFORME PER PILASTRI IN CARTONE - faccia vista alta qualità senza bolle	m²	1	1	€ 12,69	€ 12,69
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12	€ 0,83	€ 0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,008	€ 1,82	€ 0,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 19,80
Spese:	€ 5,25
Prezzo + Spese:	€ 25,05

10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI

E 08 10 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER SOTTOMURAZIONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,6	€ 28,39	€ 45,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,6	€ 25,50	€ 40,80
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,088	€ 215,80	€ 18,99
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,012	€ 265,00	€ 3,18
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	30	€ 0,75	€ 22,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,6	€ 0,83	€ 0,50
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,96	€ 1,45	€ 1,39
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,002	€ 41,52	€ 0,08
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,4	€ 2,71	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 240,06
Spese:	€ 63,62
Prezzo + Spese:	€ 303,67

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

E 08 11 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI CONTINUE E ISOLATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0275	€ 215,80	€ 5,93
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0038	€ 265,00	€ 1,01
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	50	€ 0,75	€ 37,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,025	€ 0,83	€ 0,02
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,188	€ 0,83	€ 0,16
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,0006	€ 41,52	€ 0,02
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,125	€ 2,71	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 178,40
Spese:	€ 47,28
Prezzo + Spese:	€ 225,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

12 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

E 08 12 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO PER FONDAZIONI A PLATEA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,018	€ 215,80	€ 3,88
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	40	€ 0,75	€ 30,00
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,08	€ 0,83	€ 0,07
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,159	€ 0,83	€ 0,13
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,254	€ 1,45	€ 0,37
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,0005	€ 41,52	€ 0,02
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,021	€ 2,71	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 157,53
Spese:	€ 41,75
Prezzo + Spese:	€ 199,28

13 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm

E 08 13 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 30,60	€ 11,63

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,22	€ 215,80	€ 47,48
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,02	€ 265,00	€ 5,30
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	65	€ 0,75	€ 48,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 326,10
Spese:	€ 86,42
Prezzo + Spese:	€ 412,51

14 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

E 08 14 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 25,50	€ 45,90
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,14	€ 215,80	€ 30,21
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,014	€ 265,00	€ 3,71
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	45	€ 0,75	€ 33,75

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 278,40
Spese:	€ 73,78
Prezzo + Spese:	€ 352,18

15 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm

E 08 15 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 25,50	€ 35,70
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,11	€ 215,80	€ 23,74
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,01	€ 265,00	€ 2,65
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	45	€ 0,75	€ 33,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,72	€ 0,83	€ 0,60
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 249,29
Spese:	€ 66,06
Prezzo + Spese:	€ 315,35

16 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25 cm

E 08 16 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25 cm - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI <25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 30,60	€ 11,63
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,22	€ 215,80	€ 47,48
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,02	€ 265,00	€ 5,30
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	65	€ 0,75	€ 48,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 331,58
Spese:	€ 87,87
Prezzo + Spese:	€ 419,44

17 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

E 08 17 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI 25-35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 25,50	€ 45,90
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,14	€ 215,80	€ 30,21
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,014	€ 265,00	€ 3,71
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	45	€ 0,75	€ 33,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 283,88
Spese:	€ 75,23
Prezzo + Spese:	€ 359,11

18 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm

E 08 18 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm - CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER ELEVAZIONI >35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 25,50	€ 35,70
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,11	€ 215,80	€ 23,74
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,01	€ 265,00	€ 2,65
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	65	€ 0,75	€ 48,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,72	€ 0,83	€ 0,60
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 269,77
Spese:	€ 71,49
Prezzo + Spese:	€ 341,26



19 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE

E 08 19 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE - cordoli, travi e solette

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 25,50	€ 45,90
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,2	€ 215,80	€ 43,16
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,02	€ 265,00	€ 5,30
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	110	€ 0,75	€ 82,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 351,46
Spese:	€ 93,14
Prezzo + Spese:	€ 444,59

E 08 19 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE - pilastri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,7	€ 28,39	€ 76,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,7	€ 25,50	€ 68,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,24	€ 215,80	€ 51,79
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,06	€ 265,00	€ 15,90
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	110	€ 0,75	€ 82,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 421,64
Spese:	€ 111,73
Prezzo + Spese:	€ 533,37

E 08 19 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE - rampa scala

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 28,39	€ 107,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 25,50	€ 96,90
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,45	€ 215,80	€ 97,11
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,08	€ 265,00	€ 21,20
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	110	€ 0,75	€ 82,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 540,15
Spese:	€ 143,14
Prezzo + Spese:	€ 683,28

20 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE

E 08 20 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE - cordoli, travi e solette

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 25,50	€ 45,90
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,2	€ 215,80	€ 43,16
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,02	€ 265,00	€ 5,30
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	110	€ 0,75	€ 82,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 96,08	€ 96,08
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83



D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 356,72
Spese:	€ 94,53
Prezzo + Spese:	€ 451,25

E 08 20 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE - pilastri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,7	€ 28,39	€ 76,65
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,7	€ 25,50	€ 68,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,24	€ 215,80	€ 51,79
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,06	€ 265,00	€ 15,90
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	110	€ 0,75	€ 82,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 96,08	€ 96,08
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,02	€ 41,52	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 426,90
Spese:	€ 113,13
Prezzo + Spese:	€ 540,03

E 08 20 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 28/35 PER TRAVI, PILASTRI, CORDOLI E SOLETTE - rampa scala

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 28,39	€ 107,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 25,50	€ 96,90
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,45	€ 215,80	€ 97,11
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,08	€ 265,00	€ 21,20
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	110	€ 0,75	€ 82,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 96,08	€ 96,08
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,5	€ 2,71	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 545,41
Spese:	€ 144,53
Prezzo + Spese:	€ 689,94



50 ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE

E 08 50 a ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,071	€ 30,60	€ 63,37
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 28,39	€ 99,37
B	19	07	a	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 1500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm	cad	1	1	€ 1.163,00	€ 1.163,00
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	1	€ 58,98	€ 58,98
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	1	€ 43,53	€ 43,53

Prezzo Netto:	€ 1.428,25
Spese:	€ 378,49
Prezzo + Spese:	€ 1.806,73

E 08 50 b ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,2	€ 30,60	€ 128,52
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,4	€ 28,39	€ 68,14
B	19	07	B	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm	cad	1	1	€ 1.324,00	€ 1.324,00
D	01	02	B	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	1	€ 58,98	€ 58,98
D	03	04	A	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	1,2	€ 43,53	€ 52,24

Prezzo Netto:	€ 1.631,87
Spese:	€ 432,45
Prezzo + Spese:	€ 2.064,32

E 08 50 c ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,8	€ 30,60	€ 146,88
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,8	€ 28,39	€ 79,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	19	07	c	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 2500 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm	cad	1	1	€ 1.524,00	€ 1.524,00
D	01	02	B	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	1	€ 58,98	€ 58,98
D	03	04	A	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	1,4	€ 43,53	€ 60,94
								Prezzo Netto:	€ 1.870,29
								Spese:	€ 495,63
								Prezzo + Spese:	€ 2.365,92

E 08 50 d ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,4	€ 30,60	€ 165,24
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,2	€ 28,39	€ 90,85
B	19	07	D	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 3000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm	cad	1	1	€ 1.607,50	€ 1.607,50
D	01	02	B	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	1	€ 58,98	€ 58,98
D	03	04	A	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	1,6	€ 43,53	€ 69,65
								Prezzo Netto:	€ 1.992,22
								Spese:	€ 527,94
								Prezzo + Spese:	€ 2.520,15

E 08 50 e ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6,6	€ 30,60	€ 201,96
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 28,39	€ 113,56
B	19	07	E	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo fino a 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm	cad	1	1	€ 1.958,00	€ 1.958,00
D	01	02	B	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	1,2	€ 58,98	€ 70,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	04	A	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	2	€ 43,53	€ 87,06

Prezzo Netto:	€ 2.431,36
Spese:	€ 644,31
Prezzo + Spese:	€ 3.075,67

E 08 50 f ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo oltre 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	7,2	€ 30,60	€ 220,32
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,4	€ 28,39	€ 124,92
B	19	07	F	ISOLATORE SISMICO A PENDOLO SCORREVOLE - portata verticale massima allo Stato Limite Ultimo oltre 4000 kN e scorrimento fino a +/- 150 mm	cad	1	1	€ 2.450,00	€ 2.450,00
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	1,2	€ 58,98	€ 70,78
d	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	2,2	€ 43,53	€ 95,77

Prezzo Netto:	€ 2.961,78
Spese:	€ 784,87
Prezzo + Spese:	€ 3.746,65

09 GIUNTI E SIGILLANTI

01 PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO

E 09 01 00 PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO - PROFILO WATERSTOP PER GIUNTI DI RIPRESA DI GETTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	09	00	PROFILATI KG 1,500 - PROFILATI KG 1,500	m	1	1	€ 5,87	€ 5,87

Prezzo Netto:	€ 11,55
Spese:	€ 3,06
Prezzo + Spese:	€ 14,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE

E 09 02 00 PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE - PROFILO WATERSTOP FLESSIBILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	1	€ 21,07	€ 21,07
								Prezzo Netto:	€ 29,59
								Spese:	€ 7,84
								Prezzo + Spese:	€ 37,43

03 GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS

E 09 03 00 GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS - GIUNTO DI DILATAZIONE PER STUTTURE IN CLS

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	11	00	GUARNIZIONE IDROESPANDENTE IN GOMMA NATURALE - GUARNIZIONE IDROESPANDENTE IN GOMMA NATURALE	m	1	1	€ 29,40	€ 29,40
								Prezzo Netto:	€ 37,92
								Spese:	€ 10,05
								Prezzo + Spese:	€ 47,97

04 GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO

E 09 04 00 GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO - GIUNTO DI RIPRESA DI GETTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	12	00	CORDOLO IDROESPANSIVO - CORDOLO IDROESPANSIVO	m	1	1	€ 10,81	€ 10,81
								Prezzo Netto:	€ 17,91
								Spese:	€ 4,75
								Prezzo + Spese:	€ 22,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

05 GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI

E 09 05 a GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - larghezza visibile del profilo 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	06	23	a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	m	1	1,05	€ 66,89	€ 70,23
C	01	18	00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI - MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	kg	1	1	€ 1,41	€ 1,41
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,2	€ 9,29	€ 1,86
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,2	€ 1,84	€ 0,37
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,08	€ 2,33	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 103,55
Spese:	€ 27,44
Prezzo + Spese:	€ 130,99

E 09 05 b GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - larghezza visibile del profilo 76 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,502	€ 30,60	€ 15,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,502	€ 28,39	€ 14,25
B	06	23	b	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 76 mm	m	1	1,05	€ 95,00	€ 99,75
C	01	18	00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI - MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	kg	1	1,08	€ 1,41	€ 1,52
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,2	€ 9,29	€ 1,86
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,2	€ 1,84	€ 0,37
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,08	€ 2,33	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 133,30
Spese:	€ 35,32
Prezzo + Spese:	€ 168,62

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 09 05 c GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - larghezza visibile del profilo 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,504	€ 30,60	€ 15,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,504	€ 28,39	€ 14,31
B	06	23	c	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 100 mm	m	1	1,05	€ 130,00	€ 136,50
C	01	18	00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI - MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	kg	1	1,08	€ 1,41	€ 1,52
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,2	€ 9,29	€ 1,86
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,2	€ 1,84	€ 0,37
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,08	€ 2,33	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 170,17
Spese:	€ 45,09
Prezzo + Spese:	€ 215,26

E 09 05 d GIUNTI DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - larghezza visibile del profilo 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,62	€ 30,60	€ 18,97
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,62	€ 28,39	€ 17,60
B	06	23	d	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 140 mm	m	1	1,05	€ 180,00	€ 189,00
C	01	18	00	MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI - MALTA CEMENTIZIA ANTIRITIRO PER POSA GIUNTI O ELEMENTI METALLICI	kg	1	1,22	€ 1,41	€ 1,72
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,22	€ 9,29	€ 2,04
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,22	€ 1,84	€ 0,40
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,09	€ 2,33	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 229,95
Spese:	€ 60,94
Prezzo + Spese:	€ 290,89



06 CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 108'

E 09 06 00 CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 108' - CORDONATE TAGLIAFUOCO REI 108'

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	24	00	CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180 - CORDONE TAGLIAFUOCO REI 180	m	1	1,05	€ 8,00	€ 8,40
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,02	€ 9,29	€ 0,19
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 1,84	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 11,18
Spese:	€ 2,96
Prezzo + Spese:	€ 14,14

07 SIGILLANTE TAGLIAFUOCO

E 09 07 00 SIGILLANTE TAGLIAFUOCO - SIGILLANTE TAGLIAFUOCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,189	€ 28,39	€ 5,37
B	06	25	00	SIGILLANTE TAGLIAFUOCO A CORDONCINO - SIGILLANTE	m	1	1,05	€ 8,56	€ 8,99
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,02	€ 9,29	€ 0,19
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 1,84	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 14,58
Spese:	€ 3,86
Prezzo + Spese:	€ 18,44

08 PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120'

E 09 08 a PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' - dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 30,60	€ 7,86
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 28,39	€ 7,30
B	06	26	a	PANNELLI TAGLIAFUOCO - Dimensioni del giunto da 50 mm a 75 mm	m	1	1,05	€ 50,00	€ 52,50
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,08	€ 9,29	€ 0,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,08	€ 1,84	€ 0,15
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,09	€ 2,33	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 68,76
Spese:	€ 18,22
Prezzo + Spese:	€ 86,98

E 09 08 b PANNELLI TAGLIAFUOCO REI 120' - dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	06	26	b	PANNELLI TAGLIAFUOCO - Dimensioni del giunto da 75 mm a 100 mm	m	1	1,05	€ 60,00	€ 63,00
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,08	€ 9,29	€ 0,74
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,08	€ 1,84	€ 0,15
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,09	€ 2,33	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 80,62
Spese:	€ 21,36
Prezzo + Spese:	€ 101,98

09 PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI

E 09 09 a PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - profilo per pavimento larghezza visibile 70 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	27	a	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm	m	1	1,05	€ 5,36	€ 5,63
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,008	€ 9,29	€ 0,07
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 1,84	€ 0,01
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,008	€ 2,33	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 9,14
Spese:	€ 2,42
Prezzo + Spese:	€ 11,57



E 09 09 b PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - profilo per facciata larghezza visibile 70 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0584	€ 28,39	€ 1,66
B	06	27	a	PROFILI COPRIGIUNTO VINILICI - Profilo per pavimento larghezza visibile da 70 mm	m	1	1,05	€ 5,36	€ 5,63
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,008	€ 9,29	€ 0,07
D	06	17	00	NOLO DI TRAPANO ELETTRICO - NOLO DI TRAPANO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 1,84	€ 0,01
D	06	18	00	NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA - NOLO DI MOLA SMERIGLIO ELETTRICA	h	1	0,008	€ 2,33	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 7,39
Spese:	€ 1,96
Prezzo + Spese:	€ 9,35

10 SOLAI

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 60

E 10 01 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 60 - per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	04	09	a	PIGNATTE PER SOLAIO - da cm 16x25x48	n	1	6,667	€ 0,96	€ 6,40
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	01	a	TRAVETTI - per sovraccarico fino a kg/mq 450	m	1	1,667	€ 3,50	€ 5,83
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,022	€ 43,53	€ 0,96
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,064	€ 5,74	€ 0,37
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,064	€ 5,74	€ 0,37



E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,064	€ 142,18	€ 9,10
E	08	04	00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	1	1,48	€ 1,43	€ 2,11
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 55,73
Spese:	€ 14,77
Prezzo + Spese:	€ 70,49

E 10 01 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 60 - per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	04	09	b	PIGNATTE PER SOLAIO - da cm 20x25x48	n	1	6,667	€ 1,16	€ 7,73
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	01	b	TRAVETTI - per sovraccarico fino a kg/mq 550	m	1	1,667	€ 3,60	€ 6,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,022	€ 43,53	€ 0,96
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,072	€ 5,74	€ 0,41
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,072	€ 5,74	€ 0,41
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,072	€ 142,18	€ 10,24
E	08	04	00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	1	1,48	€ 1,43	€ 2,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 58,46
Spese:	€ 15,49
Prezzo + Spese:	€ 73,95

E 10 01 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 60 - per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	04	09	c	PIGNATTE PER SOLAIO - da cm 24x25x48	n	1	6,667	€ 1,60	€ 10,67
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	01	c	TRAVETTI - per sovraccarico fino a kg/mq 750	m	1	1,667	€ 4,20	€ 7,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,022	€ 43,53	€ 0,96
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,09	€ 5,74	€ 0,52
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,09	€ 5,74	€ 0,52
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,09	€ 142,18	€ 12,80
E	08	04	00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	1	1,48	€ 1,43	€ 2,11
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 65,15
Spese:	€ 17,27
Prezzo + Spese:	€ 82,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 120

E 10 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 120 - per un'altezza del laterizio di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	01	a	TRAVETTI - per sovraccarico fino a kg/mq 450	m	1	0,833	€ 3,50	€ 2,92
B	09	02	a	ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI - da cm 16x25x(48+12+48)	n	1	3,333	€ 2,50	€ 8,33
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,022	€ 43,53	€ 0,96
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,052	€ 5,74	€ 0,30
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,052	€ 5,74	€ 0,30
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,052	€ 142,18	€ 7,39
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 50,79
Spese:	€ 13,46
Prezzo + Spese:	€ 64,24

E 10 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 120 - per un'altezza del laterizio di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12



B	09	01	b	TRAVETTI - per sovraccarico fino a kg/mq 550	m	1	0,833	€ 3,60	€ 3,00
B	09	02	b	ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI - da cm 20x25x(48+12+48)	n	1	3,333	€ 2,70	€ 9,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,022	€ 43,53	€ 0,96
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,055	€ 5,74	€ 0,32
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,055	€ 5,74	€ 0,32
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,055	€ 142,18	€ 7,82
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 52,00
Spese:	€ 13,78
Prezzo + Spese:	€ 65,78

E 10 02 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 120 - per un'altezza del laterizio di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	01	c	TRAVETTI - per sovraccarico fino a kg/mq 750	m	1	0,833	€ 4,20	€ 3,50
B	09	02	c	ELEMENTI DI LATERIZIO PREFABBRICATI - da cm 24x25x(48+12+48)	n	1	3,333	€ 3,00	€ 10,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,022	€ 43,53	€ 0,96
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,068	€ 5,74	€ 0,39
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,068	€ 5,74	€ 0,39



E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,068	€ 142,18	€ 9,67
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 55,49
Spese:	€ 14,71
Prezzo + Spese:	€ 70,20

03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES

E 10 03 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES - per un'altezza del polistirolo di cm 16 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	03	a	LASTRE PREFABBRICATE - per sovraccarico fino a kg/mq 450	m²	1	1	€ 13,43	€ 13,43
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0183	€ 43,53	€ 0,80
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,093	€ 5,74	€ 0,53
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,093	€ 5,74	€ 0,53
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,093	€ 142,18	€ 13,22
E	08	04	00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	1	1,48	€ 1,43	€ 2,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 61,22
Spese:	€ 16,22
Prezzo + Spese:	€ 77,44

E 10 03 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES - per un'altezza del polistirolo di cm 20 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	03	b	LASTRE PREFABBRICATE - per sovraccarico fino a kg/mq 550	m²	1	1	€ 14,85	€ 14,85
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0183	€ 43,53	€ 0,80
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,107	€ 5,74	€ 0,61
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,107	€ 5,74	€ 0,61
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,107	€ 142,18	€ 15,21
E	08	04	00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	1	1,48	€ 1,43	€ 2,11
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 64,79
Spese:	€ 17,17
Prezzo + Spese:	€ 81,96

E 10 03 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES - per un'altezza del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 32,29	€ 4,84
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0008	€ 215,80	€ 0,17
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0051	€ 220,00	€ 1,12
B	09	03	c	LASTRE PREFABBRICATE - per sovraccarico fino a kg/mq 750	m²	1	1	€ 15,81	€ 15,81
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,05	€ 0,83	€ 0,04
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0183	€ 43,53	€ 0,80
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,13	€ 5,74	€ 0,75
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,13	€ 5,74	€ 0,75
E	08	02	h	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto e/c=0,5	m³	1	0,13	€ 142,18	€ 18,48
E	08	04	00	ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K - ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K	kg	1	1,48	€ 1,43	€ 2,11
E	08	05	00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA B450C - RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C	kg	1	3	€ 1,25	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 69,28
Spese:	€ 18,36
Prezzo + Spese:	€ 87,64

04 SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI

E 10 04 a SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	09	04	a	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 20, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	m²	1	1	€ 46,71	€ 46,71
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,05	€ 58,98	€ 2,95
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,04	€ 62,64	€ 2,51



E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,008	€ 93,25	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 59,60
								Spese:	€ 15,79
								Prezzo + Spese:	€ 75,39

E 10 04 b SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	09	04	b	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 22, lunghezza m 6.00-8.00, per sovraccarichi kg/mq 500-800	m²	1	1	€ 36,15	€ 36,15
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,05	€ 58,98	€ 2,95
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,04	€ 62,64	€ 2,51
E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,008	€ 93,25	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 49,04
								Spese:	€ 12,99
								Prezzo + Spese:	€ 62,03

E 10 04 c SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	09	04	c	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 24, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	m²	1	1	€ 37,76	€ 37,76
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,06	€ 58,98	€ 3,54
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,04	€ 62,64	€ 2,51



E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,009	€ 93,25	€ 0,84
								Prezzo Netto:	€ 51,33
								Spese:	€ 13,60
								Prezzo + Spese:	€ 64,93

E 10 04 d SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	09	04	d	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 28, lunghezza m 6.50-9.50, per sovraccarichi kg/mq 500-1200	m²	1	1	€ 41,00	€ 41,00
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,06	€ 58,98	€ 3,54
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,04	€ 62,64	€ 2,51
E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,009	€ 93,25	€ 0,84
								Prezzo Netto:	€ 54,57
								Spese:	€ 14,46
								Prezzo + Spese:	€ 69,03

E 10 04 e SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	09	04	e	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 30, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	m²	1	1	€ 42,94	€ 42,94
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,06	€ 58,98	€ 3,54
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,05	€ 62,64	€ 3,13



E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,015	€ 93,25	€ 1,40
								Prezzo Netto:	€ 57,70
								Spese:	€ 15,29
								Prezzo + Spese:	€ 72,98

E 10 04 f SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	09	04	f	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 32, lunghezza m 7.50-11.00, per sovraccarichi kg/mq 600-1400	m²	1	1	€ 46,48	€ 46,48
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,06	€ 58,98	€ 3,54
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,05	€ 62,64	€ 3,13
E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,015	€ 93,25	€ 1,40
								Prezzo Netto:	€ 61,24
								Spese:	€ 16,23
								Prezzo + Spese:	€ 77,46

E 10 04 g SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 36, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
B	09	04	g	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 36, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	m²	1	1	€ 48,74	€ 48,74
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,07	€ 58,98	€ 4,13
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,05	€ 62,64	€ 3,13



E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,023	€ 93,25	€ 2,14
								Prezzo Netto:	€ 66,45
								Spese:	€ 17,61
								Prezzo + Spese:	€ 84,06

E 10 04 h SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 40, lunghezza m 8.00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
B	09	04	h	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 40, lunghezza m 8,00-12.00, per sovraccarichi kg/mq 700-1500	m²	1	1	€ 50,67	€ 50,67
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,07	€ 58,98	€ 4,13
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,05	€ 62,64	€ 3,13
E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,023	€ 93,25	€ 2,14
								Prezzo Netto:	€ 68,38
								Spese:	€ 18,12
								Prezzo + Spese:	€ 86,50

E 10 04 i SOLAIO A PANNELLI ALVEOLARI PREFABBRICATI - di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
B	09	04	i	SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI - di altezza cm 42, lunghezza m 9.50-13.50, per sovraccarichi kg/mq 800-1800	m²	1	1	€ 53,90	€ 53,90
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,08	€ 58,98	€ 4,72
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,06	€ 62,64	€ 3,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	08	01	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO IN OPERA - dosaggio C 16/20	m³	1	0,026	€ 93,25	€ 2,42
								Prezzo Netto:	€ 74,02
								Spese:	€ 19,62
								Prezzo + Spese:	€ 93,64

12 MURATURE - TRAMEZZATURE

01 MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI

E 12 01 00 MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI - MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI FORATI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 25,50	€ 25,50
B	04	03	a	MATTONI FORATI - da cm 8x25x25	n	1	16	€ 0,27	€ 4,32
B	04	03	b	MATTONI FORATI - da cm 12x25x25	n	1	16	€ 0,38	€ 6,08
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,044	€ 78,36	€ 3,45
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,16	€ 17,30	€ 2,77
								Prezzo Netto:	€ 76,18
								Spese:	€ 20,19
								Prezzo + Spese:	€ 96,37

02 MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI

E 12 02 00 MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI - MURATURA A CASSA VUOTA CON MATTONI ALVEOLATI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	04	11	00	BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25 - BLOCCHI DI LATERIZI ALVEOLATI DA CM 12,5X25X25	n	1	32	€ 1,00	€ 32,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,05	€ 78,36	€ 3,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46

Prezzo Netto:	€ 58,38
Spese:	€ 15,47
Prezzo + Spese:	€ 73,86

03 MURATURA A DUE TESTE

E 12 03 00 MURATURA A DUE TESTE - MURATURA A DUE TESTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5	€ 30,60	€ 153,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 25,50	€ 76,50
B	04	01	00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 - MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	n	1	460	€ 0,27	€ 124,20
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,25	€ 78,36	€ 19,59
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,2	€ 43,53	€ 8,71

Prezzo Netto:	€ 382,00
Spese:	€ 101,23
Prezzo + Spese:	€ 483,22

04 MURATURA IN MATTONI PIENI ALLEGGERITI

E 12 04 00 MURATURA IN MATTONI PIENI ALLEGGERITI - MURATURA IN MATTONI PIENI ALLEGGERITI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 30,60	€ 107,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 25,50	€ 63,75
B	04	06	00	MATTONI PIENI ALLEGGERITI DA CM 12X12X25 - MATTONI PIENI ALLEGGERITI DA CM 12X12X25	n	1	210	€ 0,26	€ 54,60
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,3	€ 78,36	€ 23,51
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,2	€ 43,53	€ 8,71

Prezzo Netto:	€ 257,66
Spese:	€ 68,28
Prezzo + Spese:	€ 325,94



05 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

E 12 05 00 MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI - MURATURA IN ELEMENTI PORTANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 30,60	€ 91,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	04	14	00	ELEMENTI PORTANTI IN LATERIZIO ALVEOLARE DA CM 25X20X25 - ELEMENTI PORTANTI IN LATERIZIO ALVEOLARE DA CM 25X20X25	n	1	60	€ 0,82	€ 49,20
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,25	€ 78,36	€ 19,59
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,15	€ 43,53	€ 6,53

Prezzo Netto:	€ 205,37
Spese:	€ 54,42
Prezzo + Spese:	€ 259,79

06 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

E 12 06 00 MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO - MURATURA CON BLOCCHETTI IN CEMENTO VIBRATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 28,39	€ 70,98
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 25,50	€ 63,75
B	04	10	00	BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50 - BLOCCHETTI DI CEMENTO VIBRATO DA CM 20X20X50	n	1	50	€ 1,30	€ 65,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,1	€ 78,36	€ 7,84
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,4	€ 17,30	€ 6,92

Prezzo Netto:	€ 214,48
Spese:	€ 56,84
Prezzo + Spese:	€ 271,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

07 MURATURA IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA

E 12 07 00 MURATURA IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA - MURATURA IN BLOCCHI CAVI DI ARGILLA ESPANSA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	04	15	a	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - Blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa da cm 20x20x50	n	1	50	€ 1,60	€ 80,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,1	€ 78,36	€ 7,84
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,4	€ 17,30	€ 6,92
								Prezzo Netto:	€ 202,54
								Spese:	€ 53,67
								Prezzo + Spese:	€ 256,21

08 SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA

E 12 08 00 SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA - SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DI MURATURA FACCIA VISTA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	01	a	OPERAIO 4° LIVELLO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,7	€ 32,29	€ 54,89
								Prezzo Netto:	€ 54,89
								Spese:	€ 14,55
								Prezzo + Spese:	€ 69,44

09 TRAMEZZA IN MATTONI FORATI

E 12 09 a TRAMEZZA IN MATTONI FORATI - di spessore cm 8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	04	03	a	MATTONI FORATI - da cm 8x25x25	n	1	16	€ 0,27	€ 4,32
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,02	€ 78,36	€ 1,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,05	€ 17,30	€ 0,87
								Prezzo Netto:	€ 29,19
								Spese:	€ 7,74
								Prezzo + Spese:	€ 36,93

E 12 09 b TRAMEZZA IN MATTONI FORATI - di spessore cm 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 25,50	€ 8,16
B	04	03	b	MATTONI FORATI - da cm 12x25x25	n	1	16	€ 0,38	€ 6,08
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,025	€ 78,36	€ 1,96
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,05	€ 17,30	€ 0,87
								Prezzo Netto:	€ 26,86
								Spese:	€ 7,12
								Prezzo + Spese:	€ 33,97

10 TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI

E 12 10 00 TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI - TAVOLATO INTERNO IN MATTONI PIENI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 30,60	€ 30,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	04	01	00	MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25 - MATTONI PIENI DA CM 5,5X12X25	n	1	57	€ 0,27	€ 15,39
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,03	€ 43,53	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 57,30
								Spese:	€ 15,18
								Prezzo + Spese:	€ 72,48



11 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

E 12 11 00 TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI - TAVOLATO INTERNO IN BIMATTONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 30,60	€ 22,95
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	04	02	00	BIMATTONI PIENI DA CM 12X15X25 - BIMATTONI PIENI DA CM 12X15X25	n	1	28	€ 0,34	€ 9,52
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,03	€ 43,53	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 42,50
Spese:	€ 11,26
Prezzo + Spese:	€ 53,76

12 RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE

E 12 12 a RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE - da eseguire dopo il getto compresa imbottitura con malta di cemento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	04	18	00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120	n	1	1,2	€ 0,64	€ 0,77
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,02	€ 78,36	€ 1,57
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,01	€ 43,53	€ 0,44

Prezzo Netto:	€ 23,34
Spese:	€ 6,19
Prezzo + Spese:	€ 29,53

E 12 12 b RIVESTIMENTO STRUTTURE IN C.A. CON TAVELLE FORATE - da eseguire prima del getto con posa delle tavelle nei casseri orizzontali

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	04	18	00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120	n	1	1,2	€ 0,64	€ 0,77
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,01	€ 43,53	€ 0,44

Prezzo Netto:	€ 10,90
Spese:	€ 2,89
Prezzo + Spese:	€ 13,79

13 MURATURA STRUTTURALE IN LATERIZIO COMUNE A "T"

E 12 13 00 MURATURA STRUTTURALE IN LATERIZIO COMUNE A "T" - MURATURA STRUTTURALE IN LATERIZIO COMUNE A "T"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,349	€ 28,39	€ 123,47
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,14	€ 25,50	€ 54,57
B	04	07	00	LATERIZIO COMUNE A "T" SPESSORE 20X40X25 - LATERIZIO COMUNE A "T" SPESSORE 20X40X25	n	1	70	€ 0,90	€ 63,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,25	€ 78,36	€ 19,59
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

Prezzo Netto:	€ 263,24
Spese:	€ 69,76
Prezzo + Spese:	€ 333,00

14 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

E 12 14 00 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO - MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,4	€ 28,39	€ 68,14
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 25,50	€ 30,60
B	04	08	a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO SEMIPIENI - 20X50X20	n	1	50	€ 1,40	€ 70,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,2	€ 78,36	€ 15,67

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

Prezzo Netto:	€ 187,02
Spese:	€ 49,56
Prezzo + Spese:	€ 236,58

15 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE

E 12 15 00 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE - MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,48	€ 28,39	€ 70,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,22	€ 25,50	€ 31,11
B	04	04	e	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO - DIM. 15X25X60	n	1	55	€ 2,80	€ 154,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,2	€ 78,36	€ 15,67
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

Prezzo Netto:	€ 273,80
Spese:	€ 72,56
Prezzo + Spese:	€ 346,36

16 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

E 12 16 00 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA - MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI ARGILLA ESPANSA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,24	€ 28,39	€ 63,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,12	€ 25,50	€ 28,56
B	04	05	b	BLOCCHI SEMIPIENI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA - DIM. 50X20X25	n	1	50	€ 2,40	€ 120,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,198	€ 78,36	€ 15,52
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

Prezzo Netto:	€ 230,28
Spese:	€ 61,02
Prezzo + Spese:	€ 291,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

17 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE

E 12 17 00 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE - MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,24	€ 28,39	€ 63,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,12	€ 25,50	€ 28,56
B	04	13	b	BLOCCHI SEMIPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO RETTANGOLARE - DIM. CM 20X50X25	n	1	67	€ 2,00	€ 134,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,2	€ 78,36	€ 15,67
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

Prezzo Netto:	€ 244,44
Spese:	€ 64,78
Prezzo + Spese:	€ 309,21

18 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE A "T"

E 12 18 00 MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE A "T" - MURATURA STRUTTURALE IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE A "T"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 28,39	€ 107,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,9	€ 25,50	€ 48,45
B	04	12	b	BLOCCHI SEMPIENI DI LATERIZIO ALVEOLATO A "T" - DIM. CM. 8,5/17X25X34	n	1	96	€ 1,18	€ 113,28
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,25	€ 78,36	€ 19,59
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

Prezzo Netto:	€ 291,81
Spese:	€ 77,33
Prezzo + Spese:	€ 369,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO

E 12 19 00 MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO - MURATURA IN BLOCCHI CON CASSERO IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 28,39	€ 85,17
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 25,50	€ 45,90
B	04	15	b	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - Blocchi cassero in conglomerato di legno cemento, densità apparente (esclusi i fori) 500 kg/mc	n	1	32	€ 3,70	€ 118,40
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,56	€ 58,72	€ 32,88
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 296,86
Spese:	€ 78,67
Prezzo + Spese:	€ 375,52

22 MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA

E 12 22 a MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA - spessore complessivo 20 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	04	15	00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	m²	1	1	€ 56,00	€ 56,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,1	€ 85,34	€ 8,53
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 86,58
Spese:	€ 22,94
Prezzo + Spese:	€ 109,53

E 12 22 b MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA - spessore complessivo 25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	04	15	00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	m²	1	1	€ 56,00	€ 56,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,15	€ 85,34	€ 12,80
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 95,16
Spese:	€ 25,22
Prezzo + Spese:	€ 120,38

E 12 22 c MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA - spessore complessivo 30 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 25,50	€ 6,89

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	04	15	a	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - Blocchi cavi in conglomerato di argilla espansa da cm 20x20x50	n	1	1	€ 1,60	€ 1,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,2	€ 85,34	€ 17,07
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 47,72
Spese:	€ 12,65
Prezzo + Spese:	€ 60,37

E 12 22 d MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA - spessore complessivo 35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	04	15	00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	m²	1	1	€ 56,00	€ 56,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,25	€ 85,34	€ 21,34
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 113,40
Spese:	€ 30,05
Prezzo + Spese:	€ 143,44

E 12 22 e MURATURA A DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA - spessore complessivo 40 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	04	15	00	SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5 - SISTEMA MODULARE A DOPPIE LASTRE PARALLELE DELLO SPESSORE MINIMO DI CM 5	m²	1	1	€ 56,00	€ 56,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 123,05
Spese:	€ 32,61
Prezzo + Spese:	€ 155,66

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO

E 12 24 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO - larghezza esterna 25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	09	24	a	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 25 cm.	n	1	1	€ 33,95	€ 33,95



D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 59,54
								Spese:	€ 15,78
								Prezzo + Spese:	€ 75,31

E 12 24 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO - larghezza esterna 30 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	09	24	b	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 30 cm.	n	1	1	€ 34,27	€ 34,27
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 59,86
								Spese:	€ 15,86
								Prezzo + Spese:	€ 75,72

E 12 24 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI CASSERO PREFABBRICO - larghezza esterna 35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	1	€ 36,08	€ 36,08
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,02	€ 1,82	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 61,67
								Spese:	€ 16,34
								Prezzo + Spese:	€ 78,01

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE

E 12 25 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE - dimensioni 50x25x3 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	04	16	b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO COMUNE - DIM. CM 50X25X4	n	1	8	€ 0,90	€ 7,20
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16



C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
								Prezzo Netto:	€ 20,77
								Spese:	€ 5,50
								Prezzo + Spese:	€ 26,27

E 12 25 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE - dimensioni 50x25x4 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	04	17	b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 50X25X6	n	1	8	€ 0,50	€ 4,00
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,032	€ 78,36	€ 2,51
								Prezzo Netto:	€ 17,72
								Spese:	€ 4,70
								Prezzo + Spese:	€ 22,42

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 6 cm.

E 12 26 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 6 cm. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 6 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	04	17	a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 33X25X8	n	1	8	€ 0,33	€ 2,64
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,035	€ 78,36	€ 2,74
								Prezzo Netto:	€ 16,10
								Spese:	€ 4,27
								Prezzo + Spese:	€ 20,37

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 8 cm.

E 12 27 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 8 cm. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 8 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	04	17	a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 33X25X8	n	1	8	€ 0,33	€ 2,64
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,037	€ 78,36	€ 2,90

Prezzo Netto:	€ 15,43
Spese:	€ 4,09
Prezzo + Spese:	€ 19,52

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 12 cm.

E 12 28 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 12 cm. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO COMUNE DA 12 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	04	21	a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 45X25X8	n	1	12	€ 0,92	€ 11,04
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,04	€ 78,36	€ 3,13

Prezzo Netto:	€ 25,43
Spese:	€ 6,74
Prezzo + Spese:	€ 32,17



E 12 29 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 8 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	04	21	b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 45X25X12	n	1	9	€ 1,02	€ 9,18
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,04	€ 78,36	€ 3,13

Prezzo Netto:	€ 23,57
Spese:	€ 6,25
Prezzo + Spese:	€ 29,82

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm.

E 12 30 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN TAVELLE DI LATERIZIO ALVEOLATO DA 12 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	04	21	b	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 45X25X12	n	1	9	€ 1,02	€ 9,18
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,04	€ 78,36	€ 3,13
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,06	€ 62,64	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 24,63
Spese:	€ 6,53
Prezzo + Spese:	€ 31,15



E 12 31 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm. - **FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 5 cm.**

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	04	18	00	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120 - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 120	n	1	8	€ 0,64	€ 5,12
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,032	€ 78,36	€ 2,51

Prezzo Netto:	€ 18,84
Spese:	€ 4,99
Prezzo + Spese:	€ 23,84

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm.

E 12 32 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm. - **FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 8 cm.**

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	04	19	a	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 - DIMENSIONI 33X25X10 CM	n	1	8	€ 0,56	€ 4,48
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,035	€ 78,36	€ 2,74

Prezzo Netto:	€ 17,94
Spese:	€ 4,75
Prezzo + Spese:	€ 22,69



E 12 33 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm. - **FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 10 cm.**

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	04	19	b	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 - DIMENSIONI 33x25x12 CM	n	1	12	€ 0,64	€ 7,68
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
B	09	24	c	CASSONETTO PREFABBRICATO - Larghezza esterna 35 cm.	n	1	0,06	€ 36,08	€ 2,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,037	€ 78,36	€ 2,90

Prezzo Netto:	€ 20,47
Spese:	€ 5,43
Prezzo + Spese:	€ 25,90

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm.

E 12 34 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm. - **FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN CALCESTRUZZO CELLULARE DA 12 cm.**

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	04	19	b	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CELLULARE ESPANSO AUTOCLAVATO REI 180 - DIMENSIONI 33x25x12 CM	n	1	12	€ 0,64	€ 7,68
B	06	28	00	NASTRO SEPARATORE - NASTRO SEPARATORE	m²	1	0,1	€ 3,25	€ 0,33
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,04	€ 78,36	€ 3,13
D	03	04	b	GRU - semovente telescopica, sbraccio m 22 e portata t 16	h	1	0,06	€ 62,64	€ 3,76

Prezzo Netto:	€ 23,66
Spese:	€ 6,27
Prezzo + Spese:	€ 29,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA

E 12 35 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA - dimensioni nette passaggio 90x210 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,57	€ 30,60	€ 48,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,57	€ 28,39	€ 44,57
B	08	24	a	CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA - dimensioni nette di passaggio 90x210 cm	n	1	1	€ 112,60	€ 112,60
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,005	€ 78,36	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 205,61
Spese:	€ 54,49
Prezzo + Spese:	€ 260,09

E 12 35 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA - dimensioni nette passaggio 120x210 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,06	€ 30,60	€ 63,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,06	€ 28,39	€ 58,48
B	08	24	b	CONTROTELAIO PER PORTE A SCOMPARSA - dimensioni nette di passaggio 120x210 cm	n	1	1	€ 180,00	€ 180,00
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,007	€ 78,36	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 302,07
Spese:	€ 80,05
Prezzo + Spese:	€ 382,12

13 VESPAI - MASSETTI

01 VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA

E 13 01 a VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA - di spessore fino a cm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	0,275	€ 16,80	€ 4,62

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87

Prezzo Netto:	€ 10,88
Spese:	€ 2,88
Prezzo + Spese:	€ 13,77

E 13 01 b VESPAIO DI SOTTOFONDO IN GHIAIA - di spessore da cm 25 a cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	0,33	€ 16,80	€ 5,54
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,05	€ 46,77	€ 2,34

Prezzo Netto:	€ 12,28
Spese:	€ 3,25
Prezzo + Spese:	€ 15,53

02 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

E 13 02 00 MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO - MASSETTO FORMATO DA SABBIA E CEMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,04	€ 72,13	€ 2,89
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,04	€ 43,53	€ 1,74

Prezzo Netto:	€ 13,30
Spese:	€ 3,52
Prezzo + Spese:	€ 16,82

03 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq

E 13 03 00 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO CLASSE Rck 25 N/mmq - MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 25 N/mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,7	€ 0,78	€ 2,11
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,105	€ 85,34	€ 8,96
D	01	04	a	DUMPER - della portata di mc 1 senza operatore	h	1	0,05	€ 33,11	€ 1,66
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,105	€ 43,53	€ 4,57

Prezzo Netto:	€ 27,29
Spese:	€ 7,23
Prezzo + Spese:	€ 34,52

04 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

E 13 04 00 MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE - MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
C	02	21	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE - Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di aggregati leggeri e perline di polistirol	m³	1	0,045	€ 87,73	€ 3,95
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,05	€ 43,53	€ 2,18

Prezzo Netto:	€ 18,62
Spese:	€ 4,93
Prezzo + Spese:	€ 23,55

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIATA PER INTERNI

E 13 05 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIATA PER INTERNI - eseguita interamente a mano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,406	€ 30,60	€ 12,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,406	€ 28,39	€ 11,53
B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	0,25	€ 16,80	€ 4,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,06	€ 58,72	€ 3,52
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,3	€ 5,74	€ 1,72
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 33,74
								Spese:	€ 8,94
								Prezzo + Spese:	€ 42,68

E 13 05 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSICCIATA PER INTERNI - eseguita con mezzi meccanici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 30,60	€ 5,02
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 28,39	€ 4,66
B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	0,25	€ 16,80	€ 4,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,06	€ 58,72	€ 3,52
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,008	€ 53,35	€ 0,43
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,3	€ 5,74	€ 1,72
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 19,89
								Spese:	€ 5,27
								Prezzo + Spese:	€ 25,16

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO

E 13 06 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO - laterizi normali spessore 8 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,154	€ 30,60	€ 4,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,154	€ 28,39	€ 4,37
B	04	17	d	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 33X25X12	n	1	8	€ 0,50	€ 4,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,06	€ 58,72	€ 3,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,3	€ 5,74	€ 1,72
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 18,67
Spese:	€ 4,95
Prezzo + Spese:	€ 23,62

E 13 06 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO ORIZZONTALE AREATO - laterizi normali spessore 12 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,154	€ 30,60	€ 4,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,154	€ 28,39	€ 4,37
B	04	21	a	TAVELLE FORATE IN LATERIZIO ESTRUSO - DIM. CM 45X25X8	n	1	13	€ 0,92	€ 11,96
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,06	€ 58,72	€ 3,52
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,3	€ 5,74	€ 1,72
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 26,63
Spese:	€ 7,06
Prezzo + Spese:	€ 33,69

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

E 13 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,06	€ 82,79	€ 4,97
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 11,19
Spese:	€ 2,97
Prezzo + Spese:	€ 14,16

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO

E 13 08 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE CON MEGATELLI IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,242	€ 30,60	€ 7,41
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,242	€ 28,39	€ 6,87
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,00162	€ 265,00	€ 0,43
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 97,53	€ 6,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,07	€ 5,74	€ 0,40

Prezzo Netto:	€ 22,51
Spese:	€ 5,96
Prezzo + Spese:	€ 28,47

09 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE

E 13 09 00 SOVRAPPREZZO AI MASSETTI PER SPESSORE - MAGGIORAZIONE O RIDUZIONE PER LA VARIAZIONE DI OGNI CM IN PIU' OD IN MENO ALLO SPESSORE PREVISTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 30,60	€ 0,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 28,39	€ 0,31
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 1,58
Spese:	€ 0,42
Prezzo + Spese:	€ 2,00

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

E 13 10 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISNTETICHE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	23	a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	m	1	0,045	€ 66,89	€ 3,01
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,06	€ 82,79	€ 4,97
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 14,20
Spese:	€ 3,76
Prezzo + Spese:	€ 17,97

11 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE

E 13 11 00 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SINTETICHE - SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ARMATO CON FIBRE SISTETICHE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 30,60	€ 0,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 28,39	€ 0,31
B	06	23	a	GIUNTO DI DILATAZIONE PER PAVIMENTI - Lunghezza visibile del profilo 63 mm	m	1	0,008	€ 66,89	€ 0,54
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,12
								Spese:	€ 0,56
								Prezzo + Spese:	€ 2,68

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO

E 13 12 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
C	02	21	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE - Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	m³	1	0,06	€ 93,66	€ 5,62
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 14,21
								Spese:	€ 3,76
								Prezzo + Spese:	€ 17,97

13 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

E 13 13 00 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO - SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 30,60	€ 0,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 28,39	€ 0,62
C	02	21	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE - Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	m³	1	0,01	€ 93,66	€ 0,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 2,34
Spese:	€ 0,62
Prezzo + Spese:	€ 2,96

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

E 13 14 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
C	02	21	d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE - Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	m³	1	0,04	€ 102,60	€ 4,10
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,04	€ 5,74	€ 0,23

Prezzo Netto:	€ 15,53
Spese:	€ 4,11
Prezzo + Spese:	€ 19,64

15 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

E 13 15 00 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO - SOVRAPPREZZO AL MASSETTO IN SUGHERO GRANULATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,038	€ 30,60	€ 1,16
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,038	€ 28,39	€ 1,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	21	d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ISOLANTE - Conglomerato cementizio preconfezionato isolante a base di polistirolo (Dmax mm 8) con massa per vol	m³	1	0,01	€ 102,60	€ 1,03
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,37
Spese:	€ 0,89
Prezzo + Spese:	€ 4,26

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

E 13 16 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
C	01	19	00	MALTA PREMISCELATA - MALTA PREMISCELATA	kg	1	115	€ 0,16	€ 18,40
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 26,76
Spese:	€ 7,09
Prezzo + Spese:	€ 33,85

17 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

E 13 17 00 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO - SOVRAPPREZZO AL MASSETTO A RAPIDO ESSICAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 28,39	€ 0,85



C	01	19	00	MALTA PREMISCELATA - MALTA PREMISCELATA	kg	1	18	€ 0,16	€ 2,88
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 4,75
Spese:	€ 1,26
Prezzo + Spese:	€ 6,01

18 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO

E 13 18 00 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO - SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI PER POSA A CEMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,06	€ 13,43	€ 0,81
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,06	€ 82,79	€ 4,97
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 12,00
Spese:	€ 3,18
Prezzo + Spese:	€ 15,18

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO

E 13 19 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PER LIVELLAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 28,39	€ 0,85

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	20	00	MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE - MALTA CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE	kg	1	3,2	€ 0,62	€ 1,98
								Prezzo Netto:	€ 3,75
								Spese:	€ 0,99
								Prezzo + Spese:	€ 4,75

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

E 13 20 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE - premiscelato a base cementizia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
C	01	21	a	MALTA AUTOLIVELLANTE - con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	m³	1	0,04	€ 197,64	€ 7,91
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,04	€ 5,74	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 13,49
								Spese:	€ 3,57
								Prezzo + Spese:	€ 17,07

E 13 20 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE - premiscelato a base anidrite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
C	01	21	b	MALTA AUTOLIVELLANTE - con malte premiscelate a base anidrite e sabbie fini classificate e additivi chimici	m³	1	0,04	€ 210,28	€ 8,41
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,04	€ 5,74	€ 0,23

Prezzo Netto:	€ 14,00
Spese:	€ 3,71
Prezzo + Spese:	€ 17,70

21 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

E 13 21 00 SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE - SOVRAPPREZZO AL MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0225	€ 30,60	€ 0,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0225	€ 28,39	€ 0,64
C	01	21	a	MALTA AUTOLIVELLANTE - con malte premiscelate a base cementizia e sabbie fini classificate e additivi chimici	m³	1	0,01	€ 197,64	€ 1,98
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,008	€ 5,74	€ 0,05
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,01	€ 5,74	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,41
Spese:	€ 0,90
Prezzo + Spese:	€ 4,31

14 PAVIMENTI FREDDI

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

E 14 01 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	01	00	PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATA - PIASTRELLE DI CERAMICA MONOCOTURA DI PRIMA SCELTA SMALTATA	m²	1	1	€ 12,10	€ 12,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 37,18
Spese:	€ 9,85
Prezzo + Spese:	€ 47,03

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

E 14 02 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	02	00	PIASTRELLE DI CERAMICA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATA - PIASTRELLE DI CERAMICA DI PRIMA SCELTA NON SMALTATA	m²	1	1	€ 11,40	€ 11,40
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 36,48
Spese:	€ 9,67
Prezzo + Spese:	€ 46,15

03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

E 14 03 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO SMALTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	03	00	PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE - PIASTRELLE CERAMICHE MONOCOTTURA PRESSATE A SECCO SMALTATE	m²	1	1	€ 6,90	€ 6,90
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 31,98
Spese:	€ 8,48
Prezzo + Spese:	€ 40,46

04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO

E 14 04 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale grezza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	04	a	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale grezza	m²	1	1	€ 5,84	€ 5,84
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 30,92
Spese:	€ 8,19
Prezzo + Spese:	€ 39,12

E 14 04 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale levigata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	04	b	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale levigata	m²	1	1	€ 24,15	€ 24,15
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00



D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 49,23
Spese:	€ 13,05
Prezzo + Spese:	€ 62,28

E 14 04 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale strutturata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	04	c	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale strutturata.	m²	1	1	€ 6,88	€ 6,88
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 31,96
Spese:	€ 8,47
Prezzo + Spese:	€ 40,43

E 14 04 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale antiscivolo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	17	04	d	PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale antiscivolo.	m²	1	1	€ 8,10	€ 8,10
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	5	€ 0,60	€ 3,00
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,25	€ 5,74	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 33,18
Spese:	€ 8,79
Prezzo + Spese:	€ 41,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

05 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI

E 14 05 00 SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI - SOVRAPPREZZO AI PAVIMENTI CERAMICI PRESSATI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,18	€ 5,74	€ 1,03

Prezzo Netto:	€ 1,09
Spese:	€ 0,29
Prezzo + Spese:	€ 1,38

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

E 14 06 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO SMALTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	17	05	00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM - BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE H 80 MM	m	1	1	€ 8,50	€ 8,50
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,4	€ 0,60	€ 0,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,012	€ 5,74	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 10,28
Spese:	€ 2,73
Prezzo + Spese:	€ 13,01

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

E 14 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO ESTRUSO OMOGENEO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	17	06	00	BATISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA - BATISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA NON SMALTATA	m	1	1	€ 7,64	€ 7,64
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,4	€ 0,60	€ 0,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,012	€ 5,74	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 9,42
Spese:	€ 2,50
Prezzo + Spese:	€ 11,92

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO

E 14 08 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO SMALTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	17	07	00	BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO SMALTATE - BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI CERAMICA PRESSATE A SECCO SMALTATE	m	1	1	€ 4,98	€ 4,98
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,4	€ 0,60	€ 0,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,012	€ 5,74	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 6,76
Spese:	€ 1,79
Prezzo + Spese:	€ 8,56

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO

E 14 09 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale grezza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	17	08	a	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale grezza.	m	1	1	€ 6,02	€ 6,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,4	€ 0,60	€ 0,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,012	€ 5,74	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 7,80
Spese:	€ 2,07
Prezzo + Spese:	€ 9,87

E 14 09 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	17	08	b	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale grezza e bordo inferiore sguscio.	m	1	1	€ 10,89	€ 10,89
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,4	€ 0,60	€ 0,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,012	€ 5,74	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 12,67
Spese:	€ 3,36
Prezzo + Spese:	€ 16,03

E 14 09 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO OMOGENEO - finitura superficiale levigata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	17	08	c	BATTISCOPA IN PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO NON SMALTATE - Finitura superficiale levigata.	m	1	1	€ 19,04	€ 19,04
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,4	€ 0,60	€ 0,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,012	€ 5,74	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 20,82
Spese:	€ 5,52
Prezzo + Spese:	€ 26,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA

E 14 10 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA - spessore 10 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	01	05	00	AGGREGATO MINERALE - AGGREGATO MINERALE	kg	1	7	€ 0,13	€ 0,91
B	06	06	d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	m²cm	1	0,5	€ 0,10	€ 0,05
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,3	€ 0,78	€ 1,79
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,1	€ 62,19	€ 6,22
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	06	19	00	NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA - NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA	h	1	0,02	€ 4,73	€ 0,09
D	06	20	00	NOLO FRATTAZZO ROTANTE - NOLO FRATTAZZO ROTANTE	h	1	0,005	€ 7,13	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 27,33
Spese:	€ 7,24
Prezzo + Spese:	€ 34,57

E 14 10 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA - spessore 15 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	01	05	00	AGGREGATO MINERALE - AGGREGATO MINERALE	kg	1	7	€ 0,13	€ 0,91
B	06	06	d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	m²cm	1	0,5	€ 0,10	€ 0,05
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,3	€ 0,78	€ 1,79
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,15	€ 62,19	€ 9,33

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,15	€ 5,74	€ 0,86
D	06	19	00	NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA - NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA	h	1	0,04	€ 4,73	€ 0,19
D	06	20	00	NOLO FRATTAZZO ROTANTE - NOLO FRATTAZZO ROTANTE	h	1	0,005	€ 7,13	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 32,56
Spese:	€ 8,63
Prezzo + Spese:	€ 41,19

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO

E 14 11 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO - spessore 10 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	01	06	00	AGGREGATO METALLICO - AGGREGATO METALLICO	kg	1	7	€ 1,30	€ 9,10
B	06	06	d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	m²cm	1	0,5	€ 0,10	€ 0,05
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,3	€ 0,78	€ 1,79
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,1	€ 62,19	€ 6,22
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	06	19	00	NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA - NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA	h	1	0,02	€ 4,73	€ 0,09
D	06	20	00	NOLO FRATTAZZO ROTANTE - NOLO FRATTAZZO ROTANTE	h	1	0,005	€ 7,13	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 35,52
Spese:	€ 9,41
Prezzo + Spese:	€ 44,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 14 11 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIURTO - spessore 15 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	01	06	00	AGGREGATO METALLICO - AGGREGATO METALLICO	kg	1	7	€ 1,30	€ 9,10
B	06	06	d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	m²cm	1	0,5	€ 0,10	€ 0,05
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,3	€ 0,78	€ 1,79
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,15	€ 62,19	€ 9,33
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,15	€ 5,74	€ 0,86
D	06	19	00	NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA - NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA	h	1	0,04	€ 4,73	€ 0,19
D	06	20	00	NOLO FRATTAZZO ROTANTE - NOLO FRATTAZZO ROTANTE	h	1	0,005	€ 7,13	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 40,75
Spese:	€ 10,80
Prezzo + Spese:	€ 51,55

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO

E 14 12 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO - spessore 10 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	01	07	00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE - AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	kg	1	7	€ 0,28	€ 1,96
B	06	06	d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	m²cm	1	0,5	€ 0,10	€ 0,05
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,3	€ 0,78	€ 1,79
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,1	€ 62,19	€ 6,22



D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	06	19	00	NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA - NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA	h	1	0,02	€ 4,73	€ 0,09
D	06	20	00	NOLO FRATTAZZO ROTANTE - NOLO FRATTAZZO ROTANTE	h	1	0,005	€ 7,13	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 28,38
Spese:	€ 7,52
Prezzo + Spese:	€ 35,89

E 14 12 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA E ANTIOLIO - spessore 15 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	01	07	00	AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE - AGGREGATO MINERALE AL QUARZO CORINDONE	kg	1	7	€ 0,28	€ 1,96
B	06	06	d	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - polistirene espanso per formazione di giunti elastici spessore 10 mm altezza 100 mm	m²cm	1	0,5	€ 0,10	€ 0,05
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,3	€ 0,78	€ 1,79
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,15	€ 62,19	€ 9,33
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,15	€ 5,74	€ 0,86
D	06	19	00	NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA - NOLO DI MOLA DIAMANTATA ELETTRICA	h	1	0,04	€ 4,73	€ 0,19
D	06	20	00	NOLO FRATTAZZO ROTANTE - NOLO FRATTAZZO ROTANTE	h	1	0,005	€ 7,13	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 33,61
Spese:	€ 8,91
Prezzo + Spese:	€ 42,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI PRESSATI

E 14 15 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI PRESSATI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI PRESSATI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,56	€ 28,39	€ 15,90
B	17	09	00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA A PAVE' - QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA A PAVE'	m²	1	0,5	€ 8,25	€ 4,13
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,06	€ 58,72	€ 3,52
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 32,63
Spese:	€ 8,65
Prezzo + Spese:	€ 41,28

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

E 14 16 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,05	€ 17,00	€ 0,85
B	02	01	f	SABBIA - sabbia fine tipo ticino	kg	1	0,03	€ 0,24	€ 0,01
B	17	11	00	MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI - MATTONELLE O MASSELLI AUTOBLOCCANTI	m²	1	1	€ 12,84	€ 12,84

Prezzo Netto:	€ 22,44
Spese:	€ 5,95
Prezzo + Spese:	€ 28,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO

E 14 17 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN QUADRONI FINITURA GHIAINO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,56	€ 28,39	€ 15,90
B	17	10	00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIANO DI FIUME LAVATO - QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIANO DI FIUME LAVATO	m²	1	0,5	€ 5,56	€ 2,78
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,06	€ 58,72	€ 3,52
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,03	€ 5,74	€ 0,17
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 31,29
Spese:	€ 8,29
Prezzo + Spese:	€ 39,58

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI

E 14 18 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO A QUADRONI FINITURA GHIAINO SU SUPPORTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	17	10	00	QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIANO DI FIUME LAVATO - QUADRONI PREFABBRICATI PRESSATI FINITURA IN GHIANO DI FIUME LAVATO	m²	1	0,5	€ 5,56	€ 2,78
B	17	13	00	SUPPORTI A PIANTA CIRCOLARE - SUPPORTI A PIANTA CIRCOLARE	m²	1	4	€ 1,30	€ 5,20

Prezzo Netto:	€ 18,47
Spese:	€ 4,89
Prezzo + Spese:	€ 23,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI

E 14 20 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI - sezione 8x25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	09	13	d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 8/10 con	m	1	1	€ 4,90	€ 4,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,078	€ 51,18	€ 3,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,1	€ 43,16	€ 4,32

Prezzo Netto:	€ 18,89
Spese:	€ 5,00
Prezzo + Spese:	€ 23,89

E 14 20 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONI PREFABBRICATI - sezione 12-15x25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,208	€ 28,39	€ 5,91
B	09	13	f	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 12/15 co	m	1	1	€ 7,00	€ 7,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,085	€ 51,18	€ 4,35
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,104	€ 43,16	€ 4,49

Prezzo Netto:	€ 21,74
Spese:	€ 5,76
Prezzo + Spese:	€ 27,51

21 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 21 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito bianco Montorfano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	a	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito bianco Montorfano	m²	1	1	€ 118,00	€ 118,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 171,12
Spese:	€ 45,35
Prezzo + Spese:	€ 216,46

E 14 21 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito sardo rosa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	b	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito sardo rosa	m²	1	1	€ 67,50	€ 67,50
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 120,62
Spese:	€ 31,96
Prezzo + Spese:	€ 152,58

E 14 21 c FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito sardo grigio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	c	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito sardo grigio	m²	1	1	€ 73,83	€ 73,83
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 126,95
Spese:	€ 33,64
Prezzo + Spese:	€ 160,59

E 14 21 d FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito rosa di Baveno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	d	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito rosa di Baveno	m²	1	1	€ 108,07	€ 108,07
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 161,19
Spese:	€ 42,71
Prezzo + Spese:	€ 203,90

E 14 21 e FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito verde Mergozzo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	e	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito verde Mergozzo	m²	1	1	€ 108,07	€ 108,07
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 161,19
Spese:	€ 42,71
Prezzo + Spese:	€ 203,90

E 14 21 f FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito rosso Argentina

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	f	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito rosso Argentina	m²	1	1	€ 131,61	€ 131,61
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 184,73
Spese:	€ 48,95
Prezzo + Spese:	€ 233,68

E 14 21 g FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito nero Brasile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	g	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito nero Brasile	m²	1	1	€ 119,84	€ 119,84
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 172,96
Spese:	€ 45,83
Prezzo + Spese:	€ 218,79

E 14 21 h FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito rosso Imperiale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	h	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito rosso Imperiale	m²	1	1	€ 162,00	€ 162,00
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 215,12
Spese:	€ 57,01
Prezzo + Spese:	€ 272,12

E 14 21 i FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito rosso Balmoral

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	i	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito rosso Balmoral	m²	1	1	€ 91,50	€ 91,50
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 144,62
Spese:	€ 38,32
Prezzo + Spese:	€ 182,94

E 14 21 l FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito nero di Svezia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	l	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito nero di Svezia	m²	1	1	€ 192,60	€ 192,60
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 245,72
Spese:	€ 65,12
Prezzo + Spese:	€ 310,83

E 14 21 m FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Nero Africa Impala

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	m	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Nero Africa Impala	m²	1	1	€ 113,96	€ 113,96
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 167,08
Spese:	€ 44,28
Prezzo + Spese:	€ 211,35

E 14 21 n FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Labrador scuro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	n	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Labrador scuro	m²	1	1	€ 162,00	€ 162,00
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 215,12
Spese:	€ 57,01
Prezzo + Spese:	€ 272,12

E 14 21 o FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Labrador azzurro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	o	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Labrador azzurro	m²	1	1	€ 173,34	€ 173,34
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 226,46
Spese:	€ 60,01
Prezzo + Spese:	€ 286,47

E 14 21 p FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Serizzo di Valmasino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	p	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Serizzo di Valmasino	m²	1	1	€ 96,30	€ 96,30
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 149,42
Spese:	€ 39,60
Prezzo + Spese:	€ 189,01

E 14 21 q FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Serizzo Ghiandone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	q	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Serizzo Ghiandone	m²	1	1	€ 81,75	€ 81,75
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 134,87
Spese:	€ 35,74
Prezzo + Spese:	€ 170,61

E 14 21 r FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Serizzo di Antigorio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	r	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Serizzo di Antigorio	m²	1	1	€ 62,06	€ 62,06
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 115,18
Spese:	€ 30,52
Prezzo + Spese:	€ 145,70

E 14 21 s FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Sienite di Balma e Biella

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	s	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Sienite di Balma e Biella	m²	1	1	€ 101,65	€ 101,65
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 154,77
Spese:	€ 41,01
Prezzo + Spese:	€ 195,78

E 14 21 t FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Serpentino Valmalenco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	t	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Serpentino Valmalenco	m²	1	1	€ 85,60	€ 85,60
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 138,72
Spese:	€ 36,76
Prezzo + Spese:	€ 175,48

E 14 21 u FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Porfido viola Valcamonica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	u	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Porfido viola Valcamonica	m²	1	1	€ 180,55	€ 180,55
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 233,67
Spese:	€ 61,92
Prezzo + Spese:	€ 295,59

E 14 21 v FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Beola grigia e ghiandonata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	v	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Beola grigia e ghiandonata	m²	1	1	€ 106,30	€ 106,30
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 159,42
Spese:	€ 42,25
Prezzo + Spese:	€ 201,66

E 14 21 w FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Pietra Piasentina

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	w	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Pietra Piasentina	m²	1	1	€ 208,50	€ 208,50
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 261,62
Spese:	€ 69,33
Prezzo + Spese:	€ 330,95

E 14 21 x FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Beola bianca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	x	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Beola bianca	m²	1	1	€ 143,85	€ 143,85
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 196,97
Spese:	€ 52,20
Prezzo + Spese:	€ 249,16

E 14 21 y FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Dorato Valmalenco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	y	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Dorato Valmalenco	m²	1	1	€ 128,55	€ 128,55
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 181,67
Spese:	€ 48,14
Prezzo + Spese:	€ 229,81

E 14 21 z FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Pietra di Luserna

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	16	z	GRANITO, SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Pietra di Luserna	m²	1	1	€ 118,50	€ 118,50
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 171,62
Spese:	€ 45,48
Prezzo + Spese:	€ 217,10

22 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 22 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito bianco Montorfano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	17	a	GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito bianco Montorfano	m²	1	1	€ 152,00	€ 152,00
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 205,12
Spese:	€ 54,36
Prezzo + Spese:	€ 259,47

E 14 22 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Granito sardo rosa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	17	b	GRANITO,SERIZZO, DIORITE, SIENITE, SERPENTINO, PORFIDO, BEOLA IN LASTRE - Granito sardo rosa	m²	1	1	€ 87,74	€ 87,74
B	03	38	a	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Granito, serizzo , diorite, sienite, serpentino, porfido, beola	m²	1	1	€ 14,00	€ 14,00
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 140,86
Spese:	€ 37,33
Prezzo + Spese:	€ 178,18

23 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 23 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Travertino chiaro Rapolano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	18	a	TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE. - Travertino chiaro Rapolano	m²	1	1	€ 131,10	€ 131,10
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41



C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 179,72
Spese:	€ 47,63
Prezzo + Spese:	€ 227,34

E 14 23 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Travertino scuro Rapolano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	18	b	TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE. - Travertino scuro Rapolano	m²	1	1	€ 131,10	€ 131,10
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 179,72
Spese:	€ 47,63
Prezzo + Spese:	€ 227,34

24 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 24 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Travertino chiaro Rapolano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	19	a	TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE - Travertino chiaro Rapolano	m²	1	1	€ 161,40	€ 161,40
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 210,02
Spese:	€ 55,65
Prezzo + Spese:	€ 265,67

E 14 24 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Travertino scuro Rapolano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	19	b	TRAVERTINO, PEPERINO, PIETRA DI VICENZA IN LASTRE - Travertino scuro Rapolano	m²	1	1	€ 161,40	€ 161,40
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 210,02
Spese:	€ 55,65
Prezzo + Spese:	€ 265,67

25 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 25 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bianco di Carrara qualità corrente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	20	a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE - Bianco Carrara qualità corrente	m²	1	1	€ 116,50	€ 116,50
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 165,12
Spese:	€ 43,76
Prezzo + Spese:	€ 208,87

E 14 25 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bianco di Carrara qualità buona

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	20	b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE - Bianco Carrara qualità buona C	m²	1	1	€ 165,25	€ 165,25
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 213,87
Spese:	€ 56,67
Prezzo + Spese:	€ 270,54

26 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 26 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bianco di Carrara qualità corrente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	21	a	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE - Bianco Carrara qualità corrente	m²	1	1	€ 153,25	€ 153,25
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 201,87
Spese:	€ 53,49
Prezzo + Spese:	€ 255,36

E 14 26 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bianco di Carrara qualità buona

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	21	b	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE - Bianco Carrara qualità buona C	m²	1	1	€ 221,50	€ 221,50
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 270,12
Spese:	€ 71,58
Prezzo + Spese:	€ 341,70

27 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 27 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bardiglietto Carrara

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	22	a	MARMI BARDIGLI IN LASTRE - Bardiglietto Carrara	m²	1	1	€ 62,06	€ 62,06
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41



C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 110,68
Spese:	€ 29,33
Prezzo + Spese:	€ 140,01

E 14 27 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bardiglietto Garfagnana

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	22	b	MARMI BARDIGLI IN LASTRE - Bardiglietto Garfagnana	m²	1	1	€ 71,69	€ 71,69
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 120,31
Spese:	€ 31,88
Prezzo + Spese:	€ 152,19

28 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 28 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bardiglietto Carrara

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	23	a	MARMI BARDIGLI IN LASTRE - Bardiglietto Carrara	m²	1	1	€ 81,32	€ 81,32
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 129,94
Spese:	€ 34,43
Prezzo + Spese:	€ 164,37

E 14 28 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Bardiglietto Garfagnana

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	23	b	MARMI BARDIGLI IN LASTRE - Bardiglietto Garfagnana	m²	1	1	€ 92,02	€ 92,02
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 140,64
Spese:	€ 37,27
Prezzo + Spese:	€ 177,91

29 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 29 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Olivo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	24	a	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE - olivo	m²	1	1	€ 42,80	€ 42,80
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 91,42
Spese:	€ 24,23
Prezzo + Spese:	€ 115,64

E 14 29 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Chiampo porfirico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	24	b	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE - Chiampo porfirico e ondagata viola	m²	1	1	€ 77,50	€ 77,50
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 126,12
Spese:	€ 33,42
Prezzo + Spese:	€ 159,54

30 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 30 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Olivo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	25	a	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE - olivo	m²	1	1	€ 55,64	€ 55,64
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 104,26
Spese:	€ 27,63
Prezzo + Spese:	€ 131,89

E 14 30 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Chiampo porfirico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	25	b	MARMI A TINTA CALDA IN LASTRE - Chiampo porfirico e ondagata viola	m²	1	1	€ 98,00	€ 98,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 146,62
Spese:	€ 38,85
Prezzo + Spese:	€ 185,47

31 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 31 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Aurisina chiaro e fiorito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	26	a	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE - Aurisina chiaro e fiorito	m²	1	1	€ 68,00	€ 68,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 116,62
Spese:	€ 30,90
Prezzo + Spese:	€ 147,52

za

E 14 31 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Repen chiaro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	26	b	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE - Repen chiaro	m²	1	1	€ 98,00	€ 98,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 146,62
Spese:	€ 38,85
Prezzo + Spese:	€ 185,47

32 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 32 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Aurisina chiaro e fiorito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	27	a	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE - Aurisina chiaro e fiorito	m²	1	1	€ 88,00	€ 88,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 136,62
Spese:	€ 36,20
Prezzo + Spese:	€ 172,82

z

E 14 32 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Repen chiaro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	27	b	MARMI E PIETRE GRIGIE IN LASTRE - Repen chiaro	m²	1	1	€ 152,00	€ 152,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 200,62
Spese:	€ 53,16
Prezzo + Spese:	€ 253,78

33 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 33 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Rosso Asiago

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	28	a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE - Rosso di Asiago	m²	1	1	€ 69,00	€ 69,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41



C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 117,62
Spese:	€ 31,17
Prezzo + Spese:	€ 148,79

E 14 33 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Rosso Magnaboschi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	28	b	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE - Rosso Magnaboschi	m²	1	1	€ 85,00	€ 85,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 133,62
Spese:	€ 35,41
Prezzo + Spese:	€ 169,03

34 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 34 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Rosso Asiago

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	29	a	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE - Rosso di Asiago	m²	1	1	€ 90,00	€ 90,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41



C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 138,62
Spese:	€ 36,73
Prezzo + Spese:	€ 175,35

E 14 34 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Rosso Magnaboschi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	29	b	MARMI ROSSI E ROSA IN LASTRE - Rosso Magnaboschi	m²	1	1	€ 106,00	€ 106,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 154,62
Spese:	€ 40,97
Prezzo + Spese:	€ 195,59

35 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 35 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Verde Alpi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	30	a	MARMI VERDI IN LASTRE - Verde Alpi	m²	1	1	€ 140,00	€ 140,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 188,62
Spese:	€ 49,98
Prezzo + Spese:	€ 238,60

E 14 35 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Verde Issoire

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	30	b	MARMI VERDI IN LASTRE - Verde Issoire Guatemala e India	m²	1	1	€ 144,45	€ 144,45
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 193,07
Spese:	€ 51,16
Prezzo + Spese:	€ 244,23

36 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 36 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Verde Alpi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	31	a	MARMI VERDI IN LASTRE - Verde Alpi	m²	1	1	€ 175,00	€ 175,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 223,62
Spese:	€ 59,26
Prezzo + Spese:	€ 282,88

E 14 36 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Verde Issoire

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	31	b	MARMI VERDI IN LASTRE - Verde Issoire Guatemala e India	m²	1	1	€ 185,11	€ 185,11
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 233,73
Spese:	€ 61,94
Prezzo + Spese:	€ 295,67

37 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 37 00 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	32	00	MARMI GIALLI IN LASTRE - MARMI GIALLI IN LASTRE	m²	1	1	€ 365,94	€ 365,94
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 414,56
Spese:	€ 109,86
Prezzo + Spese:	€ 524,41

38 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 38 00 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	33	00	MARMI GIALLI IN LASTRE - MARMI GIALLI IN LASTRE	m²	1	1	€ 476,15	€ 476,15
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 524,77
Spese:	€ 139,06
Prezzo + Spese:	€ 663,83

39 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 39 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Portargento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	34	a	MARMI NERI IN LASTRE - Portargento	m²	1	1	€ 92,02	€ 92,02
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 140,64
Spese:	€ 37,27
Prezzo + Spese:	€ 177,91

40 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 40 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Portargento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	35	a	MARMI NERI IN LASTRE - Portargento	m²	1	1	€ 119,84	€ 119,84
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 168,46
Spese:	€ 44,64
Prezzo + Spese:	€ 213,10

E 14 40 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Portoro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	35	b	MARMI NERI IN LASTRE - Portoro	m²	1	1	€ 476,15	€ 476,15
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 524,77
Spese:	€ 139,06
Prezzo + Spese:	€ 663,83

41 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 41 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Calacatta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	36	a	MARMI BRECCIATI IN LASTRE - Calacatta	m²	1	1	€ 170,00	€ 170,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 218,62
Spese:	€ 57,93
Prezzo + Spese:	€ 276,55

E 14 41 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Arabescato Vagli di 1^

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	36	b	MARMI BRECCIATI IN LASTRE - Arabescato Vagli di 1^	m²	1	1	€ 165,00	€ 165,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 213,62
Spese:	€ 56,61
Prezzo + Spese:	€ 270,23

42 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE

E 14 42 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Calacatta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	37	a	MARMI BRECCIATI IN LASTRE - Calacatta	m²	1	1	€ 230,00	€ 230,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 278,62
Spese:	€ 73,83
Prezzo + Spese:	€ 352,45

E 14 42 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTI IN PIETRA NATURALE IN LASTRE - Arabescato Vagli di 1^

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	03	37	b	MARMI BRECCIATI IN LASTRE - Arabescato Vagli di 1^	m²	1	1	€ 220,00	€ 220,00
B	03	38	b	SOVRAPPREZZO PER LUCIDATURA - Marmi, quarziti, travertino, peperino, pietra di Vicenza, brecciati	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	12	b	MALTA - Malta cementizia confezionata con 250 kg di cemento per mc di inerte	m³	1	0,03	€ 80,31	€ 2,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	0,18	€ 7,30	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 268,62
								Spese:	€ 71,18
								Prezzo + Spese:	€ 339,80

15 PAVIMENTI CALDI

01 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm.

E 15 01 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. - rovere prima scelta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	17	14	a	PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA - Rovere prima scelta.	m²	1	1	€ 27,10	€ 27,10
								Prezzo Netto:	€ 36,54
								Spese:	€ 9,68
								Prezzo + Spese:	€ 46,22

E 15 01 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO A MOSAICO IN TAVOLETTE DI LEGNO DA 8 mm. - rovere fiammato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	17	14	b	PAVIMENTO IN LEGNO VERNICIATO IN OPERA - Rovere fiammato .	m²	1	1	€ 21,84	€ 21,84
								Prezzo Netto:	€ 31,28
								Spese:	€ 8,29
								Prezzo + Spese:	€ 39,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm.

E 15 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm. - rovere prima scelta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	17	15	a	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO - Rovere prima scelta.	m²	1	1	€ 37,98	€ 37,98

Prezzo Netto:	€ 41,52
Spese:	€ 11,00
Prezzo + Spese:	€ 52,52

E 15 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm. - rovere fiammato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	17	15	b	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO - Rovere fiammato.	m²	1	1	€ 33,54	€ 33,54

Prezzo Netto:	€ 37,08
Spese:	€ 9,83
Prezzo + Spese:	€ 46,91

E 15 02 c FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm. - aformosia prima scelta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	17	15	c	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO - Aformosia prima scelta.	m²	1	1	€ 67,85	€ 67,85

Prezzo Netto:	€ 71,39
Spese:	€ 18,92
Prezzo + Spese:	€ 90,31

E 15 02 d FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm. - doussiè prima scelta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	17	15	d	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO - Doussiè prima scelta.	m²	1	1	€ 36,71	€ 36,71
								Prezzo Netto:	€ 40,25
								Spese:	€ 10,67
								Prezzo + Spese:	€ 50,92

E 15 02 e FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm. - iroko prima scelta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	17	15	e	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO - Iroko prima scelta.	m²	1	1	€ 33,60	€ 33,60
								Prezzo Netto:	€ 37,14
								Spese:	€ 9,84
								Prezzo + Spese:	€ 46,98

E 15 02 f FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN LAMPARQUET DA 10 mm. - teak prima scelta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	17	15	f	PAVIMENTO IN LEGNO PREFINITO - Teak prima scelta.	m²	1	1	€ 67,85	€ 67,85
								Prezzo Netto:	€ 71,39
								Spese:	€ 18,92
								Prezzo + Spese:	€ 90,31

16 IMPERMEABILIZZAZIONI - ISOLAMENTI

01 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3

E 16 01 00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
B	06	05	a	GUAINA ARMATA - con poliestere di spessore mm 3	m²	1	1,1	€ 3,56	€ 3,92
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,33	€ 5,25	€ 1,73
B	98	02	00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 - GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	n	1	0,02	€ 30,11	€ 0,60
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,04	€ 17,30	€ 0,69

Prezzo Netto:	€ 10,87
Spese:	€ 2,88
Prezzo + Spese:	€ 13,75

02 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 4

E 16 02 00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 4 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON BARRIERA AL VAPORE DI mm 4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
B	06	05	b	GUAINA ARMATA - con poliestere di spessore mm 4	m²	1	1,1	€ 4,39	€ 4,83
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,33	€ 5,25	€ 1,73
B	98	02	00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 - GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	n	1	0,02	€ 30,11	€ 0,60
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,04	€ 17,30	€ 0,69

Prezzo Netto:	€ 11,78
Spese:	€ 3,12
Prezzo + Spese:	€ 14,91

03 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4

E 16 03 00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4 - IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA ARMATA CON T.N.T. DI mm. 4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
B	06	05	c	GUAINA ARMATA - con T.N.T. di spessore mm 4	m²	1	1,1	€ 4,31	€ 4,74
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,33	€ 5,25	€ 1,73



B	98	02	00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 - GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	n	1	0,02	€ 30,11	€ 0,60
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,04	€ 17,30	€ 0,69

Prezzo Netto:	€ 11,69
Spese:	€ 3,10
Prezzo + Spese:	€ 14,79

04 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

E 16 04 00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7) - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 7)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	06	05	a	GUAINA ARMATA - con poliestere di spessore mm 3	m²	1	1,1	€ 3,56	€ 3,92
B	06	05	b	GUAINA ARMATA - con poliestere di spessore mm 4	m²	1	1,1	€ 4,39	€ 4,83
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,33	€ 5,25	€ 1,73
B	98	02	00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 - GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	n	1	0,04	€ 30,11	€ 1,20
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 17,55
Spese:	€ 4,65
Prezzo + Spese:	€ 22,21

05 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)

E 16 05 00 IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8) - IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE (kg/mq 8)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	06	04	00	GUAINA ARDESIATA ARMATA - GUAINA ARDESIATA ARMATA	m²	1	1,1	€ 4,52	€ 4,97
B	06	05	b	GUAINA ARMATA - con poliestere di spessore mm 4	m²	1	1,1	€ 4,39	€ 4,83
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,33	€ 5,25	€ 1,73
B	98	02	00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 - GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	n	1	0,04	€ 30,11	€ 1,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
								Prezzo Netto:	€ 18,61
								Spese:	€ 4,93
								Prezzo + Spese:	€ 23,54

06 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

E 16 06 00 MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5 - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA DI cm. 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	06	03	00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	m²	1	1,05	€ 3,94	€ 4,14
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,05	€ 17,30	€ 0,87
								Prezzo Netto:	€ 8,46
								Spese:	€ 2,24
								Prezzo + Spese:	€ 10,70

07 MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

E 16 07 00 MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI - MASSETTO ISOLANTE COSTITUITO DA CEMENTO E PRODOTTI AUTOESPANSI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	2,5	€ 13,43	€ 33,58
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,3	€ 19,20	€ 5,76
B	06	01	00	VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI - VERMICULITE CONFEZIONATA IN SACCHI	m³	1	0,5	€ 106,59	€ 53,30
B	98	01	00	ACQUA PER LAVORAZIONI - ACQUA PER LAVORAZIONI	m³	1	0,125	€ 0,60	€ 0,08
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,5	€ 43,53	€ 21,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	01	00	BETONIERA ESCLUSO PERSONALE - BETONIERA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,45	€ 2,10	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 159,34
								Spese:	€ 42,23
								Prezzo + Spese:	€ 201,57

08 LASTRA DI POLISTIROLO

E 16 08 a LASTRA DI POLISTIROLO - di densità kg/mc 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 25,50	€ 0,38
B	06	02	a	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE - tipo normale densità kg/mc 20	m³	1	0,06	€ 86,76	€ 5,21
B	98	06	00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE - GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	kg	1	1,5	€ 0,36	€ 0,54
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,015	€ 17,30	€ 0,26
								Prezzo Netto:	€ 6,81
								Spese:	€ 1,81
								Prezzo + Spese:	€ 8,62

E 16 08 b LASTRA DI POLISTIROLO - di densità kg/mc 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 25,50	€ 0,38
B	06	02	b	POLISTIROLO ESPANSO IN LASTRE - tipo normale densità kg/mc 30	m³	1	0,06	€ 89,90	€ 5,39
B	98	06	00	GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE - GESSO ADESIVO PER INCOLLAGGIO DI LASTRE	kg	1	1,5	€ 0,36	€ 0,54
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,015	€ 17,30	€ 0,26
								Prezzo Netto:	€ 7,00
								Spese:	€ 1,86
								Prezzo + Spese:	€ 8,86

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

09 PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTI IN CARTONFELTRO

E 16 09 00 PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTI IN CARTONFELTRO - PANNELLO DI SCHIUMA POLIURETANICA CON RIVESTIMENTI IN CARTONFELTRO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	06	05	b	GUAINA ARMATA - con poliestere di spessore mm 4	m²	1	1,1	€ 4,39	€ 4,83
B	06	07	00	PANNELLI RIGIDI - PANNELLI RIGIDI	m²	1	1,05	€ 4,88	€ 5,12
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,33	€ 5,25	€ 1,73
B	98	02	00	GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25 - GAS PROPANO IN CONTENITORI DA KG 25	n	1	0,02	€ 30,11	€ 0,60
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,03	€ 17,30	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 16,68
Spese:	€ 4,42
Prezzo + Spese:	€ 21,10

10 LASTRA DI POLISTIRENE

E 16 10 a LASTRA DI POLISTIRENE - di densità kg/mc 30÷35 e di spessore cm 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0075	€ 30,60	€ 0,23
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0075	€ 25,50	€ 0,19
B	06	06	a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - di densità kg/mc 30÷35	m²cm	1	2,1	€ 1,63	€ 3,42
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 3,93
Spese:	€ 1,04
Prezzo + Spese:	€ 4,97

E 16 10 b LASTRA DI POLISTIRENE - di densità kg/mc 40÷45 e di spessore cm 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 30,60	€ 0,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 25,50	€ 0,23
B	06	06	b	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - di densità kg/mc 40÷45	m²cm	1	2,1	€ 2,27	€ 4,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 5,36
Spese:	€ 1,42
Prezzo + Spese:	€ 6,78

E 16 10 c LASTRA DI POLISTIRENE - di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 25,50	€ 0,31
B	06	06	c	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - di densità kg/mc 50÷55	m²cm	1	2,1	€ 3,15	€ 6,62
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 7,37
Spese:	€ 1,95
Prezzo + Spese:	€ 9,33

E 16 10 d LASTRA DI POLISTIRENE - sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 30÷35 per ogni centimetro di spesso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 30,60	€ 0,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 25,50	€ 0,06
B	06	06	a	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - di densità kg/mc 30÷35	m²cm	1	1,05	€ 1,63	€ 1,71
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 1,94
Spese:	€ 0,51
Prezzo + Spese:	€ 2,45

E 16 10 e LASTRA DI POLISTIRENE - sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 40÷45 per ogni centimetro di spesso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08
B	06	06	b	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - di densità kg/mc 40÷45	m²cm	1	1,05	€ 2,27	€ 2,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 2,64
Spese:	€ 0,70
Prezzo + Spese:	€ 3,34

E 16 10 f LASTRA DI POLISTIRENE - sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spesso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 25,50	€ 0,10
B	06	06	c	POLISTIRENE ESTRUSO AUTOESTINGUENTE - di densità kg/mc 50÷55	m²cm	1	1,05	€ 3,15	€ 3,31
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 3,62
Spese:	€ 0,96
Prezzo + Spese:	€ 4,58

11 FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE

E 16 11 00 FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE - FORNITURA E POSA DI FOGLI SOTTOZAVORRA IN POLIETILENE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	29	00	FOGLI SOTTOZAVORRA - FOGLI SOTTOZAVORRA	m²	1	1	€ 3,25	€ 3,25

Prezzo Netto:	€ 3,42
Spese:	€ 0,91
Prezzo + Spese:	€ 4,33

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD

E 16 12 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD - spessore mm 0.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17



B	06	30	a	TELI DI POLIETILENE - Spessore mm 0.2.	m²	1	1	€ 0,88	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 1,05
								Spese:	€ 0,28
								Prezzo + Spese:	€ 1,33

E 16 12 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD - spessore mm 0.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	30	b	TELI DI POLIETILENE - Spessore mm 0.3.	m²	1	1	€ 1,19	€ 1,19
								Prezzo Netto:	€ 1,36
								Spese:	€ 0,36
								Prezzo + Spese:	€ 1,72

E 16 12 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD - spessore mm 0.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	30	c	TELI DI POLIETILENE - Spessore mm 0.4.	m²	1	1	€ 1,76	€ 1,76
								Prezzo Netto:	€ 1,93
								Spese:	€ 0,51
								Prezzo + Spese:	€ 2,44

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO

E 16 13 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRIMER BITUMINOSO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 28,39	€ 0,85
B	06	08	b	PRIMER - Primer bituminoso	kg	1	0,25	€ 5,25	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 2,16
								Spese:	€ 0,57
								Prezzo + Spese:	€ 2,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE

E 16 14 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE BITUMINOSA IDROSOLUBILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 28,39	€ 0,85
B	06	08	c	PRIMER - Emulsione bituminosa idrosolubile	kg	1	0,3	€ 4,63	€ 1,39

Prezzo Netto:	€ 2,24
Spese:	€ 0,59
Prezzo + Spese:	€ 2,83

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE

E 16 15 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE - peso 300 g/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 28,39	€ 0,03
B	07	24	c	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 185 GR./MQ.	m²	1	1,1	€ 1,38	€ 1,52

Prezzo Netto:	€ 1,55
Spese:	€ 0,41
Prezzo + Spese:	€ 1,96

E 16 15 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE - peso 400 g/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 28,39	€ 0,03
B	07	24	e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR./MQ.	m²	1	1,1	€ 1,82	€ 2,00

Prezzo Netto:	€ 2,03
Spese:	€ 0,54
Prezzo + Spese:	€ 2,57

E 16 15 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI FELTRO NON TESSUTO POLIESTERE - peso 500 g/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 28,39	€ 0,03



B	07	24	f	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 380 GR./MQ.	m²	1	1,1	€ 2,40	€ 2,64
								Prezzo Netto:	€ 2,67
								Spese:	€ 0,71
								Prezzo + Spese:	€ 3,38

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO

E 16 16 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO - peso 500 g/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	31	a	CARTONFELTRO BITUMATO - Peso 500 gr/mq.	m²	1	1,1	€ 1,18	€ 1,30
								Prezzo Netto:	€ 1,47
								Spese:	€ 0,39
								Prezzo + Spese:	€ 1,86

E 16 16 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTONFELTRO BITUMATO CILINDRATO - peso 1000 g/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	31	b	CARTONFELTRO BITUMATO - Peso 1000 gr/mq.	m²	1	1,1	€ 1,61	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 1,94
								Spese:	€ 0,51
								Prezzo + Spese:	€ 2,46

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA

E 16 17 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA - spessore 3 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,108	€ 28,39	€ 3,07

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	32	a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 10 °C. - Spessore 3 mm. antiradice	m²	1	1,1	€ 4,30	€ 4,73
								Prezzo Netto:	€ 7,80
								Spese:	€ 2,07
								Prezzo + Spese:	€ 9,86

E 16 17 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA INTERRATA - spessore 4 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,108	€ 28,39	€ 3,07
B	06	32	b	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 10 °C. - Spessore 4 mm. antiradice	m²	1	1,1	€ 4,90	€ 5,39
								Prezzo Netto:	€ 8,46
								Spese:	€ 2,24
								Prezzo + Spese:	€ 10,70

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE

E 16 18 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE - spessore 3 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	06	33	a	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. - Spessore 3,5 mm.	m²	1	1,1	€ 5,40	€ 5,94
								Prezzo Netto:	€ 9,63
								Spese:	€ 2,55
								Prezzo + Spese:	€ 12,18

E 16 18 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE - spessore 4 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	06	33	b	MEMBRANA BITUMINOSA FLESSIBILITA' FREDDO - 20 °C. - Spessore 4 mm.	m²	1	1,1	€ 5,60	€ 6,16
								Prezzo Netto:	€ 9,85
								Spese:	€ 2,61
								Prezzo + Spese:	€ 12,46

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI

E 16 19 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI - spessore 3+3 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	34	a	DOPPIA MEMBRANA ARDESIATA - Spessore 3+3 mm.	m²	1	1,1	€ 7,80	€ 8,58

Prezzo Netto:	€ 15,39
Spese:	€ 4,08
Prezzo + Spese:	€ 19,47

E 16 19 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI DOPPIA MEMBRANA BITUMINOSA PER COPERTURE CARRABILI - spessore 4+4 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	34	b	DOPPIA MEMBRANA ARDESIATA - Spessore 4+4 mm.	m²	1	1,1	€ 8,56	€ 9,42

Prezzo Netto:	€ 16,23
Spese:	€ 4,30
Prezzo + Spese:	€ 20,53

17 ISOLAMENTI ACUSTICI

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO

E 17 01 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO - spessore 6 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	35	a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO - Spessore 6 mm.	m²	1	1,1	€ 3,00	€ 3,30

Prezzo Netto:	€ 3,47
Spese:	€ 0,92
Prezzo + Spese:	€ 4,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 17 01 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO - spessore 8 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	35	b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO - Spessore 8 mm.	m²	1	1,1	€ 3,43	€ 3,77

Prezzo Netto:	€ 3,94
Spese:	€ 1,04
Prezzo + Spese:	€ 4,99

E 17 01 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN GOMMA E SUGHERO - spessore 10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	35	c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN MESCOLA GOMMA SUGHERO - Spessore 10 mm.	m²	1	1,1	€ 3,75	€ 4,13

Prezzo Netto:	€ 4,30
Spese:	€ 1,14
Prezzo + Spese:	€ 5,43

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA

E 17 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA - spessore 4 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	36	a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA - Spessore 5 mm.	m²	1	1,1	€ 3,80	€ 4,18

Prezzo Netto:	€ 4,35
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,50

E 17 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA - spessore 6 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17



B	06	36	b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA - Spessore 7 mm.	m²	1	1,1	€ 4,50	€ 4,95
								Prezzo Netto:	€ 5,12
								Spese:	€ 1,36
								Prezzo + Spese:	€ 6,48

E 17 02 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA - spessore 8 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	36	c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA - Spessore 8 mm.	m²	1	1,1	€ 5,30	€ 5,83
								Prezzo Netto:	€ 6,00
								Spese:	€ 1,59
								Prezzo + Spese:	€ 7,59

E 17 02 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN SFILACCIATURA DI GOMMA - spessore 10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	36	d	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN GOMMA OSSIDATA - Spessore 10 mm.	m²	1	1,1	€ 5,80	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 6,55
								Spese:	€ 1,74
								Prezzo + Spese:	€ 8,29

03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO

E 17 03 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO - spessore 3 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	37	a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE - Spessore 3 mm.	m²	1	1,1	€ 2,90	€ 3,19
								Prezzo Netto:	€ 3,36
								Spese:	€ 0,89
								Prezzo + Spese:	€ 4,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 17 03 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO - spessore 5 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	37	b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE - Spessore 5 mm.	m²	1	1,1	€ 4,00	€ 4,40

Prezzo Netto:	€ 4,57
Spese:	€ 1,21
Prezzo + Spese:	€ 5,78

E 17 03 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA IN POLIETILENE ESPANSO - spessore 10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	06	37	c	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE IN POLIETILENE - Spessore 10 mm.	m²	1	1,1	€ 5,50	€ 6,05

Prezzo Netto:	€ 6,22
Spese:	€ 1,65
Prezzo + Spese:	€ 7,87

04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc)

E 17 04 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) - spessore 15 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	06	38	a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO - Spessore 15 mm.	m²	1	1,1	€ 4,50	€ 4,95

Prezzo Netto:	€ 5,23
Spese:	€ 1,39
Prezzo + Spese:	€ 6,62

E 17 04 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI IN LANA DI VETRO (85 kg/mc) - spessore 20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	38	b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON PANNELLI IN LANA DI VETRO - Spessore 20 mm.	m²	1	1,1	€ 5,00	€ 5,50
								Prezzo Netto:	€ 5,78
								Spese:	€ 1,53
								Prezzo + Spese:	€ 7,32

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO

E 17 05 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO - spessore complessivo 4.5 mm e peso 2 kg/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	06	39	a	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO - Spessore 4.5 mm.	m²	1	1,1	€ 13,00	€ 14,30
								Prezzo Netto:	€ 14,58
								Spese:	€ 3,86
								Prezzo + Spese:	€ 18,45

E 17 05 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI STUOIA MULTISTRATO - spessore complessivo 5.5 mm e peso 3 kg/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	06	39	b	ISOLAZIONE ACUSTICA CON STUOIE MULTISTRATO - Spessore 5.5 mm.	m²	1	1,1	€ 14,00	€ 15,40
								Prezzo Netto:	€ 15,68
								Spese:	€ 4,16
								Prezzo + Spese:	€ 19,84

18 INTONACI

01 INTONACO GREZZO

E 18 01 a INTONACO GREZZO - su superfici interne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,025	€ 72,13	€ 1,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01	€ 17,30	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 14,32
Spese:	€ 3,79
Prezzo + Spese:	€ 18,11

E 18 01 b INTONACO GREZZO - su superfici esterne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,025	€ 72,13	€ 1,80
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01	€ 17,30	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 15,14
Spese:	€ 4,01
Prezzo + Spese:	€ 19,15

02 INTONACO CIVILE

E 18 02 a INTONACO CIVILE - su superfici interne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,005	€ 63,86	€ 0,32
C	01	10	c	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,005	€ 84,09	€ 0,42
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,07	€ 17,30	€ 1,21

Prezzo Netto:	€ 18,26
Spese:	€ 4,84
Prezzo + Spese:	€ 23,10

E 18 02 b INTONACO CIVILE - su superfici esterne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 28,39	€ 10,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 25,50	€ 6,63



C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,006	€ 63,86	€ 0,38
C	01	10	c	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,006	€ 84,09	€ 0,50
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,07	€ 17,30	€ 1,21
								Prezzo Netto:	€ 19,23
								Spese:	€ 5,10
								Prezzo + Spese:	€ 24,33

03 INTONACO INTERNO PREMISCELATO

E 18 03 00 INTONACO INTERNO PREMISCELATO - INTONACO INTERNO PREMISCELATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
C	01	01	a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - grezzo	kg	1	15	€ 0,24	€ 3,60
C	01	01	b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - per finiture	kg	1	1,5	€ 0,24	€ 0,36
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,015	€ 17,30	€ 0,26
								Prezzo Netto:	€ 13,55
								Spese:	€ 3,59
								Prezzo + Spese:	€ 17,14

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME

E 18 06 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER ESTERNI SU MURATURA IN PIETRAME

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 25,50	€ 8,16
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 22,84
								Spese:	€ 6,05
								Prezzo + Spese:	€ 28,89

07 SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER ESTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME

E 18 07 00 SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER ESTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME - SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER ESTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,01	€ 78,36	€ 0,78
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,03	€ 17,30	€ 0,52
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 5,80
								Spese:	€ 1,54
								Prezzo + Spese:	€ 7,34

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI

E 18 08 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE BUGNATO PER ESTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 30,60	€ 45,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	06	13	a	GEOTESSUTI TESSUTI (ALTA RESISTENZA) - GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA	m²	1	0,008	€ 2,51	€ 0,02
C	01	01	b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - per finiture	kg	1	1,5	€ 0,24	€ 0,36
C	01	02	00	LATTICE DI GOMMA SINTETICA - LATTICE DI GOMMA SINTETICA	kg	1	0,4	€ 2,20	€ 0,88
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,06	€ 1,82	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 91,33
								Spese:	€ 24,20
								Prezzo + Spese:	€ 115,53

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI

E 18 09 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO CIVILE PER INTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
C	01	01	b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - per finiture	kg	1	1,5	€ 0,24	€ 0,36
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,02	€ 78,36	€ 1,57
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 20,63
								Spese:	€ 5,47
								Prezzo + Spese:	€ 26,10

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI

E 18 10 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,243	€ 30,60	€ 7,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,243	€ 25,50	€ 6,20
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,02	€ 78,36	€ 1,57
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 17,08
Spese:	€ 4,52
Prezzo + Spese:	€ 21,60

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETRAME

E 18 11 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETRAME - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO GREZZO PER INTERNI SU MURATURA IN PIETRAME

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 30,60	€ 11,63
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 25,50	€ 9,69
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,04	€ 78,36	€ 3,13
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 26,33
Spese:	€ 6,98
Prezzo + Spese:	€ 33,30

12 SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME

E 18 12 00 SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME - SOVRAPPREZZO SU INTONACO PER INTERNI AVENTE MURATURA IN PIETRAME

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 30,60	€ 2,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 25,50	€ 2,17
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,01	€ 78,36	€ 0,78
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,03	€ 17,30	€ 0,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 6,08
								Spese:	€ 1,61
								Prezzo + Spese:	€ 7,69

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE

E 18 13 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,03	€ 17,30	€ 0,52
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 4,56
								Spese:	€ 1,21
								Prezzo + Spese:	€ 5,76

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRICCIO PER INTONACI

E 18 14 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRICCIO PER INTONACI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SBRICCIO PER INTONACI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,074	€ 30,60	€ 2,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,074	€ 25,50	€ 1,89
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,015	€ 82,79	€ 1,24
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,03	€ 17,30	€ 0,52
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 5,92
								Spese:	€ 1,57
								Prezzo + Spese:	€ 7,49



15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE

E 18 15 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE - pareti esterne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
C	01	01	a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - grezzo	kg	1	18	€ 0,24	€ 4,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 12,93
Spese:	€ 3,43
Prezzo + Spese:	€ 16,35

E 18 15 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI CALCE - pareti interne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
C	01	01	a	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - grezzo	kg	1	18	€ 0,24	€ 4,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 15,17
Spese:	€ 4,02
Prezzo + Spese:	€ 19,19

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO

E 18 16 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	03	00	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO - PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO A BASE DI GESSO	kg	1	18	€ 0,21	€ 3,78
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 14,63
Spese:	€ 3,88
Prezzo + Spese:	€ 18,51

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

E 18 17 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE - pareti esterne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
C	01	04	00	MALTA PREMISCELATA - MALTA PREMISCELATA	kg	1	8,1	€ 1,95	€ 15,80
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 23,84
Spese:	€ 6,32
Prezzo + Spese:	€ 30,16

E 18 17 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE - pareti interne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
C	01	04	00	MALTA PREMISCELATA - MALTA PREMISCELATA	kg	1	8,1	€ 1,95	€ 15,80
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 25,52
								Spese:	€ 6,76
								Prezzo + Spese:	€ 32,29

18 SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

E 18 18 00 SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE - SOVRAPPREZZO SULL'INTONACO PREMISCELATO DI FONDO TERMOISOLANTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 25,50	€ 0,77
C	01	04	00	MALTA PREMISCELATA - MALTA PREMISCELATA	kg	1	2,7	€ 1,95	€ 5,27
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,03	€ 17,30	€ 0,52
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 7,48
								Spese:	€ 1,98
								Prezzo + Spese:	€ 9,46

19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI

E 18 19 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER INTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
C	01	01	b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - per finiture	kg	1	4	€ 0,24	€ 0,96
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 3,30
								Spese:	€ 0,87
								Prezzo + Spese:	€ 4,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

E 18 20 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI CALCE PER ESTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 25,50	€ 0,77
C	01	01	b	PREMISCELATO PER INTONACO PRONTO - per finiture	kg	1	4	€ 0,24	€ 0,96
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 2,74
Spese:	€ 0,73
Prezzo + Spese:	€ 3,46

21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO

E 18 21 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO FINO DI GESSO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
C	01	05	00	PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO - PREMISCELATO PER INTONACO FINO PRONTO A BASE GESSO	kg	1	4	€ 0,29	€ 1,16
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 3,50
Spese:	€ 0,93
Prezzo + Spese:	€ 4,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA

E 18 22 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 30,60	€ 1,19
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 25,50	€ 0,99
C	01	06	00	MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA - MALTA PREMISCELATA A BASE CEMENTIZIA	kg	1	2,2	€ 0,91	€ 2,00
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 4,29
Spese:	€ 1,14
Prezzo + Spese:	€ 5,42

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

E 18 23 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 30,60	€ 1,19
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 25,50	€ 0,99
C	01	07	00	MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO - MALTA PREMISCELATA PER RINZAFFO A BASE DI CEMENTO	kg	1	3,6	€ 0,37	€ 1,33
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 3,62
Spese:	€ 0,96
Prezzo + Spese:	€ 4,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 OPERE DI CARTONGESSO

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO

E 19 01 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 25,50	€ 7,14
B	06	03	00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	m²	1	1	€ 3,94	€ 3,94
B	06	41	a	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 12.5 mm	m²	1	2	€ 4,10	€ 8,20
B	08	25	00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	2,8	€ 1,00	€ 2,80
B	08	26	00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	0,5	€ 1,80	€ 0,90
B	08	27	00	STUCCO PER CARTONGESSO - STUCCO PER CARTONGESSO	kg	1	2	€ 1,60	€ 3,20
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 34,84
Spese:	€ 9,23
Prezzo + Spese:	€ 44,08

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

E 19 02 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 25,50	€ 8,16
B	06	03	00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	m²	1	1	€ 3,94	€ 3,94
B	06	41	a	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 12.5 mm	m²	1	4	€ 4,10	€ 16,40
B	08	25	00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	3,2	€ 1,00	€ 3,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	26	00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	0,6	€ 1,80	€ 1,08
B	08	27	00	STUCCO PER CARTONGESSO - STUCCO PER CARTONGESSO	kg	1	2	€ 1,60	€ 3,20
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 45,87
Spese:	€ 12,15
Prezzo + Spese:	€ 58,02

03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

E 19 03 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	06	03	00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	m²	1	1	€ 3,94	€ 3,94
B	06	41	a	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 12.5 mm	m²	1	1	€ 4,10	€ 4,10
B	08	25	00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	2	€ 1,00	€ 2,00
B	08	26	00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	0,5	€ 1,80	€ 0,90
B	08	27	00	STUCCO PER CARTONGESSO - STUCCO PER CARTONGESSO	kg	1	0,3	€ 1,60	€ 0,48
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 24,98
Spese:	€ 6,62
Prezzo + Spese:	€ 31,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI

E 19 04 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO PER INTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	06	41	a	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 12.5 mm	m²	1	1	€ 4,10	€ 4,10
B	08	27	00	STUCCO PER CARTONGESSO - STUCCO PER CARTONGESSO	kg	1	0,3	€ 1,60	€ 0,48
C	01	16	00	MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA ADESIVA PER POSA PIASTRELLE	kg	1	0,2	€ 0,60	€ 0,12
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 14,89
Spese:	€ 3,95
Prezzo + Spese:	€ 18,84

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APARECCHI IDROSANITARI

E 19 05 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APARECCHI IDROSANITARI - tazza WC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
B	08	28	a	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO - per Tazza WC	n	1	1	€ 70,00	€ 70,00

Prezzo Netto:	€ 72,75
Spese:	€ 19,28
Prezzo + Spese:	€ 92,03

E 19 05 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APARECCHI IDROSANITARI - bidet

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	28	b	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO - per Bidet	n	1	1	€ 52,00	€ 52,00
								Prezzo Netto:	€ 54,75
								Spese:	€ 14,51
								Prezzo + Spese:	€ 69,26

E 19 05 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APARECCHI IDROSANITARI - lavabo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
B	08	28	c	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO - per lavabo	n	1	1	€ 56,00	€ 56,00
								Prezzo Netto:	€ 58,75
								Spese:	€ 15,57
								Prezzo + Spese:	€ 74,32

E 19 05 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTI PER APARECCHI IDROSANITARI - carico generico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
B	08	28	d	SUPPORTI METALLICI PER SOSTEGNO SU TAVOLATO IN CARTONGESSO - per carico generico	n	1	1	€ 12,84	€ 12,84
								Prezzo Netto:	€ 15,59
								Spese:	€ 4,13
								Prezzo + Spese:	€ 19,73

06 SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI

E 19 06 a SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI - lastre idrorepellenti spessore 13 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	06	41	b	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 13 mm idorepellenti	m²	1	1	€ 10,20	€ 10,20
								Prezzo Netto:	€ 10,20
								Spese:	€ 2,70
								Prezzo + Spese:	€ 12,90

E 19 06 b SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI - lastre antincendio spessore 13 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	06	41	c	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 13 mm antincendio	m²	1	1	€ 8,90	€ 8,90

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Prezzo Netto:	€ 8,90
Spese:	€ 2,36
Prezzo + Spese:	€ 11,26

E 19 06 c SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI - lastre antincendio spessore 15 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	06	41	d	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 15 mm antincedio	m²	1	1	€ 9,20	€ 9,20

Prezzo Netto:	€ 9,20
Spese:	€ 2,44
Prezzo + Spese:	€ 11,64

E 19 06 d SOVRAPPREZZO PER LASTRE SPECIALI - lastre classe 0 reazione al fuoco spessore 13 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	06	41	e	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 13 mm antincedio classe "0"	m²	1	1	€ 21,30	€ 21,30

Prezzo Netto:	€ 21,30
Spese:	€ 5,64
Prezzo + Spese:	€ 26,94

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

E 19 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO A SECCO ACCOPPIATO PER INTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	06	03	00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	m²	1	1	€ 3,94	€ 3,94
B	06	41	a	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 12.5 mm	m²	1	1	€ 4,10	€ 4,10
B	08	25	00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	2	€ 1,00	€ 2,00
B	08	26	00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	0,5	€ 1,80	€ 0,90
B	08	27	00	STUCCO PER CARTONGESSO - STUCCO PER CARTONGESSO	kg	1	0,3	€ 1,60	€ 0,48
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 24,98
								Spese:	€ 6,62
								Prezzo + Spese:	€ 31,60

08 SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE

E 19 08 00 SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE - SOVRAPPREZZO AGLI ACCOPPIATI PER BARRIERA VAPORE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
B	06	30	a	TELI DI POLIETILENE - Spessore mm 0.2.	m²	1	1	€ 0,88	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 1,11
								Spese:	€ 0,29
								Prezzo + Spese:	€ 1,40

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

E 19 09 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 25,50	€ 6,63
B	06	03	00	MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA - MATERASSINO DI LANA DI ROCCIA	m²	1	1	€ 3,94	€ 3,94
B	06	41	a	Lastre gesso rivestito a bordi assottigliati - da 12.5 mm	m²	1	1	€ 4,10	€ 4,10
B	08	25	00	PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	2,8	€ 1,00	€ 2,80
B	08	26	00	PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO - PROFILI METALLICI PER GUIDA DI SUPPORTO CARTONGESSO	m	1	0,5	€ 1,80	€ 0,90
B	08	27	00	STUCCO PER CARTONGESSO - STUCCO PER CARTONGESSO	kg	1	0,3	€ 1,60	€ 0,48
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,005	€ 17,30	€ 0,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,005	€ 1,82	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 26,90
								Spese:	€ 7,13
								Prezzo + Spese:	€ 34,03

20 TETTI: ORDITURE PORTANTI E SECONDARIE

01 ORDITURA DI TETTO COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO

E 20 01 00 ORDITURA DI TETTO COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO - ORDITURA DI TETTO COSTITUITA DA MURI IN LATERIZIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 30,60	€ 16,83
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	04	03	a	MATTONI FORATI - da cm 8x25x25	n	1	16	€ 0,27	€ 4,32
B	04	22	00	TAVELLONI DA CM 6 - TAVELLONI DA CM 6	m²	1	1,05	€ 6,30	€ 6,62
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,05	€ 78,36	€ 3,92
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,03	€ 43,53	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 40,64
								Spese:	€ 10,77
								Prezzo + Spese:	€ 51,41

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO

E 20 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO - carico di neve e vento fino 2,5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	05	01	f	ABETE - in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	m³	1	0,0555	€ 370,00	€ 20,54
B	05	01	q	ABETE - tavolato in larice spigolato piallato e impregnato	m³	1	0,00277	€ 378,00	€ 1,05
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,023	€ 0,83	€ 0,02



D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,09	€ 43,53	€ 3,92
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,04	€ 1,82	€ 0,07
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,02	€ 4,58	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 41,14
Spese:	€ 10,90
Prezzo + Spese:	€ 52,05

E 20 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO - carico di neve e vento oltre 2,5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	05	01	f	ABETE - in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	m³	1	0,062	€ 370,00	€ 22,94
B	05	01	q	ABETE - tavolato in larice spigolato piallato e impregnato	m³	1	0,00277	€ 378,00	€ 1,05
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,023	€ 0,83	€ 0,02
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,09	€ 43,53	€ 3,92
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,04	€ 1,82	€ 0,07
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,02	€ 4,58	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 43,55
Spese:	€ 11,54
Prezzo + Spese:	€ 55,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA

E 20 03 a SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA - carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	05	01	r	ABETE - piallatura di spigolati in abete	m³	1	0,0555	€ 40,50	€ 2,25
								Prezzo Netto:	€ 2,25
								Spese:	€ 0,60
								Prezzo + Spese:	€ 2,84

E 20 03 b SOVRAPPREZZO PER ORDITURA IN VISTA - carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	05	01	r	ABETE - piallatura di spigolati in abete	m³	1	0,062	€ 40,50	€ 2,51
								Prezzo Netto:	€ 2,51
								Spese:	€ 0,67
								Prezzo + Spese:	€ 3,18

04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA

E 20 04 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA - carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	05	01	f	ABETE - in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	m³	1	0,014	€ 370,00	€ 5,18
B	05	01	q	ABETE - tavolato in larice spigolato piallato e impregnato	m³	1	0,00277	€ 378,00	€ 1,05
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,016	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,03	€ 1,82	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04



D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,018	€ 4,58	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 17,97
								Spese:	€ 4,76
								Prezzo + Spese:	€ 22,74

E 20 04 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN TAVOLE IN LEGNO A BASSA PENDENZA - carico di neve e vento oltre 2.5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	05	01	f	ABETE - in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	m³	1	0,018	€ 370,00	€ 6,66
B	05	01	q	ABETE - tavolato in larice spigolato piallato e impregnato	m³	1	0,00277	€ 378,00	€ 1,05
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,016	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,03	€ 1,82	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,018	€ 4,58	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 19,45
								Spese:	€ 5,16
								Prezzo + Spese:	€ 24,61

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI

E 20 05 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI - carico di neve e vento fino 2.5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	05	01	f	ABETE - in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	m³	1	0,012	€ 370,00	€ 4,44

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	05	01	q	ABETE - tavolato in larice spigolato piallato e impregnato	m³	1	0,00277	€ 378,00	€ 1,05
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,016	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,03	€ 1,82	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,018	€ 4,58	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 16,64
Spese:	€ 4,41
Prezzo + Spese:	€ 21,05

E 20 05 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO A BASSA PENDENZA SU MURETTI - carico di neve e vento oltre 2,5 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	05	01	f	ABETE - in travatura massiccia spigolata e impregnati per orditura principale	m³	1	0,014	€ 370,00	€ 5,18
B	05	01	q	ABETE - tavolato in larice spigolato piallato e impregnato	m³	1	0,00277	€ 378,00	€ 1,05
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,016	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,06	€ 43,53	€ 2,61
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,03	€ 1,82	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,018	€ 4,58	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 17,38
Spese:	€ 4,61
Prezzo + Spese:	€ 21,99

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

E 20 06 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,1	€ 30,60	€ 125,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,1	€ 28,39	€ 116,40
B	05	01	h	ABETE - in travatura lamellare a norna DIN 1052 spigolata piallati e impregnati per orditura primaria	m³	1	1	€ 639,85	€ 639,85
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	0,75	€ 0,83	€ 0,62
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,023	€ 0,83	€ 0,02
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,09	€ 43,53	€ 3,92
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,04	€ 1,82	€ 0,07
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,002	€ 18,62	€ 0,04
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,02	€ 4,58	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 886,47
Spese:	€ 234,91
Prezzo + Spese:	€ 1.121,38

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO

E 20 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	g	ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	m³	1	0,02	€ 400,00	€ 8,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 9,34
								Spese:	€ 2,48
								Prezzo + Spese:	€ 11,82

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO

E 20 08 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO - sezioni 7x5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	g	ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	m³	1	0,00385	€ 400,00	€ 1,54
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,88
								Spese:	€ 0,76
								Prezzo + Spese:	€ 3,65

E 20 08 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO - sezioni 9x7 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	g	ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	m³	1	0,00693	€ 400,00	€ 2,77
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 4,11
Spese:	€ 1,09
Prezzo + Spese:	€ 5,20

E 20 08 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO - sezioni 11x9 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	g	ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	m³	1	0,01089	€ 400,00	€ 4,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 5,70
Spese:	€ 1,51
Prezzo + Spese:	€ 7,21

E 20 08 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO - sezioni 13x10 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	g	ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	m³	1	0,0143	€ 400,00	€ 5,72
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 7,06
Spese:	€ 1,87
Prezzo + Spese:	€ 8,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO

E 20 09 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO - sezioni 5x1.5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,000825	€ 215,80	€ 0,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,52
Spese:	€ 0,40
Prezzo + Spese:	€ 1,92

E 20 09 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTELLI IN LEGNO - sezioni 5x3 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,00165	€ 215,80	€ 0,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,018	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,018	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,69
Spese:	€ 0,45
Prezzo + Spese:	€ 2,13



10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO

E 20 10 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO - spessore 16 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	i	ABETE - perline in legno d'abete di larghezza 120-140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 16	m²	1	1,15	€ 8,53	€ 9,81
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 13,85
Spese:	€ 3,67
Prezzo + Spese:	€ 17,51

E 20 10 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO - spessore 22 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	l	ABETE - perline in legno d'abete di larghezza 120-140mm piallate smussate, maschiate, bisellate. Spessore 22	m²	1	1,15	€ 8,96	€ 10,30
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 14,34
Spese:	€ 3,80
Prezzo + Spese:	€ 18,14



E 20 11 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE - spessore 16 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	m	ABETE - perline in legno d'abete di larghezza 120-140mm piallate smussate, maschiate e impregnate con antita	m²	1	1,15	€ 9,50	€ 10,93
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 14,96
Spese:	€ 3,96
Prezzo + Spese:	€ 18,93

E 20 11 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI PERLINE IN LEGNO PREVERNICIATE - spessore 22 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	n	ABETE - perline in legno d'abete di larghezza 120-140mm piallate smussate, maschiate, bisellate e impregnate	m²	1	1,15	€ 10,90	€ 12,54
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 16,57
Spese:	€ 4,39
Prezzo + Spese:	€ 20,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE

E 20 12 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE - spessore 10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	o	ABETE - tavolato in pannello multistrato comune	m³	1	0,011	€ 730,00	€ 8,03
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 12,07
Spese:	€ 3,20
Prezzo + Spese:	€ 15,26

E 20 12 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO COMUNE - spessore 15 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	o	ABETE - tavolato in pannello multistrato comune	m³	1	0,0165	€ 730,00	€ 12,05
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 16,08
Spese:	€ 4,26
Prezzo + Spese:	€ 20,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

E 20 13 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO MULTISTRATO MARINO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	p	ABETE - tavolato in pannello multistrato marino trattato con resine fenoliche resistenti all'acqua	m³	1	0,0198	€ 700,00	€ 13,86
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 17,90
Spese:	€ 4,74
Prezzo + Spese:	€ 22,64

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO

E 20 14 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO STRATIFICATO ORIENTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	05	01	g	ABETE - in travatura massiccia spigolata piallati e impregnati per orditura secondaria	m³	1	0,0165	€ 400,00	€ 6,60
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,002	€ 43,53	€ 0,09
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,006	€ 1,82	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 10,64
Spese:	€ 2,82
Prezzo + Spese:	€ 13,45



21 MANTI DI COPERTURA

01 MANTO DI COPERTURA A TEGOLE PIANE

E 21 01 00 MANTO DI COPERTURA A TEGOLE PIANE - MANTO DI COPERTURA A TEGOLE PIANE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	04	24	00	COPPO COMUNE IN LATERIZIO - COPPO COMUNE IN LATERIZIO	n	1	16	€ 0,31	€ 4,96
B	04	32	00	COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI - COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI	m	1	0,2	€ 2,74	€ 0,55
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,01	€ 78,36	€ 0,78
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,02	€ 43,53	€ 0,87

Prezzo Netto:	€ 18,89
Spese:	€ 5,01
Prezzo + Spese:	€ 23,90

02 MANTO DI COPERTURA IN COPPI

E 21 02 00 MANTO DI COPERTURA IN COPPI - MANTO DI COPERTURA IN COPPI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	04	30	00	TEGOLE CURVE - TEGOLE CURVE	n	1	35	€ 0,32	€ 11,20
B	04	33	00	COLMI PER TEGOLE CURVE - COLMI PER TEGOLE CURVE	m	1	0,2	€ 0,92	€ 0,18
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,015	€ 78,36	€ 1,18
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,02	€ 43,53	€ 0,87

Prezzo Netto:	€ 30,77
Spese:	€ 8,15
Prezzo + Spese:	€ 38,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE

E 21 03 00 MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE - MANTO DI COPERTURA IN TEGOLE IN CEMENTO COLORATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	04	31	00	TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO - TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO	n	1	10,5	€ 0,74	€ 7,77
B	04	34	00	COLMI PER TEGOLE COLORATE - COLMI PER TEGOLE COLORATE	m	1	0,2	€ 3,48	€ 0,70
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,02	€ 78,36	€ 1,57
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,02	€ 43,53	€ 0,87

Prezzo Netto:	€ 22,63
Spese:	€ 6,00
Prezzo + Spese:	€ 28,63

04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO

E 21 04 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE MARSIGLIESI IN LATERIZIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,153	€ 30,60	€ 4,68
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,153	€ 28,39	€ 4,34
B	04	24	00	COPPO COMUNE IN LATERIZIO - COPPO COMUNE IN LATERIZIO	n	1	39	€ 0,31	€ 12,09
B	04	32	00	COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI - COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI	m	1	0,068	€ 2,74	€ 0,19
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0099	€ 215,80	€ 2,14
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 23,54
Spese:	€ 6,24
Prezzo + Spese:	€ 29,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO

E 21 05 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE ONDA DI CEMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	04	31	00	TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO - TEGOLE DI CEMENTO COLORATE CON GRANULATO DI QUARZO	n	1	12	€ 0,74	€ 8,88
B	04	32	00	COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI - COLMI PER TEGOLE MARSIGLIESI	m	1	0,068	€ 2,74	€ 0,19
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0099	€ 215,80	€ 2,14
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 20,75
Spese:	€ 5,50
Prezzo + Spese:	€ 26,24

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI COMUNI IN LATERIZIO

E 21 06 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI COMUNI IN LATERIZIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI COMUNI IN LATERIZIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 30,60	€ 7,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 28,39	€ 6,53
B	04	24	00	COPPO COMUNE IN LATERIZIO - COPPO COMUNE IN LATERIZIO	n	1	30	€ 0,31	€ 9,30
B	04	26	00	COLMO PER COPPO IN LATERIZIO - COLMO PER COPPO IN LATERIZIO	n	1	0,068	€ 2,41	€ 0,16
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,021	€ 215,80	€ 4,53
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,05	€ 2,50	€ 0,13
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 27,79
Spese:	€ 7,36
Prezzo + Spese:	€ 35,16

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

E 21 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPPI ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	04	25	00	COPPO ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO - COPPO ANTISCIVOLO M/F IN LATERIZIO	n	1	28	€ 0,76	€ 21,28
B	04	26	00	COLMO PER COPPO IN LATERIZIO - COLMO PER COPPO IN LATERIZIO	n	1	0,068	€ 2,41	€ 0,16
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,018	€ 215,80	€ 3,88
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,05	€ 2,50	€ 0,13
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 37,36
Spese:	€ 9,90
Prezzo + Spese:	€ 47,25

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE

E 21 08 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 30,60	€ 7,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 28,39	€ 6,53
B	04	26	00	COLMO PER COPPO IN LATERIZIO - COLMO PER COPPO IN LATERIZIO	n	1	0,068	€ 2,41	€ 0,16
B	04	27	00	TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE NORMALI OD A CODA DI CASTORO - TEGOLE BITUMINOSE GRANIGLIATE NORMALI OD A CODA DI CASTORO	m²	1	1,1	€ 13,10	€ 14,41



B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,018	€ 215,80	€ 3,88
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 32,13
								Spese:	€ 8,51
								Prezzo + Spese:	€ 40,64

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

E 21 09 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TEGOLE BITUMINOSE LAMINATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	04	28	00	TEGOLE BITUMINOSE RIVESTITE DA UNA LAMINA DI RAME - TEGOLE BITUMINOSE RIVESTITE DA UNA LAMINA DI RAME	m²	1	0,068	€ 31,80	€ 2,16
B	04	29	00	LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO - LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	m²	1	1,1	€ 3,30	€ 3,63
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,011	€ 215,80	€ 2,37
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 20,07
								Spese:	€ 5,32
								Prezzo + Spese:	€ 25,39

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

E 21 10 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE IN CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	04	28	00	TEGOLE BITUMINOSE RIVESTITE DA UNA LAMINA DI RAME - TEGOLE BITUMINOSE RIVESTITE DA UNA LAMINA DI RAME	m²	1	0,068	€ 31,80	€ 2,16

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	04	29	00	LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO - LASTRE ONDULATE DI CARTONFELTRO BITUMATO SOTTOCOPPO	m²	1	1,15	€ 3,30	€ 3,80
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,01	€ 215,80	€ 2,16
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,06	€ 0,83	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 16,48
Spese:	€ 4,37
Prezzo + Spese:	€ 20,84

22 CANNE FUMARIE

01 CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO

E 22 01 a CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO - con sezione interna quadrata cm 15x15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	09	25	a	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI - area interna cmq 225	m	1	1	€ 19,55	€ 19,55
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,003	€ 82,79	€ 0,25

Prezzo Netto:	€ 30,58
Spese:	€ 8,10
Prezzo + Spese:	€ 38,68

E 22 01 b CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO - con sezione interna quadrata cm 20x20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	09	25	b	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI - area interna cmq 400	m	1	1	€ 25,88	€ 25,88
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,003	€ 82,79	€ 0,25

Prezzo Netto:	€ 36,91
Spese:	€ 9,78
Prezzo + Spese:	€ 46,69



E 22 01 c CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO - con sezione interna quadrata cm 15x25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	09	25	b	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI - area interna cmq 400	m	1	1	€ 25,88	€ 25,88
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,004	€ 82,79	€ 0,33

Prezzo Netto:	€ 36,99
Spese:	€ 9,80
Prezzo + Spese:	€ 46,79

E 22 01 d CANNE DI ESALAZIONE DI COTTO - con sezione interna quadrata cm 17x42

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	09	25	c	CANNE FUMARIE QUADRATE O RETTANGOLARI - area interna cmq 700	m	1	1	€ 37,32	€ 37,32
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,005	€ 82,79	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 51,21
Spese:	€ 13,57
Prezzo + Spese:	€ 64,78

02 FUMAIOLI DI COTTO

E 22 02 a FUMAIOLI DI COTTO - con sezione interna cm 17x17 - 20x20 - 15x25, diam. 14 - 17 - 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	26	a	COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO - di sezione cm 15x15 - 20x20	n	1	1	€ 53,21	€ 53,21
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 80,98
Spese:	€ 21,46
Prezzo + Spese:	€ 102,44



E 22 02 b FUMAIOLI DI COTTO - con sezione interna cm 17x42

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	26	b	COMIGNOLI PER CANNE FUMARIE IN LATERIZIO - di sezione cm 17x42	n	1	1	€ 78,32	€ 78,32
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 106,09
Spese:	€ 28,11
Prezzo + Spese:	€ 134,21

03 CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

E 22 03 a CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - ad un condotto, sezione interna cm 15x20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	09	27	a	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO - sezione interna cm 15x20	m	1	1	€ 7,95	€ 7,95
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,003	€ 82,79	€ 0,25

Prezzo Netto:	€ 24,37
Spese:	€ 6,46
Prezzo + Spese:	€ 30,82

E 22 03 b CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - ad un condotto, sezione interna cm 20x30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 25,50	€ 8,93
B	09	27	b	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO - sezione interna cm 20x30	m	1	1	€ 10,84	€ 10,84
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,005	€ 82,79	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 30,12
Spese:	€ 7,98
Prezzo + Spese:	€ 38,10



E 22 03 c CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - ad un condotto, sezione interna cm 30x40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	09	27	c	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 1 CONDOTTO - sezione interna cm 30x40	m	1	1	€ 18,06	€ 18,06
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,006	€ 82,79	€ 0,50

Prezzo Netto:	€ 40,11
Spese:	€ 10,63
Prezzo + Spese:	€ 50,74

E 22 03 d CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - canna a due condotti, misura esterna cm 25x40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	09	28	a	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI - sezione interna cm 25x40	m	1	1	€ 12,99	€ 12,99
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,006	€ 82,79	€ 0,50

Prezzo Netto:	€ 35,04
Spese:	€ 9,29
Prezzo + Spese:	€ 44,33

E 22 03 e CANNE DI ESALAZIONE A DOPPIA PARETE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - canna a due condotti, misura esterna cm 25x48

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 25,50	€ 11,48
B	09	28	b	CANNE FUMARIE IN CLS E ARGILLA ESPANSA A 2 CONDOTTI - sezione interna cm 25x48	m	1	1	€ 15,87	€ 15,87
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,007	€ 82,79	€ 0,58

Prezzo Netto:	€ 40,70
Spese:	€ 10,79
Prezzo + Spese:	€ 51,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

E 22 04 a CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - ad un condotto, sezione interna cm 15x20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	09	29	a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO - sezione interna cm 15x20 - kg/m 45	m	1	1	€ 7,25	€ 7,25
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,006	€ 82,79	€ 0,50

Prezzo Netto:	€ 18,52
Spese:	€ 4,91
Prezzo + Spese:	€ 23,43

E 22 04 b CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - ad un condotto, sezione interna cm 20x30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	09	29	b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 1 CONDOTTO - sezione interna cm 20x30 - kg/m 60	m	1	1	€ 10,20	€ 10,20
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,006	€ 82,79	€ 0,50

Prezzo Netto:	€ 26,86
Spese:	€ 7,12
Prezzo + Spese:	€ 33,98

E 22 04 c CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - a due condotti, misure esterne cm 25x40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 25,50	€ 8,93
B	09	30	a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI - dimensioni esterne cm 25x50, condotto principale cm 15x26, condotto secondario cm 15x12	m	1	1	€ 16,85	€ 16,85



C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,006	€ 82,79	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 36,21
								Spese:	€ 9,60
								Prezzo + Spese:	€ 45,80

E 22 04 d CANNE DI ESALAZIONE DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - a due condotti, misure esterne cm 30x50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 25,50	€ 11,48
B	09	30	b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI - dimensioni esterne cm 30x50, condotto principale cm 20x28, condotto secondario cm 20x10	m	1	1	€ 20,46	€ 20,46
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
								Prezzo Netto:	€ 45,37
								Spese:	€ 12,02
								Prezzo + Spese:	€ 57,40

05 COMIGNOLI

E 22 05 a COMIGNOLI - sezione interna cm 15x20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	31	a	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI - dimensioni interne cm 16x20	n	1	1	€ 30,15	€ 30,15
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83
								Prezzo Netto:	€ 36,37
								Spese:	€ 9,64
								Prezzo + Spese:	€ 46,00

E 22 05 b COMIGNOLI - sezione interna cm 20x30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	31	b	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI - dimensioni interne cm 20x30	n	1	1	€ 37,23	€ 37,23
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 43,45
Spese:	€ 11,51
Prezzo + Spese:	€ 54,96

E 22 05 c COMIGNOLI - sezione interna cm 25x40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	31	c	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI - dimensioni interne cm 25x40	n	1	1	€ 47,28	€ 47,28
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 53,50
Spese:	€ 14,18
Prezzo + Spese:	€ 67,67

E 22 05 d COMIGNOLI - sezione interna cm 30x40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	31	d	CANNE DI ESALAZIONE IN CLS VIBROCOMPRESSO A 2 CONDOTTI - dimensioni interne cm 30x40	n	1	1	€ 49,60	€ 49,60
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,01	€ 82,79	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 55,82
Spese:	€ 14,79
Prezzo + Spese:	€ 70,61



06 CANNE FUMARIE CIRCOLARI

E 22 06 a CANNE FUMARIE CIRCOLARI - diametro interno cm 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	09	32	a	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO - diametro interno cm 12	m	1	1	€ 23,50	€ 23,50
B	98	07	00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI - SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	kg	1	0,35	€ 5,21	€ 1,82

Prezzo Netto:	€ 36,10
Spese:	€ 9,57
Prezzo + Spese:	€ 45,67

E 22 06 b CANNE FUMARIE CIRCOLARI - diametro interno cm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	09	32	b	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO - diametro interno cm 20	m	1	1	€ 49,00	€ 49,00
B	98	07	00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI - SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	kg	1	0,85	€ 5,21	€ 4,43

Prezzo Netto:	€ 69,60
Spese:	€ 18,44
Prezzo + Spese:	€ 88,04

E 22 06 c CANNE FUMARIE CIRCOLARI - diametro interno cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 25,50	€ 8,93
B	09	32	c	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO - diametro interno cm 30	m	1	1	€ 77,65	€ 77,65
B	98	07	00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI - SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	kg	1	1,25	€ 5,21	€ 6,51

Prezzo Netto:	€ 101,60
Spese:	€ 26,93
Prezzo + Spese:	€ 128,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 22 06 d CANNE FUMARIE CIRCOLARI - diametro interno cm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	32	d	CANNE FUMARIE CIRCOLARI IN REFRATTARIO - diametro interno cm 40	m	1	1	€ 130,00	€ 130,00
B	98	07	00	SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI - SIGILLANTE PER CANNE FUMARIE ED ESALAZIONI	kg	1	1,85	€ 5,21	€ 9,64

Prezzo Netto:	€ 163,74
Spese:	€ 43,39
Prezzo + Spese:	€ 207,14

07 CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA

E 22 07 a CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA - canna con bicchiere diametro interno mm 63

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	09	33	a	CANNE DI ESALAZIONE IN PVC PESANTE - diametro interno mm 63	m	1	1,05	€ 1,08	€ 1,13

Prezzo Netto:	€ 9,07
Spese:	€ 2,40
Prezzo + Spese:	€ 11,48

E 22 07 b CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA - canna con bicchiere diametro interno mm 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	09	33	b	CANNE DI ESALAZIONE IN PVC PESANTE - diametro interno mm 125	m	1	1,05	€ 3,10	€ 3,26

Prezzo Netto:	€ 13,89
Spese:	€ 3,68
Prezzo + Spese:	€ 17,57



E 22 07 c CANNE DI ESALAZIONE DI MATERIA PLASTICA - canna con bicchiere diametro interno mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	09	33	c	CANNE DI ESALAZIONE IN PVC PESANTE - diametro interno mm 200	m	1	1,05	€ 7,82	€ 8,21

Prezzo Netto:	€ 21,54
Spese:	€ 5,71
Prezzo + Spese:	€ 27,25

08 CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX

E 22 08 a CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX - monoparete diametro mm 113

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	34	a	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE - diametro mm 113	m	1	1	€ 32,07	€ 32,07

Prezzo Netto:	€ 51,92
Spese:	€ 13,76
Prezzo + Spese:	€ 65,68

E 22 08 b CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX - monoparete diametro mm 130

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	34	b	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE - diametro mm 130	m	1	1	€ 41,00	€ 41,00

Prezzo Netto:	€ 60,85
Spese:	€ 16,12
Prezzo + Spese:	€ 76,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 22 08 c CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX - monoparete diametro mm 140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	34	c	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE - diametro mm 140	m	1	1	€ 43,00	€ 43,00

Prezzo Netto:	€ 62,85
Spese:	€ 16,65
Prezzo + Spese:	€ 79,50

E 22 08 d CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX - monoparete diametro mm 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	34	d	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE - diametro mm 160	m	1	1	€ 51,00	€ 51,00

Prezzo Netto:	€ 70,85
Spese:	€ 18,77
Prezzo + Spese:	€ 89,62

E 22 08 e CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX - monoparete diametro mm 180

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	34	e	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE - diametro mm 180	m	1	1	€ 54,00	€ 54,00

Prezzo Netto:	€ 73,85
Spese:	€ 19,57
Prezzo + Spese:	€ 93,42

E 22 08 f CANNE FUMARIE E DI ESALAZIONE IN TUBI RIGIDI DI ACCIAIO INOX - monoparete diametro mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	09	34	f	CANNE FUMARIE E/O DI ESALAZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304 MONOPARETE - diametro mm 200	m	1	1	€ 62,00	€ 62,00
								Prezzo Netto:	€ 81,85
								Spese:	€ 21,69
								Prezzo + Spese:	€ 103,54

09 COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE

E 22 09 a COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna diametro mm 113

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	35	a	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna da mm 113	m	1	1	€ 8,90	€ 8,90
								Prezzo Netto:	€ 12,87
								Spese:	€ 3,41
								Prezzo + Spese:	€ 16,28

E 22 09 b COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna diametro mm 130

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	35	b	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna da mm 130	m	1	1	€ 10,89	€ 10,89
								Prezzo Netto:	€ 14,86
								Spese:	€ 3,94
								Prezzo + Spese:	€ 18,80

E 22 09 c COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna diametro mm 140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	09	35	c	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna da mm 140	m	1	1	€ 12,04	€ 12,04
								Prezzo Netto:	€ 16,01
								Spese:	€ 4,24
								Prezzo + Spese:	€ 20,25

E 22 09 d COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna diametro mm 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	35	d	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna da mm 160	m	1	1	€ 14,90	€ 14,90
								Prezzo Netto:	€ 18,87
								Spese:	€ 5,00
								Prezzo + Spese:	€ 23,87

E 22 09 e COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna diametro mm 180

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	09	35	e	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna da mm 180	m	1	1	€ 17,20	€ 17,20
								Prezzo Netto:	€ 21,17
								Spese:	€ 5,61
								Prezzo + Spese:	€ 26,78

26 SERRAMENTI TAGLIAFUOCO (REI) E PVC

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO

E 26 09 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE TAGLIAFUOCO REI 60 IN ACCIAIO T.I. AD UN BATTENTE VETRATO - vetro REI 60 oltre a 0,25 mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	09	35	f	COPPELLE CIRCOLARI IN LANA MINERALE - canna da mm 200	m	1	1	€ 20,64	€ 20,64

Prezzo Netto:	€ 24,61
Spese:	€ 6,52
Prezzo + Spese:	€ 31,13

28 OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

E 28 01 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - Bianche per interni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	18	02	d	STUCCHI - Stucco in polvere cementizio	kg	1	0,015	€ 2,47	€ 0,04
B	18	07	a	IDROPITTURE - Bianche per interni	l	1	0,125	€ 4,01	€ 0,50
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 6,46
Spese:	€ 1,71
Prezzo + Spese:	€ 8,17

E 28 01 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - Bianche acriliche per esterni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	18	02	d	STUCCHI - Stucco in polvere cementizio	kg	1	0,015	€ 2,47	€ 0,04
B	18	07	b	IDROPITTURE - Bianche acriliche per esterni	l	1	0,125	€ 6,21	€ 0,78
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 6,73
Spese:	€ 1,78
Prezzo + Spese:	€ 8,51



E 28 01 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - Acriliche colori di cartelle

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	18	02	d	STUCCHI - Stucco in polvere cementizio	kg	1	0,015	€ 2,47	€ 0,04
B	18	07	c	IDROPITTURE - Acriliche colori di cartelle	l	1	0,125	€ 6,80	€ 0,85
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 6,80
Spese:	€ 1,80
Prezzo + Spese:	€ 8,61

E 28 01 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	18	02	d	STUCCHI - Stucco in polvere cementizio	kg	1	0,015	€ 2,47	€ 0,04
B	18	07	d	IDROPITTURE - Minerale a base di silicato di potassio colori di cartella	l	1	0,125	€ 7,40	€ 0,93
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 6,88
Spese:	€ 1,82
Prezzo + Spese:	€ 8,70

E 28 01 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - Silossanica colori di cartella

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	18	02	d	STUCCHI - Stucco in polvere cementizio	kg	1	0,015	€ 2,47	€ 0,04
B	18	07	e	IDROPITTURE - Silossanica colori di cartella	l	1	0,125	€ 9,41	€ 1,18



D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 7,13
								Spese:	€ 1,89
								Prezzo + Spese:	€ 9,02

40 OPERE DI RESTAURO E CONSERVAZIONE

05 RIMOZIONE DI CONCI IN PIETRA

E 40 05 00 RIMOZIONE DI CONCI IN PIETRA - RIMOZIONE DI CONCI IN PIETRA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 25,50	€ 8,67
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	1	€ 7,05	€ 7,05
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 49,94
								Spese:	€ 13,24
								Prezzo + Spese:	€ 63,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

09 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

E 40 09 00 RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO - RIMOZIONE DI TRAVATURE DI SOLAIO LIGNEO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,96	€ 30,60	€ 29,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	2	€ 9,46	€ 18,92
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,05	€ 9,45
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 98,58
Spese:	€ 26,12
Prezzo + Spese:	€ 124,71

11 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

E 40 11 00 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO - RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN COTTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,96	€ 30,60	€ 29,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	2	€ 7,05	€ 14,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,05	€ 9,45
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 93,76
Spese:	€ 24,85
Prezzo + Spese:	€ 118,61

17 ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

E 40 17 00 ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA - ANCORAGGI IN ACCIAIO INOX PER CONCI IN PIETRA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
B	19	01	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm. - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm	m²	1	1	€ 15,89	€ 15,89
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73



D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 64,95
								Spese:	€ 17,21
								Prezzo + Spese:	€ 82,17

19 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

E 40 19 00 CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA - CONSOLIDAMENTO DI PROSPETTI DI MURATURA IN PIETRA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,64	€ 30,60	€ 19,58
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	1	€ 7,05	€ 7,05
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 54,65
								Spese:	€ 14,48
								Prezzo + Spese:	€ 69,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

35 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

E 40 35 00 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm. - RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 25,50	€ 8,67
B	19	01	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm. - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm	m²	1	1	€ 15,89	€ 15,89
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 58,78
Spese:	€ 15,58
Prezzo + Spese:	€ 74,36

36 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

E 40 36 00 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm. - RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,62	€ 30,60	€ 18,97
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 25,50	€ 8,67

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	19	01	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm. - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm	m²	1	1	€ 15,89	€ 15,89
B	19	05	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,80	€ 7,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 64,23
								Spese:	€ 17,02
								Prezzo + Spese:	€ 81,25

37 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

E 40 37 00 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. - RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 25,50	€ 8,67
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	1	€ 9,46	€ 9,46
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50



C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 52,35
Spese:	€ 13,87
Prezzo + Spese:	€ 66,23

38 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

E 40 38 00 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. - RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,62	€ 30,60	€ 18,97
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 25,50	€ 8,67
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	1	€ 9,46	€ 9,46
B	19	05	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,80	€ 7,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73



D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 57,80
								Spese:	€ 15,32
								Prezzo + Spese:	€ 73,12

39 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

E 40 39 00 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm. - RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,96	€ 30,60	€ 29,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	1	€ 7,05	€ 7,05
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,05	€ 9,45
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 86,71
								Spese:	€ 22,98
								Prezzo + Spese:	€ 109,69

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

40 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

E 40 40 00 RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm. - RINFORZO SU UNA FACCIA DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,04	€ 30,60	€ 31,82
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	1	€ 7,05	€ 7,05
B	19	05	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,80	€ 16,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	a	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 95,91
Spese:	€ 25,42
Prezzo + Spese:	€ 121,33

41 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

E 40 41 00 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm. - RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,96	€ 30,60	€ 29,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	19	01	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm. - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm	m²	1	2	€ 15,89	€ 31,78
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,05	€ 9,45
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	a	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 111,44
								Spese:	€ 29,53
								Prezzo + Spese:	€ 140,98

42 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

E 40 42 00 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm. - RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,04	€ 30,60	€ 31,82
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	01	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm. - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm	m²	1	2	€ 15,89	€ 31,78
B	19	05	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,80	€ 16,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50



C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 120,64
Spese:	€ 31,97
Prezzo + Spese:	€ 152,61

43 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

E 40 43 00 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. - RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,96	€ 30,60	€ 29,38
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	2	€ 9,46	€ 18,92
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,05	€ 9,45
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 98,58
								Spese:	€ 26,12
								Prezzo + Spese:	€ 124,71

44 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

E 40 44 00 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. - RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,04	€ 30,60	€ 31,82
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	2	€ 9,46	€ 18,92
B	19	05	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,80	€ 16,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 107,78
								Spese:	€ 28,56
								Prezzo + Spese:	€ 136,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

45 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

E 40 45 00 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm. - RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 30 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,96	€ 30,60	€ 29,38
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	2	€ 7,05	€ 14,10
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,05	€ 9,45
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 93,76
Spese:	€ 24,85
Prezzo + Spese:	€ 118,61

46 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

E 40 46 00 RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm. - RINFORZO SU DUE FACCIE DI MURATURE PER SPESSORI FINO A 60 CM, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,04	€ 30,60	€ 31,82
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,68	€ 25,50	€ 17,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	2	€ 7,05	€ 14,10
B	19	05	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 60 cm DI SPESSORE	cad	1	9	€ 1,80	€ 16,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,06	€ 78,36	€ 4,70
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,016	€ 82,79	€ 1,32
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,2	€ 17,30	€ 3,46
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,16	€ 1,82	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 102,96
								Spese:	€ 27,29
								Prezzo + Spese:	€ 130,25

47 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

E 40 47 00 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm. - CONSOLIDAMENTO DI SOLAI, CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	1	€ 9,46	€ 9,46
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,06	€ 82,79	€ 4,97
D	05	02	A	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	B	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 24,78
Spese:	€ 6,57
Prezzo + Spese:	€ 31,35

48 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

E 40 48 00 CONSOLIDAMENTO DI SOLAI, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm. - CONSOLIDAMENTO DI SOLAI, CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	1	€ 7,05	€ 7,05
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,06	€ 82,79	€ 4,97
D	05	02	A	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
D	05	02	B	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,06	€ 5,74	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 22,37
Spese:	€ 5,93
Prezzo + Spese:	€ 28,30

51 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33

E 40 51 00 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33 - CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 33x33

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	19	01	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm. - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 33x33 mm	m²	1	1	€ 15,89	€ 15,89
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 64,95
								Spese:	€ 17,21
								Prezzo + Spese:	€ 82,17

52 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66

E 40 52 00 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66 - CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 66x66

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
B	19	02	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 66x66 mm	m²	1	1	€ 9,46	€ 9,46
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73
D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 58,52
Spese:	€ 15,51
Prezzo + Spese:	€ 74,03

53 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99

E 40 53 00 CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99 - CONSOLIDAMENTO DI ESTRADOSSO DI VOLTE IN MURATURA DI PIETRAME O MATTONI CON RETE IN FRP MAGLIA 99x99

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,64	€ 30,60	€ 19,58
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
B	19	03	00	RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm - RETE IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, MAGLIA 99x99 mm	m²	1	1	€ 7,05	€ 7,05
B	19	04	00	CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE - CONNETTORI IN MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO, PER MURATURE FINO A 30 cm DI SPESSORE	cad	1	4	€ 1,05	€ 4,20
B	19	06	00	ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA - ANCORANTE IN RESINA VINILESTERE AD ALTISSIMA RESISTENZA	l	1	0,16	€ 21,88	€ 3,50
C	01	11	A	MALTA BASTARDA - con mc 0.90 di malta di calce in pasta e sabbia e kg 100 di cemento	m³	1	0,03	€ 78,36	€ 2,35
C	01	12	A	MALTA - Malta idraulica con sabbia e q 4 di calce idraulica	m³	1	0,008	€ 82,79	€ 0,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,1	€ 17,30	€ 1,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	05	B	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 54,65
								Spese:	€ 14,48
								Prezzo + Spese:	€ 69,13

98 ASSISTENZE MURARIE

01 OPERE IN PIETRA O MARMO

E 98 01 a OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: GRADINO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,61	€ 30,60	€ 18,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 25,50	€ 11,22
								Prezzo Netto:	€ 29,89
								Spese:	€ 7,92
								Prezzo + Spese:	€ 37,81

E 98 01 b OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: SOLO PEDATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 30,60	€ 14,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 25,50	€ 8,16
								Prezzo Netto:	€ 22,24
								Spese:	€ 5,89
								Prezzo + Spese:	€ 28,13

E 98 01 c OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI SCALA IN MARMO: PATTI SCALA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,57	€ 30,60	€ 17,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41	€ 25,50	€ 10,46
								Prezzo Netto:	€ 27,90
								Spese:	€ 7,39
								Prezzo + Spese:	€ 35,29



E 98 01 d OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA: GRADINO A VENTAGLIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,8	€ 30,60	€ 85,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,6	€ 25,50	€ 40,80
								Prezzo Netto:	€ 126,48
								Spese:	€ 33,52
								Prezzo + Spese:	€ 160,00

E 98 01 e OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA LUCIDATA E LEVIGATA: SOLO PEDATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 30,60	€ 76,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 25,50	€ 35,70
								Prezzo Netto:	€ 112,20
								Spese:	€ 29,73
								Prezzo + Spese:	€ 141,93

E 98 01 f OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI PEDATA IN PIETRA NATURALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,89	€ 30,60	€ 27,23
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,63	€ 25,50	€ 16,07
								Prezzo Netto:	€ 43,30
								Spese:	€ 11,47
								Prezzo + Spese:	€ 54,77

E 98 01 g OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI SOGLIA CARRAIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 30,60	€ 13,16
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
								Prezzo Netto:	€ 20,81
								Spese:	€ 5,51
								Prezzo + Spese:	€ 26,32



E 98 01 h OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI SOGLIA PER PORTA ESTERNA E BALCONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 30,60	€ 11,02
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 17,39
								Spese:	€ 4,61
								Prezzo + Spese:	€ 22,00

E 98 01 i OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI SOGLIETTA DI PORTA INTERNA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
								Prezzo Netto:	€ 10,25
								Spese:	€ 2,72
								Prezzo + Spese:	€ 12,97

E 98 01 j OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 1,50 DI ALTEZZA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,91	€ 30,60	€ 27,85
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,65	€ 25,50	€ 16,58
								Prezzo Netto:	€ 44,42
								Spese:	€ 11,77
								Prezzo + Spese:	€ 56,19

E 98 01 k OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA FINO A M 3,50 DI ALTEZZA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,13	€ 30,60	€ 34,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 25,50	€ 20,40
								Prezzo Netto:	€ 54,98
								Spese:	€ 14,57
								Prezzo + Spese:	€ 69,55



E 98 01 l OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO PER ZOCCOLATURA: FASCETTA TERMINALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 12,55
								Spese:	€ 3,32
								Prezzo + Spese:	€ 15,87

E 98 01 m OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE FINO A CM 6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 30,60	€ 13,46
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 25,50	€ 7,91
								Prezzo Netto:	€ 21,37
								Spese:	€ 5,66
								Prezzo + Spese:	€ 27,03

E 98 01 n OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI DAVANZALE SPESSORE DA CM 8 A CM 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,51	€ 30,60	€ 15,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
								Prezzo Netto:	€ 24,79
								Spese:	€ 6,57
								Prezzo + Spese:	€ 31,35

E 98 01 o OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE FINO A CM 6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 25,50	€ 5,36
								Prezzo Netto:	€ 14,54
								Spese:	€ 3,85
								Prezzo + Spese:	€ 18,39



E 98 01 p OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 8 A CM 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 25,50	€ 6,63
								Prezzo Netto:	€ 17,95
								Spese:	€ 4,76
								Prezzo + Spese:	€ 22,71

E 98 01 q OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI CONTORNO DI FINESTRA DELLO SPESSORE DA CM 10 A CM 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,53	€ 30,60	€ 16,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 25,50	€ 9,44
								Prezzo Netto:	€ 25,65
								Spese:	€ 6,80
								Prezzo + Spese:	€ 32,45

E 98 01 r OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 6/8 E SPESSORE CM 1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
								Prezzo Netto:	€ 6,83
								Spese:	€ 1,81
								Prezzo + Spese:	€ 8,65

E 98 01 s OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 8/10 E SPESSORE CM 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
								Prezzo Netto:	€ 7,40
								Spese:	€ 1,96
								Prezzo + Spese:	€ 9,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 98 01 t OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA DI ALTEZZA CM 16/18. SPESSORE CM 3. PER PIANEROTTOLO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 30,60	€ 5,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
								Prezzo Netto:	€ 8,26
								Spese:	€ 2,19
								Prezzo + Spese:	€ 10,45

E 98 01 u OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO PIANO A GRADONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 30,60	€ 7,04
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 25,50	€ 4,34
								Prezzo Netto:	€ 11,37
								Spese:	€ 3,01
								Prezzo + Spese:	€ 14,39

E 98 01 v OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO RAMPANTE PIANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 30,60	€ 10,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
								Prezzo Netto:	€ 16,22
								Spese:	€ 4,30
								Prezzo + Spese:	€ 20,52

E 98 01 w OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE FINO A CM 6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 25,50	€ 8,93
								Prezzo Netto:	€ 24,23
								Spese:	€ 6,42
								Prezzo + Spese:	€ 30,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 98 01 x OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTO ESTERNO DI LASTRE DI PIETRA DI SPESSORE DA CM 8 A CM 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,64	€ 30,60	€ 19,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 25,50	€ 11,48
								Prezzo Netto:	€ 31,06
								Spese:	€ 8,23
								Prezzo + Spese:	€ 39,29

E 98 01 y OPERE IN PIETRA O MARMO - POSA IN OPERA DI CORDONATURA IN PIETRA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 12,55
								Spese:	€ 3,32
								Prezzo + Spese:	€ 15,87

02 OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO

E 98 02 a OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CEMENTO, MARMETTE E MARMETTONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
								Prezzo Netto:	€ 10,56
								Spese:	€ 2,80
								Prezzo + Spese:	€ 13,35

E 98 02 b OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O GRES

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
								Prezzo Netto:	€ 10,56
								Spese:	€ 2,80
								Prezzo + Spese:	€ 13,35

E 98 02 c OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI KLINKER FUGATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
								Prezzo Netto:	€ 15,40
								Spese:	€ 4,08
								Prezzo + Spese:	€ 19,48

E 98 02 d OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - SOVRAPPREZZO PER POSA IN DIAGONALE DI PIASTRELLE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
								Prezzo Netto:	€ 2,86
								Spese:	€ 0,76
								Prezzo + Spese:	€ 3,61

E 98 02 e OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN CUBETTI DI PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
								Prezzo Netto:	€ 15,40
								Spese:	€ 4,08
								Prezzo + Spese:	€ 19,48

E 98 02 f OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN SCAGLIONI DI PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 30,60	€ 11,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 17,39
								Spese:	€ 4,61
								Prezzo + Spese:	€ 22,00

E 98 02 g OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN LASTRE DI MARMO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 30,60	€ 8,87
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
								Prezzo Netto:	€ 13,97
								Spese:	€ 3,70
								Prezzo + Spese:	€ 17,68

E 98 02 h OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LEGNO CON TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM 15/25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 25,50	€ 7,14
								Prezzo Netto:	€ 19,38
								Spese:	€ 5,14
								Prezzo + Spese:	€ 24,52

E 98 02 i OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN LEGNO CON TAVOLETTE DI LUNGHEZZA CM 50/90

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 25,50	€ 8,93
								Prezzo Netto:	€ 24,23
								Spese:	€ 6,42
								Prezzo + Spese:	€ 30,64

E 98 02 k OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI CERAMICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 25,50	€ 4,34
								Prezzo Netto:	€ 11,99
								Spese:	€ 3,18
								Prezzo + Spese:	€ 15,16

E 98 02 l OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE DI KLINKER FUGATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 30,60	€ 11,02
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 17,39
								Spese:	€ 4,61
								Prezzo + Spese:	€ 22,00

E 98 02 n OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI INTERNI IN PIASTRELLE: FORMAZIONE DI JOLLI PER SPIGOLI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
								Prezzo Netto:	€ 4,85
								Spese:	€ 1,28
								Prezzo + Spese:	€ 6,13

E 98 02 o OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CERAMICA, GRES, MARMETTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 9,13
								Spese:	€ 2,42
								Prezzo + Spese:	€ 11,55

E 98 02 p OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI MARMO O GRANITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
								Prezzo Netto:	€ 10,56
								Spese:	€ 2,80
								Prezzo + Spese:	€ 13,35

E 98 02 q OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
								Prezzo Netto:	€ 4,28
								Spese:	€ 1,14
								Prezzo + Spese:	€ 5,42

E 98 02 r OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN OPUS INCERTUM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 8,82
								Spese:	€ 2,34
								Prezzo + Spese:	€ 11,16

E 98 02 s OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA DI PAVIMENTI IN CUBETTI DI PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 9,13
								Spese:	€ 2,42
								Prezzo + Spese:	€ 11,55

E 98 02 t OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA O MARMO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
								Prezzo Netto:	€ 4,85
								Spese:	€ 1,28
								Prezzo + Spese:	€ 6,13

E 98 02 u OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI IN MATTONCINI DI COTTO, KLINKER O SIMILI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
								Prezzo Netto:	€ 9,69
								Spese:	€ 2,57
								Prezzo + Spese:	€ 12,26

E 98 02 v OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN CERAMICA O MARMO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
								Prezzo Netto:	€ 4,28
								Spese:	€ 1,14
								Prezzo + Spese:	€ 5,42

E 98 02 w OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - ASSISTENZA MURARIA ALLA POSA IN OPERA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 1,43
								Spese:	€ 0,38
								Prezzo + Spese:	€ 1,81

E 98 02 x OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN MARMO O MARMETTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 30,60	€ 8,87



A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
								Prezzo Netto:	€ 13,97
								Spese:	€ 3,70
								Prezzo + Spese:	€ 17,68

E 98 02 y OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO NAZIONALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 30,60	€ 13,16
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
								Prezzo Netto:	€ 20,81
								Spese:	€ 5,51
								Prezzo + Spese:	€ 26,32

E 98 02 z OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO - LUCIDATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI IN LASTRE IN GRANITO SUDAMERICANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 25,50	€ 8,93
								Prezzo Netto:	€ 24,23
								Spese:	€ 6,42
								Prezzo + Spese:	€ 30,64

03 OPERE DA FALEGNAME

E 98 03 a OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO AD ANTINE APRIBILI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 21,11
								Spese:	€ 5,60
								Prezzo + Spese:	€ 26,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 98 03 b OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN LEGNO A SALISCENDI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,59	€ 30,60	€ 18,05
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 24,43
								Spese:	€ 6,47
								Prezzo + Spese:	€ 30,90

E 98 03 c OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI SERRAMENTI ESTERNI IN LEGNO AD ANTE DI OSCURO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 21,11
								Spese:	€ 5,60
								Prezzo + Spese:	€ 26,71

E 98 03 d OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI PERSIANE AVVOLGIBILI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 21,11
								Spese:	€ 5,60
								Prezzo + Spese:	€ 26,71

E 98 03 e OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI CASSONETTO COPRIRULLO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 21,11
								Spese:	€ 5,60
								Prezzo + Spese:	€ 26,71



E 98 03 f OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO SU TAVOLATO DA CM 8-12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 21,11
								Spese:	€ 5,60
								Prezzo + Spese:	€ 26,71

E 98 03 g OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI PORTE IN LEGNO INGRESSO APPARTAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 30,60	€ 17,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 25,50	€ 5,36
								Prezzo Netto:	€ 23,10
								Spese:	€ 6,12
								Prezzo + Spese:	€ 29,23

E 98 03 h OPERE DA FALEGNAME - POSA IN OPERA DI PORTONE CARRAIO A DUE BATTENTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 30,60	€ 14,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 17,39
								Spese:	€ 4,61
								Prezzo + Spese:	€ 22,00

04 OPERE DA FABBRO

E 98 04 a OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI PICCOLA CARPENTERIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
								Prezzo Netto:	€ 1,17
								Spese:	€ 0,31
								Prezzo + Spese:	€ 1,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 98 04 b OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN FERRO NORMALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
								Prezzo Netto:	€ 17,44
								Spese:	€ 4,62
								Prezzo + Spese:	€ 22,06

E 98 04 c OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI SERRAMENTI METALLICI IN PROFILATI TUBOLARI O ANODIZZATI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 25,50	€ 7,14
								Prezzo Netto:	€ 19,99
								Spese:	€ 5,30
								Prezzo + Spese:	€ 25,29

E 98 04 d OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI INFERRIATE, ECC.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 1,12
								Spese:	€ 0,30
								Prezzo + Spese:	€ 1,42

E 98 04 e OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI SERRANDE DEL TIPO A BASCULA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 30,60	€ 13,16
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
								Prezzo Netto:	€ 20,81
								Spese:	€ 5,51
								Prezzo + Spese:	€ 26,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 98 04 f OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI SERRANDE A ROTOLO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 30,60	€ 13,16
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
								Prezzo Netto:	€ 20,81
								Spese:	€ 5,51
								Prezzo + Spese:	€ 26,32

E 98 04 g OPERE DA FABBRO - POSA IN OPERA DI PORTINE IN FERRO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 30,60	€ 13,16
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
								Prezzo Netto:	€ 20,81
								Spese:	€ 5,51
								Prezzo + Spese:	€ 26,32

05 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

E 98 05 00 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 1,12
								Spese:	€ 0,30
								Prezzo + Spese:	€ 1,42

06 OPERE DA LATTONIERE

E 98 06 a OPERE DA LATTONIERE - canali, pluviali, scossaline, ecc.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
								Prezzo Netto:	€ 2,55
								Spese:	€ 0,68
								Prezzo + Spese:	€ 3,23

E 98 06 b OPERE DA LATTONIERE - converse

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
								Prezzo Netto:	€ 3,11
								Spese:	€ 0,82
								Prezzo + Spese:	€ 3,94

E 98 06 c OPERE DA LATTONIERE - bocchettoni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
								Prezzo Netto:	€ 5,10
								Spese:	€ 1,35
								Prezzo + Spese:	€ 6,45

11 POSA TUBI DI SCARICO O ESALAZIONE

E 98 11 a POSA TUBI DI SCARICO O ESALAZIONE - per formazione e chiusura di nicchie su muratura in cotto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
								Prezzo Netto:	€ 12,55
								Spese:	€ 3,32
								Prezzo + Spese:	€ 15,87

E 98 11 b POSA TUBI DI SCARICO O ESALAZIONE - per assistenza al posatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79
								Prezzo Netto:	€ 4,85
								Spese:	€ 1,28
								Prezzo + Spese:	€ 6,13

12 OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE

E 98 12 a OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE - su facciate esterne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 1,43
								Spese:	€ 0,38
								Prezzo + Spese:	€ 1,81

E 98 12 b OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE - in ambienti interni di altezza compresa tra m 3,20 e m 4,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 1,43
								Spese:	€ 0,38
								Prezzo + Spese:	€ 1,81

E 98 12 c OPERE DA TINTEGGIATORE, VERNICIATORE, STUCCATORE - per capannoni industriali di altezza superiore a m 4,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 1,43
								Spese:	€ 0,38
								Prezzo + Spese:	€ 1,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

99 OPERE VARIE (SCARICHI E TUBAZIONI)

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE

E 99 01 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE - di diametro mm 160 e spessore mm 14.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 25,50	€ 5,36
B	10	01	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - di diametro mm 160 e spessore mm 14.6 PN 16	m	1	1	€ 20,00	€ 20,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,04	€ 41,52	€ 1,66
								Prezzo Netto:	€ 33,44
								Spese:	€ 8,86
								Prezzo + Spese:	€ 42,30

E 99 01 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE - di diametro mm 200 e spessore mm 18.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	10	01	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - di diametro mm 200 e spessore mm 18.2 PN 16	m	1	1	€ 31,30	€ 31,30
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,05	€ 41,52	€ 2,08
								Prezzo Netto:	€ 46,84
								Spese:	€ 12,41
								Prezzo + Spese:	€ 59,25

E 99 01 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE - di diametro mm 250 e spessore mm 22.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,57	€ 25,50	€ 14,54
B	10	01	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' - di diametro mm 250 e spessore mm 22.8 PN 16	m	1	1	€ 49,50	€ 49,50



D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
								Prezzo Netto:	€ 74,79
								Spese:	€ 19,82
								Prezzo + Spese:	€ 94,61

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO

E 99 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO - di diametro mm 200 e classe KN/mq 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 30,60	€ 5,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 25,50	€ 4,34
B	11	01	a	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 200 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 32,70	€ 32,70
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
								Prezzo Netto:	€ 45,14
								Spese:	€ 11,96
								Prezzo + Spese:	€ 57,11

E 99 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO - di diametro mm 250 e classe KN/mq 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 25,50	€ 4,85
B	11	01	b	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 250 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 44,20	€ 44,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 58,18
								Spese:	€ 15,42
								Prezzo + Spese:	€ 73,60

E 99 02 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO - di diametro mm 300 e classe KN/mq 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 25,50	€ 5,36
B	11	01	c	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 300 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 58,40	€ 58,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,09	€ 41,52	€ 3,74
								Prezzo Netto:	€ 73,92
								Spese:	€ 19,59
								Prezzo + Spese:	€ 93,51

E 99 02 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO - di diametro mm 350 e classe KN/mq 120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 30,60	€ 7,04
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 25,50	€ 5,87
B	11	01	d	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 350 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 81,50	€ 81,50
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
								Prezzo Netto:	€ 98,56
								Spese:	€ 26,12
								Prezzo + Spese:	€ 124,67

E 99 02 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO - di diametro mm 400 e classe KN/mq 120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	11	01	e	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 400 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 84,00	€ 84,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,11	€ 41,52	€ 4,57
								Prezzo Netto:	€ 102,59
								Spese:	€ 27,19
								Prezzo + Spese:	€ 129,78

03 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC

E 99 03 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC - di diametro mm 200 e spessore mm 9.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	12	01	d	TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - di diametro mm 200 e spessore mm 9.6	m	1	1	€ 9,60	€ 9,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,05	€ 41,52	€ 2,08
								Prezzo Netto:	€ 21,77
								Spese:	€ 5,77
								Prezzo + Spese:	€ 27,54

E 99 03 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC - di diametro mm 250 e spessore mm 11.9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 25,50	€ 5,36
B	12	01	e	TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - di diametro mm 250 e spessore mm 11.9	m	1	1	€ 15,30	€ 15,30
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
								Prezzo Netto:	€ 29,57
								Spese:	€ 7,84
								Prezzo + Spese:	€ 37,41

E 99 03 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN PVC - di diametro mm 315 e spessore mm 15.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	12	01	f	TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - di diametro mm 315 e spessore mm 15.0	m	1	1	€ 24,30	€ 24,30
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
								Prezzo Netto:	€ 40,67
								Spese:	€ 10,78
								Prezzo + Spese:	€ 51,45

06 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' LUNGHEZZA 6M

E 99 06 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' LUNGHEZZA 6M - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' L. 6m DN150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	13	01	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA' LUNGHEZZA 3 METRI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE di diametro mm 150 LUNGHEZZA 3M	m	1	1	€ 36,00	€ 36,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,145	€ 1,45	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 50,46
								Spese:	€ 13,37
								Prezzo + Spese:	€ 63,83

E 99 06 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' LUNGHEZZA 6M - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' L. 6m. DN200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	13	01	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA' LUNGHEZZA 3 METRI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE di diametro mm 200 LUNGHEZZA 3M	m	1	1	€ 47,00	€ 47,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,12	€ 41,52	€ 4,98
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,166	€ 1,45	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 63,44
								Spese:	€ 16,81
								Prezzo + Spese:	€ 80,26

E 99 06 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' LUNGHEZZA 6M - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' L. 6m. DN250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	13	01	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA' LUNGHEZZA 3 METRI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE di diametro mm 250 LUNGHEZZA 3M	m	1	1	€ 73,00	€ 73,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,14	€ 41,52	€ 5,81
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,166	€ 1,45	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 91,40
								Spese:	€ 24,22
								Prezzo + Spese:	€ 115,62

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E 99 06 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' LUNGHEZZA 6M - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' L. 6m DN300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	13	01	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A GRAVITA' LUNGHEZZA 3 METRI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE di diametro mm 300 LUNGHEZZA 3M	m	1	1	€ 89,00	€ 89,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,16	€ 41,52	€ 6,64
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,186	€ 1,45	€ 0,27

Prezzo Netto:	€ 109,38
Spese:	€ 28,98
Prezzo + Spese:	€ 138,36

E 99 06 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURE A GRAVITA' LUNGHEZZA 6M

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 25,50	€ 6,63
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,18	€ 41,52	€ 7,47
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 1,45	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 22,35
Spese:	€ 5,92
Prezzo + Spese:	€ 28,27

07 FORNITURA E POSA TUBAZIONI GHISA SFER. PER ACQUEDOTTO CON RIVEST. INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA

E 99 07 a FORNITURA E POSA TUBAZIONI GHISA SFER. PER ACQUEDOTTO CON RIVEST. INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA - CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA OD75

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
B	13	02	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 80	m	1	1	€ 29,00	€ 29,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,05	€ 41,52	€ 2,08
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,13	€ 1,45	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 38,56
								Spese:	€ 10,22
								Prezzo + Spese:	€ 48,78

E 99 07 b FORNITURA E POSA TUBAZIONI GHISA SFER. PER ACQUEDOTTO CON RIVEST. INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA - CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA OD90

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	13	02	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 100	m	1	1	€ 30,90	€ 30,90
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,14	€ 1,45	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 41,45
								Spese:	€ 10,98
								Prezzo + Spese:	€ 52,43

E 99 07 c FORNITURA E POSA TUBAZIONI GHISA SFER. PER ACQUEDOTTO CON RIVEST. INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA - CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA OD110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	13	02	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 125	m	1	1	€ 40,10	€ 40,10
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,15	€ 1,45	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 51,64
								Spese:	€ 13,68
								Prezzo + Spese:	€ 65,32



E 99 07 d FORNITURA E POSA TUBAZIONI GHISA SFER. PER ACQUEDOTTO CON RIVEST. INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA - CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA OD125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	13	02	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 150	m	1	1	€ 45,20	€ 45,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 1,45	€ 0,23

Prezzo Netto:	€ 57,73
Spese:	€ 15,30
Prezzo + Spese:	€ 73,03

E 99 07 e FORNITURA E POSA TUBAZIONI GHISA SFER. PER ACQUEDOTTO CON RIVEST. INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA - CON RIVESTIMENTO INTERNO IN RESINA TERMOPLASTICA OD160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	13	02	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 200	m	1	1	€ 62,80	€ 62,80
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 1,45	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 77,31
Spese:	€ 20,49
Prezzo + Spese:	€ 97,80

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO

E 99 08 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 40 e spessore mm 2.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 25,50	€ 4,34
B	14	01	a	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 40 e spessore mm 2.6	m	1	1	€ 4,27	€ 4,27
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	0,8	€ 0,19	€ 0,15
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	0,8	€ 0,19	€ 0,15
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,05	€ 41,52	€ 2,08
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,05	€ 18,62	€ 0,93
								Prezzo Netto:	€ 16,57
								Spese:	€ 4,39
								Prezzo + Spese:	€ 20,96

E 99 08 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 50 e spessore mm 2.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	14	01	b	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 50 e spessore mm 2.9	m	1	1	€ 5,60	€ 5,60
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	0,8	€ 0,19	€ 0,15
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	0,8	€ 0,19	€ 0,15
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,05	€ 41,52	€ 2,08
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,05	€ 18,62	€ 0,93
								Prezzo Netto:	€ 18,74
								Spese:	€ 4,97
								Prezzo + Spese:	€ 23,71

E 99 08 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 65 e spessore mm 2.9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 25,50	€ 4,85
B	14	01	c	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 65 e spessore mm 2.9	m	1	1	€ 7,01	€ 7,01
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	1	€ 0,19	€ 0,19
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	1	€ 0,19	€ 0,19
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,05	€ 41,52	€ 2,08
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,05	€ 18,62	€ 0,93
								Prezzo Netto:	€ 21,07
								Spese:	€ 5,58
								Prezzo + Spese:	€ 26,66

E 99 08 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 80 e spessore mm 2.9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	14	01	d	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 80 e spessore mm 2.9	m	1	1	€ 8,24	€ 8,24
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	1,33	€ 0,19	€ 0,25
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	1,33	€ 0,19	€ 0,25
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,06	€ 18,62	€ 1,12
								Prezzo Netto:	€ 23,88
								Spese:	€ 6,33
								Prezzo + Spese:	€ 30,20

E 99 08 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 100 e spessore mm 3.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54



A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	14	01	e	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 100 e spessore mm 3.2	m	1	1	€ 10,62	€ 10,62
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	1,66	€ 0,19	€ 0,32
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	1,66	€ 0,19	€ 0,32
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,07	€ 18,62	€ 1,30
								Prezzo Netto:	€ 28,67
								Spese:	€ 7,60
								Prezzo + Spese:	€ 36,27

E 99 08 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 125 e spessore mm 3.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	14	01	f	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 125 e spessore mm 3.6	m	1	1	€ 13,31	€ 13,31
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	2	€ 0,19	€ 0,38
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	2	€ 0,19	€ 0,38
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,08	€ 18,62	€ 1,49
								Prezzo Netto:	€ 33,78
								Spese:	€ 8,95
								Prezzo + Spese:	€ 42,74

E 99 08 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 150 e spessore mm 4.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 25,50	€ 6,63
B	14	01	g	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 150 e spessore mm 4.0	m	1	1	€ 17,48	€ 17,48
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	2,33	€ 0,19	€ 0,44
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	2,33	€ 0,19	€ 0,44
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,08	€ 18,62	€ 1,49
								Prezzo Netto:	€ 39,77
								Spese:	€ 10,54
								Prezzo + Spese:	€ 50,31

E 99 08 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 200 e spessore mm 5.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	14	01	h	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 200 e spessore mm 5.0	m	1	1	€ 28,34	€ 28,34
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	2,66	€ 0,19	€ 0,51
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	2,66	€ 0,19	€ 0,51
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,1	€ 18,62	€ 1,86
								Prezzo Netto:	€ 55,34
								Spese:	€ 14,66
								Prezzo + Spese:	€ 70,00

E 99 08 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 250 e spessore mm 5.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 25,50	€ 8,67
B	14	01	i	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 250 e spessore mm 5.6	m	1	1	€ 44,69	€ 44,69
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	3,33	€ 0,19	€ 0,63
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	3,33	€ 0,19	€ 0,63
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,12	€ 41,52	€ 4,98
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,12	€ 18,62	€ 2,23
								Prezzo Netto:	€ 76,52
								Spese:	€ 20,28
								Prezzo + Spese:	€ 96,80

E 99 08 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI DI ACCIAIO - di diametro mm 300 e spessore mm 5.9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 25,50	€ 9,69
B	14	01	l	TUBI DI ACCIAIO CON GIUNTO CILINDRICO O SFERICO - di diametro mm 300 e spessore mm 5.9	m	1	1	€ 57,63	€ 57,63
B	98	08	00	ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO CITOFLEX DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	4,15	€ 0,19	€ 0,79
B	98	09	00	ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25 - ELETTRODI TIPO BASICO DI DIAMETRO MM 3,25	n	1	4,15	€ 0,19	€ 0,79
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,14	€ 41,52	€ 5,81
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,14	€ 18,62	€ 2,61
								Prezzo Netto:	€ 94,36
								Spese:	€ 25,00
								Prezzo + Spese:	€ 119,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO

E 99 09 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 300 e spessore mm 46

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 25,50	€ 6,12
B	15	01	m	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 300 e spessore mm 46	m	1	1	€ 10,49	€ 10,49
B	16	02	a	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 300	n	1	1	€ 3,50	€ 3,50
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,08	€ 54,00	€ 4,32
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 1,45	€ 0,23

Prezzo Netto:	€ 36,16
Spese:	€ 9,58
Prezzo + Spese:	€ 45,74

E 99 09 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 400 e spessore mm 52

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 25,50	€ 6,89
B	15	01	n	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 400 e spessore mm 52	m	1	1	€ 11,77	€ 11,77
B	16	02	b	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 400	n	1	1	€ 4,18	€ 4,18
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,11	€ 41,52	€ 4,57
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 1,45	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 40,79
Spese:	€ 10,81
Prezzo + Spese:	€ 51,59

E 99 09 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 500 e spessore mm 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18



A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	15	01	o	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 500 e spessore mm 60	m	1	1	€ 14,97	€ 14,97
B	16	02	c	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 500	n	1	1	€ 5,42	€ 5,42
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,12	€ 41,52	€ 4,98
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,1	€ 54,00	€ 5,40
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 1,45	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 47,89
Spese:	€ 12,69
Prezzo + Spese:	€ 60,58

E 99 09 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 600 e spessore mm 68

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 30,60	€ 10,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 25,50	€ 8,42
B	15	01	p	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 600 e spessore mm 68	m	1	1	€ 20,09	€ 20,09
B	16	02	d	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 600	n	1	1	€ 6,20	€ 6,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,13	€ 41,52	€ 5,40
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,11	€ 54,00	€ 5,94
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,22	€ 1,45	€ 0,32

Prezzo Netto:	€ 56,46
Spese:	€ 14,96
Prezzo + Spese:	€ 71,42

E 99 09 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 800 e spessore mm 84

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 25,50	€ 9,44
B	15	01	q	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 800 e spessore mm 84	m	1	1	€ 32,36	€ 32,36
B	16	02	e	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 800	n	1	1	€ 11,62	€ 11,62
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,15	€ 41,52	€ 6,23



D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,12	€ 54,00	€ 6,48
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,25	€ 1,45	€ 0,36
								Prezzo Netto:	€ 77,81
								Spese:	€ 20,62
								Prezzo + Spese:	€ 98,43

E 99 09 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1000 e spessore mm 116

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41	€ 30,60	€ 12,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41	€ 25,50	€ 10,46
B	15	01	r	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1000 e spessore mm 116	m	1	1	€ 44,12	€ 44,12
B	16	02	f	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 1000	n	1	1	€ 14,70	€ 14,70
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,18	€ 41,52	€ 7,47
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,14	€ 54,00	€ 7,56
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,27	€ 1,45	€ 0,39
								Prezzo Netto:	€ 97,25
								Spese:	€ 25,77
								Prezzo + Spese:	€ 123,02

E 99 09 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1200 e spessore mm 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 30,60	€ 13,77
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 25,50	€ 11,48
B	15	01	s	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1200 e spessore mm 125	m	1	1	€ 67,00	€ 67,00
B	16	02	g	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 1200	n	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,2	€ 41,52	€ 8,30
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,15	€ 54,00	€ 8,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,3	€ 1,45	€ 0,44

Prezzo Netto:	€ 126,08
Spese:	€ 33,41
Prezzo + Spese:	€ 159,50

E 99 09 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1400 e spessore mm 155

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	15	01	t	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1400 e spessore mm 155	m	1	1	€ 96,15	€ 96,15
B	16	02	h	ACCESSORI PER CONDOTTE - di diametro mm 1400	n	1	1	€ 18,50	€ 18,50
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,22	€ 41,52	€ 9,13
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,17	€ 54,00	€ 9,18
D	06	04	00	TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE - TIR-FOR ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,33	€ 1,45	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 161,49
Spese:	€ 42,80
Prezzo + Spese:	€ 204,29

10 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFER. A DUE BICCHIERI CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO PFA16 bar

E 99 10 a FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFER. A DUE BICCHIERI CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO PFA16 bar - A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE DN65/OD75

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	16	01	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE PFA16 - SARACINESCA A DUE BICCHIERI CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR DN65/OD75	n	1	1	€ 215,00	€ 215,00
B	16	03	c	GUARNIZIONI IN NEOPRENE - di diametro mm 65	n	1	2	€ 1,16	€ 2,32
B	16	04	a	BULLONI IN ACCIAIO INOX - 16x90	n	1	8	€ 1,60	€ 12,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,08	€ 41,52	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 255,88
								Spese:	€ 67,81
								Prezzo + Spese:	€ 323,69

E 99 10 b FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFER. A DUE BICCHIERI CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO PFA16 bar - A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE DN80/OD90

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	16	01	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE PFA16 - SARACINESCA A DUE BICCHIERI CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR DN80/OD90	n	1	1	€ 244,00	€ 244,00
B	16	03	d	GUARNIZIONI IN NEOPRENE - di diametro mm 80	n	1	2	€ 1,34	€ 2,68
B	16	04	a	BULLONI IN ACCIAIO INOX - 16x90	n	1	8	€ 1,60	€ 12,80
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
								Prezzo Netto:	€ 286,07
								Spese:	€ 75,81
								Prezzo + Spese:	€ 361,88

E 99 10 c FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFER. A DUE BICCHIERI CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO PFA16 bar - A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE DN100/0D110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	16	01	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE PFA16 - SARACINESCA A DUE BICCHIERI CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR DN100/OD110	n	1	1	€ 282,00	€ 282,00
B	16	03	e	GUARNIZIONI IN NEOPRENE - di diametro mm 100	n	1	2	€ 1,90	€ 3,80
B	16	04	a	BULLONI IN ACCIAIO INOX - 16x90	n	1	8	€ 1,60	€ 12,80
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
								Prezzo Netto:	€ 325,19
								Spese:	€ 86,18
								Prezzo + Spese:	€ 411,37



E 99 10 e FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFER. A DUE BICCHIERI CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO PFA16 bar - A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALEDN125/OD125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,53	€ 30,60	€ 16,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,53	€ 25,50	€ 13,52
B	16	01	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE PFA16 - SARACINESCA A DUE BICCHIERI CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR DN125/OD125	n	1	1	€ 377,00	€ 377,00
B	16	03	f	GUARNIZIONI IN NEOPRENE - di diametro mm 125	n	1	2	€ 2,00	€ 4,00
B	16	04	b	BULLONI IN ACCIAIO INOX - 16x100	n	1	16	€ 1,70	€ 27,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
								Prezzo Netto:	€ 442,09
								Spese:	€ 117,15
								Prezzo + Spese:	€ 559,24

E 99 10 f FORNITURA E POSA DI SARACINESCA IN GHISA SFER. A DUE BICCHIERI CORPO PIATTO, CUNEO GOMMATO PFA16 bar - A CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE DN150/OD160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,53	€ 30,60	€ 16,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,53	€ 25,50	€ 13,52
B	16	01	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A DUE BICCHIERI CON CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE PFA16 - SARACINESCA A DUE BICCHIERI CUNEO GOMMATO PFA 16 BAR DN150/OD160	n	1	1	€ 500,00	€ 500,00
B	16	03	g	GUARNIZIONI IN NEOPRENE - di diametro mm 150	n	1	2	€ 2,13	€ 4,26
B	16	04	b	BULLONI IN ACCIAIO INOX - 16x100	n	1	16	€ 1,70	€ 27,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,1	€ 41,52	€ 4,15
								Prezzo Netto:	€ 565,35
								Spese:	€ 149,82
								Prezzo + Spese:	€ 715,16

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

11 POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100

E 99 11 a POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di base di altezza mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 200 a mm 350

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 25,50	€ 20,40
B	09	05	a	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 200-350	n	1	1	€ 320,00	€ 320,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,3	€ 41,52	€ 12,46
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,4	€ 54,00	€ 21,60

Prezzo Netto:	€ 390,89
Spese:	€ 103,59
Prezzo + Spese:	€ 494,48

E 99 11 b POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di base di altezza mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 400 a mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 25,50	€ 20,40
B	09	05	b	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 400-600	n	1	1	€ 396,00	€ 396,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,3	€ 41,52	€ 12,46
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,4	€ 54,00	€ 21,60

Prezzo Netto:	€ 466,89
Spese:	€ 123,73
Prezzo + Spese:	€ 590,62

E 99 11 c POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	09	05	c	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600	n	1	1	€ 80,00	€ 80,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,15	€ 41,52	€ 6,23
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,2	€ 54,00	€ 10,80
								Prezzo Netto:	€ 113,35
								Spese:	€ 30,04
								Prezzo + Spese:	€ 143,39

E 99 11 d POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 25,50	€ 11,22
B	09	05	d	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850	n	1	1	€ 108,00	€ 108,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,165	€ 41,52	€ 6,85
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,22	€ 54,00	€ 11,88
								Prezzo Netto:	€ 144,68
								Spese:	€ 38,34
								Prezzo + Spese:	€ 183,02

E 99 11 e POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 25,50	€ 12,24
B	09	05	e	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100	n	1	1	€ 129,00	€ 129,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,18	€ 41,52	€ 7,47
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,24	€ 54,00	€ 12,96
								Prezzo Netto:	€ 169,02
								Spese:	€ 44,79
								Prezzo + Spese:	€ 213,81

E 99 11 f POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 25,50	€ 13,26
B	09	05	f	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350	n	1	1	€ 154,00	€ 154,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,195	€ 41,52	€ 8,10
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,26	€ 54,00	€ 14,04
								Prezzo Netto:	€ 197,35
								Spese:	€ 52,30
								Prezzo + Spese:	€ 249,65

E 99 11 g POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,56	€ 25,50	€ 14,28
B	09	05	g	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600	n	1	1	€ 177,00	€ 177,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,21	€ 41,52	€ 8,72
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,28	€ 54,00	€ 15,12
								Prezzo Netto:	€ 223,69
								Spese:	€ 59,28
								Prezzo + Spese:	€ 282,96

E 99 11 h POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 25,50	€ 15,30
B	09	05	o	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850	h	1	1	€ 199,00	€ 199,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,225	€ 41,52	€ 9,34
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,3	€ 54,00	€ 16,20
								Prezzo Netto:	€ 249,02
								Spese:	€ 65,99
								Prezzo + Spese:	€ 315,01

E 99 11 i POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento raggiungi quota di altezza mm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	09	05	h	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 50	n	1	1	€ 15,10	€ 15,10



D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 29,39
								Spese:	€ 7,79
								Prezzo + Spese:	€ 37,18

E 99 11 l POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento raggiungi quota di altezza mm 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	09	05	i	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 100	n	1	1	€ 20,10	€ 20,10
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 34,39
								Spese:	€ 9,11
								Prezzo + Spese:	€ 43,51

E 99 11 m POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - elemento raggiungi quota di altezza mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	09	05	l	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 200	n	1	1	€ 26,90	€ 26,90
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 41,19
								Spese:	€ 10,92
								Prezzo + Spese:	€ 52,11

E 99 11 n POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1000 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 100 - chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	09	06	h	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - chiusino in ghisa KN 400 diametro mm 600	n	1	1	€ 104,97	€ 104,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21
								Prezzo Netto:	€ 117,86
								Spese:	€ 31,23
								Prezzo + Spese:	€ 149,09

12 POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120

E 99 12 a POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di base di altezza mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 200 a mm 350

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 25,50	€ 20,40
B	09	06	a	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 200-350	n	1	1	€ 442,00	€ 442,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,3	€ 41,52	€ 12,46
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,4	€ 54,00	€ 21,60
								Prezzo Netto:	€ 512,89
								Spese:	€ 135,92
								Prezzo + Spese:	€ 648,81

E 99 12 b POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di base di altezza mm 800 a due fori per condotte del diametro da mm 400 a mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 25,50	€ 20,40
B	09	06	b	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 400-600	n	1	1	€ 503,20	€ 503,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,3	€ 41,52	€ 12,46
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20



D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,4	€ 54,00	€ 21,60
								Prezzo Netto:	€ 574,09
								Spese:	€ 152,13
								Prezzo + Spese:	€ 726,23

E 99 12 c POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	09	06	c	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 600	n	1	1	€ 92,00	€ 92,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,15	€ 41,52	€ 6,23
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,2	€ 54,00	€ 10,80
								Prezzo Netto:	€ 125,35
								Spese:	€ 33,22
								Prezzo + Spese:	€ 158,57

E 99 12 d POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 25,50	€ 11,22
B	09	06	d	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850	n	1	1	€ 115,00	€ 115,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,165	€ 41,52	€ 6,85
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,22	€ 54,00	€ 11,88
								Prezzo Netto:	€ 151,68
								Spese:	€ 40,20
								Prezzo + Spese:	€ 191,88

E 99 12 e POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 25,50	€ 12,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	09	06	e	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1100	n	1	1	€ 138,00	€ 138,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,18	€ 41,52	€ 7,47
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,24	€ 54,00	€ 12,96
								Prezzo Netto:	€ 178,02
								Spese:	€ 47,17
								Prezzo + Spese:	€ 225,19

E 99 12 f POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 25,50	€ 13,26
B	09	06	f	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1350	n	1	1	€ 173,00	€ 173,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,195	€ 41,52	€ 8,10
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,26	€ 54,00	€ 14,04
								Prezzo Netto:	€ 216,35
								Spese:	€ 57,33
								Prezzo + Spese:	€ 273,69

E 99 12 g POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,56	€ 25,50	€ 14,28
B	09	06	g	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1600	n	1	1	€ 198,00	€ 198,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,21	€ 41,52	€ 8,72
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,28	€ 54,00	€ 15,12
								Prezzo Netto:	€ 244,69
								Spese:	€ 64,84
								Prezzo + Spese:	€ 309,53



E 99 12 h POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 25,50	€ 15,30
B	09	06	m	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 1850	h	1	1	€ 225,00	€ 225,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,225	€ 41,52	€ 9,34
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,3	€ 54,00	€ 16,20
								Prezzo Netto:	€ 275,02
								Spese:	€ 72,88
								Prezzo + Spese:	€ 347,90

E 99 12 i POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento raggiungi quota di altezza mm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	09	05	h	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 50	n	1	1	€ 15,10	€ 15,10
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 29,39
								Spese:	€ 7,79
								Prezzo + Spese:	€ 37,18

E 99 12 l POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento raggiungi quota di altezza mm 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	09	05	i	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 100	n	1	1	€ 20,10	€ 20,10
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 34,39
								Spese:	€ 9,11
								Prezzo + Spese:	€ 43,51

E 99 12 m POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - elemento raggiungi quota di altezza mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
B	09	05	l	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 200	n	1	1	€ 26,90	€ 26,90
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,07	€ 41,52	€ 2,91
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,09	€ 54,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 41,19
								Spese:	€ 10,92
								Prezzo + Spese:	€ 52,11

E 99 12 n POZZETTO CIRCOLARE VIBROCOMPRESSO CANNA DIAM. INT. MM 1200 E SPESSORE PARETI NON INF. A MM 120 - chiusino in ghisa KN 400 diam. mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	09	06	h	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - chiusino in ghisa KN 400 diametro mm 600	n	1	1	€ 104,97	€ 104,97
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21
								Prezzo Netto:	€ 117,86
								Spese:	€ 31,23
								Prezzo + Spese:	€ 149,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F OPERE STRADALI

01 OPERE PROVVISIONALI E CONSOLIDAMENTO

01 IMPIANTO CANTIERE

F 01 01 a IMPIANTO CANTIERE - palancole

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	8,51	€ 30,60	€ 260,41
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	8,504	€ 28,39	€ 241,43
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	8,504	€ 39,51	€ 335,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	8,998	€ 43,16	€ 388,35
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4500	€ 0,15	€ 675,00

Prezzo Netto:	€ 1.901,18
Spese:	€ 503,81
Prezzo + Spese:	€ 2.404,99

F 01 01 b IMPIANTO CANTIERE - diaframmi in calcestruzzo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	15	€ 30,60	€ 459,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	15	€ 28,39	€ 425,85
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	15	€ 39,51	€ 592,65
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	12,56	€ 43,16	€ 542,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	13800	€ 0,15	€ 2.070,00

Prezzo Netto:	€ 4.089,59
Spese:	€ 1.083,74
Prezzo + Spese:	€ 5.173,33

02 PALANCOLE METALLICHE

F 01 02 a PALANCOLE METALLICHE - del peso 70-140 kg/m²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94



D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,08	€ 50,25	€ 4,02
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,08	€ 46,31	€ 3,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,33	€ 43,16	€ 14,24
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,6	€ 10,26	€ 6,16
								Prezzo Netto:	€ 38,06
								Spese:	€ 10,09
								Prezzo + Spese:	€ 48,15

F 01 02 b PALANCOLE METALLICHE - del peso 141-215 kg/m²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,12	€ 50,25	€ 6,03
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,37	€ 43,16	€ 15,97
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,764	€ 10,26	€ 7,84
								Prezzo Netto:	€ 46,75
								Spese:	€ 12,39
								Prezzo + Spese:	€ 59,14

03 SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO

F 01 03 00 SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO - SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,159	€ 50,25	€ 7,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,159	€ 43,16	€ 6,86
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,3	€ 53,35	€ 16,01
								Prezzo Netto:	€ 39,37
								Spese:	€ 10,43
								Prezzo + Spese:	€ 49,81



04 DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO

F 01 04 a DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,005	€ 72,13	€ 0,36
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,55	€ 85,34	€ 46,94
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,25	€ 89,23	€ 22,31
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	85	€ 0,15	€ 12,75

Prezzo Netto:	€ 117,77
Spese:	€ 31,21
Prezzo + Spese:	€ 148,98

F 01 04 b DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,005	€ 72,13	€ 0,36
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,66	€ 85,34	€ 56,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,252	€ 43,16	€ 10,88
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,252	€ 89,23	€ 22,49



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	90	€ 0,15	€ 13,50
								Prezzo Netto:	€ 128,17
								Spese:	€ 33,96
								Prezzo + Spese:	€ 162,13

F 01 04 c DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,005	€ 72,13	€ 0,36
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,88	€ 85,34	€ 75,10
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,253	€ 43,16	€ 10,92
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,253	€ 89,23	€ 22,58
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	95	€ 0,15	€ 14,25
								Prezzo Netto:	€ 147,83
								Spese:	€ 39,17
								Prezzo + Spese:	€ 187,00

F 01 04 d DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - spessore 1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,6	€ 13,85	€ 8,31
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,06	€ 72,13	€ 4,33
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,1	€ 85,34	€ 93,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,255	€ 43,16	€ 11,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,255	€ 89,23	€ 22,75
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	150	€ 0,15	€ 22,50

Prezzo Netto:	€ 181,65
Spese:	€ 48,14
Prezzo + Spese:	€ 229,78

05 SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS

F 01 05 a SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS - spessore 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,18	€ 89,23	€ 16,06
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	85	€ 0,15	€ 12,75

Prezzo Netto:	€ 52,94
Spese:	€ 14,03
Prezzo + Spese:	€ 66,97

F 01 05 b SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS - spessore 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,238	€ 43,16	€ 10,27
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,238	€ 89,23	€ 21,24



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	90	€ 0,15	€ 13,50
								Prezzo Netto:	€ 63,14
								Spese:	€ 16,73
								Prezzo + Spese:	€ 79,87

F 01 05 c SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS - spessore 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,25	€ 89,23	€ 22,31
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	95	€ 0,15	€ 14,25
								Prezzo Netto:	€ 69,61
								Spese:	€ 18,45
								Prezzo + Spese:	€ 88,06

F 01 05 d SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS - spessore 1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,5	€ 13,85	€ 6,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,253	€ 43,16	€ 10,92
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,253	€ 89,23	€ 22,58
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	150	€ 0,15	€ 22,50
								Prezzo Netto:	€ 80,62
								Spese:	€ 21,36
								Prezzo + Spese:	€ 101,98

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

06 DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA

F 01 06 00 DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA - DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	01	09	a	SCALPELLO - Scalpello abbinato ad attre. di perforazione per demolizione banchi rocciosi rocciosi con operatore	h	1	1	€ 171,60	€ 171,60

Prezzo Netto:	€ 171,60
Spese:	€ 45,47
Prezzo + Spese:	€ 217,07

08 TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI

F 01 08 00 TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI - TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	15	€ 0,75	€ 11,25
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,18	€ 20,59	€ 3,71
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,18	€ 39,10	€ 7,04
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,09	€ 18,62	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 28,78
Spese:	€ 7,63
Prezzo + Spese:	€ 36,41

09 IMPIANTO CANTIRE - PALI, MICROPALI E TIRANTI

F 01 09 a IMPIANTO CANTIRE - PALI, MICROPALI E TIRANTI - pali piloti o battuti in c.a. in opera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	16,351	€ 30,60	€ 500,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	16,351	€ 28,39	€ 464,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	15	€ 39,51	€ 592,65
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	15	€ 43,16	€ 647,40



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	5500	€ 0,15	€ 825,00
								Prezzo Netto:	€ 3.029,60
								Spese:	€ 802,84
								Prezzo + Spese:	€ 3.832,44

F 01 09 b IMPIANTO CANTIRE - PALI, MICROPALI E TIRANTI - pali trivellati a piccolo diametro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	23,354	€ 30,60	€ 714,63
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	23,354	€ 28,39	€ 663,02
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	17	€ 39,51	€ 671,67
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	17	€ 43,16	€ 733,72
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	6700	€ 0,15	€ 1.005,00
								Prezzo Netto:	€ 3.788,04
								Spese:	€ 1.003,83
								Prezzo + Spese:	€ 4.791,87

F 01 09 c IMPIANTO CANTIRE - PALI, MICROPALI E TIRANTI - pali trivellati medio e grande diametro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	30,645	€ 30,60	€ 937,74
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	30,645	€ 28,39	€ 870,01
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	23	€ 39,51	€ 908,73
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	23	€ 43,16	€ 992,68
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8700	€ 0,15	€ 1.305,00
								Prezzo Netto:	€ 5.014,16
								Spese:	€ 1.328,75
								Prezzo + Spese:	€ 6.342,91

F 01 09 d IMPIANTO CANTIRE - PALI, MICROPALI E TIRANTI - micropali o tiranti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	11	€ 30,60	€ 336,60
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	11	€ 28,39	€ 312,29

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	8	€ 39,51	€ 316,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	8	€ 43,16	€ 345,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3600	€ 0,15	€ 540,00
								Prezzo Netto:	€ 1.850,25
								Spese:	€ 490,32
								Prezzo + Spese:	€ 2.340,57

10 PALI PILOTI CILINDRICI DN 330

F 01 10 a PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - della lunghezza da 5 m a 8 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,151	€ 28,39	€ 4,29
B	09	09	a	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	m	1	1	€ 48,30	€ 48,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,065	€ 55,82	€ 3,63
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00
								Prezzo Netto:	€ 60,75
								Spese:	€ 16,10
								Prezzo + Spese:	€ 76,84

F 01 10 b PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - della lunghezza da 9 m a 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,229	€ 28,39	€ 6,50
B	09	09	a	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	m	1	1	€ 48,30	€ 48,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,09	€ 55,82	€ 5,02



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00
								Prezzo Netto:	€ 64,36
								Spese:	€ 17,05
								Prezzo + Spese:	€ 81,41

F 01 10 c PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - della lunghezza da 11 m a 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,245	€ 28,39	€ 6,96
B	09	09	a	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	m	1	1	€ 48,30	€ 48,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,1	€ 55,82	€ 5,58
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22	€ 0,15	€ 3,30
								Prezzo Netto:	€ 65,97
								Spese:	€ 17,48
								Prezzo + Spese:	€ 83,46

F 01 10 d PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - della lunghezza da 13 m a 14 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	09	09	a	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 330 mm lunghezza fino a 14 metri	m	1	1	€ 48,30	€ 48,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,15	€ 55,82	€ 8,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	30	€ 0,15	€ 4,50
								Prezzo Netto:	€ 70,70
								Spese:	€ 18,73
								Prezzo + Spese:	€ 89,43



11 PALI PILOTI CILINDRICI DN 400

F 01 11 a PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 5 m a 8 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,165	€ 28,39	€ 4,68
B	09	09	b	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	m	1	1	€ 62,30	€ 62,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,07	€ 55,82	€ 3,91
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22	€ 0,15	€ 3,30

Prezzo Netto:	€ 75,72
Spese:	€ 20,07
Prezzo + Spese:	€ 95,79

F 01 11 b PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 9 m a 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,225	€ 28,39	€ 6,39
B	09	09	b	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	m	1	1	€ 62,30	€ 62,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,095	€ 55,82	€ 5,30
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22	€ 0,15	€ 3,30

Prezzo Netto:	€ 78,82
Spese:	€ 20,89
Prezzo + Spese:	€ 99,71

F 01 11 c PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 11 m a 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	09	09	b	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	m	1	1	€ 62,30	€ 62,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,12	€ 55,82	€ 6,70



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	25	€ 0,15	€ 3,75
								Prezzo Netto:	€ 81,68
								Spese:	€ 21,65
								Prezzo + Spese:	€ 103,33

F 01 11 d PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - della lunghezza da 13 m a 14 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,255	€ 28,39	€ 7,24
B	09	09	b	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 420 mm lunghezze fino a 16 metri	m	1	1	€ 62,30	€ 62,30
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,16	€ 55,82	€ 8,93
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	32	€ 0,15	€ 4,80
								Prezzo Netto:	€ 85,41
								Spese:	€ 22,63
								Prezzo + Spese:	€ 108,05

12 PALI PILOTI CILINDRICI DN 500

F 01 12 a PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - della lunghezza da 5 m a 8 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 28,39	€ 4,63
B	09	09	c	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	m	1	1	€ 68,50	€ 68,50
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,09	€ 55,82	€ 5,02
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60
								Prezzo Netto:	€ 83,28
								Spese:	€ 22,07
								Prezzo + Spese:	€ 105,35



F 01 12 b PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - della lunghezza da 9 m a 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 28,39	€ 6,53
B	09	09	c	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	m	1	1	€ 68,50	€ 68,50
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,11	€ 55,82	€ 6,14
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60

Prezzo Netto:	€ 86,30
Spese:	€ 22,87
Prezzo + Spese:	€ 109,17

F 01 12 c PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - della lunghezza da 11 m a 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,245	€ 28,39	€ 6,96
B	09	09	c	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	m	1	1	€ 68,50	€ 68,50
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,15	€ 55,82	€ 8,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	26	€ 0,15	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 89,56
Spese:	€ 23,73
Prezzo + Spese:	€ 113,30

F 01 12 d PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - della lunghezza da 13 m a 14 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	09	09	c	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO CENTRIFUGATO - Per diametro 500 mm lunghezze fino a 18 metri	m	1	1	€ 68,50	€ 68,50
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,18	€ 55,82	€ 10,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	33	€ 0,15	€ 4,95
								Prezzo Netto:	€ 93,02
								Spese:	€ 24,65
								Prezzo + Spese:	€ 117,67

13 PALI PILOTI TRONCOCONICI

F 01 13 a PALI PILOTI TRONCOCONICI - della lunghezza da 5 m a 8 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 30,60	€ 1,19
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	09	08	a	PALO IN C.A. - portata fino a 60 t	m	1	1	€ 24,07	€ 24,07
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,05	€ 55,82	€ 2,79
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60
								Prezzo Netto:	€ 36,76
								Spese:	€ 9,74
								Prezzo + Spese:	€ 46,51

F 01 13 b PALI PILOTI TRONCOCONICI - della lunghezza da 9 m a 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 30,60	€ 1,19
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,216	€ 28,39	€ 6,13
B	09	08	a	PALO IN C.A. - portata fino a 60 t	m	1	1	€ 24,07	€ 24,07
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,053	€ 55,82	€ 2,96
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60
								Prezzo Netto:	€ 37,95
								Spese:	€ 10,06
								Prezzo + Spese:	€ 48,01

F 01 13 c PALI PILOTI TRONCOCONICI - della lunghezza da 11 m a 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,041	€ 30,60	€ 1,25



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	09	08	a	PALO IN C.A. - portata fino a 60 t	m	1	1	€ 24,07	€ 24,07
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,058	€ 55,82	€ 3,24
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60

Prezzo Netto:	€ 38,41
Spese:	€ 10,18
Prezzo + Spese:	€ 48,59

F 01 13 d PALI PILOTI TRONCOCONICI - della lunghezza da 13 m a 14 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	09	08	a	PALO IN C.A. - portata fino a 60 t	m	1	1	€ 24,07	€ 24,07
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,058	€ 55,82	€ 3,24
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	24	€ 0,15	€ 3,60

Prezzo Netto:	€ 38,68
Spese:	€ 10,25
Prezzo + Spese:	€ 48,93

14 PALI PILOTI ESAGONALI C.A.P.

F 01 14 00 PALI PILOTI ESAGONALI C.A.P. - PALI PILOTI ESAGONALI C.A.P.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,216	€ 28,39	€ 6,13
B	09	10	00	PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO E PRECOMPRESSO - PALI PREFABBRICATI CLASSE RCK 450 ARMATO E PRECOMPRESSO	m	1	1	€ 18,72	€ 18,72
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,065	€ 55,82	€ 3,63



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 32,71
								Spese:	€ 8,67
								Prezzo + Spese:	€ 41,38

16 PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO

F 01 16 a PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 350 a 360 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	09	11	a	PALI GETTATI IN OPERA ENTRO CASSAFORMA METALLICA (TUBOFORMA) - Con tubo forma di diametro esterno dai 350 a 360 mm.	m	1	1	€ 63,00	€ 63,00
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,4	€ 10,26	€ 4,10
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,12	€ 5,74	€ 0,69
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,12	€ 5,74	€ 0,69
								Prezzo Netto:	€ 82,59
								Spese:	€ 21,89
								Prezzo + Spese:	€ 104,48

F 01 16 b PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 410 a 430 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	09	11	b	PALI GETTATI IN OPERA ENTRO CASSAFORMA METALLICA (TUBOFORMA) - Con tubo forma di diametro esterno dai 410 a 430 mm.	m	1	1	€ 72,00	€ 72,00
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,4	€ 10,26	€ 4,10
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,12	€ 5,74	€ 0,69

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,12	€ 5,74	€ 0,69

Prezzo Netto:	€ 90,06
Spese:	€ 23,87
Prezzo + Spese:	€ 113,93

F 01 16 c PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 500 a 520 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,375	€ 28,39	€ 10,65
B	09	11	c	PALI GETTATI IN OPERA ENTRO CASSAFORMA METALLICA (TUBOFORMA) - Con tubo forma di diametro esterno dai 500 a 520 mm.	m	1	1	€ 90,00	€ 90,00
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,4	€ 10,26	€ 4,10
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,22	€ 5,74	€ 1,26
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,22	€ 5,74	€ 1,26

Prezzo Netto:	€ 110,34
Spese:	€ 29,24
Prezzo + Spese:	€ 139,57

F 01 16 d PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 600 a 620 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,39	€ 28,39	€ 11,07
B	09	11	d	PALI GETTATI IN OPERA ENTRO CASSAFORMA METALLICA (TUBOFORMA) - Con tubo forma di diametro esterno dai 600 a 620 mm.	m	1	1	€ 110,00	€ 110,00
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,38	€ 10,26	€ 3,90
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,31	€ 5,74	€ 1,78



D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,31	€ 5,74	€ 1,78
								Prezzo Netto:	€ 132,20
								Spese:	€ 35,03
								Prezzo + Spese:	€ 167,24

17 SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO

F 01 17 a SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 350 a 360 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	08	08	a	TUBO - Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	kg	1	4,335	€ 1,60	€ 6,94
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,4	€ 10,26	€ 4,10
								Prezzo Netto:	€ 25,15
								Spese:	€ 6,66
								Prezzo + Spese:	€ 31,81

F 01 17 b SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 410 a 430 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,365	€ 28,39	€ 10,36
B	08	08	a	TUBO - Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	kg	1	7,4	€ 1,60	€ 11,84
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,42	€ 10,26	€ 4,31
								Prezzo Netto:	€ 28,04
								Spese:	€ 7,43
								Prezzo + Spese:	€ 35,47

F 01 17 c SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 500 a 520 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	08	a	TUBO - Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	kg	1	8,2	€ 1,60	€ 13,12
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,46	€ 10,26	€ 4,72
								Prezzo Netto:	€ 31,12
								Spese:	€ 8,25
								Prezzo + Spese:	€ 39,37

F 01 17 d SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - da 600 a 620 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	08	08	a	TUBO - Tubo forma metallico per la formazione di pali in c.a. e sostegno di scavo a vuoto.	kg	1	10	€ 1,60	€ 16,00
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,4	€ 10,26	€ 4,10
								Prezzo Netto:	€ 34,56
								Spese:	€ 9,16
								Prezzo + Spese:	€ 43,72

19 PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

F 01 19 a PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	2	€ 1,80	€ 3,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,144	€ 85,34	€ 12,29
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,24	€ 55,89	€ 13,41



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	6	€ 0,15	€ 0,90
								Prezzo Netto:	€ 47,04
								Spese:	€ 12,47
								Prezzo + Spese:	€ 59,50

F 01 19 b PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,425	€ 28,39	€ 12,07
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	2	€ 1,80	€ 3,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,245	€ 55,89	€ 13,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8,12	€ 0,15	€ 1,22
F	01	19	b	PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 500	m	1	0,225	€ 62,84	€ 14,19
								Prezzo Netto:	€ 49,68
								Spese:	€ 13,16
								Prezzo + Spese:	€ 62,84

F 01 19 c PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 28,39	€ 12,29
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 1,80	€ 4,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,32	€ 85,34	€ 27,31
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,251	€ 55,89	€ 14,03



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,7	€ 0,15	€ 1,76

Prezzo Netto:	€ 65,23
Spese:	€ 17,29
Prezzo + Spese:	€ 82,51

F 01 19 d PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,86	€ 28,39	€ 24,42
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	5	€ 1,80	€ 9,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,603	€ 85,34	€ 51,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,54	€ 55,89	€ 30,18
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22,5	€ 0,15	€ 3,38

Prezzo Netto:	€ 125,38
Spese:	€ 33,22
Prezzo + Spese:	€ 158,60

F 01 19 e PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1000

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,08	€ 28,39	€ 30,66
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	8	€ 1,80	€ 14,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,942	€ 85,34	€ 80,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,72	€ 55,89	€ 40,24
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	35	€ 0,15	€ 5,25

Prezzo Netto:	€ 181,63
Spese:	€ 48,13
Prezzo + Spese:	€ 229,76

F 01 19 f PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,18	€ 28,39	€ 33,50
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	9	€ 1,80	€ 16,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,35	€ 85,34	€ 115,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,82	€ 55,89	€ 45,83
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	50	€ 0,15	€ 7,50

Prezzo Netto:	€ 232,43
Spese:	€ 61,59
Prezzo + Spese:	€ 294,03

F 01 19 g PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,24	€ 28,39	€ 35,20
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	9	€ 1,80	€ 16,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	2,03	€ 85,34	€ 173,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,92	€ 55,89	€ 51,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	73	€ 0,15	€ 10,95

Prezzo Netto:	€ 302,93
Spese:	€ 80,28
Prezzo + Spese:	€ 383,21

20 PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI

F 01 20 a PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,15	€ 13,85	€ 2,08
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,128	€ 85,34	€ 10,92
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,21	€ 55,89	€ 11,74
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,15	€ 16,85	€ 2,53
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,52	€ 0,15	€ 0,68

Prezzo Netto:	€ 43,78
Spese:	€ 11,60
Prezzo + Spese:	€ 55,38

F 01 20 b PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92



B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,15	€ 13,85	€ 2,08
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,196	€ 85,34	€ 16,73
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,044	€ 43,16	€ 1,90
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,22	€ 55,89	€ 12,30
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,15	€ 16,85	€ 2,53
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7	€ 0,15	€ 1,05
								Prezzo Netto:	€ 51,25
								Spese:	€ 13,58
								Prezzo + Spese:	€ 64,84

F 01 20 c PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,428	€ 28,39	€ 12,15
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,15	€ 13,85	€ 2,08
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,283	€ 85,34	€ 24,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,049	€ 43,16	€ 2,11
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,247	€ 55,89	€ 13,80
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,15	€ 16,85	€ 2,53
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 61,08
								Spese:	€ 16,19
								Prezzo + Spese:	€ 77,27



F 01 20 d PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,86	€ 28,39	€ 24,42
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,2	€ 13,85	€ 2,77
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,54	€ 85,34	€ 46,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,54	€ 55,89	€ 30,18
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,2	€ 16,85	€ 3,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	19	€ 0,15	€ 2,85

Prezzo Netto:	€ 116,61
Spese:	€ 30,90
Prezzo + Spese:	€ 147,52

F 01 20 e PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 1000

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,08	€ 28,39	€ 30,66
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,2	€ 13,85	€ 2,77
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,788	€ 85,34	€ 67,25
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,72	€ 55,89	€ 40,24
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,22	€ 16,85	€ 3,71



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	29	€ 0,15	€ 4,35
								Prezzo Netto:	€ 159,66
								Spese:	€ 42,31
								Prezzo + Spese:	€ 201,98

F 01 20 f PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,18	€ 28,39	€ 33,50
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,22	€ 13,85	€ 3,05
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,133	€ 85,34	€ 96,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,82	€ 55,89	€ 45,83
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,254	€ 16,85	€ 4,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	41	€ 0,15	€ 6,15
								Prezzo Netto:	€ 203,69
								Spese:	€ 53,98
								Prezzo + Spese:	€ 257,67

F 01 20 g PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - diametro mm 1500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,24	€ 28,39	€ 35,20
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,25	€ 13,85	€ 3,46
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,768	€ 85,34	€ 150,88
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,92	€ 55,89	€ 51,42
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,26	€ 16,85	€ 4,38
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	64	€ 0,15	€ 9,60

Prezzo Netto:	€ 270,87
Spese:	€ 71,78
Prezzo + Spese:	€ 342,65

21 SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO

F 01 21 a SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,21	€ 55,89	€ 11,74
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,52	€ 0,15	€ 0,68

Prezzo Netto:	€ 28,25
Spese:	€ 7,49
Prezzo + Spese:	€ 35,74

F 01 21 b SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,044	€ 43,16	€ 1,90
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,22	€ 55,89	€ 12,30



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7	€ 0,15	€ 1,05
								Prezzo Netto:	€ 29,92
								Spese:	€ 7,93
								Prezzo + Spese:	€ 37,85

F 01 21 c SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,428	€ 28,39	€ 12,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,049	€ 43,16	€ 2,11
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,247	€ 55,89	€ 13,80
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 32,32
								Spese:	€ 8,57
								Prezzo + Spese:	€ 40,89

F 01 21 d SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,86	€ 28,39	€ 24,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,54	€ 55,89	€ 30,18
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	19	€ 0,15	€ 2,85
								Prezzo Netto:	€ 64,39
								Spese:	€ 17,06
								Prezzo + Spese:	€ 81,45



F 01 21 e SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1000

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,08	€ 28,39	€ 30,66
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,72	€ 55,89	€ 40,24
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	29	€ 0,15	€ 4,35

Prezzo Netto:	€ 85,94
Spese:	€ 22,77
Prezzo + Spese:	€ 108,71

F 01 21 f SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,18	€ 28,39	€ 33,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,82	€ 55,89	€ 45,83
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	41	€ 0,15	€ 6,15

Prezzo Netto:	€ 99,67
Spese:	€ 26,41
Prezzo + Spese:	€ 126,09

F 01 21 g SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - diametro mm 1500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 30,60	€ 6,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,24	€ 28,39	€ 35,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	04	00	NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI - NOLO DI ATTREZZATURA PER ESECUZIONE DI PALI TRIVELLATI	h	1	0,92	€ 55,89	€ 51,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	64	€ 0,15	€ 9,60

Prezzo Netto:	€ 112,14
Spese:	€ 29,72
Prezzo + Spese:	€ 141,86

23 USO DI SCALPELLO

F 01 23 00 USO DI SCALPELLO - USO DI SCALPELLO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	01	09	b	SCALPELLO - Scalpello abbinato ad attr. x pali trivell. x demolizione di banchi rocciosi rocciosi con operatore	h	1	1	€ 122,41	€ 122,41

Prezzo Netto:	€ 122,41
Spese:	€ 32,44
Prezzo + Spese:	€ 154,85

24 PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)

F 01 24 a PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 65 - 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,286	€ 28,39	€ 8,12
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,019	€ 13,43	€ 0,26
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,14	€ 39,10	€ 5,47
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,03	€ 9,29	€ 0,28
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,14	€ 100,10	€ 14,01
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,03	€ 35,94	€ 1,08
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,03	€ 10,96	€ 0,33



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4	€ 0,15	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 34,43
								Spese:	€ 9,12
								Prezzo + Spese:	€ 43,56

F 01 24 b PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 100 - 130 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,447	€ 28,39	€ 12,69
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,22	€ 39,10	€ 8,60
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,034	€ 9,29	€ 0,32
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,22	€ 100,10	€ 22,02
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,034	€ 35,94	€ 1,22
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,034	€ 10,96	€ 0,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 53,69
								Spese:	€ 14,23
								Prezzo + Spese:	€ 67,92

F 01 24 c PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 140 - 190 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,258	€ 30,60	€ 7,89
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,554	€ 28,39	€ 15,73
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,085	€ 13,43	€ 1,14
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,258	€ 39,10	€ 10,09
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,038	€ 9,29	€ 0,35
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,258	€ 100,10	€ 25,83
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,038	€ 35,94	€ 1,37

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,038	€ 10,96	€ 0,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 64,31
Spese:	€ 17,04
Prezzo + Spese:	€ 81,36

F 01 24 d PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 200 - 220 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,302	€ 30,60	€ 9,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,621	€ 28,39	€ 17,63
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,113	€ 13,43	€ 1,52
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,302	€ 39,10	€ 11,81
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,042	€ 9,29	€ 0,39
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,302	€ 100,10	€ 30,23
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,042	€ 35,94	€ 1,51
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,042	€ 10,96	€ 0,46
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 74,59
Spese:	€ 19,77
Prezzo + Spese:	€ 94,35

F 01 24 e PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI) - diametro 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,352	€ 30,60	€ 10,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,212	€ 13,43	€ 2,85
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,352	€ 39,10	€ 13,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,051	€ 9,29	€ 0,47
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NO	h	1	0,352	€ 100,10	€ 35,24



D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,051	€ 35,94	€ 1,83
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,051	€ 10,96	€ 0,56
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	14	€ 0,15	€ 2,10

Prezzo Netto:	€ 87,46
Spese:	€ 23,18
Prezzo + Spese:	€ 110,63

27 ARMATURA DEI MICROPALI

F 01 27 a ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio Fe 360, non valvolato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 30,60	€ 0,15
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
B	08	03	a	TRAVI - TUBI - tipo FE 360	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,004	€ 100,10	€ 0,40
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,002	€ 5,76	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 1,46
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,84

F 01 27 b ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio Fe 430, non valvolato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 30,60	€ 0,15
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
B	08	03	a	TRAVI - TUBI - tipo FE 360	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,004	€ 100,10	€ 0,40
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,002	€ 5,76	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 1,46
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,84



F 01 27 c ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio Fe 510, non valvolato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 30,60	€ 0,15
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
B	08	03	a	TRAVI - TUBI - tipo FE 360	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,004	€ 100,10	€ 0,40
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 1,46
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,85

F 01 27 d ARMATURA DEI MICROPALI - tubo in acciaio Fe 510, valvolato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	08	03	a	TRAVI - TUBI - tipo FE 360	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,006	€ 100,10	€ 0,60
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,009	€ 5,76	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,99
Spese:	€ 0,53
Prezzo + Spese:	€ 2,52

F 01 27 e ARMATURA DEI MICROPALI - profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 30,60	€ 0,15
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	1	€ 0,83	€ 0,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,004	€ 100,10	€ 0,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,002	€ 5,76	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 1,54
Spese:	€ 0,41
Prezzo + Spese:	€ 1,94

28 INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO

F 01 28 a INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - per quantità non superiori a kg 200 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,008	€ 9,29	€ 0,07
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,008	€ 35,94	€ 0,29
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,008	€ 10,96	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 14,35
Spese:	€ 3,80
Prezzo + Spese:	€ 18,15

F 01 28 b INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - per la parte eccedente a kg 200 fino a kg 500 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 30,60	€ 0,15
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,005	€ 9,29	€ 0,05
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,005	€ 35,94	€ 0,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,005	€ 10,96	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 14,01
Spese:	€ 3,71
Prezzo + Spese:	€ 17,72

F 01 28 c INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - per la parte eccedente a kg 500 fino a kg 1000 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,004	€ 9,29	€ 0,04
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,004	€ 35,94	€ 0,14
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,004	€ 10,96	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 13,89
Spese:	€ 3,68
Prezzo + Spese:	€ 17,57

F 01 28 d INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - per la parte eccedente a kg 1000 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,003	€ 9,29	€ 0,03
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,003	€ 35,94	€ 0,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,003	€ 10,96	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 13,78
Spese:	€ 3,65
Prezzo + Spese:	€ 17,43

29 INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI

F 01 29 a INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - per quantità non superiori a kg 200 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 30,60	€ 0,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 28,39	€ 0,62
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,022	€ 9,29	€ 0,20
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,022	€ 35,94	€ 0,79
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,022	€ 10,96	€ 0,24

Prezzo Netto:	€ 15,96
Spese:	€ 4,23
Prezzo + Spese:	€ 20,19

F 01 29 b INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - per la parte eccedente a kg 200 fino a kg 500 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 30,60	€ 0,49
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,016	€ 9,29	€ 0,15
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,016	€ 35,94	€ 0,58

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,016	€ 10,96	€ 0,18

Prezzo Netto:	€ 15,27
Spese:	€ 4,05
Prezzo + Spese:	€ 19,32

F 01 29 c INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - per la parte eccedente a kg 500 fino a kg 1000 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 30,60	€ 0,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,014	€ 9,29	€ 0,13
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,014	€ 35,94	€ 0,50
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,014	€ 10,96	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 15,04
Spese:	€ 3,99
Prezzo + Spese:	€ 19,03

F 01 29 d INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - per la parte eccedente a kg 1000 per palo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 28,39	€ 0,37
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,013	€ 9,29	€ 0,12
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,013	€ 35,94	€ 0,47
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,013	€ 10,96	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 14,93
Spese:	€ 3,96
Prezzo + Spese:	€ 18,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

30 VALVOLA INIETTATA

F 01 30 00 VALVOLA INIETTATA - VALVOLA INIETTATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,107	€ 30,60	€ 3,27
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,107	€ 28,39	€ 3,04
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,107	€ 9,29	€ 0,99
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,107	€ 35,94	€ 3,85

Prezzo Netto:	€ 11,15
Spese:	€ 2,96
Prezzo + Spese:	€ 14,11

31 COMPENSO AI PALI PER ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE

F 01 31 00 COMPENSO AI PALI PER ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE - COMPENSO AI PALI PER ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	9	€ 30,60	€ 275,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	9	€ 28,39	€ 255,51
B	08	07	00	PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE	kg	1	2000	€ 1,06	€ 2.120,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	9	€ 43,16	€ 388,44
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	20	€ 10,26	€ 205,20
D	04	15	00	INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE - INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE	h	1	100	€ 4,20	€ 420,00
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	600	€ 0,15	€ 90,00

Prezzo Netto:	€ 3.754,55
Spese:	€ 994,96
Prezzo + Spese:	€ 4.749,51



32 LAMIERINO DI ACCIAIO

F 01 32 00 LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	08	09	00	LAMIERINO DI ACCIAIO - LAMIERINO DI ACCIAIO	kg	1	1	€ 1,80	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 1,80
Spese:	€ 0,48
Prezzo + Spese:	€ 2,28

33 TRATTAMENTO TESTA PALI

F 01 33 a TRATTAMENTO TESTA PALI - pali piloti o battuti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 28,39	€ 2,67
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	8	€ 0,75	€ 6,00
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,09	€ 20,59	€ 1,85
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,09	€ 39,10	€ 3,52
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,04	€ 18,62	€ 0,74

Prezzo Netto:	€ 14,79
Spese:	€ 3,92
Prezzo + Spese:	€ 18,70

F 01 33 b TRATTAMENTO TESTA PALI - pali a medio e grande diametro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	13	€ 0,75	€ 9,75
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,42	€ 20,59	€ 8,65
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,42	€ 39,10	€ 16,42
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,08	€ 18,62	€ 1,49

Prezzo Netto:	€ 50,50
Spese:	€ 13,38
Prezzo + Spese:	€ 63,89



F 01 33 c TRATTAMENTO TESTA PALI - micropali

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	6	€ 0,75	€ 4,50
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,03	€ 20,59	€ 0,62
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,03	€ 39,10	€ 1,17
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	0,03	€ 18,62	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 8,55
Spese:	€ 2,27
Prezzo + Spese:	€ 10,82

37 PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE

F 01 37 a PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO 130/200 mm FINO A 25.00 ml

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,49	€ 28,39	€ 13,91
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,05	€ 13,85	€ 0,69
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,25	€ 39,10	€ 9,78
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,003	€ 9,29	€ 0,03
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,25	€ 100,10	€ 25,03
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,003	€ 44,93	€ 0,13
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 58,42
Spese:	€ 15,48
Prezzo + Spese:	€ 73,90

F 01 37 c PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO 91/130 mm FINO A 25.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 30,60	€ 3,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	0,025	€ 13,85	€ 0,35
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,125	€ 39,10	€ 4,89
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,0015	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,125	€ 100,10	€ 12,51
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0015	€ 44,93	€ 0,07
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 29,95
Spese:	€ 7,94
Prezzo + Spese:	€ 37,89

38 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA

F 01 38 00 PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA - PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,11	€ 39,10	€ 4,30
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,11	€ 100,10	€ 11,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 26,12
Spese:	€ 6,92
Prezzo + Spese:	€ 33,05

39 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE

F 01 39 a TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per tensione fino a t 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,199	€ 28,39	€ 5,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0002	€ 215,80	€ 0,04
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	08	13	a	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI - Per tensione fino a 30 ton.	m	1	1	€ 10,00	€ 10,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,00024	€ 85,34	€ 0,02
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,098	€ 39,10	€ 3,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,098	€ 100,10	€ 9,81
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 33,58
Spese:	€ 8,90
Prezzo + Spese:	€ 42,48

F 01 39 b TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per tensione da t 31 fino a t 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,199	€ 28,39	€ 5,65
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0002	€ 215,80	€ 0,04
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	08	13	b	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI - da 31 ton. fino a 50 ton.	m	1	1	€ 12,50	€ 12,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,00024	€ 85,34	€ 0,02
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,098	€ 39,10	€ 3,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,098	€ 100,10	€ 9,81
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 36,08
Spese:	€ 9,56
Prezzo + Spese:	€ 45,64



F 01 39 c TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per tensione da t 51 fino a t 75

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,199	€ 28,39	€ 5,65
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0002	€ 215,80	€ 0,04
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	08	13	c	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI - Per tensione da 51 ton. a 75 ton.	m	1	1	€ 16,00	€ 16,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,00024	€ 85,34	€ 0,02
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,098	€ 39,10	€ 3,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,098	€ 100,10	€ 9,81
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 39,58
Spese:	€ 10,49
Prezzo + Spese:	€ 50,07

F 01 39 d TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per tensione da t 76 fino a t 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,199	€ 28,39	€ 5,65
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0002	€ 215,80	€ 0,04
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	08	13	d	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI - Per tensione da 76 ton. a 100 ton.	m	1	1	€ 25,00	€ 25,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,00024	€ 85,34	€ 0,02
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,098	€ 39,10	€ 3,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,098	€ 100,10	€ 9,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 48,58
Spese:	€ 12,87
Prezzo + Spese:	€ 61,45

F 01 39 e TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - per tensione da t 101 fino a t 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,199	€ 28,39	€ 5,65
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,0002	€ 215,80	€ 0,04
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	08	13	e	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI - Per tensione da 101 ton. a 125 ton.	m	1	1	€ 30,00	€ 30,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,00024	€ 85,34	€ 0,02
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,098	€ 39,10	€ 3,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,098	€ 100,10	€ 9,81
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 53,58
Spese:	€ 14,20
Prezzo + Spese:	€ 67,78

40 TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO

F 01 40 a TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - per tensione fino a 30 t

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,169	€ 28,39	€ 4,80
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,016	€ 13,43	€ 0,21
B	08	14	a	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE - Per tensione fino a 30 ton.	m	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,088	€ 39,10	€ 3,44

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,000625	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,088	€ 100,10	€ 8,81
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,000625	€ 35,94	€ 0,02
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,000625	€ 10,96	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 29,19
Spese:	€ 7,74
Prezzo + Spese:	€ 36,93

F 01 40 b TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - per tensione fino a 45 t.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,169	€ 28,39	€ 4,80
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,016	€ 13,43	€ 0,21
B	08	14	b	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE - Per tensione fino a 45 ton	m	1	1	€ 11,00	€ 11,00
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,088	€ 39,10	€ 3,44
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,000625	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,088	€ 100,10	€ 8,81
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,000625	€ 35,94	€ 0,02
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,000625	€ 10,96	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 32,19
Spese:	€ 8,53
Prezzo + Spese:	€ 40,72

F 01 40 c TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - per tensione fino a 60 t

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,169	€ 28,39	€ 4,80
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,016	€ 13,43	€ 0,21
B	08	14	c	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE - Per tensione fino a 60 ton.	m	1	1	€ 15,00	€ 15,00
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,088	€ 39,10	€ 3,44
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,000625	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,088	€ 100,10	€ 8,81
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,000625	€ 35,94	€ 0,02
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,000625	€ 10,96	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 36,19
Spese:	€ 9,59
Prezzo + Spese:	€ 45,78

F 01 40 d TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - per tensione fino a 75 t

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,169	€ 28,39	€ 4,80
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,016	€ 13,43	€ 0,21
B	08	14	d	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE - Per tensione fino a 75 ton.	m	1	1	€ 19,00	€ 19,00
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,088	€ 39,10	€ 3,44
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,000625	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,088	€ 100,10	€ 8,81
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,000625	€ 35,94	€ 0,02
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,000625	€ 10,96	€ 0,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 40,19
								Spese:	€ 10,65
								Prezzo + Spese:	€ 50,84

F 01 40 e TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - per tensione fino a 90 t

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,169	€ 28,39	€ 4,80
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,016	€ 13,43	€ 0,21
B	08	14	e	TIRANTI ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE - Per tensione fino a 90 ton.	m	1	1	€ 25,00	€ 25,00
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,088	€ 39,10	€ 3,44
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,000625	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,088	€ 100,10	€ 8,81
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,000625	€ 35,94	€ 0,02
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,000625	€ 10,96	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 46,19
								Spese:	€ 12,24
								Prezzo + Spese:	€ 58,43

41 INIEZIONI PER TIRANTI

F 01 41 00 INIEZIONI PER TIRANTI - INIEZIONI PER TIRANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,008	€ 9,29	€ 0,07

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,008	€ 35,94	€ 0,29
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,008	€ 10,96	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 14,35
Spese:	€ 3,80
Prezzo + Spese:	€ 18,15

42 ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI

F 01 42 00 ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI - ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
C	02	22	d	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Additivo superfluidificante a rilascio progressivo, a base di catene polimeriche di etere carbossili	l	1	1	€ 0,95	€ 0,95

Prezzo Netto:	€ 0,95
Spese:	€ 0,25
Prezzo + Spese:	€ 1,20

43 IMPIANTO CANTIERE - CONSOLIDAMENTO TERRENI

F 01 43 a IMPIANTO CANTIERE - CONSOLIDAMENTO TERRENI - colonne di terreno consolidato (jet-grouting)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	11	€ 30,60	€ 336,60
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	11	€ 28,39	€ 312,29
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	11	€ 39,51	€ 434,61
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	9	€ 43,16	€ 388,44
D	03	01	b	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 30 FINO A T. 40	h	1	9	€ 93,07	€ 837,63
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10000	€ 0,15	€ 1.500,00

Prezzo Netto:	€ 3.809,57
Spese:	€ 1.009,54
Prezzo + Spese:	€ 4.819,11



F 01 43 b IMPIANTO CANTIERE - CONSOLIDAMENTO TERRENI - colonne di ghiaia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 30,60	€ 122,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6	€ 28,39	€ 170,34
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	6	€ 39,51	€ 237,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	5	€ 43,16	€ 215,80
D	03	01	b	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 30 FINO A T. 40	h	1	5	€ 93,07	€ 465,35
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	5300	€ 0,15	€ 795,00

Prezzo Netto:	€ 2.005,95
Spese:	€ 531,58
Prezzo + Spese:	€ 2.537,53

F 01 43 c IMPIANTO CANTIERE - CONSOLIDAMENTO TERRENI - iniezioni di consolidamento del terreno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	20	€ 30,60	€ 612,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	20	€ 28,39	€ 567,80
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	20	€ 39,51	€ 790,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	18	€ 43,16	€ 776,88
D	03	01	b	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 30 FINO A T. 40	h	1	18	€ 93,07	€ 1.675,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	21000	€ 0,15	€ 3.150,00

Prezzo Netto:	€ 7.572,14
Spese:	€ 2.006,62
Prezzo + Spese:	€ 9.578,76

44 COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)

F 01 44 a COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING) - del ø reso 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,148	€ 30,60	€ 4,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,148	€ 28,39	€ 4,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	3,2	€ 13,43	€ 42,98
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,148	€ 39,10	€ 5,79
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,148	€ 9,29	€ 1,37
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,148	€ 100,10	€ 14,81
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,148	€ 35,94	€ 5,32
D	04	17	00	NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING - NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING	h	1	0,148	€ 37,63	€ 5,57

Prezzo Netto:	€ 84,57
Spese:	€ 22,41
Prezzo + Spese:	€ 106,98

F 01 44 b COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING) - del ø reso 700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,185	€ 30,60	€ 5,66
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,185	€ 28,39	€ 5,25
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	3,6	€ 13,43	€ 48,35
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,185	€ 39,10	€ 7,23
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,185	€ 9,29	€ 1,72
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,185	€ 100,10	€ 18,52
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,185	€ 35,94	€ 6,65
D	04	17	00	NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING - NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING	h	1	0,185	€ 37,63	€ 6,96

Prezzo Netto:	€ 100,34
Spese:	€ 26,59
Prezzo + Spese:	€ 126,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

45 SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

F 01 45 00 SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 30,60	€ 3,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,1252	€ 39,10	€ 4,90
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,0015	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,125	€ 100,10	€ 12,51
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 29,54
Spese:	€ 7,83
Prezzo + Spese:	€ 37,37

47 PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

F 01 47 00 PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 30,60	€ 3,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,036	€ 13,43	€ 0,48
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,1252	€ 39,10	€ 4,90
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,0015	€ 9,29	€ 0,01
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,125	€ 100,10	€ 12,51
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,008	€ 35,94	€ 0,29
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,008	€ 10,96	€ 0,09
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0015	€ 44,93	€ 0,07

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 30,47
								Spese:	€ 8,07
								Prezzo + Spese:	€ 38,54

48 TUBI DI ACCIAIO DI ARMATURA

F 01 48 00 TUBI DI ACCIAIO DI ARMATURA - TUBI DI ACCIAIO DI ARMATURA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	08	03	b	TRAVI - TUBI - tipo FE 430	kg	1	1	€ 0,78	€ 0,78
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,004	€ 100,10	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 1,29
								Spese:	€ 0,34
								Prezzo + Spese:	€ 1,64

49 PERFORAZIONE DI ASSE VERTICALE ALL'APERTO

F 01 49 a PERFORAZIONE DI ASSE VERTICALE ALL'APERTO - per lunghezza fino a m 25,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,15	€ 39,10	€ 5,87
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,05	€ 9,29	€ 0,46
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,15	€ 100,10	€ 15,02
								Prezzo Netto:	€ 34,45
								Spese:	€ 9,13
								Prezzo + Spese:	€ 43,58



51 TUBI IN P.V.C. VALVOLATI

F 01 51 a TUBI IN P.V.C. VALVOLATI - per tubi valvolati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	07	36	a	TUBO MICROFESSURATO - Diametro esterno mm 63.	m	1	1	€ 1,28	€ 1,28
D	03	06	a	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 17	h	1	0,09	€ 42,23	€ 3,80
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,002	€ 9,29	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 13,05
Spese:	€ 3,46
Prezzo + Spese:	€ 16,51

F 01 51 b TUBI IN P.V.C. VALVOLATI - per tubi ciechi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,202	€ 28,39	€ 5,73
B	07	36	a	TUBO MICROFESSURATO - Diametro esterno mm 63.	m	1	1	€ 1,28	€ 1,28
D	03	06	a	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 17	h	1	0,09	€ 42,23	€ 3,80
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,002	€ 9,29	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 10,83
Spese:	€ 2,87
Prezzo + Spese:	€ 13,71

52 INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI

F 01 52 a INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - per assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,01	€ 9,29	€ 0,09
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,01	€ 35,94	€ 0,36



D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,01	€ 10,96	€ 0,11

Prezzo Netto:	€ 14,58
Spese:	€ 3,86
Prezzo + Spese:	€ 18,45

F 01 52 b INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - per assorbimento superiore a 100 kg di cem. per metro di foro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0078	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0078	€ 28,39	€ 0,22
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	1	€ 13,43	€ 13,43
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,0078	€ 9,29	€ 0,07
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,0078	€ 35,94	€ 0,28
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,0078	€ 10,96	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 14,33
Spese:	€ 3,80
Prezzo + Spese:	€ 18,13

54 VALVOLA INIETTATA

F 01 54 00 VALVOLA INIETTATA - VALVOLA INIETTATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,1	€ 9,29	€ 0,93
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,1	€ 35,94	€ 3,59
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,1	€ 10,96	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 8,46
Spese:	€ 2,24
Prezzo + Spese:	€ 10,70



55 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 20 N/mmq

F 01 55 a CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 20 N/mmq - per rivestimento di cm 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0114	€ 28,39	€ 0,32
C	02	22	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 20N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,0502	€ 93,80	€ 4,71
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0114	€ 39,10	€ 0,45
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0114	€ 44,93	€ 0,51

Prezzo Netto:	€ 5,99
Spese:	€ 1,59
Prezzo + Spese:	€ 7,58

F 01 55 b CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 20 N/mmq - per rivestimento di cm 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0118	€ 28,39	€ 0,34
C	02	22	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 20N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,103	€ 93,80	€ 9,66
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0118	€ 39,10	€ 0,46
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0118	€ 44,93	€ 0,53

Prezzo Netto:	€ 10,99
Spese:	€ 2,91
Prezzo + Spese:	€ 13,90

F 01 55 c CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 20 N/mmq - per rivestimento di cm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0125	€ 28,39	€ 0,35
C	02	22	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 20N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,204	€ 93,80	€ 19,14
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0125	€ 39,10	€ 0,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0125	€ 44,93	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 20,54
								Spese:	€ 5,44
								Prezzo + Spese:	€ 25,98

F 01 55 d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 20 N/mmq - per rivestimento di cm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0138	€ 28,39	€ 0,39
C	02	22	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 20N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,253	€ 93,80	€ 23,73
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0138	€ 39,10	€ 0,54
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0138	€ 44,93	€ 0,62
								Prezzo Netto:	€ 25,28
								Spese:	€ 6,70
								Prezzo + Spese:	€ 31,98

F 01 55 e CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 20 N/mmq - per rivestimento di cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0142	€ 28,39	€ 0,40
C	02	22	b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 20N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,302	€ 93,80	€ 28,33
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0142	€ 39,10	€ 0,56
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0142	€ 44,93	€ 0,64
								Prezzo Netto:	€ 29,92
								Spese:	€ 7,93
								Prezzo + Spese:	€ 37,85

56 CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 30 N/mmq

F 01 56 a CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 30 N/mmq - per rivestimento di cm 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0114	€ 28,39	€ 0,32



C	02	22	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 30N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,0502	€ 121,00	€ 6,07
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0114	€ 39,10	€ 0,45
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0114	€ 44,93	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 7,36
								Spese:	€ 1,95
								Prezzo + Spese:	€ 9,31

F 01 56 b CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 30 N/mmq - per rivestimento di cm 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0118	€ 28,39	€ 0,34
C	02	22	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 30N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,103	€ 121,00	€ 12,46
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0118	€ 39,10	€ 0,46
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0118	€ 44,93	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 13,79
								Spese:	€ 3,65
								Prezzo + Spese:	€ 17,44

F 01 56 c CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 30 N/mmq - per rivestimento di cm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0125	€ 28,39	€ 0,35
C	02	22	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 30N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,204	€ 121,00	€ 24,68
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0125	€ 39,10	€ 0,49
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0125	€ 44,93	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 26,09
								Spese:	€ 6,91
								Prezzo + Spese:	€ 33,00

F 01 56 d CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 30 N/mmq - per rivestimento di cm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0138	€ 28,39	€ 0,39



C	02	22	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 30N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,253	€ 121,00	€ 30,61
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0138	€ 39,10	€ 0,54
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0138	€ 44,93	€ 0,62
								Prezzo Netto:	€ 32,16
								Spese:	€ 8,52
								Prezzo + Spese:	€ 40,69

F 01 56 e CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK >= 30 N/mmq - per rivestimento di cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0142	€ 28,39	€ 0,40
C	02	22	c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Rck>= 30N/mmq Conglomerato cementizio spruzzato per rivestimento di gallerie e d opere accessorie o	m³	1	0,302	€ 121,00	€ 36,54
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,0142	€ 39,10	€ 0,56
D	05	09	00	SPRUZZATRICE - SPRUZZATRICE	h	1	0,0142	€ 44,93	€ 0,64
								Prezzo Netto:	€ 38,14
								Spese:	€ 10,11
								Prezzo + Spese:	€ 48,25

57 RETE ELETTROSALDATA

F 01 57 00 RETE ELETTROSALDATA - RETE ELETTROSALDATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	1	€ 0,78	€ 0,78
D	03	06	a	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 17	h	1	0,002	€ 42,23	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 1,09
								Spese:	€ 0,29
								Prezzo + Spese:	€ 1,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

58 POSA DI MANUFATTI IN FERRO

F 01 58 a POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per griglie o manufatti leggeri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 30,60	€ 1,47

Prezzo Netto:	€ 1,47
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,86

F 01 58 b POSA DI MANUFATTI IN FERRO - per putrelle, grossi profilati o altri manufatti pesanti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,032	€ 30,60	€ 0,98

Prezzo Netto:	€ 0,98
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,24

59 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO

F 01 59 00 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 30,60	€ 1,47
B	08	03	c	TRAVI - TUBI - tipo FE 510	kg	1	1	€ 0,83	€ 0,83
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,005	€ 58,98	€ 0,29
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,08	€ 0,15	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 2,61
Spese:	€ 0,69
Prezzo + Spese:	€ 3,30

60 PROFILATI PER PARAMASSI

F 01 60 00 PROFILATI PER PARAMASSI - PROFILATI PER PARAMASSI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,032	€ 30,60	€ 0,98
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	1	€ 0,83	€ 0,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,005	€ 58,98	€ 0,29
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,08	€ 0,15	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 2,12
								Spese:	€ 0,56
								Prezzo + Spese:	€ 2,68

61 FUNI IN ACCIAIO AMZ PER PARAMASSI

F 01 61 a FUNI IN ACCIAIO AMZ PER PARAMASSI - diametro mm 16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0062	€ 30,60	€ 0,19
B	08	16	e	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO - Con diametro di 16 mm.	m	1	1	€ 6,38	€ 6,38
B	08	18	e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,06	€ 1,01	€ 0,06
B	08	19	e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,06	€ 1,60	€ 0,10
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,009	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 6,74
								Spese:	€ 1,79
								Prezzo + Spese:	€ 8,53

F 01 61 b FUNI IN ACCIAIO AMZ PER PARAMASSI - diametro mm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0062	€ 30,60	€ 0,19
B	08	16	g	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO - Con diametro di 20 mm.	m	1	1	€ 9,53	€ 9,53
B	08	18	e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,06	€ 1,01	€ 0,06
B	08	19	g	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 20 mm.	n	1	0,06	€ 2,20	€ 0,13
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,009	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 9,93
								Spese:	€ 2,63
								Prezzo + Spese:	€ 12,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

62 FUNI IN ACCIAIO ATZ PER PARAMASSI

F 01 62 a FUNI IN ACCIAIO ATZ PER PARAMASSI - diametro mm 16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0062	€ 30,60	€ 0,19
B	08	15	e	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 16 mm.	m	1	1	€ 5,26	€ 5,26
B	08	18	e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,06	€ 1,01	€ 0,06
B	08	19	e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,06	€ 1,60	€ 0,10
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,009	€ 0,15	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 5,62
Spese:	€ 1,49
Prezzo + Spese:	€ 7,11

F 01 62 b FUNI IN ACCIAIO ATZ PER PARAMASSI - diametro mm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0062	€ 30,60	€ 0,19
B	08	15	g	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 20 mm.	m	1	1	€ 7,46	€ 7,46
B	08	18	g	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 20 mm.	n	1	0,06	€ 1,60	€ 0,10
B	08	19	g	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 20 mm.	n	1	0,06	€ 2,20	€ 0,13
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,005	€ 0,15	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 7,89
Spese:	€ 2,09
Prezzo + Spese:	€ 9,98

63 RETE METALLICA ZINCATA SU PARAMASSI

F 01 63 00 RETE METALLICA ZINCATA SU PARAMASSI - RETE METALLICA ZINCATA SU PARAMASSI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,074	€ 28,39	€ 2,10



B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,018	€ 2,50	€ 0,05
B	08	20	00	RETE METALLICA ZINCATA - RETE METALLICA ZINCATA	kg	1	1,75	€ 3,50	€ 6,13
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,005	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 8,28
								Spese:	€ 2,20
								Prezzo + Spese:	€ 10,48

64 FUNI METALLICHE PER ARMATURE AMZ

F 01 64 a FUNI METALLICHE PER ARMATURE AMZ - diametro mm 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	08	16	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO - Con diametro di 12 mm	m	1	1	€ 4,13	€ 4,13
B	08	18	c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 12 mm.	n	1	0,08	€ 0,59	€ 0,05
B	08	19	c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 12 mm.	n	1	0,08	€ 1,10	€ 0,09
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,005	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 5,13
								Spese:	€ 1,36
								Prezzo + Spese:	€ 6,50

F 01 64 b FUNI METALLICHE PER ARMATURE AMZ - diametro mm 16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	08	16	e	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO - Con diametro di 16 mm.	m	1	1	€ 6,38	€ 6,38
B	08	18	e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,08	€ 1,01	€ 0,08
B	08	19	e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,08	€ 1,60	€ 0,13
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,005	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 7,46
								Spese:	€ 1,98
								Prezzo + Spese:	€ 9,43

65 FUNI METALLICHE PER ARMATURE ATZ

F 01 65 a FUNI METALLICHE PER ARMATURE ATZ - diametro mm 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	08	15	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 12 mm.	m	1	1	€ 3,27	€ 3,27
B	08	18	c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 12 mm.	n	1	0,08	€ 0,59	€ 0,05
B	08	19	c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 12 mm.	n	1	0,08	€ 1,10	€ 0,09
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,009	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 4,28
								Spese:	€ 1,13
								Prezzo + Spese:	€ 5,41

F 01 65 b FUNI METALLICHE PER ARMATURE ATZ - diametro mm 16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	08	15	e	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 16 mm.	m	1	1	€ 5,26	€ 5,26
B	08	18	e	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,08	€ 1,01	€ 0,08
B	08	19	e	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 16 mm.	n	1	0,08	€ 1,60	€ 0,13
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,005	€ 0,15	€ 0,00
								Prezzo Netto:	€ 6,34
								Spese:	€ 1,68
								Prezzo + Spese:	€ 8,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

66 FUNI METALLICHE DI ARMATURA E BARRE DI CONSOLIDAMENTO

F 01 66 a FUNI METALLICHE DI ARMATURA E BARRE DI CONSOLIDAMENTO - fune metallica da mm 8 AMZ

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	08	16	a	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN ACCIAIO - Con diametro di 8 mm.	m	1	1	€ 2,25	€ 2,25
B	08	18	a	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 8 mm.	n	1	0,08	€ 0,36	€ 0,03
B	08	19	a	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 8 mm.	n	1	0,08	€ 0,60	€ 0,05
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,009	€ 0,15	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 3,20
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,04

F 01 66 b FUNI METALLICHE DI ARMATURA E BARRE DI CONSOLIDAMENTO - fune metallica da mm 12 AMZ

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	08	15	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 12 mm.	m	1	1	€ 3,27	€ 3,27
B	08	18	c	REDANCE ZINCATE DEL TIPO PESANTE - Con diametro di 12 mm.	n	1	0,08	€ 0,59	€ 0,05
B	08	19	c	MORSETTI ZINCATI PER FUNI - Con diametro di 12 mm.	n	1	0,08	€ 1,10	€ 0,09
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,005	€ 0,15	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 4,27
Spese:	€ 1,13
Prezzo + Spese:	€ 5,41

F 01 66 c FUNI METALLICHE DI ARMATURA E BARRE DI CONSOLIDAMENTO - barre d'acciaio FeB44k da mm 16-ml 1,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,0047	€ 13,43	€ 0,06



B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	21	e	GOLFARI FEMMINA - Del diametro di 16 mm.	n	1	1	€ 2,46	€ 2,46
D	03	06	b	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 20	h	1	0,22	€ 46,85	€ 10,31
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,21	€ 4,04	€ 0,85
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,05	€ 35,94	€ 1,80
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,05	€ 10,96	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 30,19
Spese:	€ 8,00
Prezzo + Spese:	€ 38,19

F 01 66 d FUNI METALLICHE DI ARMATURA E BARRE DI CONSOLIDAMENTO - barre d'acciaio FeB44k da mm 20-ml 1.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,047	€ 13,43	€ 0,63
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	21	g	GOLFARI FEMMINA - Del diametro di 20 mm.	n	1	1	€ 4,35	€ 4,35
D	03	06	b	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 20	h	1	0,22	€ 46,85	€ 10,31
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,21	€ 4,04	€ 0,85
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,05	€ 35,94	€ 1,80
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,05	€ 10,96	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 32,64
Spese:	€ 8,65
Prezzo + Spese:	€ 41,30

67 ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI

F 01 67 00 ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI - ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	08	03	b	TRAVI - TUBI - tipo FE 430	kg	1	3,55	€ 0,78	€ 2,77
B	08	03	c	TRAVI - TUBI - tipo FE 510	kg	1	3,85	€ 0,83	€ 3,20
B	08	22	00	TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO - TASSELLO D'INCASTRO MECCANICO	n	1	0,3	€ 6,01	€ 1,80
C	01	22	00	ADDITIVO CHIMICO - ADDITIVO CHIMICO	kg	1	0,047	€ 0,39	€ 0,02
D	03	06	b	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 20	h	1	0,26	€ 46,85	€ 12,18
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,26	€ 4,04	€ 1,05
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,26	€ 39,10	€ 10,17
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,06	€ 9,29	€ 0,56
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,06	€ 35,94	€ 2,16
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,06	€ 10,96	€ 0,66

Prezzo Netto:	€ 49,89
Spese:	€ 13,22
Prezzo + Spese:	€ 63,11

70 DISGAGGIO

F 01 70 00 DISGAGGIO - DISGAGGIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,044	€ 30,60	€ 1,35

Prezzo Netto:	€ 1,35
Spese:	€ 0,36
Prezzo + Spese:	€ 1,70

71 DISGAGGIO E TAGLIO CEPPAIE

F 01 71 00 DISGAGGIO E TAGLIO CEPPAIE - DISGAGGIO E TAGLIO CEPPAIE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,114	€ 30,60	€ 3,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,07	€ 4,58	€ 0,32

Prezzo Netto:	€ 3,81
Spese:	€ 1,01
Prezzo + Spese:	€ 4,82

72 DISGAGGIO, TAGLIO CEPPAIE E CONTENUTI BRILLAMENTI

F 01 72 00 DISGAGGIO, TAGLIO CEPPAIE E CONTENUTI BRILLAMENTI - DISGAGGIO, TAGLIO CEPPAIE E CONTENUTI BRILLAMENTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,116	€ 30,60	€ 3,55
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,08	€ 6,10	€ 0,49
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	0,12	€ 1,85	€ 0,22
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,004	€ 4,04	€ 0,02
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,004	€ 39,10	€ 0,16
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,04	€ 4,58	€ 0,18

Prezzo Netto:	€ 4,62
Spese:	€ 1,22
Prezzo + Spese:	€ 5,84

74 RETE METALLICA SU ROCCIA

F 01 74 a RETE METALLICA SU ROCCIA - Semplice

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,008	€ 13,43	€ 0,11
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,018	€ 2,50	€ 0,05
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,6	€ 0,75	€ 0,45
B	08	15	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 12 mm.	m	1	0,5	€ 3,27	€ 1,64
B	08	20	00	RETE METALLICA ZINCATA - RETE METALLICA ZINCATA	kg	1	1,75	€ 3,50	€ 6,13
B	08	21	g	GOLFARI FEMMINA - Del diametro di 20 mm.	n	1	0,5	€ 4,35	€ 2,18
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01



D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,008	€ 4,04	€ 0,03
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,008	€ 39,10	€ 0,31
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,06	€ 9,29	€ 0,56
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,06	€ 35,94	€ 2,16
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,02	€ 10,96	€ 0,22
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,008	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,1	€ 0,15	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 14,49
Spese:	€ 3,84
Prezzo + Spese:	€ 18,33

F 01 74 b RETE METALLICA SU ROCCIA - Leggermente armata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,008	€ 13,43	€ 0,11
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,018	€ 2,50	€ 0,05
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,6	€ 0,75	€ 0,45
B	08	15	a	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 8 mm.	m	1	0,3	€ 1,78	€ 0,53
B	08	15	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 12 mm.	m	1	0,5	€ 3,27	€ 1,64
B	08	20	00	RETE METALLICA ZINCATA - RETE METALLICA ZINCATA	kg	1	1,75	€ 3,50	€ 6,13
B	08	21	g	GOLFARI FEMMINA - Del diametro di 20 mm.	n	1	0,5	€ 4,35	€ 2,18
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,008	€ 4,04	€ 0,03
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,008	€ 39,10	€ 0,31
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,06	€ 9,29	€ 0,56
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,06	€ 35,94	€ 2,16
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	0,02	€ 10,96	€ 0,22
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,008	€ 4,58	€ 0,04



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,1	€ 0,15	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 15,27
Spese:	€ 4,05
Prezzo + Spese:	€ 19,32

75 RETE METALLICA SU TERRENO

F 01 75 a RETE METALLICA SU TERRENO - Semplice

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 30,60	€ 0,55
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,018	€ 2,50	€ 0,05
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,6	€ 0,75	€ 0,45
B	08	15	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 12 mm.	m	1	0,5	€ 3,27	€ 1,64
B	08	20	00	RETE METALLICA ZINCATA - RETE METALLICA ZINCATA	kg	1	1,75	€ 3,50	€ 6,13
B	08	21	g	GOLFARI FEMMINA - Del diametro di 20 mm.	n	1	0,5	€ 4,35	€ 2,18
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,008	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,1	€ 0,15	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 11,04
Spese:	€ 2,93
Prezzo + Spese:	€ 13,97

F 01 75 b RETE METALLICA SU TERRENO - Leggermente armata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,021	€ 30,60	€ 0,64
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,018	€ 2,50	€ 0,05
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,7	€ 0,75	€ 0,53
B	08	15	a	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 8 mm.	m	1	0,3	€ 1,78	€ 0,53
B	08	15	c	FUNI IN TREFOLI CON ANIMA IN FIBRE TESSILI - Con diametro di 12 mm.	m	1	0,5	€ 3,27	€ 1,64
B	08	20	00	RETE METALLICA ZINCATA - RETE METALLICA ZINCATA	kg	1	1,75	€ 3,50	€ 6,13
B	08	21	g	GOLFARI FEMMINA - Del diametro di 20 mm.	n	1	0,5	€ 4,35	€ 2,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,0002	€ 58,98	€ 0,01
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,008	€ 4,58	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,1	€ 0,15	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 11,75
Spese:	€ 3,11
Prezzo + Spese:	€ 14,86

84 CONSOLIDAMENTO DI MURI A SECCO, IN BLOCCHI O IN C.A.CRESTE FRANE, SCAVI MOLTO INCLINATI, BANCHINE CE

F 01 84 a CONSOLIDAMENTO DI MURI A SECCO, IN BLOCCHI O IN C.A.CRESTE FRANE, SCAVI MOLTO INCLINATI, BANCHINE CE - per vibroinfissioni con operatori a terra o su pianali di automezzi :

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,888	€ 0,75	€ 0,67
D	01	01	c	AUTOCARRO RIBALTABILE - AUTOCARRO RIBALTABILE DA 35 q.li	h	1	0,05	€ 18,00	€ 0,90
D	04	02	d	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico oltre i 6 kg	h	1	0,05	€ 3,56	€ 0,18
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,05	€ 9,29	€ 0,46

Prezzo Netto:	€ 5,16
Spese:	€ 1,37
Prezzo + Spese:	€ 6,52

F 01 84 b CONSOLIDAMENTO DI MURI A SECCO, IN BLOCCHI O IN C.A.CRESTE FRANE, SCAVI MOLTO INCLINATI, BANCHINE CE - per barre vibroinfisse con piattaforma idraulica o trabattello spostabile e reso stabile:

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 30,60	€ 1,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,888	€ 0,75	€ 0,67
D	03	06	a	NOLO DI PIATTAFORMA - altezza di lavoro minima m 17	h	1	0,065	€ 42,23	€ 2,74
D	04	02	d	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico oltre i 6 kg	h	1	0,065	€ 3,56	€ 0,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,065	€ 9,29	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 8,08
								Spese:	€ 2,14
								Prezzo + Spese:	€ 10,22

85 FISSAGGIO DELLE BARRE CON RIPARTITORI DI ACCIAIO PER CONTENIMENTO DEI MURI IN PIETRAME.

F 01 85 00 FISSAGGIO DELLE BARRE CON RIPARTITORI DI ACCIAIO PER CONTENIMENTO DEI MURI IN PIETRAME.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	08	39	00	RIPARTITORI AD "U" IN ACCIAIO	kg	1	1	€ 4,40	€ 4,40
B	08	40	00	RONDELLE IN ACCIAIO ZINCATO	cad	1	1	€ 0,40	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 5,37
								Spese:	€ 1,42
								Prezzo + Spese:	€ 6,79

02 DEMOLIZIONI

01 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE

F 02 01 00 DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,11	€ 53,35	€ 5,87
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,05	€ 20,59	€ 1,03
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,05	€ 39,10	€ 1,96



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	40	€ 0,15	€ 6,00
								Prezzo Netto:	€ 22,27
								Spese:	€ 5,90
								Prezzo + Spese:	€ 28,17

02 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (MAT. DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE)

F 02 02 00 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (MAT. DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE) - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (MAT. DI PROPRIETA' DELL'AMM.NE)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,07	€ 53,35	€ 3,73
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,002	€ 20,59	€ 0,04
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,002	€ 39,10	€ 0,08
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	40	€ 0,15	€ 6,00
								Prezzo Netto:	€ 15,00
								Spese:	€ 3,97
								Prezzo + Spese:	€ 18,97

03 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (MAT. DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA)

F 02 03 00 DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (MAT. DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA) - DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (MAT. DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,07	€ 53,35	€ 3,73
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,002	€ 20,59	€ 0,04
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,002	€ 39,10	€ 0,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 11,70
Spese:	€ 3,10
Prezzo + Spese:	€ 14,80

04 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

F 02 04 00 DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,09	€ 39,51	€ 3,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,189	€ 43,16	€ 8,16
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,062	€ 53,35	€ 3,31
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	40	€ 0,15	€ 6,00

Prezzo Netto:	€ 25,00
Spese:	€ 6,62
Prezzo + Spese:	€ 31,62

05 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

F 02 05 00 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE - SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0434	€ 30,60	€ 1,33
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,025	€ 39,51	€ 0,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,025	€ 43,16	€ 1,08
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,025	€ 55,00	€ 1,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 5,97
								Spese:	€ 1,58
								Prezzo + Spese:	€ 7,55

06 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE

F 02 06 a DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguita a mano e martello demolitore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,111	€ 30,60	€ 3,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,13	€ 39,51	€ 5,14
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,8	€ 20,59	€ 16,47
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,8	€ 39,10	€ 31,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	40	€ 0,15	€ 6,00
								Prezzo Netto:	€ 85,00
								Spese:	€ 22,52
								Prezzo + Spese:	€ 107,52

F 02 06 b DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - eseguita a macchina (escavatore con martello demolitore, pala ecc.)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 30,60	€ 3,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,13	€ 39,51	€ 5,14
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,13	€ 53,35	€ 6,94
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	40	€ 0,15	€ 6,00
								Prezzo Netto:	€ 25,59
								Spese:	€ 6,78
								Prezzo + Spese:	€ 32,37



07 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

F 02 07 00 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,024	€ 39,51	€ 0,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 4,60
Spese:	€ 1,22
Prezzo + Spese:	€ 5,82

08 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

F 02 08 a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm 5,00 di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,07	€ 10,21	€ 0,71

Prezzo Netto:	€ 2,86
Spese:	€ 0,76
Prezzo + Spese:	€ 3,61

F 02 08 b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,01	€ 10,21	€ 0,10

Prezzo Netto:	€ 0,41
Spese:	€ 0,11
Prezzo + Spese:	€ 0,52

09 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI

F 02 09 a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per i primi 3 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,01	€ 126,50	€ 1,27
D	02	06	d	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,01	€ 68,51	€ 0,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,08	€ 0,15	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 2,42
Spese:	€ 0,64
Prezzo + Spese:	€ 3,06

F 02 09 b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per ogni cm successivo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0026	€ 30,60	€ 0,08
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0026	€ 126,50	€ 0,33
D	02	06	d	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,0026	€ 68,51	€ 0,18
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,36	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,64
Spese:	€ 0,17
Prezzo + Spese:	€ 0,81

F 02 09 c FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - per il solo irruvidimento di superfici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0022	€ 30,60	€ 0,07
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0022	€ 126,50	€ 0,28



D	02	06	d	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,0022	€ 68,51	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,32	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,54
Spese:	€ 0,14
Prezzo + Spese:	€ 0,69

10 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

F 02 10 00 RAVVIVATURA CON IDROLANCIA - RAVVIVATURA CON IDROLANCIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0022	€ 28,39	€ 0,06
B	02	01	d	SABBIA - sabbia silicea per sabbiatura e idrodemolizione	kg	1	0,0022	€ 0,58	€ 0,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	06	13	00	NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM - NOLO DI IDROLANCIA A PRESSIONE DI 400 ATM	h	1	0,0022	€ 69,30	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,32	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,28
Spese:	€ 0,07
Prezzo + Spese:	€ 0,36

11 RASCHIATURA OPERE D'ARTE

F 02 11 00 RASCHIATURA OPERE D'ARTE - RASCHIATURA OPERE D'ARTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
D	04	09	a	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 3 mc/min. e pressione 7 bar	h	1	0,3	€ 8,42	€ 2,53
D	06	15	00	NOLO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA - NOLO DI BOCCIARDA ROTANTE/FRESA	h	1	0,22	€ 24,95	€ 5,49
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,32	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 14,31
Spese:	€ 3,79
Prezzo + Spese:	€ 18,10



12 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

F 02 12 00 MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE - MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,065	€ 28,39	€ 1,85
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,01	€ 1,82	€ 0,02
D	04	01	e	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 1	h	1	0,032	€ 15,80	€ 0,51
D	04	09	a	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 3 mc/min. e pressione 7 bar	h	1	0,032	€ 8,42	€ 0,27
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,08	€ 0,15	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 2,65
Spese:	€ 0,70
Prezzo + Spese:	€ 3,35

13 BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

F 02 13 00 BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA - BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
D	04	09	a	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 3 mc/min. e pressione 7 bar	h	1	0,21	€ 8,42	€ 1,77
D	06	16	00	NOLO DI BOCCIARDA MANUALE - NOLO DI BOCCIARDA MANUALE	h	1	0,21	€ 10,21	€ 2,14

Prezzo Netto:	€ 9,87
Spese:	€ 2,62
Prezzo + Spese:	€ 12,49

14 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI IN AMBITO URBANO: PER I PRIMI 3 CM

F 02 14 00 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI IN AMBITO URBANO: PER I PRIMI 3 CM - FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO: PER I PRIMI 3 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 30,60	€ 0,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,015	€ 126,50	€ 1,90
D	02	06	d	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,01	€ 68,51	€ 0,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,08	€ 0,15	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 3,77
								Spese:	€ 1,00
								Prezzo + Spese:	€ 4,77

15 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO

F 02 15 a FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO - per i primi 3 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 30,60	€ 0,46
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
D	02	05	A	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,015	€ 126,50	€ 1,90
D	02	06	D	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,01	€ 68,51	€ 0,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,08	€ 0,15	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 3,77
								Spese:	€ 1,00
								Prezzo + Spese:	€ 4,77

F 02 15 b FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO - per ogni cm successivo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0026	€ 30,60	€ 0,08
D	02	05	A	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0026	€ 126,50	€ 0,33
D	02	06	D	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,0026	€ 68,51	€ 0,18
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,36	€ 0,15	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 0,64
								Spese:	€ 0,17
								Prezzo + Spese:	€ 0,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 02 15 c FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE IN AMBITO URBANO - per il solo irruvidimento di superfici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0022	€ 30,60	€ 0,07
D	02	05	A	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0022	€ 126,50	€ 0,28
D	02	06	D	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,0022	€ 68,51	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,32	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,54
Spese:	€ 0,14
Prezzo + Spese:	€ 0,69

16 SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI CON "INERTI ARTIFICIALI"

F 02 16 a SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI CON "INERTI ARTIFICIALI" - per i primi 3 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
d	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,01	€ 126,50	€ 1,27
d	02	06	d	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,01	€ 68,51	€ 0,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,08	€ 0,15	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 2,42
Spese:	€ 0,64
Prezzo + Spese:	€ 3,06

F 02 16 b SOVRAPPREZZO ALLA FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI CON "INERTI ARTIFICIALI" - per ogni cm successivo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0026	€ 30,60	€ 0,08
D	02	05	A	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0026	€ 126,50	€ 0,33
D	02	06	d	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 5 fino a 7 mc	h	1	0,0026	€ 68,51	€ 0,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,36	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,64
Spese:	€ 0,17
Prezzo + Spese:	€ 0,81

03 SBANCAMENTI E SCAVI

01 SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLA SCAVO DI SBANCAMENTO

F 03 01 00 SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLA SCAVO DI SBANCAMENTO - SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLA SCAVO DI SBANCAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
D	01	13	d	APRIPISTA BULDOZER - Apripista buldozer con potenza oltre 120KW fino a 150kW con operatore	h	1	0,05	€ 77,16	€ 3,86

Prezzo Netto:	€ 5,28
Spese:	€ 1,40
Prezzo + Spese:	€ 6,68

02 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

F 03 02 00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI - SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,036	€ 30,60	€ 1,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,018	€ 46,31	€ 0,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,018	€ 43,16	€ 0,78
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,003	€ 4,58	€ 0,01



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 5,51
								Spese:	€ 1,46
								Prezzo + Spese:	€ 6,97

03 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE

F 03 03 a SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,4	€ 6,10	€ 2,44
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,011	€ 46,31	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,011	€ 43,16	€ 0,47
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,041	€ 39,10	€ 1,60
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,041	€ 100,10	€ 4,10
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 15,62
								Spese:	€ 4,14
								Prezzo + Spese:	€ 19,75

F 03 03 b SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,45	€ 6,10	€ 2,75
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,045	€ 39,10	€ 1,76
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,045	€ 100,10	€ 4,50



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 16,74
								Spese:	€ 4,44
								Prezzo + Spese:	€ 21,18

F 03 03 c SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,6	€ 6,10	€ 3,66
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,06	€ 39,10	€ 2,35
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,06	€ 100,10	€ 6,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 19,75
								Spese:	€ 5,23
								Prezzo + Spese:	€ 24,98

04 ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA

F 03 04 00 ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA - ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	98	10	b	ESPLOSIVO - per pretaglio e profilatura	kg	1	0,22	€ 6,45	€ 1,42
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	1,5	€ 1,85	€ 2,78
								Prezzo Netto:	€ 4,19
								Spese:	€ 1,11
								Prezzo + Spese:	€ 5,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

05 PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA

F 03 05 00 PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA - PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	98	10	b	ESPLOSIVO - per pretaglio e profilatura	kg	1	0,35	€ 6,45	€ 2,26
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2,5	€ 1,85	€ 4,63
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,06	€ 39,10	€ 2,35
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,06	€ 100,10	€ 6,01

Prezzo Netto:	€ 15,40
Spese:	€ 4,08
Prezzo + Spese:	€ 19,49

06 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO

F 03 06 a SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 30,60	€ 0,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,011	€ 46,31	€ 0,51
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,25	€ 53,35	€ 13,34
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,011	€ 100,10	€ 1,10
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 17,98
Spese:	€ 4,77
Prezzo + Spese:	€ 22,75

F 03 06 b SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,4	€ 53,35	€ 21,34
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,013	€ 100,10	€ 1,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 26,34
								Spese:	€ 6,98
								Prezzo + Spese:	€ 33,32

F 03 06 c SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,8	€ 53,35	€ 42,68
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22	€ 0,15	€ 3,30
								Prezzo Netto:	€ 47,94
								Spese:	€ 12,70
								Prezzo + Spese:	€ 60,64

07 SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO

F 03 07 a SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	9	€ 7,28	€ 65,52
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,7	€ 4,04	€ 2,83
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,7	€ 39,10	€ 27,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 121,86
								Spese:	€ 32,29
								Prezzo + Spese:	€ 154,16



F 03 07 b SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,73	€ 28,39	€ 20,72
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	10,3	€ 7,28	€ 74,98
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,73	€ 4,04	€ 2,95
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,73	€ 39,10	€ 28,54
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 133,47
Spese:	€ 35,37
Prezzo + Spese:	€ 168,85

F 03 07 c SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,78	€ 28,39	€ 22,14
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	13,4	€ 7,28	€ 97,55
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,78	€ 4,04	€ 3,15
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,78	€ 39,10	€ 30,50
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 159,62
Spese:	€ 42,30
Prezzo + Spese:	€ 201,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

08 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO

F 03 08 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - fino alla profondità di m 1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,9	€ 28,39	€ 53,94
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 60,03
Spese:	€ 15,91
Prezzo + Spese:	€ 75,93

F 03 08 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - fino alla profondità di m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,441	€ 28,39	€ 69,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 80,46
Spese:	€ 21,32
Prezzo + Spese:	€ 101,78

09 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

F 03 09 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondità di m 1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 30,60	€ 2,30
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,075	€ 43,16	€ 3,24



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 8,23
								Spese:	€ 2,18
								Prezzo + Spese:	€ 10,41

F 03 09 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - fino alla profondità di m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 11,55
								Spese:	€ 3,06
								Prezzo + Spese:	€ 14,61

10 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=1,50 m.

F 03 10 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=1,50 m. - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,38	€ 6,10	€ 2,32
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,011	€ 46,31	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,011	€ 43,16	€ 0,47
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,038	€ 39,10	€ 1,49
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,038	€ 100,10	€ 3,80
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 14,08
								Spese:	€ 3,73
								Prezzo + Spese:	€ 17,81



F 03 10 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=1,50 m. - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,4	€ 6,10	€ 2,44
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,04	€ 39,10	€ 1,56
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,04	€ 100,10	€ 4,00
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 14,85
Spese:	€ 3,94
Prezzo + Spese:	€ 18,78

F 03 10 c SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=1,50 m. - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,46	€ 6,10	€ 2,81
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,047	€ 39,10	€ 1,84
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,047	€ 100,10	€ 4,70
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 16,19
Spese:	€ 4,29
Prezzo + Spese:	€ 20,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

11 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=2,00 m.

F 03 11 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=2,00 m. - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,45	€ 6,10	€ 2,75
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2,5	€ 1,85	€ 4,63
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,011	€ 46,31	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,011	€ 43,16	€ 0,47
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,07	€ 39,10	€ 2,74
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,07	€ 100,10	€ 7,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 19,88
Spese:	€ 5,27
Prezzo + Spese:	€ 25,15

F 03 11 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=2,00 m. - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,48	€ 6,10	€ 2,93
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2,5	€ 1,85	€ 4,63
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,011	€ 46,31	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,011	€ 43,16	€ 0,47
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,08	€ 39,10	€ 3,13
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,08	€ 100,10	€ 8,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 21,46
Spese:	€ 5,69
Prezzo + Spese:	€ 27,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 03 11 c SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE H=2,00 m. - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,58	€ 6,10	€ 3,54
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	3	€ 1,85	€ 5,55
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,011	€ 46,31	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,011	€ 43,16	€ 0,47
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,095	€ 39,10	€ 3,71
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,095	€ 100,10	€ 9,51
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 25,36
Spese:	€ 6,72
Prezzo + Spese:	€ 32,09

12 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=1,5 m.

F 03 12 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=1,5 m. - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,74	€ 28,39	€ 21,01
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	9	€ 7,28	€ 65,52
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,74	€ 4,04	€ 2,99
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,74	€ 39,10	€ 28,93
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 124,73
Spese:	€ 33,05
Prezzo + Spese:	€ 157,78



F 03 12 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=1,5 m. - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,76	€ 28,39	€ 21,58
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	10,3	€ 7,28	€ 74,98
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,76	€ 4,04	€ 3,07
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,76	€ 39,10	€ 29,72
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 135,62
Spese:	€ 35,94
Prezzo + Spese:	€ 171,56

F 03 12 c SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=1,5 m. - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	13,4	€ 7,28	€ 97,55
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,8	€ 4,04	€ 3,23
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,8	€ 39,10	€ 31,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 161,05
Spese:	€ 42,68
Prezzo + Spese:	€ 203,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

13 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=2,0 m.

F 03 13 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=2,0 m. - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	10	€ 7,28	€ 72,80
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,8	€ 4,04	€ 3,23
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,8	€ 39,10	€ 31,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 137,83
Spese:	€ 36,52
Prezzo + Spese:	€ 174,35

F 03 13 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=2,0 m. - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,84	€ 28,39	€ 23,85
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	11	€ 7,28	€ 80,08
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,84	€ 4,04	€ 3,39
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,84	€ 39,10	€ 32,84
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 148,27
Spese:	€ 39,29
Prezzo + Spese:	€ 187,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 03 13 c SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO H=2,0 m. - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	98	11	00	ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR - ESPLOSIVO CHIMICO TIBO BRISTAR	kg	1	14,2	€ 7,28	€ 103,38
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,013	€ 39,51	€ 0,51
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,9	€ 4,04	€ 3,64
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,9	€ 39,10	€ 35,19
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 176,47
Spese:	€ 46,77
Prezzo + Spese:	€ 223,24

14 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=1,50 m.

F 03 14 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=1,50 m. - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,5	€ 53,35	€ 26,68
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 31,64
Spese:	€ 8,38
Prezzo + Spese:	€ 40,02

F 03 14 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=1,50 m. - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,75	€ 53,35	€ 40,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 47,99
								Spese:	€ 12,72
								Prezzo + Spese:	€ 60,70

F 03 14 c SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=1,50 m. - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,045	€ 46,31	€ 2,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	1,65	€ 53,35	€ 88,03
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00
								Prezzo Netto:	€ 97,81
								Spese:	€ 25,92
								Prezzo + Spese:	€ 123,73

15 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m.

F 03 15 a SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. - roccia tenera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,036	€ 30,60	€ 1,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,018	€ 46,31	€ 0,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,018	€ 43,16	€ 0,78
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,64	€ 53,35	€ 34,14



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 39,56
								Spese:	€ 10,48
								Prezzo + Spese:	€ 50,04

F 03 15 b SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. - roccia media

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,9	€ 53,35	€ 48,02
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 56,74
								Spese:	€ 15,04
								Prezzo + Spese:	€ 71,78

F 03 15 c SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. - roccia dura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	1,9	€ 53,35	€ 101,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00
								Prezzo Netto:	€ 111,90
								Spese:	€ 29,65
								Prezzo + Spese:	€ 141,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

16 SOVRAPREZZO A SCAVO FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' > m 2,00

F 03 16 00 SOVRAPREZZO A SCAVO FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' > m 2,00 - SOVRAPREZZO A SCAVO FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' > m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 30,60	€ 1,38
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94

Prezzo Netto:	€ 3,32
Spese:	€ 0,88
Prezzo + Spese:	€ 4,20

17 ARMATURA PARETI DI SCAVO

F 03 17 00 ARMATURA PARETI DI SCAVO - ARMATURA PARETI DI SCAVO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	1	€ 6,85	€ 6,85

Prezzo Netto:	€ 8,08
Spese:	€ 2,14
Prezzo + Spese:	€ 10,22

18 SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA

F 03 18 00 SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA - SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,09	€ 14,15	€ 1,27
D	06	06	b	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 100	h	1	0,09	€ 6,02	€ 0,54

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,8	€ 0,15	€ 0,27

Prezzo Netto:	€ 2,31
Spese:	€ 0,61
Prezzo + Spese:	€ 2,93

19 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20.

F 03 19 a SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20. - per profondita` fino a m.10,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	1	€ 11,91	€ 11,91
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,09	€ 37,51	€ 3,38
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,003	€ 89,23	€ 0,27
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,03	€ 103,71	€ 3,11
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 29,34
Spese:	€ 7,77
Prezzo + Spese:	€ 37,11

F 03 19 b SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20. - per profondita` da m 10,01 a m 15,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 30,60	€ 5,20
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	1	€ 11,91	€ 11,91
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,078	€ 43,16	€ 3,37
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,11	€ 37,51	€ 4,13
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,003	€ 89,23	€ 0,27
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,078	€ 103,71	€ 8,09



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 38,36
								Spese:	€ 10,17
								Prezzo + Spese:	€ 48,53

F 03 19 c SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20. - per profondita` da m 15,01 a m 20,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	1	€ 11,91	€ 11,91
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,116	€ 43,16	€ 5,01
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,13	€ 37,51	€ 4,88
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,008	€ 89,23	€ 0,71
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,116	€ 103,71	€ 12,03
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 46,06
								Spese:	€ 12,21
								Prezzo + Spese:	€ 58,26

F 03 19 d SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20. - per profondita` da m 20,01 a m 25,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	1	€ 11,91	€ 11,91
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,16	€ 43,16	€ 6,91
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,145	€ 37,51	€ 5,44
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,008	€ 89,23	€ 0,71
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,16	€ 103,71	€ 16,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 54,31
								Spese:	€ 14,39
								Prezzo + Spese:	€ 68,70

F 03 19 e SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20. - per ogni zona di m 5,00 oltre i 25,00 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,013	€ 37,51	€ 0,49
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,001	€ 89,23	€ 0,09
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,04	€ 103,71	€ 4,15
								Prezzo Netto:	€ 7,37
								Spese:	€ 1,95
								Prezzo + Spese:	€ 9,32

20 SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80.

F 03 20 a SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80. - per profondita` fino a m.10,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 30,60	€ 0,18
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	0,544	€ 11,91	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,04	€ 37,51	€ 1,50
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,001	€ 89,23	€ 0,09
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,02	€ 103,71	€ 2,07
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 16,59
								Spese:	€ 4,40
								Prezzo + Spese:	€ 20,99



F 03 20 b SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80. - per profondita` da m 10,01 a m 15,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	0,544	€ 11,91	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,033	€ 43,16	€ 1,42
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,08	€ 37,51	€ 3,00
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,002	€ 89,23	€ 0,18
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,033	€ 103,71	€ 3,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 20,21
Spese:	€ 5,36
Prezzo + Spese:	€ 25,57

F 03 20 c SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80. - per profondita` da m 15,01 a m 20,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	0,544	€ 11,91	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,062	€ 43,16	€ 2,68
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,15	€ 37,51	€ 5,63
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,004	€ 89,23	€ 0,36
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,062	€ 103,71	€ 6,43
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 29,11
Spese:	€ 7,71
Prezzo + Spese:	€ 36,82

F 03 20 d SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80. - per profondita` da m 20,01 a m 25,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
B	08	12	00	ARMATURA METALLICA - ARMATURA METALLICA	m²	1	0,544	€ 11,91	€ 6,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,22	€ 37,51	€ 8,25
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,009	€ 89,23	€ 0,80
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,088	€ 103,71	€ 9,13
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 36,86
Spese:	€ 9,77
Prezzo + Spese:	€ 46,62

F 03 20 e SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80. - per ogni zona di m 5,00 oltre i 25,00 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,032	€ 43,16	€ 1,38
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,011	€ 37,51	€ 0,41
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,001	€ 89,23	€ 0,09
D	03	01	c	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 40 FINO A T. 50	h	1	0,032	€ 103,71	€ 3,32

Prezzo Netto:	€ 5,81
Spese:	€ 1,54
Prezzo + Spese:	€ 7,35

22 LAVORAZIONE DEL LEGNAME

F 03 22 a LAVORAZIONE DEL LEGNAME - per piante alto fusto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,003	€ 41,52	€ 0,12
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,55	€ 4,58	€ 2,52



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	14	€ 0,15	€ 2,10
								Prezzo Netto:	€ 20,36
								Spese:	€ 5,39
								Prezzo + Spese:	€ 25,75

F 03 22 b LAVORAZIONE DEL LEGNAME - per ceduo e paleria minuta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,344	€ 28,39	€ 9,77
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,004	€ 41,52	€ 0,17
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,344	€ 4,58	€ 1,58
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11	€ 0,15	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 13,16
								Spese:	€ 3,49
								Prezzo + Spese:	€ 16,64

24 ARMATURA PARETI DI SCAVO CON SISTEMA DI BLINDAGGIO METALLICI A CASSA CHIUSA, O AUTOAFFONDANTI

F 03 24 00 ARMATURA PARETI DI SCAVO CON SISTEMA DI BLINDAGGIO METALLICI A CASSA CHIUSA, O AUTOAFFONDANTI - ARMATURA PARETI DI SCAVO CON SISTEMA DI BLINDAGGIO METALLICI A CASSA CHIUSA, O AUTOAFFONDANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	1	€ 6,85	€ 6,85
								Prezzo Netto:	€ 12,98
								Spese:	€ 3,44
								Prezzo + Spese:	€ 16,42



04 FORMAZIONE DI RILEVATI E MASSICCIATE

01 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI

F 04 01 a PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - provenienti da cave prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
B	02	03	l	MISTO - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m³	1	0,2	€ 12,00	€ 2,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,6	€ 0,15	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 5,85
Spese:	€ 1,55
Prezzo + Spese:	€ 7,40

F 04 01 b PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - provenienti dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,6	€ 0,15	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 3,90
Spese:	€ 1,03
Prezzo + Spese:	€ 4,93

F 04 01 c PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - con materiali reciclati provenienti da impianti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
B	02	06	00	MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO - MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO	m³	1	0,2	€ 7,00	€ 1,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,6	€ 0,15	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 5,30
Spese:	€ 1,40
Prezzo + Spese:	€ 6,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 SISTEMAZIONE IN RILEVATO

F 04 02 a SISTEMAZIONE IN RILEVATO - rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,036	€ 30,60	€ 1,10
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,018	€ 46,31	€ 0,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,018	€ 43,16	€ 0,78
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99

Prezzo Netto:	€ 3,76
Spese:	€ 1,00
Prezzo + Spese:	€ 4,75

F 04 02 b SISTEMAZIONE IN RILEVATO - relativamente ai gruppi A2-6, A2-7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,015	€ 55,00	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 3,14
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

F 04 03 00 SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE - SISTAMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65

Prezzo Netto:	€ 2,26
Spese:	€ 0,60
Prezzo + Spese:	€ 2,86

04 SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO

F 04 04 00 SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO - SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,036	€ 30,60	€ 1,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,018	€ 46,31	€ 0,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,018	€ 43,16	€ 0,78

Prezzo Netto:	€ 2,71
Spese:	€ 0,72
Prezzo + Spese:	€ 3,43

05 MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

F 04 05 a MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO - per la formazione di rilevati, compattato in opera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
B	02	03	l	MISTO - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m^3	1	1	€ 12,00	€ 12,00
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,012	€ 55,00	€ 0,66
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 15,36
Spese:	€ 4,07
Prezzo + Spese:	€ 19,43

F 04 05 b MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO - per riempimento di cavi, misurato sui mezzi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	02	03	l	MISTO - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m³	1	1	€ 12,00	€ 12,00

Prezzo Netto:	€ 12,00
Spese:	€ 3,18
Prezzo + Spese:	€ 15,18

06 TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO

F 04 06 a TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO - grezza da cava

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	02	04	a	TERRA - Terra sciolta	m³	1	1	€ 15,00	€ 15,00

Prezzo Netto:	€ 15,00
Spese:	€ 3,98
Prezzo + Spese:	€ 18,98

F 04 06 b TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO - selezionata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	02	04	b	TERRA - Grezza da cava	m³	1	1	€ 18,00	€ 18,00

Prezzo Netto:	€ 18,00
Spese:	€ 4,77
Prezzo + Spese:	€ 22,77

07 MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI

F 04 07 a MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - se proveniente dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84



D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,044	€ 55,00	€ 2,42
								Prezzo Netto:	€ 7,00
								Spese:	€ 1,85
								Prezzo + Spese:	€ 8,85

F 04 07 b MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - se proveniente da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	1	€ 12,80	€ 12,80
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 15,35
								Spese:	€ 4,07
								Prezzo + Spese:	€ 19,42

08 GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI

F 04 08 b GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI - GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 150 gr./mq. – p

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
B	07	24	e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR./MQ.	m²	1	1	€ 1,82	€ 1,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
								Prezzo Netto:	€ 2,72
								Spese:	€ 0,72
								Prezzo + Spese:	€ 3,44

F 04 08 c GEOTESSILE - GEOGRIGLIE E GEOCOMPOSITI - GEOTESSILE NON TESSUTO in fibre vergini di polipropilene ad alta tenacità grammatura 200 gr./mq. – p

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	07	24	g	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 450 GR./MQ.	m²	1	1	€ 3,15	€ 3,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 4,45
								Spese:	€ 1,18
								Prezzo + Spese:	€ 5,63

10 COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE

F 04 10 a COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 30,60	€ 0,34
B	07	24	e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR./MQ.	m²	1	1	€ 1,82	€ 1,82
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,011	€ 55,00	€ 0,61
								Prezzo Netto:	€ 2,76
								Spese:	€ 0,73
								Prezzo + Spese:	€ 3,49

F 04 10 b COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 30,60	€ 0,46
B	07	24	e	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 280 GR./MQ.	m²	1	1	€ 1,82	€ 1,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,015	€ 55,00	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 3,10
Spese:	€ 0,82
Prezzo + Spese:	€ 3,93

11 FONDAZIONE STRADALE

F 04 11 a FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,06	€ 42,90	€ 2,57
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,048	€ 55,00	€ 2,64

Prezzo Netto:	€ 7,05
Spese:	€ 1,87
Prezzo + Spese:	€ 8,92

F 04 11 b FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
B	02	03	b	MISTO - granulare stabilizzato	m³	1	1	€ 13,50	€ 13,50
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,06	€ 42,90	€ 2,57
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,048	€ 55,00	€ 2,64

Prezzo Netto:	€ 20,55
Spese:	€ 5,45
Prezzo + Spese:	€ 26,00

12 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

F 04 12 00 FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE - FINITURA SUPERFICIALE DELLA FONDAZIONE STRADALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	02	03	b	MISTO - granulare stabilizzato	m³	1	0,05	€ 13,50	€ 0,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,01	€ 42,90	€ 0,43
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,01	€ 55,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 2,02
								Spese:	€ 0,53
								Prezzo + Spese:	€ 2,55

13 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F 04 13 00 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	02	11	00	MISTO CEMENTATO - MISTO CEMENTATO	m³	1	1	€ 38,00	€ 38,00
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,01	€ 42,90	€ 0,43
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 39,73
								Spese:	€ 10,53
								Prezzo + Spese:	€ 50,25

14 SOVRAPPREZZO PER STABILIZZAZIONE IN CEMENTO O CALCE

F 04 14 00 SOVRAPPREZZO PER STABILIZZAZIONE IN CEMENTO O CALCE - SOVRAPPREZZO PER STABILIZZAZIONE IN CEMENTO O CALCE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 30,60	€ 0,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,006	€ 42,90	€ 0,26
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,01	€ 55,00	€ 0,55
D	02	07	00	MISCELATORE CARRATO - MISCELATORE CARRATO	h	1	0,01	€ 240,00	€ 2,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	09	00	ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO - ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	h	1	0,01	€ 48,00	€ 0,48

Prezzo Netto:	€ 4,60
Spese:	€ 1,22
Prezzo + Spese:	€ 5,82

26 STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE

F 04 26 a STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE - fino a 30 cm di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43
d	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,01	€ 55,00	€ 0,55
d	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,006	€ 42,90	€ 0,26
d	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,01	€ 55,00	€ 0,55
d	02	07	00	MISCELATORE CARRATO - MISCELATORE CARRATO	h	1	0,012	€ 240,00	€ 2,88
d	02	09	00	ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO - ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	h	1	0,015	€ 48,00	€ 0,72

Prezzo Netto:	€ 5,69
Spese:	€ 1,51
Prezzo + Spese:	€ 7,20

F 04 26 b STABILIZZAZIONE A CEMENTO O CALCE - oltre 30 cm di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,00033	€ 30,60	€ 0,01
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0005	€ 28,39	€ 0,01
d	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,00033	€ 55,00	€ 0,02
d	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,0002	€ 42,90	€ 0,01
d	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,0003	€ 55,00	€ 0,02
d	02	07	00	MISCELATORE CARRATO - MISCELATORE CARRATO	h	1	0,0004	€ 240,00	€ 0,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

d	02	09	00	ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO - ATTREZZATURA SPANDILEGANTE CARRATA O INSTALLATA SU AUTOCARRO	h	1	0,0005	€ 48,00	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 0,19
Spese:	€ 0,05
Prezzo + Spese:	€ 0,24

05 CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.

01 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

F 05 01 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO - dosaggio a 200 kg/m³

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,012	€ 257,00	€ 3,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	15	€ 0,75	€ 11,25
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	1	€ 54,78	€ 54,78
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,016	€ 20,62	€ 0,33
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 99,11
Spese:	€ 26,26
Prezzo + Spese:	€ 125,37

F 05 01 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO - dosaggio a 250 kg/m³

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,012	€ 257,00	€ 3,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	15	€ 0,75	€ 11,25
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	1	€ 62,19	€ 62,19
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,016	€ 20,62	€ 0,33
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 106,52
Spese:	€ 28,23
Prezzo + Spese:	€ 134,75

F 05 01 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO - classe 250 con Rck non inf.25N/mm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,012	€ 257,00	€ 3,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	15	€ 0,75	€ 11,25
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	1	€ 62,19	€ 62,19
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,016	€ 20,62	€ 0,33

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 106,52
Spese:	€ 28,23
Prezzo + Spese:	€ 134,75

02 MURATURA IN PIETRAME E MALTA

F 05 02 a MURATURA IN PIETRAME E MALTA - pietrame proveniente da scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,22	€ 30,60	€ 129,13
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,22	€ 28,39	€ 119,81
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	1,2	€ 5,51	€ 6,61
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,355	€ 97,53	€ 34,62
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 290,32
Spese:	€ 76,93
Prezzo + Spese:	€ 367,25

F 05 02 b MURATURA IN PIETRAME E MALTA - pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,1	€ 30,60	€ 125,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,1	€ 28,39	€ 116,40
B	02	05	f	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Sassi calcarei scelti per muri a facciavista per muri tipo opera incerta	m³	1	0,65	€ 50,10	€ 32,57
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	1,2	€ 5,51	€ 6,61
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,355	€ 97,53	€ 34,62
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	26	€ 0,15	€ 3,90
								Prezzo Netto:	€ 319,70
								Spese:	€ 84,72
								Prezzo + Spese:	€ 404,43

03 SELCIATONE CON PIETRAME

F 05 03 a SELCIATONE CON PIETRAME - con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,25	€ 97,53	€ 24,38
C	01	15	00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	m³	1	0,21	€ 126,26	€ 26,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
								Prezzo Netto:	€ 60,09
								Spese:	€ 15,92
								Prezzo + Spese:	€ 76,01

F 05 03 b SELCIATONE CON PIETRAME - in pietra porfirica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	02	05	g	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo del peso specifico proveniente da cave in pietra porfirica. Pezzatura d	m³	1	0,3	€ 54,90	€ 16,47
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,25	€ 97,53	€ 24,38
C	01	15	00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	m³	1	0,21	€ 126,26	€ 26,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,2	€ 0,15	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 78,24
Spese:	€ 20,73
Prezzo + Spese:	€ 98,97

F 05 03 c SELCIATONE CON PIETRAME - in pietra granitica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	02	05	h	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo del peso specifico proveniente da cave in pietra granitica. Pezzatura d	m³	1	0,3	€ 55,15	€ 16,55
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,25	€ 97,53	€ 24,38
C	01	15	00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	m³	1	0,21	€ 126,26	€ 26,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,2	€ 0,15	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 78,32
Spese:	€ 20,75
Prezzo + Spese:	€ 99,07

F 05 03 d SELCIATONE CON PIETRAME - in pietra calcarea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	02	05	i	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo del peso specifico proveniente da cave in pietra calcarea. Pezzatura da	m³	1	0,3	€ 54,00	€ 16,20
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,25	€ 97,53	€ 24,38
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,21	€ 102,39	€ 21,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,2	€ 0,15	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 72,96
Spese:	€ 19,33
Prezzo + Spese:	€ 92,29

04 RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI

F 05 04 a RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,1	€ 97,53	€ 9,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 18,95
Spese:	€ 5,02
Prezzo + Spese:	€ 23,97

F 05 04 b RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - in pietra porfirica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	02	05	g	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo del peso specifico proveniente da cave in pietra porfirica. Pezzatura d	m³	1	0,2	€ 54,90	€ 10,98
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,1	€ 97,53	€ 9,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,2	€ 0,15	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 31,61
Spese:	€ 8,38
Prezzo + Spese:	€ 39,98



F 05 04 c RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - in pietra granitica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	02	05	h	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo del peso specifico proveniente da cave in pietra granitica. Pezzatura d	m³	1	0,2	€ 55,15	€ 11,03
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,1	€ 97,53	€ 9,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,2	€ 0,15	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 31,66
Spese:	€ 8,39
Prezzo + Spese:	€ 40,05

F 05 04 d RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - in pietra calcarea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	02	05	i	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo del peso specifico proveniente da cave in pietra calcarea. Pezzatura da	m³	1	0,2	€ 54,00	€ 10,80
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,1	€ 97,53	€ 9,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11,2	€ 0,15	€ 1,68

Prezzo Netto:	€ 31,43
Spese:	€ 8,33
Prezzo + Spese:	€ 39,75

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

05 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE

F 05 05 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE - con Rck >=20 N/mm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,01	€ 257,00	€ 2,57
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,02	€ 215,80	€ 4,32
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,002	€ 265,00	€ 0,53
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,4	€ 1,45	€ 0,58
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	1	€ 62,19	€ 62,19
D	02	01	00	VIBROFINITRICE DI LARGHEZZA M 4 - VIBROFINITRICE DI LARGHEZZA M 4	h	1	0,2	€ 74,25	€ 14,85
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,016	€ 20,62	€ 0,33

Prezzo Netto:	€ 104,88
Spese:	€ 27,79
Prezzo + Spese:	€ 132,67

F 05 05 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,01	€ 257,00	€ 2,57
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,02	€ 215,80	€ 4,32
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,002	€ 265,00	€ 0,53
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,4	€ 1,45	€ 0,58
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34



D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,016	€ 20,62	€ 0,33
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 113,72
Spese:	€ 30,14
Prezzo + Spese:	€ 143,86

06 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE

F 05 06 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE - con Rck >=20 N/mm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,032	€ 257,00	€ 8,22
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,073	€ 215,80	€ 15,75
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,01	€ 265,00	€ 2,65
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,25	€ 0,83	€ 0,21
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,4	€ 0,83	€ 0,33
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,8	€ 1,45	€ 1,16
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	1	€ 62,19	€ 62,19
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,01	€ 20,62	€ 0,21
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 128,96
Spese:	€ 34,17
Prezzo + Spese:	€ 163,13



F 05 06 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,032	€ 257,00	€ 8,22
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,073	€ 215,80	€ 15,75
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,01	€ 265,00	€ 2,65
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,25	€ 0,83	€ 0,21
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,4	€ 0,83	€ 0,33
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,8	€ 1,45	€ 1,16
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,01	€ 20,62	€ 0,21
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 152,11
Spese:	€ 40,31
Prezzo + Spese:	€ 192,42

F 05 06 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE - cclasse di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,032	€ 257,00	€ 8,22
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,073	€ 215,80	€ 15,75
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,01	€ 265,00	€ 2,65
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,25	€ 0,83	€ 0,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,4	€ 0,83	€ 0,33
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,8	€ 1,45	€ 1,16
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,01	€ 20,62	€ 0,21
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 152,11
Spese:	€ 40,31
Prezzo + Spese:	€ 192,42

07 SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLARI

F 05 07 a SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 30,60	€ 13,25
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 28,39	€ 12,29
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,006	€ 39,51	€ 0,24
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 28,05
Spese:	€ 7,43
Prezzo + Spese:	€ 35,48



F 05 07 b SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di porfido

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 30,60	€ 13,25
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 28,39	€ 12,29
B	02	05	l	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica. Per la formazione di parament	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 58,73
Spese:	€ 15,56
Prezzo + Spese:	€ 74,29

F 05 07 c SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di granito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 30,60	€ 13,25
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,433	€ 28,39	€ 12,29
B	02	05	m	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra granitica.Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 84,00	€ 33,60
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80
								Prezzo Netto:	€ 63,53
								Spese:	€ 16,83
								Prezzo + Spese:	€ 80,36

F 05 07 d SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di calcareo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,434	€ 30,60	€ 13,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,434	€ 28,39	€ 12,32
B	02	05	n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea. Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80
								Prezzo Netto:	€ 58,79
								Spese:	€ 15,58
								Prezzo + Spese:	€ 74,37

08 SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA

F 05 08 a SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,303	€ 30,60	€ 9,27
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,303	€ 28,39	€ 8,60
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,006	€ 39,51	€ 0,24
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 20,38
Spese:	€ 5,40
Prezzo + Spese:	€ 25,78

F 05 08 b SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - con pietrame proveniente da cave di porfido

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,324	€ 30,60	€ 9,91
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,324	€ 28,39	€ 9,20
B	02	05	l	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica. Per la formazione di parament	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,006	€ 39,51	€ 0,24
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 52,22
Spese:	€ 13,84
Prezzo + Spese:	€ 66,06

F 05 08 c SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - con pietrame proveniente da cave di granito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,353	€ 30,60	€ 10,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,353	€ 28,39	€ 10,02
B	02	05	m	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra granitica.Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 84,00	€ 33,60
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,006	€ 39,51	€ 0,24
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 58,73
Spese:	€ 15,56
Prezzo + Spese:	€ 74,29

F 05 08 d SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - con pietrame proveniente da cave di calcareo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,294	€ 30,60	€ 9,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,294	€ 28,39	€ 8,35
B	02	05	n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea. Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,006	€ 39,51	€ 0,24
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 50,45
Spese:	€ 13,37
Prezzo + Spese:	€ 63,82

09 MAGRONE

F 05 09 00 MAGRONE - MAGRONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11



C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,1	€ 51,18	€ 5,12
								Prezzo Netto:	€ 5,35
								Spese:	€ 1,42
								Prezzo + Spese:	€ 6,77

10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325

F 05 10 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02
								Prezzo Netto:	€ 104,80
								Spese:	€ 27,77
								Prezzo + Spese:	€ 132,58

F 05 10 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82



D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 110,28
Spese:	€ 29,23
Prezzo + Spese:	€ 139,51

F 05 10 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 96,08	€ 96,08
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 115,54
Spese:	€ 30,62
Prezzo + Spese:	€ 146,16

F 05 10 d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78



C	02	14	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 97,63	€ 97,63
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 117,09
Spese:	€ 31,03
Prezzo + Spese:	€ 148,12

F 05 10 e CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 102,12	€ 102,12
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 121,58
Spese:	€ 32,22
Prezzo + Spese:	€ 153,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 05 10 f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 325 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 107,78	€ 107,78
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 127,24
Spese:	€ 33,72
Prezzo + Spese:	€ 160,96

11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425

F 05 11 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
C	02	22	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425	m³	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 112,80
Spese:	€ 29,89
Prezzo + Spese:	€ 142,70

F 05 11 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
C	02	22	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425	m³	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 118,28
Spese:	€ 31,35
Prezzo + Spese:	€ 149,63

F 05 11 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 96,08	€ 96,08
C	02	22	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425	m³	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02
								Prezzo Netto:	€ 123,54
								Spese:	€ 32,74
								Prezzo + Spese:	€ 156,28

F 05 11 d CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c 0,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 97,63	€ 97,63
C	02	22	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425	m³	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74



D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 125,09
Spese:	€ 33,15
Prezzo + Spese:	€ 158,24

F 05 11 e CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/c 0,5, c

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 102,12	€ 102,12
C	02	22	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425	m³	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 129,58
Spese:	€ 34,34
Prezzo + Spese:	€ 163,92

F 05 11 f CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN C.A. TIPO 425 - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c 0,5, c

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	14	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 107,78	€ 107,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	22	a	CONGLOMERATO CEMENTIZIO SPRUZZATO E SOVRAPPREZZO - Sovrapprezzo per l'utilizzo di cemento tipo 425	m³	1	1	€ 8,00	€ 8,00
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,1	€ 1,82	€ 0,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,098	€ 20,62	€ 2,02

Prezzo Netto:	€ 135,24
Spese:	€ 35,84
Prezzo + Spese:	€ 171,08

12 RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI

F 05 12 a RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,08	€ 39,51	€ 3,16
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 54,94
Spese:	€ 14,56
Prezzo + Spese:	€ 69,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 05 12 b RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di porfido

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	02	05	l	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica. Per la formazione di parament	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23,2	€ 0,15	€ 3,48

Prezzo Netto:	€ 84,37
Spese:	€ 22,36
Prezzo + Spese:	€ 106,73

F 05 12 c RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di granito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	02	05	m	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra granitica.Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 84,00	€ 33,60
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23,2	€ 0,15	€ 3,48
								Prezzo Netto:	€ 89,17
								Spese:	€ 23,63
								Prezzo + Spese:	€ 112,80

F 05 12 d RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI - con pietrame proveniente da cave di calcareo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	02	05	n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea. Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23,2	€ 0,15	€ 3,48
								Prezzo Netto:	€ 84,37
								Spese:	€ 22,36
								Prezzo + Spese:	€ 106,73



13 RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA

F 05 13 a RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - con pietrame proveniente da scavi o demolizioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 30,60	€ 13,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,08	€ 39,51	€ 3,16
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 41,96
Spese:	€ 11,12
Prezzo + Spese:	€ 53,08

F 05 13 b RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di porfido

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 30,60	€ 13,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	02	05	l	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica. Per la formazione di parament	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32



D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 69,71
Spese:	€ 18,47
Prezzo + Spese:	€ 88,19

F 05 13 c RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di granito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 30,60	€ 13,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	02	05	m	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra granitica.Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 84,00	€ 33,60
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 74,51
Spese:	€ 19,75
Prezzo + Spese:	€ 94,26

F 05 13 d RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA - spessore minimo di cm 30 con pietrame proveniente da cave di calcareo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 30,60	€ 13,46
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	05	n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea. Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80

Prezzo Netto:	€ 69,71
Spese:	€ 18,47
Prezzo + Spese:	€ 88,19

14 INTONACO LISCIO DI CEMENTO

F 05 14 a INTONACO LISCIO DI CEMENTO - dello spessore di mm 10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 25,50	€ 4,08
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,015	€ 72,13	€ 1,08
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 14,39
Spese:	€ 3,81
Prezzo + Spese:	€ 18,21

F 05 14 b INTONACO LISCIO DI CEMENTO - dello spessore di mm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59



C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,022	€ 72,13	€ 1,59
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 17,11
Spese:	€ 4,53
Prezzo + Spese:	€ 21,64

15 RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

F 05 15 00 RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO - RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 25,50	€ 9,69
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,25	€ 5,51	€ 1,38
C	01	15	00	MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 600 KG DI CEMENTO	m³	1	0,008	€ 126,26	€ 1,01
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,03	€ 37,51	€ 1,13
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,06	€ 20,59	€ 1,24
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,004	€ 4,58	€ 0,02
D	06	14	00	NOLO DI IDROPULITRICE - NOLO DI IDROPULITRICE	h	1	0,08	€ 32,98	€ 2,64
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7	€ 0,15	€ 1,05

Prezzo Netto:	€ 29,78
Spese:	€ 7,89
Prezzo + Spese:	€ 37,67



17 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.

F 05 17 a CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 25,50	€ 7,91
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,002	€ 41,52	€ 0,08
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 24,16
Spese:	€ 6,40
Prezzo + Spese:	€ 30,57

F 05 17 b CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 4,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 28,39	€ 9,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 25,50	€ 8,42
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,014	€ 257,00	€ 3,60
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,16	€ 0,83	€ 0,13
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,003	€ 41,52	€ 0,12
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 28,89
Spese:	€ 7,66
Prezzo + Spese:	€ 36,54



F 05 17 c CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza fino a m. 6,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,02	€ 257,00	€ 5,14
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,18	€ 0,83	€ 0,15
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,004	€ 41,52	€ 0,17
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 32,37
Spese:	€ 8,58
Prezzo + Spese:	€ 40,95

F 05 17 d CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - per altezza superiore a m. 6,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 25,50	€ 9,69
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,024	€ 257,00	€ 6,17
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,005	€ 265,00	€ 1,33
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,18	€ 0,83	€ 0,15
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,005	€ 41,52	€ 0,21
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 34,78
Spese:	€ 9,22
Prezzo + Spese:	€ 44,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

25 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA

F 05 25 00 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA - ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA DEL TIPO B450C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 30,60	€ 0,08
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 28,39	€ 0,07
A	01	04	A	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08
B	08	01	B	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	A	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0011	€ 43,53	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,03
Spese:	€ 0,27
Prezzo + Spese:	€ 1,30

26 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

F 05 26 a ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 30,60	€ 0,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 28,39	€ 0,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	03	04	a	GRU - altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2	h	1	0,0011	€ 43,53	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,03
Spese:	€ 0,27
Prezzo + Spese:	€ 1,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

10 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI

01 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <=m 2,00

F 10 01 a DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <=m 2,00 - con pietrame proveniente dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	14	€ 0,15	€ 2,10

Prezzo Netto:	€ 3,16
Spese:	€ 0,84
Prezzo + Spese:	€ 4,00

F 10 01 b DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <=m 2,00 - con pietrame proveniente da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	28	€ 0,15	€ 4,20

Prezzo Netto:	€ 22,26
Spese:	€ 5,90
Prezzo + Spese:	€ 28,16

F 10 01 c DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <=m 2,00 - con misto di fiume lavato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
B	02	03	c	MISTO - ghiaione di fiume lavato	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	28	€ 0,15	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 22,26
								Spese:	€ 5,90
								Prezzo + Spese:	€ 28,16

02 DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00

F 10 02 a DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 - con pietrame proveniente dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,017	€ 28,39	€ 0,48
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,017	€ 46,31	€ 0,79
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,017	€ 43,16	€ 0,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	14	€ 0,15	€ 2,10
								Prezzo Netto:	€ 4,10
								Spese:	€ 1,09
								Prezzo + Spese:	€ 5,19

F 10 02 b DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 - con pietrame proveniente da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,017	€ 28,39	€ 0,48
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,017	€ 46,31	€ 0,79
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,017	€ 43,16	€ 0,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	28	€ 0,15	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 23,20
								Spese:	€ 6,15
								Prezzo + Spese:	€ 29,35

F 10 02 c DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00 - con misto di fiume lavato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,017	€ 28,39	€ 0,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	03	c	MISTO - ghiaione di fiume lavato	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,017	€ 46,31	€ 0,79
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,017	€ 43,16	€ 0,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	28	€ 0,15	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 23,20
								Spese:	€ 6,15
								Prezzo + Spese:	€ 29,35

03 SOVRAPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00

F 10 03 00 SOVRAPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00 -

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	02	b	AUTOCARRO - da t 22 con operatore	h	1	0,018	€ 58,98	€ 1,06
								Prezzo Netto:	€ 1,32
								Spese:	€ 0,35
								Prezzo + Spese:	€ 1,67

04 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO

F 10 04 a DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,006	€ 46,31	€ 0,28
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,006	€ 43,16	€ 0,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	6	€ 0,15	€ 0,90
								Prezzo Netto:	€ 1,61
								Spese:	€ 0,43
								Prezzo + Spese:	€ 2,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 10 04 b DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con pietrame proveniente da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,006	€ 46,31	€ 0,28
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,006	€ 43,16	€ 0,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	16	€ 0,15	€ 2,40

Prezzo Netto:	€ 20,11
Spese:	€ 5,33
Prezzo + Spese:	€ 25,44

F 10 04 c DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - con misto di fiume lavato da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	02	03	c	MISTO - ghiaione di fiume lavato	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,006	€ 46,31	€ 0,28
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,006	€ 43,16	€ 0,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	16	€ 0,15	€ 2,40

Prezzo Netto:	€ 20,11
Spese:	€ 5,33
Prezzo + Spese:	€ 25,44

05 PLATEA SOTTO I DRENI

F 10 05 a PLATEA SOTTO I DRENI - per scavi di profondità fino a m. 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 30,60	€ 13,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,004	€ 13,43	€ 0,05
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,2	€ 58,72	€ 11,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 40,50
								Spese:	€ 10,73
								Prezzo + Spese:	€ 51,23

F 10 05 b PLATEA SOTTO I DRENI - per scavi di profondità oltre i m. 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,49	€ 30,60	€ 14,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,49	€ 28,39	€ 13,91
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,004	€ 13,43	€ 0,05
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,2	€ 58,72	€ 11,74
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45
								Prezzo Netto:	€ 44,16
								Spese:	€ 11,70
								Prezzo + Spese:	€ 55,86

06 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

F 10 06 00 RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 28,39	€ 0,37
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 1,53
								Spese:	€ 0,41
								Prezzo + Spese:	€ 1,94

07 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI

F 10 07 a RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	07	24	d	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 240 GR./MQ.	m²	1	1	€ 1,60	€ 1,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 3,30
								Spese:	€ 0,87
								Prezzo + Spese:	€ 4,17

F 10 07 b RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	07	24	f	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 380 GR./MQ.	m²	1	1	€ 2,40	€ 2,40
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 4,10
								Spese:	€ 1,09
								Prezzo + Spese:	€ 5,18

08 CANALETTA CON MEZZI TUBI

F 10 08 a CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,055	€ 28,39	€ 1,56
B	15	01	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 30	m	1	1	€ 4,70	€ 4,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,08	€ 85,34	€ 6,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 16,32
								Spese:	€ 4,32
								Prezzo + Spese:	€ 20,64

F 10 08 b CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,057	€ 28,39	€ 1,62
B	15	01	b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 40	m	1	1	€ 5,70	€ 5,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,12	€ 85,34	€ 10,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,042	€ 43,16	€ 1,81
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11	€ 0,15	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 21,02
								Spese:	€ 5,57
								Prezzo + Spese:	€ 26,59

F 10 08 c CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,059	€ 28,39	€ 1,68
B	15	01	c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 50	m	1	1	€ 7,74	€ 7,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,16	€ 85,34	€ 13,65
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,044	€ 43,16	€ 1,90
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	12	€ 0,15	€ 1,80
								Prezzo Netto:	€ 26,77
								Spese:	€ 7,09
								Prezzo + Spese:	€ 33,86



F 10 08 d CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,062	€ 28,39	€ 1,76
B	15	01	d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 60	m	1	1	€ 10,40	€ 10,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,2	€ 85,34	€ 17,07
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,048	€ 43,16	€ 2,07
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	14	€ 0,15	€ 2,10

Prezzo Netto:	€ 33,40
Spese:	€ 8,85
Prezzo + Spese:	€ 42,25

F 10 08 e CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	15	01	e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 80	m	1	1	€ 14,48	€ 14,48
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,22	€ 85,34	€ 18,77
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 40,82
Spese:	€ 10,82
Prezzo + Spese:	€ 51,63

F 10 08 f CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	15	01	f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 100	m	1	1	€ 22,74	€ 22,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,25	€ 85,34	€ 21,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,13	€ 43,16	€ 5,61
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	28	€ 0,15	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 58,43
								Spese:	€ 15,48
								Prezzo + Spese:	€ 73,91

F 10 08 g CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	15	01	g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 120	m	1	1	€ 42,86	€ 42,86
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,35	€ 85,34	€ 29,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 90,28
								Spese:	€ 23,92
								Prezzo + Spese:	€ 114,21

F 10 08 h CANALETTA CON MEZZI TUBI - del diametro cm 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	15	01	h	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 150	m	1	1	€ 83,00	€ 83,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,45	€ 85,34	€ 38,40
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,21	€ 43,16	€ 9,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	42	€ 0,15	€ 6,30

Prezzo Netto:	€ 144,15
Spese:	€ 38,20
Prezzo + Spese:	€ 182,35

09 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA

F 10 09 00 CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA - CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,017	€ 215,80	€ 3,67
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,02	€ 265,00	€ 5,30
B	09	15	c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO - dimensioni di cm 50x50 h=50 e spessore cm 5	n	1	0,1	€ 15,80	€ 1,58
B	09	17	c	SIGILLO NORMALE PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO VIBRATO - dimensioni 50x50 dim. 60x60 spess. 7 cm	n	1	0,1	€ 8,27	€ 0,83
B	12	03	a	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - tubazioni in pvc dn 160	m	1	0,15	€ 8,18	€ 1,23
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,14	€ 0,83	€ 0,12
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,02	€ 1,45	€ 0,03
C	02	03	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,17	€ 90,61	€ 15,40
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,08	€ 5,74	€ 0,46
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,01	€ 20,62	€ 0,21
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,03	€ 2,71	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 42,09
Spese:	€ 11,15
Prezzo + Spese:	€ 53,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

10 TUBI IN LAMIERA

F 10 10 00 TUBI IN LAMIERA - TUBI IN LAMIERA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1	€ 1,15	€ 1,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,35	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 2,06
Spese:	€ 0,55
Prezzo + Spese:	€ 2,60

11 MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO

F 10 11 a MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - ad elementi incastrati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1	€ 1,15	€ 1,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,007	€ 43,16	€ 0,30
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,35	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,93
Spese:	€ 0,51
Prezzo + Spese:	€ 2,44

F 10 11 b MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - a piastre multiple bullonate

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 28,39	€ 0,62
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1	€ 1,15	€ 1,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,35	€ 0,15	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,26
								Spese:	€ 0,60
								Prezzo + Spese:	€ 2,86

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO

F 10 12 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO - del diametro di cm 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	15	01	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 30	m	1	1	€ 4,70	€ 4,70
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7	€ 0,15	€ 1,05
								Prezzo Netto:	€ 8,67
								Spese:	€ 2,30
								Prezzo + Spese:	€ 10,97

F 10 12 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO - del diametro di cm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	15	01	i	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 200 e spessore mm 30	m	1	1	€ 7,23	€ 7,23
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,052	€ 43,16	€ 2,24
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,2	€ 0,15	€ 1,08
								Prezzo Netto:	€ 12,09
								Spese:	€ 3,20
								Prezzo + Spese:	€ 15,29



F 10 12 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO - del diametro di cm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,066	€ 28,39	€ 1,87
B	15	01	l	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 250 e spessore mm 30	m	1	1	€ 8,16	€ 8,16
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,066	€ 43,16	€ 2,85
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,4	€ 0,15	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 14,05
Spese:	€ 3,72
Prezzo + Spese:	€ 17,77

F 10 12 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO - del diametro di cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,099	€ 28,39	€ 2,81
B	15	01	m	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 300 e spessore mm 46	m	1	1	€ 10,49	€ 10,49
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0009	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,099	€ 43,16	€ 4,27
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,6	€ 0,15	€ 1,14

Prezzo Netto:	€ 18,78
Spese:	€ 4,98
Prezzo + Spese:	€ 23,75

F 10 12 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO - del diametro di cm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
B	15	01	n	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 400 e spessore mm 52	m	1	1	€ 11,77	€ 11,77
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 20,90
								Spese:	€ 5,54
								Prezzo + Spese:	€ 26,44

F 10 12 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO - del diametro di cm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	15	01	o	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 500 e spessore mm 60	m	1	1	€ 14,97	€ 14,97
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0009	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8,3	€ 0,15	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 27,01
								Spese:	€ 7,16
								Prezzo + Spese:	€ 34,17

13 FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO

F 10 13 a FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	15	01	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Canaletta mezzo tubo in calcestruzzo.Del diametro di cm 30	m	1	1	€ 4,70	€ 4,70
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,035	€ 36,85	€ 1,29
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7	€ 0,15	€ 1,05
								Prezzo Netto:	€ 11,25
								Spese:	€ 2,98
								Prezzo + Spese:	€ 14,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 10 13 b FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	15	01	i	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 200 e spessore mm 30	m	1	1	€ 7,23	€ 7,23
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,058	€ 43,16	€ 2,50
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,037	€ 36,85	€ 1,36
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,2	€ 0,15	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 13,71
Spese:	€ 3,63
Prezzo + Spese:	€ 17,34

F 10 13 c FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,066	€ 28,39	€ 1,87
B	15	01	i	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 200 e spessore mm 30	m	1	1	€ 7,23	€ 7,23
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,074	€ 43,16	€ 3,19
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,043	€ 36,85	€ 1,58
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,4	€ 0,15	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 15,05
Spese:	€ 3,99
Prezzo + Spese:	€ 19,04

F 10 13 d FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,099	€ 28,39	€ 2,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	15	01	i	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - Tubazioni in calcestruzzo turbovibrocompresso di diametro mm 200 e spessore mm 30	m	1	1	€ 7,23	€ 7,23
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0009	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,13	€ 43,16	€ 5,61
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,054	€ 36,85	€ 1,99
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,6	€ 0,15	€ 1,14

Prezzo Netto:	€ 18,85
Spese:	€ 4,99
Prezzo + Spese:	€ 23,84

F 10 13 e FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
B	15	01	n	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 400 e spessore mm 52	m	1	1	€ 11,77	€ 11,77
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0008	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,143	€ 43,16	€ 6,17
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,061	€ 36,85	€ 2,25
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 24,57
Spese:	€ 6,51
Prezzo + Spese:	€ 31,08

F 10 13 f FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	15	01	o	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 500 e spessore mm 60	m	1	1	€ 14,97	€ 14,97
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0009	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,174	€ 43,16	€ 7,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,069	€ 36,85	€ 2,54
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8,3	€ 0,15	€ 1,25

Prezzo Netto:	€ 30,59
Spese:	€ 8,11
Prezzo + Spese:	€ 38,70

F 10 13 g FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	15	01	p	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 600 e spessore mm 68	m	1	1	€ 20,09	€ 20,09
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0009	€ 72,13	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,253	€ 43,16	€ 10,92
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,074	€ 36,85	€ 2,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8,5	€ 0,15	€ 1,28

Prezzo Netto:	€ 41,32
Spese:	€ 10,95
Prezzo + Spese:	€ 52,27

F 10 13 h FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41	€ 28,39	€ 11,64
B	15	01	q	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 800 e spessore mm 84	m	1	1	€ 32,36	€ 32,36
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,001	€ 72,13	€ 0,07
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,523	€ 43,16	€ 22,57
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,085	€ 36,85	€ 3,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 71,28
								Spese:	€ 18,89
								Prezzo + Spese:	€ 90,17

F 10 13 i FORNITURA E POSA DI TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - del diametro di cm 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	15	01	r	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO - di diametro mm 1000 e spessore mm 116	m	1	1	€ 44,12	€ 44,12
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,0013	€ 72,13	€ 0,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,78	€ 43,16	€ 33,66
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,11	€ 36,85	€ 4,05
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	14	€ 0,15	€ 2,10
								Prezzo Netto:	€ 101,07
								Spese:	€ 26,78
								Prezzo + Spese:	€ 127,85

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO

F 10 14 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,099	€ 28,39	€ 2,81
B	15	02	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 30	m	1	1	€ 12,91	€ 12,91
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,099	€ 43,16	€ 4,27



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	9	€ 0,15	€ 1,35
								Prezzo Netto:	€ 24,09
								Spese:	€ 6,38
								Prezzo + Spese:	€ 30,48

F 10 14 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	15	02	b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 40	m	1	1	€ 14,98	€ 14,98
B	15	03	b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 40 cm	n	1	0,5	€ 5,80	€ 2,90
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,17	€ 43,16	€ 7,34
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11	€ 0,15	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 31,69
								Spese:	€ 8,40
								Prezzo + Spese:	€ 40,09

F 10 14 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	15	02	c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 50	m	1	1	€ 17,56	€ 17,56
B	15	03	c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 50 cm	n	1	0,5	€ 8,40	€ 4,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	13	€ 0,15	€ 1,95
								Prezzo Netto:	€ 40,88
								Spese:	€ 10,83
								Prezzo + Spese:	€ 51,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 10 14 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	15	02	d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 60	m	1	1	€ 22,20	€ 22,20
B	15	03	d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 60 cm	n	1	0,5	€ 9,60	€ 4,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,31	€ 43,16	€ 13,38
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	15	€ 0,15	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 51,43
Spese:	€ 13,63
Prezzo + Spese:	€ 65,06

F 10 14 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	15	02	e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 80	m	1	1	€ 36,17	€ 36,17
B	15	03	e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 80 cm	n	1	0,5	€ 15,00	€ 7,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,48	€ 43,16	€ 20,72
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	17	€ 0,15	€ 2,55

Prezzo Netto:	€ 80,56
Spese:	€ 21,35
Prezzo + Spese:	€ 101,91

F 10 14 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	15	02	f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 100	m	1	1	€ 52,68	€ 52,68
B	15	03	e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 80 cm	n	1	0,5	€ 15,00	€ 7,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,7	€ 43,16	€ 30,21



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00
								Prezzo Netto:	€ 113,27
								Spese:	€ 30,02
								Prezzo + Spese:	€ 143,28

F 10 14 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	15	02	g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 120	m	1	1	€ 80,90	€ 80,90
B	15	03	e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 80 cm	n	1	0,5	€ 15,00	€ 7,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,75	€ 43,16	€ 32,37
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23	€ 0,15	€ 3,45
								Prezzo Netto:	€ 145,51
								Spese:	€ 38,56
								Prezzo + Spese:	€ 184,07

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO

F 10 15 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,099	€ 28,39	€ 2,81
B	15	02	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 30	m	1	1	€ 12,91	€ 12,91
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,13	€ 43,16	€ 5,61
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,054	€ 36,85	€ 1,99



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	9	€ 0,15	€ 1,35
								Prezzo Netto:	€ 27,42
								Spese:	€ 7,27
								Prezzo + Spese:	€ 34,69

F 10 15 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	15	02	b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 40	m	1	1	€ 14,98	€ 14,98
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,061	€ 36,85	€ 2,25
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	11	€ 0,15	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 35,09
								Spese:	€ 9,30
								Prezzo + Spese:	€ 44,38

F 10 15 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	15	02	c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 50	m	1	1	€ 17,56	€ 17,56
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,284	€ 43,16	€ 12,26
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,069	€ 36,85	€ 2,54
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	13	€ 0,15	€ 1,95
								Prezzo Netto:	€ 43,87
								Spese:	€ 11,63
								Prezzo + Spese:	€ 55,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 10 15 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	15	02	d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 60	m	1	1	€ 22,20	€ 22,20
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,343	€ 43,16	€ 14,80
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,074	€ 36,85	€ 2,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	15	€ 0,15	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 53,53
Spese:	€ 14,19
Prezzo + Spese:	€ 67,72

F 10 15 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	15	02	e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 80	m	1	1	€ 36,17	€ 36,17
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,59	€ 43,16	€ 25,46
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,085	€ 36,85	€ 3,13
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	17	€ 0,15	€ 2,55

Prezzo Netto:	€ 83,69
Spese:	€ 22,18
Prezzo + Spese:	€ 105,87

F 10 15 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	15	02	f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 100	m	1	1	€ 52,68	€ 52,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,82	€ 43,16	€ 35,39
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,11	€ 36,85	€ 4,05
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00

Prezzo Netto:	€ 117,75
Spese:	€ 31,20
Prezzo + Spese:	€ 148,95

F 10 15 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO - per diametro interno di cm. 120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	15	02	g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 120	m	1	1	€ 80,90	€ 80,90
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,99	€ 43,16	€ 42,73
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,22	€ 36,85	€ 8,11
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23	€ 0,15	€ 3,45

Prezzo Netto:	€ 159,23
Spese:	€ 42,20
Prezzo + Spese:	€ 201,42

16 POZZETTI GETTATI IN OPERA

F 10 16 a POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 0,60x0,60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 30,60	€ 61,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,322	€ 215,80	€ 69,49
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,315	€ 265,00	€ 83,48
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	91	€ 0,75	€ 68,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,22	€ 0,83	€ 0,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1	€ 1,45	€ 1,45
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,4	€ 85,34	€ 119,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,4	€ 5,74	€ 8,04
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,4	€ 5,74	€ 8,04
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 20,62	€ 0,16
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,06	€ 2,71	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 488,03
Spese:	€ 129,33
Prezzo + Spese:	€ 617,36

F 10 16 b POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,28	€ 30,60	€ 69,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,28	€ 28,39	€ 64,73
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,033	€ 257,00	€ 8,48
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,385	€ 215,80	€ 83,08
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,476	€ 265,00	€ 126,14
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	117	€ 0,75	€ 87,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,3	€ 0,83	€ 0,25
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,215	€ 0,83	€ 0,18
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,8	€ 85,34	€ 153,61
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,8	€ 5,74	€ 10,33
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,8	€ 5,74	€ 10,33
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,0082	€ 20,62	€ 0,17
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,07	€ 2,71	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 617,19
								Spese:	€ 163,55
								Prezzo + Spese:	€ 780,74

F 10 16 c POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 30,60	€ 91,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 28,39	€ 85,17
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,036	€ 257,00	€ 9,25
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,466	€ 215,80	€ 100,56
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,598	€ 265,00	€ 158,47
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	146,25	€ 0,75	€ 109,69
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,315	€ 0,83	€ 0,26
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,22	€ 0,83	€ 0,18
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,3	€ 1,45	€ 1,89
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	2,25	€ 85,34	€ 192,02
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	2,25	€ 5,74	€ 12,92
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	2,25	€ 5,74	€ 12,92
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,0086	€ 20,62	€ 0,18



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,08	€ 2,71	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 776,37
								Spese:	€ 205,74
								Prezzo + Spese:	€ 982,11

F 10 16 d POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,5	€ 30,60	€ 137,70
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,5	€ 28,39	€ 127,76
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,038	€ 257,00	€ 9,77
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,604	€ 215,80	€ 130,34
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,708	€ 265,00	€ 187,62
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	176,15	€ 0,75	€ 132,11
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,346	€ 0,83	€ 0,29
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,25	€ 0,83	€ 0,21
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,45	€ 1,45	€ 2,10
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	2,71	€ 85,34	€ 231,27
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	2,71	€ 5,74	€ 15,56
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	2,71	€ 5,74	€ 15,56
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,01	€ 20,62	€ 0,21
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,11	€ 2,71	€ 0,30
								Prezzo Netto:	€ 992,51
								Spese:	€ 263,01
								Prezzo + Spese:	€ 1.255,52



F 10 16 e POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6,8	€ 30,60	€ 208,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6,8	€ 28,39	€ 193,05
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,043	€ 257,00	€ 11,05
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,76	€ 215,80	€ 164,01
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,875	€ 265,00	€ 231,88
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	226,85	€ 0,75	€ 170,14
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,448	€ 0,83	€ 0,37
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,33	€ 0,83	€ 0,27
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	2	€ 1,45	€ 2,90
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	3,49	€ 85,34	€ 297,84
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	3,49	€ 5,74	€ 20,03
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	3,49	€ 5,74	€ 20,03
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,015	€ 20,62	€ 0,31
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 1.323,96
Spese:	€ 350,85
Prezzo + Spese:	€ 1.674,80

F 10 16 f POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	9	€ 30,60	€ 275,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	9	€ 28,39	€ 255,51
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,07	€ 257,00	€ 17,99
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	1,036	€ 215,80	€ 223,57
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	1,132	€ 265,00	€ 299,98

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	321,75	€ 0,75	€ 241,31
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,69	€ 0,83	€ 0,57
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,5	€ 0,83	€ 0,42
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	3	€ 1,45	€ 4,35
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	4,95	€ 85,34	€ 422,43
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,1	€ 43,16	€ 4,32
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	4,95	€ 5,74	€ 28,41
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	4,95	€ 5,74	€ 28,41
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,028	€ 20,62	€ 0,58
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,44	€ 2,71	€ 1,19

Prezzo Netto:	€ 1.804,44
Spese:	€ 478,18
Prezzo + Spese:	€ 2.282,62

F 10 16 g POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 0,50x0,70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 30,60	€ 61,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,322	€ 215,80	€ 69,49
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,315	€ 265,00	€ 83,48
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	89	€ 0,75	€ 66,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,22	€ 0,83	€ 0,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1	€ 1,45	€ 1,45
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,36	€ 85,34	€ 116,06



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,36	€ 5,74	€ 7,81
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,36	€ 5,74	€ 7,81
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 20,62	€ 0,16
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,06	€ 2,71	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 482,66
Spese:	€ 127,90
Prezzo + Spese:	€ 610,56

F 10 16 h POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 1,00x1,20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,6	€ 30,60	€ 110,16
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,6	€ 28,39	€ 102,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,035	€ 257,00	€ 9,00
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,536	€ 215,80	€ 115,67
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,654	€ 265,00	€ 173,31
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	153	€ 0,75	€ 114,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,333	€ 0,83	€ 0,28
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,215	€ 0,83	€ 0,18
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,39	€ 1,45	€ 2,02
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	2,34	€ 85,34	€ 199,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	2,34	€ 5,74	€ 13,43
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	2,34	€ 5,74	€ 13,43
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,08	€ 20,62	€ 1,65



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,09	€ 2,71	€ 0,24

Prezzo Netto:	€ 857,74
Spese:	€ 227,30
Prezzo + Spese:	€ 1.085,04

F 10 16 i POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m.1,00x1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,6	€ 30,60	€ 140,76
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,6	€ 28,39	€ 130,59
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,039	€ 257,00	€ 10,02
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,626	€ 215,80	€ 135,09
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,734	€ 265,00	€ 194,51
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	182,65	€ 0,75	€ 136,99
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,358	€ 0,83	€ 0,30
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,259	€ 0,83	€ 0,21
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,5	€ 1,45	€ 2,18
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	2,81	€ 85,34	€ 239,81
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,042	€ 43,16	€ 1,81
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	2,81	€ 5,74	€ 16,13
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	2,81	€ 5,74	€ 16,13
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,012	€ 20,62	€ 0,25
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,114	€ 2,71	€ 0,31

Prezzo Netto:	€ 1.025,09
Spese:	€ 271,65
Prezzo + Spese:	€ 1.296,73



F 10 16 l POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	7,6	€ 30,60	€ 232,56
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	7,6	€ 28,39	€ 215,76
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,058	€ 257,00	€ 14,91
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,873	€ 215,80	€ 188,39
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,954	€ 265,00	€ 252,81
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	271,05	€ 0,75	€ 203,29
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,58	€ 0,83	€ 0,48
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,42	€ 0,83	€ 0,35
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	2,53	€ 1,45	€ 3,67
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	4,17	€ 85,34	€ 355,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,085	€ 43,16	€ 3,67
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	4,17	€ 5,74	€ 23,94
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	4,17	€ 5,74	€ 23,94
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,024	€ 20,62	€ 0,49
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,4	€ 2,71	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 1.521,21
Spese:	€ 403,12
Prezzo + Spese:	€ 1.924,33

F 10 16 m POZZETTI GETTATI IN OPERA - delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	11,5	€ 30,60	€ 351,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	11,5	€ 28,39	€ 326,49
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,08	€ 257,00	€ 20,56
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	1,2	€ 215,80	€ 258,96
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	1,31	€ 265,00	€ 347,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	372,45	€ 0,75	€ 279,34
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,8	€ 0,83	€ 0,66
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,57	€ 0,83	€ 0,47
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	3,47	€ 1,45	€ 5,03
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	5,73	€ 85,34	€ 489,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	5,73	€ 5,74	€ 32,89
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	5,73	€ 5,74	€ 32,89
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,032	€ 20,62	€ 0,66
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,51	€ 2,71	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 2.152,56
Spese:	€ 570,43
Prezzo + Spese:	€ 2.722,99

17 CANNA PER POZZETTI

F 10 17 a CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m 0,60x0,60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 30,60	€ 36,72
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,214	€ 215,80	€ 46,18
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,21	€ 265,00	€ 55,65
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	36,4	€ 0,75	€ 27,30
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,14	€ 0,83	€ 0,12
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,61	€ 1,45	€ 0,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,56	€ 85,34	€ 47,79
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,56	€ 5,74	€ 3,21
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,56	€ 5,74	€ 3,21
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,005	€ 20,62	€ 0,10
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,04	€ 2,71	€ 0,11

Prezzo Netto:	€ 257,67
Spese:	€ 68,28
Prezzo + Spese:	€ 325,96

F 10 17 b CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,47	€ 30,60	€ 44,98
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,47	€ 28,39	€ 41,73
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,253	€ 215,80	€ 54,60
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,312	€ 265,00	€ 82,68
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	52	€ 0,75	€ 39,00
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,19	€ 0,83	€ 0,16
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,14	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,79	€ 1,45	€ 1,15
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,8	€ 85,34	€ 68,27
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,006	€ 43,16	€ 0,26
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,8	€ 5,74	€ 4,59
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,8	€ 5,74	€ 4,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,005	€ 20,62	€ 0,10
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,045	€ 2,71	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 342,35
Spese:	€ 90,72
Prezzo + Spese:	€ 433,08

F 10 17 c CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 30,60	€ 55,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,301	€ 215,80	€ 64,96
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,39	€ 265,00	€ 103,35
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	62,4	€ 0,75	€ 46,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,14	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,8	€ 1,45	€ 1,16
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,96	€ 85,34	€ 81,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,96	€ 5,74	€ 5,51
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,96	€ 5,74	€ 5,51
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,005	€ 20,62	€ 0,10
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,05	€ 2,71	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 416,35
Spese:	€ 110,33
Prezzo + Spese:	€ 526,68



F 10 17 d CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,6	€ 30,60	€ 79,56
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,6	€ 28,39	€ 73,81
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,385	€ 215,80	€ 83,08
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,453	€ 265,00	€ 120,05
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	72,8	€ 0,75	€ 54,60
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,221	€ 0,83	€ 0,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,16	€ 0,83	€ 0,13
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,92	€ 1,45	€ 1,33
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,12	€ 85,34	€ 95,58
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,025	€ 43,16	€ 1,08
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,12	€ 5,74	€ 6,43
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,12	€ 5,74	€ 6,43
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,006	€ 20,62	€ 0,12
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,007	€ 2,71	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 522,41
Spese:	€ 138,44
Prezzo + Spese:	€ 660,85

F 10 17 e CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,4	€ 30,60	€ 104,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,4	€ 28,39	€ 96,53
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,456	€ 215,80	€ 98,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,525	€ 265,00	€ 139,13
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	88,4	€ 0,75	€ 66,30
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,25	€ 0,83	€ 0,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,19	€ 0,83	€ 0,16
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,36	€ 85,34	€ 116,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,048	€ 43,16	€ 2,07
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,36	€ 5,74	€ 7,81
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,36	€ 5,74	€ 7,81
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,006	€ 20,62	€ 0,12
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,1	€ 2,71	€ 0,27

Prezzo Netto:	€ 640,64
Spese:	€ 169,77
Prezzo + Spese:	€ 810,41

F 10 17 f CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,9	€ 30,60	€ 149,94
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,9	€ 28,39	€ 139,11
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,516	€ 215,80	€ 111,35
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,566	€ 265,00	€ 149,99
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	114,4	€ 0,75	€ 85,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,35	€ 0,83	€ 0,29
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,27	€ 0,83	€ 0,22
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,5	€ 1,45	€ 2,18
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,76	€ 85,34	€ 150,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,76	€ 5,74	€ 10,10
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,76	€ 5,74	€ 10,10
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,006	€ 20,62	€ 0,12
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,22	€ 2,71	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 812,16
								Spese:	€ 215,22
								Prezzo + Spese:	€ 1.027,39

F 10 17 g CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 0,50x0,70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 30,60	€ 33,66
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,177	€ 215,80	€ 38,20
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,173	€ 265,00	€ 45,85
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	42	€ 0,75	€ 31,50
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,122	€ 0,83	€ 0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,11	€ 0,83	€ 0,09
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,64	€ 85,34	€ 54,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,048	€ 43,16	€ 2,07
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,64	€ 5,74	€ 3,67
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,64	€ 5,74	€ 3,67
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,004	€ 20,62	€ 0,08



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,034	€ 2,71	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 245,63
Spese:	€ 65,09
Prezzo + Spese:	€ 310,72

F 10 17 h CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 1,00x1,20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,9	€ 30,60	€ 58,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,9	€ 28,39	€ 53,94
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,295	€ 215,80	€ 63,66
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,36	€ 265,00	€ 95,40
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	68	€ 0,75	€ 51,00
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,18	€ 0,83	€ 0,15
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,118	€ 0,83	€ 0,10
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,764	€ 1,45	€ 1,11
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,04	€ 85,34	€ 88,75
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,04	€ 5,74	€ 5,97
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,04	€ 5,74	€ 5,97
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,044	€ 20,62	€ 0,91
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,049	€ 2,71	€ 0,13

Prezzo Netto:	€ 426,18
Spese:	€ 112,94
Prezzo + Spese:	€ 539,12

F 10 17 i CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m.1,00x1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,1	€ 30,60	€ 64,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,1	€ 28,39	€ 59,62
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,313	€ 215,80	€ 67,55
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,367	€ 265,00	€ 97,26
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	75,4	€ 0,75	€ 56,55
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,179	€ 0,83	€ 0,15
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,128	€ 0,83	€ 0,11
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,75	€ 1,45	€ 1,09
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,16	€ 85,34	€ 98,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,16	€ 5,74	€ 6,66
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,16	€ 5,74	€ 6,66
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,06	€ 20,62	€ 1,24
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,571	€ 2,71	€ 1,55

Prezzo Netto:	€ 462,57
Spese:	€ 122,58
Prezzo + Spese:	€ 585,16

F 10 17 I CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 30,60	€ 116,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,8	€ 28,39	€ 107,88
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,392	€ 215,80	€ 84,59
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,428	€ 265,00	€ 113,42
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	101,5	€ 0,75	€ 76,13
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,261	€ 0,83	€ 0,22
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,189	€ 0,83	€ 0,16
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,139	€ 1,45	€ 1,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,56	€ 85,34	€ 133,13
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,039	€ 43,16	€ 1,68
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,56	€ 5,74	€ 8,95
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,56	€ 5,74	€ 8,95
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 20,62	€ 0,16
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 653,70
Spese:	€ 173,23
Prezzo + Spese:	€ 826,93

F 10 17 m CANNA PER POZZETTI - delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6,18	€ 30,60	€ 189,11
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	6,18	€ 28,39	€ 175,45
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,54	€ 215,80	€ 116,53
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,589	€ 265,00	€ 156,09
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	127,5	€ 0,75	€ 95,63
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,36	€ 0,83	€ 0,30
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,256	€ 0,83	€ 0,21
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,56	€ 1,45	€ 2,26
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,96	€ 85,34	€ 167,27
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,054	€ 43,16	€ 2,33
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,96	€ 5,74	€ 11,25
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,96	€ 5,74	€ 11,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,014	€ 20,62	€ 0,29
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,229	€ 2,71	€ 0,62

Prezzo Netto:	€ 928,58
Spese:	€ 246,07
Prezzo + Spese:	€ 1.174,65

18 FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC

F 10 18 a FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC - tubi in pvc del diametro di 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	12	03	a	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - tubazioni in pvc dn 160	m	1	1	€ 8,18	€ 8,18
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 12,46
Spese:	€ 3,30
Prezzo + Spese:	€ 15,76

F 10 18 b FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC - tubi in pvc del diametro di 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	12	03	b	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - diametro 110 mm	m	1	1	€ 3,29	€ 3,29
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 7,57
Spese:	€ 2,01
Prezzo + Spese:	€ 9,58

F 10 18 c FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC - tubi in pvc del diametro di 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	12	03	c	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - diametro 125 mm	m	1	1	€ 4,52	€ 4,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 9,09
Spese:	€ 2,41
Prezzo + Spese:	€ 11,49

19 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 400x400mm

F 10 19 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 400x400mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 400x400mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	20	01	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm	cad	1	1	€ 27,79	€ 27,79
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m^3	1	0,013	€ 102,39	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 52,72
Spese:	€ 13,97
Prezzo + Spese:	€ 66,69

20 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 500x500mm

F 10 20 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 500x500mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 500x500mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	20	02	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm -	cad	1	1	€ 53,63	€ 53,63

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,016	€ 102,39	€ 1,64

Prezzo Netto:	€ 80,04
Spese:	€ 21,21
Prezzo + Spese:	€ 101,26

21 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 600x600mm

F 10 21 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 600x600mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RES. B125, DIM. 600x600mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 30,60	€ 13,62
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 28,39	€ 12,63
B	20	03	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm	cad	1	1	€ 83,36	€ 83,36
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,019	€ 102,39	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 111,56
Spese:	€ 29,56
Prezzo + Spese:	€ 141,12

22 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIM. 700x700 mm.

F 10 22 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIM. 700x700 mm. - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIM. 700x700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34
B	20	04	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm	cad	1	1	€ 125,94	€ 125,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,022	€ 102,39	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 155,92
Spese:	€ 41,32
Prezzo + Spese:	€ 197,24

23 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIAM. 800 mm

F 10 23 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIAM. 800 mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIAM. 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 30,60	€ 15,91
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	20	05	00	FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM - FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM	cad	1	1	€ 143,00	€ 143,00
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 102,39	€ 7,17

Prezzo Netto:	€ 180,84
Spese:	€ 47,92
Prezzo + Spese:	€ 228,77

24 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm.

F 10 24 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	20	06	01	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm	cad	1	1	€ 41,76	€ 41,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,013	€ 102,39	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 66,69
Spese:	€ 17,67
Prezzo + Spese:	€ 84,36

25 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm

F 10 25 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	20	07	00	FORNITURA CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm - FORNITURA CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm	cad	1	1	€ 68,58	€ 68,58
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,016	€ 102,39	€ 1,64

Prezzo Netto:	€ 94,99
Spese:	€ 25,17
Prezzo + Spese:	€ 120,17

26 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600 mm.

F 10 26 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 30,60	€ 13,62
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 28,39	€ 12,63
B	20	08	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm	cad	1	1	€ 104,65	€ 104,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,019	€ 102,39	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 132,85
Spese:	€ 35,20
Prezzo + Spese:	€ 168,05

27 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm.

F 10 27 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34
B	20	09	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm	cad	1	1	€ 152,59	€ 152,59
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,022	€ 102,39	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 182,57
Spese:	€ 48,38
Prezzo + Spese:	€ 230,95

28 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, DIAM. 800 mm

F 10 28 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, DIAM. 800 mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, DIAM. 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 30,60	€ 15,91
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	20	10	00	FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM - FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM	cad	1	1	€ 156,00	€ 156,00



C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 102,39	€ 7,17

Prezzo Netto:	€ 193,84
Spese:	€ 51,37
Prezzo + Spese:	€ 245,21

11 LAVORI VARI

01 CORDONATE

F 11 01 a CORDONATE - sez. 8/10 con h = 25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	09	13	d	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 8/10 con	m	1	1	€ 4,90	€ 4,90
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	0,078	€ 54,78	€ 4,27
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,1	€ 43,16	€ 4,32

Prezzo Netto:	€ 19,17
Spese:	€ 5,08
Prezzo + Spese:	€ 24,25

F 11 01 b CORDONATE - sez. 10/12 con h = 20 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	09	13	e	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 10/12 co	m	1	1	€ 6,30	€ 6,30
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	0,078	€ 54,78	€ 4,27
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,1	€ 43,16	€ 4,32

Prezzo Netto:	€ 20,57
Spese:	€ 5,45
Prezzo + Spese:	€ 26,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 11 01 c CORDONATE - sez. 12/15 con h = 25 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,208	€ 28,39	€ 5,91
B	09	13	e	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 10/12 co	m	1	1	€ 6,30	€ 6,30
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	0,085	€ 54,78	€ 4,66
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,104	€ 43,16	€ 4,49

Prezzo Netto:	€ 21,35
Spese:	€ 5,66
Prezzo + Spese:	€ 27,01

F 11 01 d CORDONATE - sez. 12/15 con h = 30 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	09	13	g	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 12/15 co	m	1	1	€ 7,00	€ 7,00
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	0,092	€ 54,78	€ 5,04
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 22,75
Spese:	€ 6,03
Prezzo + Spese:	€ 28,78

02 CANALETTE AD EMBRICE

F 11 02 a CANALETTE AD EMBRICE - elementi correnti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	4,94	€ 0,75	€ 3,71
B	09	13	i	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Canalette ad embrice prefabbricate in conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 N/mmq delle dime	m	1	1	€ 9,98	€ 9,98
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 25,12
Spese:	€ 6,66
Prezzo + Spese:	€ 31,77

F 11 02 b CANALETTE AD EMBRICE - elemento di imbocco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	2,47	€ 0,75	€ 1,85
B	09	13	h	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Imbocchi per canalette ad embrice in calcestruzzo prefabbricato	n	1	1	€ 27,80	€ 27,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	2	€ 0,83	€ 1,66
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45

Prezzo Netto:	€ 43,28
Spese:	€ 11,47
Prezzo + Spese:	€ 54,75

03 ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZIOIDALE

F 11 03 00 ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZIOIDALE - ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZIOIDALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	02	03	a	MISTO - di cava	m^3	1	0,15	€ 17,00	€ 2,55
B	09	13	l	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Elemento prefabbricato in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e	m^2	1	1	€ 34,00	€ 34,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,16	€ 43,16	€ 6,91
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,5	€ 0,15	€ 0,68

Prezzo Netto:	€ 53,22
Spese:	€ 14,10
Prezzo + Spese:	€ 67,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 LASTRE PIANE

F 11 04 a LASTRE PIANE - dello spessore fino a cm 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	09	13	m	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mmq per copertura cunicoli	m²	1	1	€ 20,65	€ 20,65
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 23,65
Spese:	€ 6,27
Prezzo + Spese:	€ 29,91

F 11 04 b LASTRE PIANE - dello spessore oltre cm 5 fino a cm 8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	09	13	n	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mmq per copertura cunicoli	m²	1	1	€ 31,27	€ 31,27
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 34,27
Spese:	€ 9,08
Prezzo + Spese:	€ 43,35

F 11 04 c LASTRE PIANE - dello spessore oltre cm 8 fino a cm 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,064	€ 28,39	€ 1,82
B	09	13	o	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mmq per copertura cunicoli	m²	1	1	€ 44,13	€ 44,13
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,032	€ 43,16	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 47,33
Spese:	€ 12,54
Prezzo + Spese:	€ 59,87



F 11 04 d LASTRE PIANE - dello spessore oltre cm 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	09	13	p	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck>=30N/mmq per copertura cunicoli	m²	1	1	€ 48,97	€ 48,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 52,47
Spese:	€ 13,90
Prezzo + Spese:	€ 66,37

05 GABBIONATE

F 11 05 00 GABBIONATE - GABBIONATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,502	€ 28,39	€ 42,64
B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	1,6	€ 8,00	€ 12,80
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,004	€ 274,00	€ 1,10
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,014	€ 220,00	€ 3,08
B	07	17	00	GABBIONI METALLICI - GABBIONI METALLICI	kg	1	20	€ 1,45	€ 29,00
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,297	€ 43,16	€ 12,82
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	64	€ 0,15	€ 9,60

Prezzo Netto:	€ 126,96
Spese:	€ 33,64
Prezzo + Spese:	€ 160,61

06 SCOGLIERE OLTRE m³ 0,300

F 11 06 00 SCOGLIERE OLTRE m³ 0,300 - SCOGLIERE OLTRE m³ 0,300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	05	e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	ton	1	2	€ 30,00	€ 60,00
B	12	03	b	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - diametro 110 mm	m	1	0,6	€ 3,29	€ 1,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,206	€ 43,16	€ 8,89
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	69	€ 0,15	€ 10,35
								Prezzo Netto:	€ 82,35
								Spese:	€ 21,82
								Prezzo + Spese:	€ 104,17

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE DA m³ 0,100 A m³ 0,300

F 11 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE DA m³ 0,100 A m³ 0,300 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERE DA m³ 0,100 A m³ 0,300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,043	€ 28,39	€ 1,22
B	02	05	e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	ton	1	2	€ 30,00	€ 60,00
B	12	03	b	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - diametro 110 mm	m	1	0,6	€ 3,29	€ 1,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,505	€ 43,16	€ 21,80
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00
								Prezzo Netto:	€ 96,99
								Spese:	€ 25,70
								Prezzo + Spese:	€ 122,69

08 POSA IN OPERA DI MASSI DA SCOGLIERA DA m³ 0,100 A m³ 0,300

F 11 08 00 POSA IN OPERA DI MASSI DA SCOGLIERA DA m³ 0,100 A m³ 0,300 - POSA IN OPERA DI MASSI DA SCOGLIERA DA m³ 0,100 A m³ 0,300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,043	€ 28,39	€ 1,22
B	12	03	b	TUBAZIONI IN CLORURO DI POLIVINILE RIDIGO (PVC) - diametro 110 mm	m	1	0,6	€ 3,29	€ 1,97



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,505	€ 43,16	€ 21,80

Prezzo Netto:	€ 24,99
Spese:	€ 6,62
Prezzo + Spese:	€ 31,61

09 INTASAMENTO SCOGLIERE

F 11 09 00 INTASAMENTO SCOGLIERE - INTASAMENTO SCOGLIERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 30,60	€ 16,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,3	€ 5,74	€ 1,72

Prezzo Netto:	€ 59,77
Spese:	€ 15,84
Prezzo + Spese:	€ 75,61

10 RIMANEGGIO DI SCOGLIERE

F 11 10 00 RIMANEGGIO DI SCOGLIERE - RIMANEGGIO DI SCOGLIERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,027	€ 46,31	€ 1,25
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 29,87
Spese:	€ 7,92
Prezzo + Spese:	€ 37,79



11 RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI

F 11 11 a RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - per h fino a m 1,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	08	10	a	PALETTI , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI - Paletti altezza cm 125	n	1	0,5	€ 3,70	€ 1,85
B	08	10	e	PALETTI , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI - Tendifilo per recinzioni	n	1	0,15	€ 0,70	€ 0,11
B	08	11	a	RETI METALLICHE PLASTIFICATE - Altezza cm 100.	m	1	1	€ 3,07	€ 3,07
B	09	13	g	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 12/15 co	m	1	0,5	€ 7,00	€ 3,50
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,1	€ 53,35	€ 5,34

Prezzo Netto:	€ 22,38
Spese:	€ 5,93
Prezzo + Spese:	€ 28,31

F 11 11 b RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - per h fino a m 1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	08	10	b	PALETTI , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI - Paletti altezza cm 175	n	1	0,33	€ 5,20	€ 1,72
B	08	10	e	PALETTI , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI - Tendifilo per recinzioni	n	1	0,15	€ 0,70	€ 0,11
B	08	11	b	RETI METALLICHE PLASTIFICATE - Altezza cm 150	m	1	0,66	€ 3,52	€ 2,32
B	09	13	g	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Cordonate in calcestruzzo aventi Rck >=30 N/mmq in elementi della lunghezza di cm 100.Sez. 12/15 co	m	1	0,33	€ 7,00	€ 2,31
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,1	€ 53,35	€ 5,34

Prezzo Netto:	€ 20,87
Spese:	€ 5,53
Prezzo + Spese:	€ 26,41

F 11 11 c RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - per h fino a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,34	€ 28,39	€ 9,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	10	c	PALETTI , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI - Paletti altezza cm 235	n	1	0,25	€ 8,84	€ 2,21
B	08	10	e	PALETTI , PIANTONI E SAETTE PER RECINZIONI - Tendifilo per recinzioni	n	1	0,15	€ 0,70	€ 0,11
B	08	11	b	RETI METALLICHE PLASTIFICATE - Altezza cm 150	m	1	0,5	€ 3,52	€ 1,76
B	09	13	q	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Plinti per recinzioni prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e h=48 cm	n	1	0,25	€ 8,54	€ 2,14
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,1	€ 53,35	€ 5,34
								Prezzo Netto:	€ 21,20
								Spese:	€ 5,62
								Prezzo + Spese:	€ 26,81

12 PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

F 11 12 a PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - con H = a cm 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	09	13	r	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Plinti prefabbricati in cls per pali di illuminazione completi di alloggiamento del palo	n	1	1	€ 95,00	€ 95,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,15	€ 85,34	€ 12,80
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,5	€ 53,35	€ 26,68
								Prezzo Netto:	€ 160,03
								Spese:	€ 42,41
								Prezzo + Spese:	€ 202,43

F 11 12 b PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - con H = a cm 95

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	09	13	s	CORDONATE IN CALCESTRUZZO RETTE - Plinti prefabbricati in cls per pali di illuminazione completi di alloggiamento del palo	n	1	1	€ 140,00	€ 140,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,165	€ 85,34	€ 14,08
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,51	€ 53,35	€ 27,21

Prezzo Netto:	€ 206,84
Spese:	€ 54,81
Prezzo + Spese:	€ 261,65

13 DELINEATORI NORMALI DI MARGINE

F 11 13 a DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione triangolare

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	02	11	00	MISTO CEMENTATO - MISTO CEMENTATO	m³	1	1	€ 38,00	€ 38,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,0094	€ 85,34	€ 0,80

Prezzo Netto:	€ 47,32
Spese:	€ 12,54
Prezzo + Spese:	€ 59,86

F 11 13 b DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - sezione circolare

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	98	15	00	DELINEATORI NORMALI SEZIONE TRIANGOLARE - DELINEATORI NORMALI SEZIONE TRIANGOLARE	n	1	1	€ 5,87	€ 5,87
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,0094	€ 85,34	€ 0,80

Prezzo Netto:	€ 15,19
Spese:	€ 4,03
Prezzo + Spese:	€ 19,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

13 PAVIMENTAZIONI

01 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

F 13 01 00 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE - SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,019	€ 30,60	€ 0,58
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,025	€ 39,51	€ 0,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,025	€ 43,16	€ 1,08
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,025	€ 55,00	€ 1,38
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 5,96
Spese:	€ 1,58
Prezzo + Spese:	€ 7,54

03 FONDAZIONE STRADALE

F 13 03 a FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente dagli scavi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 30,60	€ 1,47
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,06	€ 42,90	€ 2,57
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,048	€ 55,00	€ 2,64

Prezzo Netto:	€ 6,68
Spese:	€ 1,77
Prezzo + Spese:	€ 8,45

F 13 03 b FONDAZIONE STRADALE - con materiale proveniente da cave di prestito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,115	€ 28,39	€ 3,26
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	1	€ 12,80	€ 12,80
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,06	€ 42,90	€ 2,57



D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,048	€ 55,00	€ 2,64
								Prezzo Netto:	€ 21,28
								Spese:	€ 5,64
								Prezzo + Spese:	€ 26,92

04 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

F 13 04 00 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE - FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	02	03	b	MISTO - granulare stabilizzato	m³	1	0,044	€ 13,50	€ 0,59
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,01	€ 42,90	€ 0,43
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,01	€ 55,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 1,93
								Spese:	€ 0,51
								Prezzo + Spese:	€ 2,45

05 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

F 13 05 00 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	02	11	00	MISTO CEMENTATO - MISTO CEMENTATO	m³	1	1	€ 38,00	€ 38,00
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,01	€ 42,90	€ 0,43
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,0158	€ 55,00	€ 0,87
								Prezzo Netto:	€ 39,60
								Spese:	€ 10,50
								Prezzo + Spese:	€ 50,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

06 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

F 13 06 00 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	0,7	€ 0,65	€ 0,46
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0028	€ 60,06	€ 0,17
D	02	06	f	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0028	€ 55,00	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 1,08
Spese:	€ 0,29
Prezzo + Spese:	€ 1,37

07 PULIZIA E MANO D'ATTACCO

F 13 07 00 PULIZIA E MANO D'ATTACCO - PULIZIA E MANO D'ATTACCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 30,60	€ 0,18
B	02	01	c	SABBIA - di fiume lavata e vagliata	m^3	1	0,002	€ 19,20	€ 0,04
C	03	07	00	EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA - EMULSIONE BITUMINOSA ELASTOMERICA ACIDA	kg	1	1	€ 0,95	€ 0,95
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0028	€ 60,06	€ 0,17
D	02	06	f	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0034	€ 55,00	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 1,53
Spese:	€ 0,40
Prezzo + Spese:	€ 1,93

08 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

F 13 08 00 SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12



C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	0,7	€ 0,65	€ 0,46
D	02	06	f	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0028	€ 55,00	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 0,73
Spese:	€ 0,19
Prezzo + Spese:	€ 0,93

09 STRATO DI BASE

F 13 09 a STRATO DI BASE - SPESSORE 80 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 30,60	€ 0,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,003	€ 48,00	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,003	€ 86,02	€ 0,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,7	€ 0,15	€ 0,71

Prezzo Netto:	€ 1,55
Spese:	€ 0,41
Prezzo + Spese:	€ 1,96

F 13 09 b STRATO DI BASE - SPESSORE 100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,005	€ 48,00	€ 0,24
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,005	€ 86,02	€ 0,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	5,875	€ 0,15	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 2,31
								Spese:	€ 0,61
								Prezzo + Spese:	€ 2,92

F 13 09 c STRATO DI BASE - SPESSORE 120 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 30,60	€ 0,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,021	€ 28,39	€ 0,60
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,007	€ 48,00	€ 0,34
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,007	€ 86,02	€ 0,60
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	7,05	€ 0,15	€ 1,06
								Prezzo Netto:	€ 3,02
								Spese:	€ 0,80
								Prezzo + Spese:	€ 3,82

10 STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER

F 13 10 a STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER - dello spessore compresso di 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
C	03	02	00	BINDER - BINDER	m³	1	0,05	€ 103,00	€ 5,15
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,002	€ 43,03	€ 0,09
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,938	€ 0,15	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 6,11
								Spese:	€ 1,62
								Prezzo + Spese:	€ 7,73



F 13 10 b STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER - dello spessore compresso di 70 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 30,60	€ 0,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
C	03	02	00	BINDER - BINDER	m³	1	0,07	€ 103,00	€ 7,21
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,003	€ 48,00	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,003	€ 86,02	€ 0,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	4,11	€ 0,15	€ 0,62

Prezzo Netto:	€ 8,64
Spese:	€ 2,29
Prezzo + Spese:	€ 10,93

11 STRATO UNICO TIPO "B"

F 13 11 a STRATO UNICO TIPO "B" - dello spessore compresso di 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 30,60	€ 0,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,094	€ 50,00	€ 4,70
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,001	€ 48,00	€ 0,05
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,001	€ 86,02	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,35	€ 0,15	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 5,33
Spese:	€ 1,41
Prezzo + Spese:	€ 6,75

F 13 11 b STRATO UNICO TIPO "B" - dello spessore compresso di 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,118	€ 50,00	€ 5,90
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,938	€ 0,15	€ 0,44

Prezzo Netto:	€ 6,87
Spese:	€ 1,82
Prezzo + Spese:	€ 8,69

F 13 11 c STRATO UNICO TIPO "B" - dello spessore compresso di 60 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,1367	€ 50,00	€ 6,84
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,63	€ 0,15	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 8,11
Spese:	€ 2,15
Prezzo + Spese:	€ 10,26

12 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE

F 13 12 a CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - CON MANTO ANTIUSURA 0-12 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,104	€ 30,60	€ 3,18
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,157	€ 28,39	€ 4,46
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	1	€ 0,65	€ 0,65



c	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	2,35	€ 53,00	€ 124,55
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,052	€ 48,00	€ 2,50
D	02	04	B	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,052	€ 86,02	€ 4,47
d	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0027	€ 60,06	€ 0,16
D	02	06	f	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0027	€ 55,00	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	58,75	€ 0,15	€ 8,81

Prezzo Netto:	€ 148,93
Spese:	€ 39,47
Prezzo + Spese:	€ 188,40

F 13 12 b CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE - CON MANTO ANTIUSURA 0-20 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,104	€ 30,60	€ 3,18
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,157	€ 28,39	€ 4,46
C	03	02	00	BINDER - BINDER	m³	1	1	€ 103,00	€ 103,00
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	1	€ 0,65	€ 0,65
D	02	02	C	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,052	€ 48,00	€ 2,50
D	02	04	B	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,052	€ 86,02	€ 4,47
D	02	06	C	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0027	€ 60,06	€ 0,16
D	02	06	F	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0027	€ 55,00	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	58,75	€ 0,15	€ 8,81

Prezzo Netto:	€ 127,38
Spese:	€ 33,76
Prezzo + Spese:	€ 161,14



13 STRATO UNICO TIPO "C"

F 13 13 a STRATO UNICO TIPO "C" - con aggregati calcarei

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 30,60	€ 0,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
C	03	09	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI CALCAREI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI CALCAREI	ton	1	0,059	€ 55,00	€ 3,25
D	02	02	C	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,001	€ 48,00	€ 0,05
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,001	€ 86,02	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,469	€ 0,15	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 3,72
Spese:	€ 0,99
Prezzo + Spese:	€ 4,70

F 13 13 b STRATO UNICO TIPO "C" - con aggregati porfirici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 30,60	€ 0,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
C	03	10	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI PORFIRICI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI PORFIRICI	ton	1	0,065	€ 57,00	€ 3,71
d	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,001	€ 48,00	€ 0,05
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,001	€ 86,02	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,625	€ 0,15	€ 0,24

Prezzo Netto:	€ 4,20
Spese:	€ 1,11
Prezzo + Spese:	€ 5,31



F 13 13 c STRATO UNICO TIPO "C" - con aggregati basaltici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
c	03	10	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI PORFIRICI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI PORFIRICI	ton	1	0,066	€ 57,00	€ 3,76
d	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,001	€ 48,00	€ 0,05
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,001	€ 86,02	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,656	€ 0,15	€ 0,25

Prezzo Netto:	€ 4,32
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,47

F 13 13 d STRATO UNICO TIPO "C" - con aggregati basaltici spessore 30 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
c	03	14	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI BASALTICI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI BASALTICI	ton	1	0,08	€ 56,00	€ 4,48
d	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
d	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
e	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,988	€ 0,15	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 5,31
Spese:	€ 1,41
Prezzo + Spese:	€ 6,72



14 STRATO UNICO TIPO "D"

F 13 14 a STRATO UNICO TIPO "D" - con aggregati calcarei

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,071	€ 53,00	€ 3,76
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,763	€ 0,15	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 4,56
Spese:	€ 1,21
Prezzo + Spese:	€ 5,77

F 13 14 b STRATO UNICO TIPO "D" - con aggregati porfirici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
C	03	13	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI PORFIRICI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI PORFIRICI	ton	1	0,078	€ 55,00	€ 4,29
D	02	02	C	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,95	€ 0,15	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 5,11
Spese:	€ 1,36
Prezzo + Spese:	€ 6,47



F 13 14 c STRATO UNICO TIPO "D" - con aggregati basaltici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
C	03	13	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI PORFIRICI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DELLO STRATO DI USURA CON AGGREGATI PORFIRICI	ton	1	0,08	€ 55,00	€ 4,40
D	02	02	c	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,988	€ 0,15	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 5,23
Spese:	€ 1,39
Prezzo + Spese:	€ 6,62

F 13 14 d STRATO UNICO TIPO "D" - con aggregati calcarei spessore compresso 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,007	€ 28,39	€ 0,20
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,094	€ 53,00	€ 4,98
D	02	02	C	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,002	€ 48,00	€ 0,10
D	02	04	B	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,35	€ 0,15	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 5,92
Spese:	€ 1,57
Prezzo + Spese:	€ 7,49



15 STRATO DI USURA:SPLITTMASTIX (SMA)

F 13 15 a STRATO DI USURA:SPLITTMASTIX (SMA) - spessore compresso di mm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0036	€ 30,60	€ 0,11
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 28,39	€ 0,14
C	03	05	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO - CONGLOMERATO BITUMINOSO	ton	1	0,08	€ 72,00	€ 5,76
D	02	02	C	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,0018	€ 48,00	€ 0,09
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0018	€ 86,02	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,988	€ 0,15	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 6,55
Spese:	€ 1,74
Prezzo + Spese:	€ 8,29

F 13 15 b STRATO DI USURA:SPLITTMASTIX (SMA) - spessore compresso di mm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 30,60	€ 0,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
C	03	05	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO - CONGLOMERATO BITUMINOSO	ton	1	0,106	€ 72,00	€ 7,63
D	02	02	C	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 8 senza operatore	h	1	0,003	€ 48,00	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,003	€ 86,02	€ 0,26
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,65	€ 0,15	€ 0,40

Prezzo Netto:	€ 8,84
Spese:	€ 2,34
Prezzo + Spese:	€ 11,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

16 STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI

F 13 16 a STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI - eseguito con conglomerato tipo "B" e spessore compresso di mm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 30,60	€ 1,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,042	€ 28,39	€ 1,19
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,118	€ 53,00	€ 6,25
D	01	06	00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO - TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore	h	1	0,015	€ 39,80	€ 0,60
D	02	02	D	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 50 e del peso di t 4 senza operatore	h	1	0,015	€ 40,00	€ 0,60
D	02	04	A	VIBROFINITRICE - potenza da 60 a 80 HP senza operatore	h	1	0,015	€ 74,25	€ 1,11
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,938	€ 0,15	€ 0,44

Prezzo Netto:	€ 11,57
Spese:	€ 3,07
Prezzo + Spese:	€ 14,64

F 13 16 b STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI - eseguito con conglomerato tipo "B" e spessore compresso di mm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,021	€ 30,60	€ 0,64
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
C	03	09	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI CALCAREI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI CALCAREI	ton	1	0,071	€ 55,00	€ 3,91
D	01	06	00	TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO - TERNA DA HP 90 SENZA MARTELLO senza operatore	h	1	0,007	€ 39,80	€ 0,28
D	02	02	d	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 50 e del peso di t 4 senza operatore	h	1	0,007	€ 40,00	€ 0,28
D	02	04	A	VIBROFINITRICE - potenza da 60 a 80 HP senza operatore	h	1	0,007	€ 74,25	€ 0,52



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,763	€ 0,15	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 6,46
Spese:	€ 1,71
Prezzo + Spese:	€ 8,17

F 13 16 c STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI - eseguito con conglomerato tipo "D" e spessore compresso di mm 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,071	€ 53,00	€ 3,76
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,008	€ 43,03	€ 0,34
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 86,02	€ 0,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,98	€ 0,15	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 5,44
Spese:	€ 1,44
Prezzo + Spese:	€ 6,88

F 13 16 d STRATO DI USURA PER MARCIAPIEDI O PISTE CICLABILI - eseguito con conglomerato tipo "C" e spessore compresso di mm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
C	03	09	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI CALCAREI - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO (STRATO DI USURA) CON AGGREGATI CALCAREI	ton	1	0,065	€ 55,00	€ 3,58
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,008	€ 43,03	€ 0,34
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 86,02	€ 0,69

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,73	€ 0,15	€ 0,26
								Prezzo Netto:	€ 5,22
								Spese:	€ 1,38
								Prezzo + Spese:	€ 6,60

17 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

F 13 17 00 FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS - FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 28,39	€ 2,78
C	02	01	D	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,12	€ 62,19	€ 7,46
								Prezzo Netto:	€ 13,24
								Spese:	€ 3,51
								Prezzo + Spese:	€ 16,75

18 POSA CUBETTI IN PORFIDO

F 13 18 a POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 4-6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 30,60	€ 22,95
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 46,11
								Spese:	€ 12,22
								Prezzo + Spese:	€ 58,33

F 13 18 b POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 6-8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 43,16
Spese:	€ 11,44
Prezzo + Spese:	€ 54,60

F 13 18 c POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 8-10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 37,26
Spese:	€ 9,88
Prezzo + Spese:	€ 47,14

F 13 18 d POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 10-12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 31,37
Spese:	€ 8,31
Prezzo + Spese:	€ 39,68

19 FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO

F 13 19 a FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 4-6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 30,60	€ 22,95
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
B	03	03	a	CUBETTI DI PORFIDO - spessore di circa cm 4/6	m²	1	1	€ 23,43	€ 23,43
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 69,54
								Spese:	€ 18,43
								Prezzo + Spese:	€ 87,97

F 13 19 b FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 6-8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
B	03	03	b	CUBETTI DI PORFIDO - spessore di circa cm 6/8	m²	1	1	€ 31,57	€ 31,57
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 74,73
								Spese:	€ 19,80
								Prezzo + Spese:	€ 94,54

F 13 19 c FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 8-10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	03	03	c	CUBETTI DI PORFIDO - spessore di circa cm 8/10	m²	1	1	€ 40,77	€ 40,77
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 78,03
Spese:	€ 20,68
Prezzo + Spese:	€ 98,71

F 13 19 d FORNITURA E POSA CUBETTI IN PORFIDO - della pezzatura di cm 10-12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
B	03	03	d	CUBETTI DI PORFIDO - spessore di circa cm 10/12	m²	1	1	€ 51,57	€ 51,57
D	02	3	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 82,94
Spese:	€ 21,98
Prezzo + Spese:	€ 104,91

21 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO

F 13 21 00 PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO - PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,15	€ 13,43	€ 2,01
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,06	€ 19,00	€ 1,14
B	03	04	a	SMOLLERI IN PORFIDO - Per pavimentazioni	m²	1	1	€ 27,93	€ 27,93
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 67,58
Spese:	€ 17,91
Prezzo + Spese:	€ 85,49



22 BINDERI

F 13 22 a BINDERI - larghezza cm 10 e spessore cm 8-10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	05	a	BINDERI IN PORFIDO - aventi lunghezza di circa 15-30, larghezza di circa cm 10 e spessore 8/10 c	m²	1	1	€ 6,50	€ 6,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,002	€ 97,53	€ 0,20

Prezzo Netto:	€ 15,56
Spese:	€ 4,12
Prezzo + Spese:	€ 19,68

F 13 22 b BINDERI - larghezza cm 12 e spessore cm 10-15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	05	b	BINDERI IN PORFIDO - aventi lunghezza di circa 15-30, larghezza di circa cm 12 e spessore 10/150 cm	m²	1	1	€ 9,50	€ 9,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,0023	€ 97,53	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 18,59
Spese:	€ 4,93
Prezzo + Spese:	€ 23,51

F 13 22 c BINDERI - larghezza cm 12 e spessore cm 15-20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	05	c	BINDERI IN PORFIDO - aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 12 e spessore 15/20 cm	m²	1	1	€ 12,50	€ 12,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,0026	€ 97,53	€ 0,25

Prezzo Netto:	€ 21,62
Spese:	€ 5,73
Prezzo + Spese:	€ 27,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

F 13 22 d BINDERI - larghezza cm 14 e spessore cm 15-20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	05	d	BINDERI IN PORFIDO - aventi lunghezza di circa 20-40, larghezza di circa cm 14 e spessore 15/20 cm	m²	1	1	€ 12,50	€ 12,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,003	€ 97,53	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 21,65
Spese:	€ 5,74
Prezzo + Spese:	€ 27,39

23 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10

F 13 23 a CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - testa a spacco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	10	a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - Testa a spacco	m	1	1	€ 30,00	€ 30,00



C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 43,35
Spese:	€ 11,49
Prezzo + Spese:	€ 54,84

F 13 23 b CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - testa segata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	10	b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - Testa segata	m	1	1	€ 37,00	€ 37,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 50,35
Spese:	€ 13,34
Prezzo + Spese:	€ 63,70

F 13 23 c CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - testa fiammata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	10	c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - Testa fiammata	m	1	1	€ 43,00	€ 43,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 56,35
Spese:	€ 14,93
Prezzo + Spese:	€ 71,29

F 13 23 d CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - testa segata e bocciardata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	10	d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - Testa segata e bocciardata	m	1	1	€ 46,00	€ 46,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 59,35
Spese:	€ 15,73
Prezzo + Spese:	€ 75,08

F 13 23 e CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - testa piano cava e lati segati per cm 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	10	e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 10 - Testa piano cava e lati segati per 15 cm	m	1	1	€ 33,50	€ 33,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 46,85
Spese:	€ 12,42
Prezzo + Spese:	€ 59,27

24 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12

F 13 24 a CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - testa a spacco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 30,60	€ 4,93
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 28,39	€ 4,57
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	11	a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - Testa a spacco	m	1	1	€ 34,00	€ 34,00



C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 47,41
Spese:	€ 12,56
Prezzo + Spese:	€ 59,98

F 13 24 b CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - testa segata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 30,60	€ 4,93
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 28,39	€ 4,57
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	11	b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - Testa segata	m	1	1	€ 41,50	€ 41,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 54,91
Spese:	€ 14,55
Prezzo + Spese:	€ 69,46

F 13 24 c CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - testa fiammata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 30,60	€ 4,93
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 28,39	€ 4,57
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	11	c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - Testa fiammata	m	1	1	€ 47,00	€ 47,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 60,41
Spese:	€ 16,01
Prezzo + Spese:	€ 76,42

F 13 24 d CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - testa segata e bocciardata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 30,60	€ 4,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,161	€ 28,39	€ 4,57
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	11	d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - Testa segata e bocciardata	m	1	1	€ 49,50	€ 49,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 62,91
Spese:	€ 16,67
Prezzo + Spese:	€ 79,58

F 13 24 e CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - testa piano cava e lati segati per cm 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	11	d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 - Testa segata e bocciardata	m	1	1	€ 49,50	€ 49,50
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,04	€ 97,53	€ 3,90

Prezzo Netto:	€ 62,85
Spese:	€ 16,66
Prezzo + Spese:	€ 79,51

25 CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15

F 13 25 a CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa a spacco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 30,60	€ 4,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 28,39	€ 4,63
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	12	a	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - Testa a spacco	m	1	1	€ 45,00	€ 45,00



C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,042	€ 97,53	€ 4,10

Prezzo Netto:	€ 58,73
Spese:	€ 15,56
Prezzo + Spese:	€ 74,29

F 13 25 b CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa segata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 30,60	€ 4,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 28,39	€ 4,63
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	12	b	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - Testa segata	m	1	1	€ 45,00	€ 45,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,042	€ 97,53	€ 4,10

Prezzo Netto:	€ 58,73
Spese:	€ 15,56
Prezzo + Spese:	€ 74,29

F 13 25 c CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa fiammata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 30,60	€ 4,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 28,39	€ 4,63
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	12	c	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - Testa fiammata	m	1	1	€ 52,00	€ 52,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,042	€ 97,53	€ 4,10

Prezzo Netto:	€ 65,73
Spese:	€ 17,42
Prezzo + Spese:	€ 83,14

F 13 25 d CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa segata e bocciardata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 30,60	€ 4,99

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 28,39	€ 4,63
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	12	d	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - Testa segata e bocciardata	m	1	1	€ 54,00	€ 54,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,042	€ 97,53	€ 4,10

Prezzo Netto:	€ 67,73
Spese:	€ 17,95
Prezzo + Spese:	€ 85,67

F 13 25 e CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - testa piano cava e lati segati per cm 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 30,60	€ 4,99
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,163	€ 28,39	€ 4,63
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	12	e	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 15 - Testa piano cava e lati segati per 15 cm	m	1	1	€ 46,00	€ 46,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,042	€ 97,53	€ 4,10

Prezzo Netto:	€ 59,73
Spese:	€ 15,83
Prezzo + Spese:	€ 75,55

26 PASSI CARRAI IN PORFIDO

F 13 26 a PASSI CARRAI IN PORFIDO - elemento terminale da cm 40x40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	13	a	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO - Elemento terminale da cm 40x40	n	1	1	€ 150,00	€ 150,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,038	€ 97,53	€ 3,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,01	€ 53,35	€ 0,53

Prezzo Netto:	€ 155,96
Spese:	€ 41,33
Prezzo + Spese:	€ 197,28

F 13 26 b PASSI CARRAI IN PORFIDO - elemento terminale da cm 50x50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	13	a	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO - Elemento terminale da cm 40x40	n	1	1	€ 150,00	€ 150,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,038	€ 97,53	€ 3,71
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,01	€ 53,35	€ 0,53

Prezzo Netto:	€ 155,96
Spese:	€ 41,33
Prezzo + Spese:	€ 197,28

27 SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO

F 13 27 a SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - soglia larghezza cm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	14	a	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO - Larghezza di cm 40	m	1	1	€ 40,00	€ 40,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 97,53	€ 5,85
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,01	€ 53,35	€ 0,53

Prezzo Netto:	€ 56,73
Spese:	€ 15,03
Prezzo + Spese:	€ 71,77



F 13 27 b SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - soglia larghezza cm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,001	€ 13,43	€ 0,01
B	03	14	a	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO - Larghezza di cm 40	m	1	1	€ 40,00	€ 40,00
C	01	13	00	MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 350 KG DI CEMENTO	m³	1	0,08	€ 97,53	€ 7,80
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,11	€ 53,35	€ 5,87

Prezzo Netto:	€ 60,81
Spese:	€ 16,11
Prezzo + Spese:	€ 76,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G OPERE ACQUEDOTTISTICHE

01 MOVIMENTI DI TERRA

01 SCAVO A SEZIONE APERTA

G 01 01 00 SCAVO A SEZIONE APERTA - SCAVO A SEZIONE APERTA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,009	€ 4,58	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 5,66
Spese:	€ 1,50
Prezzo + Spese:	€ 7,17

02 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALLEGGIAMENTO IN LOCO

G 01 02 00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALLEGGIAMENTO IN LOCO - SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALLEGGIAMENTO IN LOCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,072	€ 46,31	€ 3,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,072	€ 43,16	€ 3,11
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,01	€ 4,58	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 6,83
Spese:	€ 1,81
Prezzo + Spese:	€ 8,64

04 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO ROCCIA DA MINA

G 01 04 00 SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO ROCCIA DA MINA - SOVRAPPREZZO SCAVO DI SBANCAMENTO ROCCIA DA MINA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,6	€ 6,10	€ 3,66
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,06	€ 39,10	€ 2,35
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,06	€ 100,10	€ 6,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 19,92
Spese:	€ 5,28
Prezzo + Spese:	€ 25,20

05 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

G 01 05 00 SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE - SOVRAPPREZZO SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,67	€ 53,35	€ 35,74
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 39,83
Spese:	€ 10,56
Prezzo + Spese:	€ 50,39

06 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO

G 01 06 00 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO - SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,043	€ 46,31	€ 1,99

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,043	€ 43,16	€ 1,86
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 9,50
Spese:	€ 2,52
Prezzo + Spese:	€ 12,02

07 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

G 01 07 a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità fino a m 1.50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,098	€ 46,31	€ 4,54
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,098	€ 43,16	€ 4,23

Prezzo Netto:	€ 11,32
Spese:	€ 3,00
Prezzo + Spese:	€ 14,32

G 01 07 b SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,178	€ 28,39	€ 5,05
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,19	€ 46,31	€ 8,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 22,05
Spese:	€ 5,84
Prezzo + Spese:	€ 27,90

G 01 07 c SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2.51 e m 4.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,201	€ 28,39	€ 5,71
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 25,39
Spese:	€ 6,73
Prezzo + Spese:	€ 32,12

08 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA

G 01 08 00 SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA - SOVRAPP. SCAVO SEZ. RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40

Prezzo Netto:	€ 8,26
Spese:	€ 2,19
Prezzo + Spese:	€ 10,45

09 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 KM

G 01 09 00 TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 KM - TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 KM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 1,20
Spese:	€ 0,32
Prezzo + Spese:	€ 1,52

10 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

G 01 10 00 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1	€ 0,15	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 0,15
Spese:	€ 0,04

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I

Prezzo + Spese: € 0,19

11 INDENNITA' DI DISCARICA

G 01 11 00 INDENNITA' DI DISCARICA - INDENNITA' DI DISCARICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m³	1	1	€ 5,00	€ 5,00

Prezzo Netto: € 5,00

Spese: € 1,33

Prezzo + Spese: € 6,33

12 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

G 01 12 00 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA - SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA TENERA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,201	€ 28,39	€ 5,71
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,32	€ 43,16	€ 13,81

Prezzo Netto: € 29,71

Spese: € 7,87

Prezzo + Spese: € 37,58

13 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

G 01 13 00 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA - SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,201	€ 28,39	€ 5,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,68	€ 53,35	€ 36,28
								Prezzo Netto:	€ 59,25
								Spese:	€ 15,70
								Prezzo + Spese:	€ 74,95

14 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

G 01 14 00 SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI - SOVRAPPREZZO SCAVO SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,7	€ 43,16	€ 30,21
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,85	€ 53,35	€ 45,35
								Prezzo Netto:	€ 82,66
								Spese:	€ 21,90
								Prezzo + Spese:	€ 104,56

15 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

G 01 15 00 DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO - DEMOLIZIONE DI MURATURE IN CALCESTRUZZO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,7	€ 43,16	€ 30,21
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,81	€ 53,35	€ 43,21
								Prezzo Netto:	€ 80,24
								Spese:	€ 21,26
								Prezzo + Spese:	€ 101,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

16 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

G 01 16 00 SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO - SOVRAPPREZZO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA TOTALMENTE A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,04	€ 28,39	€ 57,92
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	3	€ 6,85	€ 20,55

Prezzo Netto:	€ 78,90
Spese:	€ 20,91
Prezzo + Spese:	€ 99,80

17 SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

G 01 17 00 SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO - SOVRAPP. SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PARZIALMENTE A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,025	€ 43,16	€ 1,08
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	3	€ 6,85	€ 20,55

Prezzo Netto:	€ 44,34
Spese:	€ 11,75
Prezzo + Spese:	€ 56,09

18 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

G 01 18 00 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO - SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,77	€ 28,39	€ 50,25
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,5	€ 43,16	€ 21,58



D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	1,77	€ 20,29	€ 35,91
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	1,77	€ 39,10	€ 69,21

Prezzo Netto:	€ 180,01
Spese:	€ 47,70
Prezzo + Spese:	€ 227,71

19 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

G 01 19 00 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI - SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06
D	01	15	c	NOLO DI ESCAVATORE - RAGNO con operatore	h	1	0,18	€ 69,85	€ 12,57

Prezzo Netto:	€ 27,20
Spese:	€ 7,21
Prezzo + Spese:	€ 34,41

20 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

G 01 20 00 SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE - SOVRAPP. SCAVO A SEZ. RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,22	€ 43,78	€ 9,63

Prezzo Netto:	€ 17,50
Spese:	€ 4,64
Prezzo + Spese:	€ 22,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

22 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA

G 01 22 00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA - SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN PRESENZA D'ACQUA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	1,25	€ 18,62	€ 23,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,2	€ 0,15	€ 0,18

Prezzo Netto:	€ 24,87
Spese:	€ 6,59
Prezzo + Spese:	€ 31,47

23 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA

G 01 23 00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA - SOVRAPPREZZO PER SCAVO IN FALDA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	06	08	a	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi	a corpo	1	0,0061	€ 2.612,50	€ 15,94
D	06	08	b	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - impianto cantiere	a corpo	1	0,0061	€ 1.437,70	€ 8,77
D	06	08	c	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - infissione di punte	a corpo	1	0,0061	€ 1.437,70	€ 8,77
D	06	08	d	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - disimpianto cantiere	a corpo	1	0,0061	€ 1.045,00	€ 6,37
D	06	08	e	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - nolo impianto completo	giorno	1	0,124	€ 65,45	€ 8,12
D	06	08	f	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - consumi energetici	giorno	1	0,124	€ 32,67	€ 4,05
D	06	08	g	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - assistenza e guardiania	giorno	1	0,124	€ 65,45	€ 8,12

Prezzo Netto:	€ 60,13
Spese:	€ 15,94
Prezzo + Spese:	€ 76,07

24 COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

G 01 24 00 COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO - COMPENSO PER ARMATURA DELLO SCAVO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 28,39	€ 0,62



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	1	€ 6,85	€ 6,85

Prezzo Netto:	€ 8,42
Spese:	€ 2,23
Prezzo + Spese:	€ 10,66

25 SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI

G 01 25 a SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi oltre m 1.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 30,60	€ 24,48
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,76	€ 28,39	€ 21,58
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,7	€ 19,20	€ 13,44
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,76	€ 43,16	€ 32,80

Prezzo Netto:	€ 92,30
Spese:	€ 24,46
Prezzo + Spese:	€ 116,76

G 01 25 b SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi fino a m 1.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,8	€ 19,20	€ 15,36
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,42	€ 43,16	€ 18,13

Prezzo Netto:	€ 62,98
Spese:	€ 16,69
Prezzo + Spese:	€ 79,67

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

26 SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

G 01 26 00 SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI - SOVRAPPREZZO INTERFERENZA SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,25	€ 19,20	€ 4,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 7,41
Spese:	€ 1,96
Prezzo + Spese:	€ 9,37

27 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

G 01 27 a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm 5.00 di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,038	€ 28,39	€ 1,08
D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,038	€ 10,21	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 1,47
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,86

G 01 27 b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,007	€ 28,39	€ 0,20
D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,007	€ 10,21	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 0,27
Spese:	€ 0,07
Prezzo + Spese:	€ 0,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

28 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

G 01 28 a FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - fino a cm 5.00 di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,008	€ 126,50	€ 1,01
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,008	€ 60,06	€ 0,48
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,08	€ 0,15	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 1,88
Spese:	€ 0,50
Prezzo + Spese:	€ 2,38

G 01 28 b FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0026	€ 28,39	€ 0,07
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0026	€ 126,50	€ 0,33
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0026	€ 60,06	€ 0,16
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,36	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,61
Spese:	€ 0,16
Prezzo + Spese:	€ 0,78

29 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI

G 01 29 00 RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI - RIMOZIONE DI CUBETTI, ACCIOTOLATI E SIMILI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,031	€ 28,39	€ 0,88
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,03	€ 43,78	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 3,58
Spese:	€ 0,95
Prezzo + Spese:	€ 4,53

30 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO

G 01 30 00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI SCAVO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 2,53
Spese:	€ 0,67
Prezzo + Spese:	€ 3,20

31 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA

G 01 31 00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE DI CAVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	02	03	a	MISTO - di cava	m^3	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39



D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 19,53
								Spese:	€ 5,17
								Prezzo + Spese:	€ 24,70

32 SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO

G 01 32 00 SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO - SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 19,06
								Spese:	€ 5,05
								Prezzo + Spese:	€ 24,11

02 TUBAZIONI E ACCESSORI

01 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO

G 02 01 a TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 60 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	13	02	aa	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 60	m	1	1	€ 26,30	€ 26,30
D	01	05	B	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	B	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 35,14
Spese:	€ 9,31
Prezzo + Spese:	€ 44,46

G 02 01 b TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	13	02	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 80	m	1	1	€ 29,00	€ 29,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 37,84
Spese:	€ 10,03
Prezzo + Spese:	€ 47,87

G 02 01 c TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	13	02	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 100	m	1	1	€ 30,90	€ 30,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 39,74
Spese:	€ 10,53
Prezzo + Spese:	€ 50,27



G 02 01 d TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	13	02	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 125	m	1	1	€ 40,10	€ 40,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 48,94
Spese:	€ 12,97
Prezzo + Spese:	€ 61,91

G 02 01 e TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	13	02	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 150	m	1	1	€ 45,20	€ 45,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 55,81
Spese:	€ 14,79
Prezzo + Spese:	€ 70,60

G 02 01 f TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	13	02	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 200	m	1	1	€ 62,80	€ 62,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 73,41
Spese:	€ 19,45
Prezzo + Spese:	€ 92,86

G 02 01 g TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	13	02	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 250	m	1	1	€ 80,30	€ 80,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 92,68
Spese:	€ 24,56
Prezzo + Spese:	€ 117,24

G 02 01 h TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	13	02	g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 300	m	1	1	€ 101,30	€ 101,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80
								Prezzo Netto:	€ 116,69
								Spese:	€ 30,92
								Prezzo + Spese:	€ 147,62

G 02 01 i TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
b	13	02	n	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 350	m	1	1	€ 136,30	€ 136,30
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
d	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 145,14
								Spese:	€ 38,46
								Prezzo + Spese:	€ 183,61

G 02 01 l TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	13	02	h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 400	m	1	1	€ 157,40	€ 157,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80
								Prezzo Netto:	€ 172,79
								Spese:	€ 45,79
								Prezzo + Spese:	€ 218,58



G 02 01 m TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
b	13	02	l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 500	m	1	1	€ 212,00	€ 212,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 227,92
Spese:	€ 60,40
Prezzo + Spese:	€ 288,31

G 02 01 n TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON GIUNTO NORMALE E RIVESTIMENTO RINFORZATO - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
b	13	02	m	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 600	m	1	1	€ 273,50	€ 273,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 289,42
Spese:	€ 76,70
Prezzo + Spese:	€ 366,11

02 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE

G 02 02 a TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 60 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53



a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
b	13	02	aa	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 60	m	1	1	€ 26,30	€ 26,30
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
d	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 35,71
								Spese:	€ 9,46
								Prezzo + Spese:	€ 45,17

G 02 02 b TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	13	02	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 80	m	1	1	€ 29,00	€ 29,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 38,41
								Spese:	€ 10,18
								Prezzo + Spese:	€ 48,59

G 02 02 c TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	13	02	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 100	m	1	1	€ 30,90	€ 30,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 40,31
								Spese:	€ 10,68
								Prezzo + Spese:	€ 50,99

G 02 02 d TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	13	02	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 125	m	1	1	€ 40,10	€ 40,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 49,51
								Spese:	€ 13,12
								Prezzo + Spese:	€ 62,63

G 02 02 e TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	13	02	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 150	m	1	1	€ 45,20	€ 45,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 56,66
								Spese:	€ 15,02
								Prezzo + Spese:	€ 71,68



G 02 02 f TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	13	02	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 200	m	1	1	€ 62,80	€ 62,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 74,26
Spese:	€ 19,68
Prezzo + Spese:	€ 93,94

G 02 02 g TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	13	02	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 250	m	1	1	€ 80,30	€ 80,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 93,25
Spese:	€ 24,71
Prezzo + Spese:	€ 117,96

G 02 02 h TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	13	02	g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 300	m	1	1	€ 101,30	€ 101,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 117,26
Spese:	€ 31,07
Prezzo + Spese:	€ 148,33

G 02 02 i TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	13	02	n	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 350	m	1	1	€ 136,30	€ 136,30
D	01	05	B	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	B	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 152,26
Spese:	€ 40,35
Prezzo + Spese:	€ 192,61

G 02 02 l TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	13	02	h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 400	m	1	1	€ 157,40	€ 157,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80
								Prezzo Netto:	€ 173,36
								Spese:	€ 45,94
								Prezzo + Spese:	€ 219,30

G 02 02 m TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	13	02	l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 500	m	1	1	€ 212,00	€ 212,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
								Prezzo Netto:	€ 228,48
								Spese:	€ 60,55
								Prezzo + Spese:	€ 289,03

G 02 02 n TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO MINIMALE - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	13	02	m	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 600	m	1	1	€ 273,50	€ 273,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
								Prezzo Netto:	€ 289,98
								Spese:	€ 76,85
								Prezzo + Spese:	€ 366,83



03 TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO

G 02 03 a TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 60 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	aa	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 60	m	1	1	€ 26,30	€ 26,30
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
d	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 32,24
Spese:	€ 8,54
Prezzo + Spese:	€ 40,78

G 02 03 b TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 80	m	1	1	€ 29,00	€ 29,00
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 34,94
Spese:	€ 9,26
Prezzo + Spese:	€ 44,20

G 02 03 c TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,034	€ 28,39	€ 0,97
b	13	02	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 100	m	1	1	€ 30,90	€ 30,90
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 36,67
								Spese:	€ 9,72
								Prezzo + Spese:	€ 46,39

G 02 03 d TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 125	m	1	1	€ 40,10	€ 40,10
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 46,04
								Spese:	€ 12,20
								Prezzo + Spese:	€ 58,24

G 02 03 e TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 150	m	1	1	€ 45,20	€ 45,20
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 51,14
								Spese:	€ 13,55
								Prezzo + Spese:	€ 64,69

G 02 03 f TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 200	m	1	1	€ 62,80	€ 62,80
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 68,74
								Spese:	€ 18,22
								Prezzo + Spese:	€ 86,95

G 02 03 g TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 250	m	1	1	€ 80,30	€ 80,30
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 86,24
								Spese:	€ 22,85
								Prezzo + Spese:	€ 109,09



G 02 03 h TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 300	m	1	1	€ 101,30	€ 101,30
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 107,24
Spese:	€ 28,42
Prezzo + Spese:	€ 135,66

G 02 03 i TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
a	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	n	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 350	m	1	1	€ 136,30	€ 136,30
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
d	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 142,24
Spese:	€ 37,69
Prezzo + Spese:	€ 179,93

G 02 03 l TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14



b	13	02	h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 400	m	1	1	€ 157,40	€ 157,40
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 163,34
Spese:	€ 43,28
Prezzo + Spese:	€ 206,62

G 02 03 m TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTI EN545 DI DIAMETRO MM 500	m	1	1	€ 212,00	€ 212,00
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 217,94
Spese:	€ 57,75
Prezzo + Spese:	€ 275,69

G 02 03 n TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUA POTABILE CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
a	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
b	13	02	m	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTO CON GIUNTO STANDARD E RIVESTIMENTO RINFORZATO - TUBI IN GHISA SFEROIDALE RIV. RINFORZATO PER ACQUEDOTTO EN545 DI DIAMETRO MM 600	m	1	1	€ 273,50	€ 273,50
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 279,44
Spese:	€ 74,05
Prezzo + Spese:	€ 353,49

13 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO

G 02 13 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	02	a	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 4,44	€ 4,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 18,95
Spese:	€ 5,02
Prezzo + Spese:	€ 23,97

G 02 13 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	02	b	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 11,26	€ 11,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 26,79
Spese:	€ 7,10
Prezzo + Spese:	€ 33,89



G 02 13 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	02	c	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 13,95	€ 13,95
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 29,48
Spese:	€ 7,81
Prezzo + Spese:	€ 37,29

G 02 13 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	02	d	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 17,53	€ 17,53
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 35,11
Spese:	€ 9,30
Prezzo + Spese:	€ 44,42

G 02 13 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	02	e	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 21,68	€ 21,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 39,94
Spese:	€ 10,58
Prezzo + Spese:	€ 50,53

G 02 13 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	02	f	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 27,14	€ 27,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 48,25
Spese:	€ 12,79
Prezzo + Spese:	€ 61,03

G 02 13 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	02	g	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 34,51	€ 34,51
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 58,63
Spese:	€ 15,54
Prezzo + Spese:	€ 74,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 13 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	02	h	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 45,39	€ 45,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 71,55
Spese:	€ 18,96
Prezzo + Spese:	€ 90,51

G 02 13 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN GHIAINO - PN 5 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	02	i	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 57,56	€ 57,56
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 84,58
Spese:	€ 22,41
Prezzo + Spese:	€ 107,00

14 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63

G 02 14 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	03	a	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 3,60	€ 3,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 17,77
Spese:	€ 4,71
Prezzo + Spese:	€ 22,48

G 02 14 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	03	b	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 4,00	€ 4,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 18,17
Spese:	€ 4,82
Prezzo + Spese:	€ 22,99

G 02 14 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	03	c	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 20,01
Spese:	€ 5,30
Prezzo + Spese:	€ 25,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 14 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 24,66
Spese:	€ 6,54
Prezzo + Spese:	€ 31,20

G 02 14 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 26,86
Spese:	€ 7,12
Prezzo + Spese:	€ 33,98

G 02 14 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	03	f	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 13,00	€ 13,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 31,05
Spese:	€ 8,23
Prezzo + Spese:	€ 39,27

G 02 14 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 37,56
Spese:	€ 9,95
Prezzo + Spese:	€ 47,51

G 02 14 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	03	h	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 22,00	€ 22,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 44,08
Spese:	€ 11,68
Prezzo + Spese:	€ 55,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 14 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	03	i	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 48,20
Spese:	€ 12,77
Prezzo + Spese:	€ 60,98

G 02 14 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	03	l	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 50,03
Spese:	€ 13,26
Prezzo + Spese:	€ 63,29

G 02 14 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	03	m	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 39,80	€ 39,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 56,01
Spese:	€ 14,84
Prezzo + Spese:	€ 70,85

G 02 14 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	03	n	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 53,20	€ 53,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 70,77
Spese:	€ 18,75
Prezzo + Spese:	€ 89,52

G 02 14 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	03	o	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 63,40	€ 63,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 83,02
Spese:	€ 22,00
Prezzo + Spese:	€ 105,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 14 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	03	p	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 85,70	€ 85,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 107,36
Spese:	€ 28,45
Prezzo + Spese:	€ 135,81

G 02 14 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 - PN 8 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	03	q	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 102,00	€ 102,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 125,49
Spese:	€ 33,25
Prezzo + Spese:	€ 158,74

15 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63

G 02 15 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	04	e	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 50 mm	m	1	1	€ 2,08	€ 2,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 16,25
Spese:	€ 4,31
Prezzo + Spese:	€ 20,56

G 02 15 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	04	f	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 3,30	€ 3,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 17,47
Spese:	€ 4,63
Prezzo + Spese:	€ 22,10

G 02 15 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	04	g	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 5,10	€ 5,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 19,27
Spese:	€ 5,11
Prezzo + Spese:	€ 24,38



G 02 15 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	04	h	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 7,40	€ 7,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 21,91
Spese:	€ 5,81
Prezzo + Spese:	€ 27,72

G 02 15 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	04	i	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 10,90	€ 10,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 27,46
Spese:	€ 7,28
Prezzo + Spese:	€ 34,74

G 02 15 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	04	l	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 12,34	€ 12,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 28,90
Spese:	€ 7,66
Prezzo + Spese:	€ 36,56

G 02 15 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	04	m	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 15,43	€ 15,43
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 33,48
Spese:	€ 8,87
Prezzo + Spese:	€ 42,35

G 02 15 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	04	n	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 20,24	€ 20,24
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 41,30
Spese:	€ 10,94
Prezzo + Spese:	€ 52,24



G 02 15 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	04	o	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 47,68
Spese:	€ 12,64
Prezzo + Spese:	€ 60,32

G 02 15 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	04	p	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 31,56	€ 31,56
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 54,16
Spese:	€ 14,35
Prezzo + Spese:	€ 68,52

G 02 15 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	04	q	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 39,96	€ 39,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 55,49
Spese:	€ 14,70
Prezzo + Spese:	€ 70,20

G 02 15 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	04	r	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 49,19	€ 49,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 65,40
Spese:	€ 17,33
Prezzo + Spese:	€ 82,73

G 02 15 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	04	s	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 61,65	€ 61,65
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 77,86
Spese:	€ 20,63
Prezzo + Spese:	€ 98,49



G 02 15 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	04	t	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 78,08	€ 78,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 97,70
Spese:	€ 25,89
Prezzo + Spese:	€ 123,59

G 02 15 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	04	u	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 103,04	€ 103,04
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 124,70
Spese:	€ 33,05
Prezzo + Spese:	€ 157,75

G 02 15 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 DENSITA' SIGMA 63 - PN 12.5 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	04	v	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 130,88	€ 130,88
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 154,37
Spese:	€ 40,91
Prezzo + Spese:	€ 195,27

16 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63

G 02 16 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	05	a	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 50 mm	m	1	1	€ 3,50	€ 3,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 17,67
Spese:	€ 4,68
Prezzo + Spese:	€ 22,35

G 02 16 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	05	b	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 19,67
Spese:	€ 5,21
Prezzo + Spese:	€ 24,88



G 02 16 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	05	c	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 8,75	€ 8,75
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 22,92
Spese:	€ 6,07
Prezzo + Spese:	€ 28,99

G 02 16 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	05	d	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 12,55	€ 12,55
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 27,06
Spese:	€ 7,17
Prezzo + Spese:	€ 34,23

G 02 16 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	05	e	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 18,80	€ 18,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 35,36
Spese:	€ 9,37
Prezzo + Spese:	€ 44,73

G 02 16 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	05	f	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 21,70	€ 21,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 38,26
Spese:	€ 10,14
Prezzo + Spese:	€ 48,40

G 02 16 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	05	g	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 27,30	€ 27,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 45,35
Spese:	€ 12,02
Prezzo + Spese:	€ 57,36



G 02 16 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	05	h	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 35,50	€ 35,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 56,56
Spese:	€ 14,99
Prezzo + Spese:	€ 71,55

G 02 16 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	05	i	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 46,20	€ 46,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 68,28
Spese:	€ 18,09
Prezzo + Spese:	€ 86,37

G 02 16 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	05	l	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 55,50	€ 55,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 78,10
Spese:	€ 20,70
Prezzo + Spese:	€ 98,80

G 02 16 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	05	m	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 72,20	€ 72,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 87,73
Spese:	€ 23,25
Prezzo + Spese:	€ 110,98

G 02 16 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	05	n	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 86,60	€ 86,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 102,13
Spese:	€ 27,06
Prezzo + Spese:	€ 129,19



G 02 16 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	05	o	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 111,90	€ 111,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 129,47
Spese:	€ 34,31
Prezzo + Spese:	€ 163,78

G 02 16 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	05	p	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 137,40	€ 137,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 157,02
Spese:	€ 41,61
Prezzo + Spese:	€ 198,63

G 02 16 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	05	q	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 179,50	€ 179,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 201,16
Spese:	€ 53,31
Prezzo + Spese:	€ 254,47

G 02 16 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 DENSITA' SIGMA 63 - PN 20 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	05	r	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 221,30	€ 221,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 244,79
Spese:	€ 64,87
Prezzo + Spese:	€ 309,66

17 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENISITA' SIGMA 80

G 02 17 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENISITA' SIGMA 80 - PN 6 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	06	e	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 24,32	€ 24,32
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 40,53
Spese:	€ 10,74
Prezzo + Spese:	€ 51,27

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 17 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENISITA' SIGMA 80 - PN 6 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	06	f	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 30,38	€ 30,38
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 47,95
Spese:	€ 12,71
Prezzo + Spese:	€ 60,66

G 02 17 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENISITA' SIGMA 80 - PN 6 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	06	g	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 38,63	€ 38,63
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 58,25
Spese:	€ 15,44
Prezzo + Spese:	€ 73,69

G 02 17 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENISITA' SIGMA 80 - PN 6 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	06	h	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 50,72	€ 50,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 72,38
Spese:	€ 19,18
Prezzo + Spese:	€ 91,56

G 02 17 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 DENISITA' SIGMA 80 - PN 6 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	06	i	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 64,27	€ 64,27
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 87,76
Spese:	€ 23,26
Prezzo + Spese:	€ 111,01

18 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80

G 02 18 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	07	a	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 50 mm spess. 3,0 mm	m	1	1	€ 1,50	€ 1,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 15,67
Spese:	€ 4,15
Prezzo + Spese:	€ 19,82



G 02 18 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	07	b	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 63 mm spess. 3,8 mm	m	1	1	€ 3,60	€ 3,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 17,77
Spese:	€ 4,71
Prezzo + Spese:	€ 22,48

G 02 18 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	07	c	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 75 mm spess. 4,5 mm	m	1	1	€ 4,00	€ 4,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 18,17
Spese:	€ 4,82
Prezzo + Spese:	€ 22,99

G 02 18 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	07	d	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 90 mm spess. 5,4 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50



D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 20,01
Spese:	€ 5,30
Prezzo + Spese:	€ 25,31

G 02 18 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	07	e	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 110 mm spess. 6,6 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 24,66
Spese:	€ 6,54
Prezzo + Spese:	€ 31,20

G 02 18 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	07	f	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 125 mm spess. 7,4 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 26,86
Spese:	€ 7,12
Prezzo + Spese:	€ 33,98



G 02 18 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	07	g	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 140 mm spess. 8,3 mm	m	1	1	€ 13,00	€ 13,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 31,05
Spese:	€ 8,23
Prezzo + Spese:	€ 39,27

G 02 18 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	07	h	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 160 mm spess. 9,5 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 37,56
Spese:	€ 9,95
Prezzo + Spese:	€ 47,51

G 02 18 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	07	i	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 180 mm spess. 10,7 mm	m	1	1	€ 22,74	€ 22,74



D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 44,82
Spese:	€ 11,88
Prezzo + Spese:	€ 56,70

G 02 18 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	07	j	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 200 mm spess. 11,9 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 46,98
Spese:	€ 12,45
Prezzo + Spese:	€ 59,43

G 02 18 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	07	k	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 225 mm spess. 13,4 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 50,03
Spese:	€ 13,26
Prezzo + Spese:	€ 63,29



G 02 18 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	07	l	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 250 mm spess. 14,8 mm	m	1	1	€ 39,80	€ 39,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 56,01
Spese:	€ 14,84
Prezzo + Spese:	€ 70,85

G 02 18 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	07	m	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 280 mm spess. 16,6 mm	m	1	1	€ 53,20	€ 53,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 70,77
Spese:	€ 18,75
Prezzo + Spese:	€ 89,52

G 02 18 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	07	n	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 315 mm spess. 18,7 mm	m	1	1	€ 63,40	€ 63,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 83,02
Spese:	€ 22,00
Prezzo + Spese:	€ 105,02

G 02 18 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	07	o	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 355 mm spess. 21,1 mm	m	1	1	€ 85,70	€ 85,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 107,36
Spese:	€ 28,45
Prezzo + Spese:	€ 135,81

G 02 18 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 DENSITA' SIGMA 80 - PN 10 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	07	p	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 400 mm spess. 23,7 mm	m	1	1	€ 97,42	€ 97,42
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 120,91
Spese:	€ 32,04
Prezzo + Spese:	€ 152,95



19 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80

G 02 19 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	08	e	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 50 mm spess. 4,6 mm	m	1	1	€ 2,50	€ 2,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 16,67
Spese:	€ 4,42
Prezzo + Spese:	€ 21,09

G 02 19 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	08	f	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 63 mm spess. 5,8 mm	m	1	1	€ 3,95	€ 3,95
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 18,12
Spese:	€ 4,80
Prezzo + Spese:	€ 22,92

G 02 19 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	08	g	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 75 mm spess. 6,8 mm	m	1	1	€ 5,70	€ 5,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 19,87
Spese:	€ 5,27
Prezzo + Spese:	€ 25,14

G 02 19 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	h	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 90 mm spess. 8,2 mm	m	1	1	€ 8,20	€ 8,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 23,64
Spese:	€ 6,26
Prezzo + Spese:	€ 29,90

G 02 19 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	i	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 110 mm spess. 10,0 mm	m	1	1	€ 12,15	€ 12,15
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 29,64
Spese:	€ 7,86
Prezzo + Spese:	€ 37,50

G 02 19 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	08	j	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 125 mm spess. 11,4 mm	m	1	1	€ 15,30	€ 15,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 31,86
Spese:	€ 8,44
Prezzo + Spese:	€ 40,31

G 02 19 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	08	k	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 140 mm spess. 12,7 mm	m	1	1	€ 19,10	€ 19,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 37,15
Spese:	€ 9,84
Prezzo + Spese:	€ 46,99



G 02 19 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	08	l	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 160 mm spess. 14,6 mm	m	1	1	€ 22,60	€ 22,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 43,66
Spese:	€ 11,57
Prezzo + Spese:	€ 55,23

G 02 19 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	08	m	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 180 mm spess. 16,4 mm	m	1	1	€ 29,50	€ 29,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 51,58
Spese:	€ 13,67
Prezzo + Spese:	€ 65,25

G 02 19 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	08	n	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 200 mm spess. 18,2 mm	m	1	1	€ 35,30	€ 35,30



D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 56,68
Spese:	€ 15,02
Prezzo + Spese:	€ 71,70

G 02 19 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	08	o	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 225 mm spess. 20,5 mm	m	1	1	€ 50,90	€ 50,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 66,43
Spese:	€ 17,60
Prezzo + Spese:	€ 84,03

G 02 19 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	08	p	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 250 mm spess. 22,7 mm	m	1	1	€ 54,50	€ 54,50
B	10	12	b	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - curve manicotti raccordi diam. 125 mm	n	1	1	€ 4,55	€ 4,55
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 71,97
Spese:	€ 19,07
Prezzo + Spese:	€ 91,04

G 02 19 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	08	q	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 280 mm spess. 25,4 mm	m	1	1	€ 69,20	€ 69,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 86,77
Spese:	€ 22,99
Prezzo + Spese:	€ 109,76

G 02 19 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	r	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 315 mm spess. 28,6 mm	m	1	1	€ 87,15	€ 87,15
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 107,78
Spese:	€ 28,56
Prezzo + Spese:	€ 136,35



G 02 19 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	08	s	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 355 mm spess. 32,2 mm	m	1	1	€ 115,00	€ 115,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 136,66
Spese:	€ 36,22
Prezzo + Spese:	€ 172,88

G 02 19 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 - PN 16 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	08	t	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 400 mm spess. 36,3 mm	m	1	1	€ 150,60	€ 150,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 174,09
Spese:	€ 46,13
Prezzo + Spese:	€ 220,22

20 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80

G 02 20 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41



B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	09	e	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 50 mm spess. 6,9 mm	m	1	1	€ 3,16	€ 3,16
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 17,33
Spese:	€ 4,59
Prezzo + Spese:	€ 21,92

G 02 20 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	09	f	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 63 mm spess. 8,6 mm	m	1	1	€ 4,96	€ 4,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 19,13
Spese:	€ 5,07
Prezzo + Spese:	€ 24,20

G 02 20 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	10	09	g	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 75 mm spess. 10,3 mm	m	1	1	€ 7,05	€ 7,05
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 21,22
Spese:	€ 5,62
Prezzo + Spese:	€ 26,84

G 02 20 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	09	h	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 90 mm spess. 12,3 mm	m	1	1	€ 10,08	€ 10,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 24,59
Spese:	€ 6,52
Prezzo + Spese:	€ 31,11

G 02 20 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	09	i	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 110 mm spess. 15,1 mm	m	1	1	€ 15,11	€ 15,11
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 31,67
Spese:	€ 8,39
Prezzo + Spese:	€ 40,07



G 02 20 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	09	l	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 125 mm spess. 17,1 mm	m	1	1	€ 19,47	€ 19,47
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 36,03
Spese:	€ 9,55
Prezzo + Spese:	€ 45,58

G 02 20 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	09	m	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 140 mm spess. 19,2 mm	m	1	1	€ 24,45	€ 24,45
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 42,50
Spese:	€ 11,26
Prezzo + Spese:	€ 53,76

G 02 20 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3	€ 17,00	€ 5,10
B	10	09	n	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 160 mm spess. 21,9 mm	m	1	1	€ 31,89	€ 31,89

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 52,95
Spese:	€ 14,03
Prezzo + Spese:	€ 66,98

G 02 20 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	09	o	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 180 mm spess. 24,6 mm	m	1	1	€ 40,26	€ 40,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 62,34
Spese:	€ 16,52
Prezzo + Spese:	€ 78,86

G 02 20 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	09	p	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 200 mm spess. 27,4 mm	m	1	1	€ 49,85	€ 49,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 71,23
Spese:	€ 18,88
Prezzo + Spese:	€ 90,11



G 02 20 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	09	q	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 225 mm spess. 30,8 mm	m	1	1	€ 63,05	€ 63,05
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 78,58
Spese:	€ 20,82
Prezzo + Spese:	€ 99,40

G 02 20 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	09	r	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 250 mm spess. 34,2 mm	m	1	1	€ 77,80	€ 77,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 94,01
Spese:	€ 24,91
Prezzo + Spese:	€ 118,92

G 02 20 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	09	s	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 280 mm spess. 38,3 mm	m	1	1	€ 97,56	€ 97,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 115,13
Spese:	€ 30,51
Prezzo + Spese:	€ 145,64

G 02 20 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	09	t	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 315 mm spess. 43,1 mm	m	1	1	€ 123,52	€ 123,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 143,14
Spese:	€ 37,93
Prezzo + Spese:	€ 181,08

G 02 20 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,6	€ 17,00	€ 10,20
B	10	09	u	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 355 mm spess. 48,5 mm	m	1	1	€ 156,66	€ 156,66
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 178,32
Spese:	€ 47,26
Prezzo + Spese:	€ 225,58

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 20 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 DENSITA' SIGMA 80 - PN 25 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	09	v	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 400 mm spess. 54,7 mm	m	1	1	€ 189,12	€ 189,12
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 212,61
Spese:	€ 56,34
Prezzo + Spese:	€ 268,95

21 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE

G 02 21 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	a	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 4,44	€ 4,44
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,14	€ 46,31	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,14	€ 43,16	€ 6,04

Prezzo Netto:	€ 47,76
Spese:	€ 12,66
Prezzo + Spese:	€ 60,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 21 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	b	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 11,26	€ 11,26
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,14	€ 46,31	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,14	€ 43,16	€ 6,04

Prezzo Netto:	€ 58,11
Spese:	€ 15,40
Prezzo + Spese:	€ 73,51

G 02 21 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	c	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 13,95	€ 13,95
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,14	€ 46,31	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,14	€ 43,16	€ 6,04

Prezzo Netto:	€ 60,81
Spese:	€ 16,11
Prezzo + Spese:	€ 76,92



G 02 21 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	d	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 17,53	€ 17,53
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 66,16
Spese:	€ 17,53
Prezzo + Spese:	€ 83,69

G 02 21 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	e	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 21,68	€ 21,68
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 72,67
Spese:	€ 19,26
Prezzo + Spese:	€ 91,93



G 02 21 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	f	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 27,14	€ 27,14
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77

Prezzo Netto:	€ 88,16
Spese:	€ 23,36
Prezzo + Spese:	€ 111,52

G 02 21 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	g	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 34,51	€ 34,51
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,19	€ 46,31	€ 8,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 97,31
Spese:	€ 25,79
Prezzo + Spese:	€ 123,09



G 02 21 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	h	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 45,39	€ 45,39
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,19	€ 46,31	€ 8,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 115,26
Spese:	€ 30,54
Prezzo + Spese:	€ 145,80

G 02 21 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 DENSITA' SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 5 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	02	i	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 57,56	€ 57,56
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 130,40
Spese:	€ 34,56
Prezzo + Spese:	€ 164,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

22 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE

G 02 22 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	a	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 3,60	€ 3,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,38
Spese:	€ 8,05
Prezzo + Spese:	€ 38,42

G 02 22 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	b	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 4,00	€ 4,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,78
Spese:	€ 8,16
Prezzo + Spese:	€ 38,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 22 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	c	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 33,45
Spese:	€ 8,87
Prezzo + Spese:	€ 42,32

G 02 22 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 38,11
Spese:	€ 10,10
Prezzo + Spese:	€ 48,21



G 02 22 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 40,31
Spese:	€ 10,68
Prezzo + Spese:	€ 51,00

G 02 22 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	f	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 13,00	€ 13,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 44,50
Spese:	€ 11,79
Prezzo + Spese:	€ 56,29

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 22 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 51,02
Spese:	€ 13,52
Prezzo + Spese:	€ 64,54

G 02 22 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	h	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 22,00	€ 22,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 60,05
Spese:	€ 15,91
Prezzo + Spese:	€ 75,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 22 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	i	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 64,18
Spese:	€ 17,01
Prezzo + Spese:	€ 81,19

G 02 22 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	l	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 73,09
Spese:	€ 19,37
Prezzo + Spese:	€ 92,46



G 02 22 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	m	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 39,80	€ 39,80
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 80,75
Spese:	€ 21,40
Prezzo + Spese:	€ 102,15

G 02 22 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	n	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 53,20	€ 53,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 102,41
Spese:	€ 27,14
Prezzo + Spese:	€ 129,54



G 02 22 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	o	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 63,40	€ 63,40
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 114,10
Spese:	€ 30,24
Prezzo + Spese:	€ 144,34

G 02 22 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	p	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 85,70	€ 85,70
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 148,78
Spese:	€ 39,43
Prezzo + Spese:	€ 188,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 22 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 8 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	03	q	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 102,00	€ 102,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 166,28
Spese:	€ 44,07
Prezzo + Spese:	€ 210,35

23 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE

G 02 23 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	e	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 50 mm	m	1	1	€ 2,08	€ 2,08
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,18	€ 58,72	€ 10,57
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 22,98
Spese:	€ 6,09
Prezzo + Spese:	€ 29,07



G 02 23 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	f	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 3,30	€ 3,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,08
Spese:	€ 7,97
Prezzo + Spese:	€ 38,05

G 02 23 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	g	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 5,10	€ 5,10
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 31,88
Spese:	€ 8,45
Prezzo + Spese:	€ 40,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 23 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	h	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 7,40	€ 7,40
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 35,35
Spese:	€ 9,37
Prezzo + Spese:	€ 44,72

G 02 23 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	i	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 10,90	€ 10,90
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 40,91
Spese:	€ 10,84
Prezzo + Spese:	€ 51,75



G 02 23 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	l	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 12,34	€ 12,34
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 42,35
Spese:	€ 11,22
Prezzo + Spese:	€ 53,58

G 02 23 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	m	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 15,43	€ 15,43
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 46,93
Spese:	€ 12,44
Prezzo + Spese:	€ 59,37



G 02 23 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	n	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 20,24	€ 20,24
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 54,76
Spese:	€ 14,51
Prezzo + Spese:	€ 69,27

G 02 23 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	o	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 63,65
Spese:	€ 16,87
Prezzo + Spese:	€ 80,52



G 02 23 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	p	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 31,56	€ 31,56
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 70,14
Spese:	€ 18,59
Prezzo + Spese:	€ 88,73

G 02 23 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12.5 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	q	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 39,96	€ 39,96
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 78,55
Spese:	€ 20,82
Prezzo + Spese:	€ 99,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 23 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	r	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 49,19	€ 49,19
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 90,14
Spese:	€ 23,89
Prezzo + Spese:	€ 114,03

G 02 23 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	s	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 61,65	€ 61,65
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 110,86
Spese:	€ 29,38
Prezzo + Spese:	€ 140,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 23 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	t	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 78,08	€ 78,08
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
d	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 141,16
Spese:	€ 37,41
Prezzo + Spese:	€ 178,56

G 02 23 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	u	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 103,04	€ 103,04
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 166,12
Spese:	€ 44,02
Prezzo + Spese:	€ 210,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 23 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 12,5 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	04	v	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 130,88	€ 130,88
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 195,16
Spese:	€ 51,72
Prezzo + Spese:	€ 246,88

24 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE

G 02 24 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	a	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 50 mm	m	1	1	€ 3,50	€ 3,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,27
Spese:	€ 8,02
Prezzo + Spese:	€ 38,30



G 02 24 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	b	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 32,28
Spese:	€ 8,55
Prezzo + Spese:	€ 40,83

G 02 24 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	c	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 8,75	€ 8,75
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 35,53
Spese:	€ 9,41
Prezzo + Spese:	€ 44,94



G 02 24 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	d	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 12,55	€ 12,55
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 40,50
Spese:	€ 10,73
Prezzo + Spese:	€ 51,24

G 02 24 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	e	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 18,80	€ 18,80
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 48,81
Spese:	€ 12,93
Prezzo + Spese:	€ 61,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 24 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	f	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 21,70	€ 21,70
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 51,71
Spese:	€ 13,70
Prezzo + Spese:	€ 65,42

G 02 24 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	g	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 27,30	€ 27,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 58,80
Spese:	€ 15,58
Prezzo + Spese:	€ 74,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 24 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	h	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 35,50	€ 35,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 70,02
Spese:	€ 18,55
Prezzo + Spese:	€ 88,57

G 02 24 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	i	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 46,20	€ 46,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 84,25
Spese:	€ 22,33
Prezzo + Spese:	€ 106,57



G 02 24 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	l	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 55,50	€ 55,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 94,08
Spese:	€ 24,93
Prezzo + Spese:	€ 119,02

G 02 24 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	m	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 72,20	€ 72,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 110,79
Spese:	€ 29,36
Prezzo + Spese:	€ 140,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 24 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	n	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 86,60	€ 86,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 127,55
Spese:	€ 33,80
Prezzo + Spese:	€ 161,35

G 02 24 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	o	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 111,90	€ 111,90
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 161,11
Spese:	€ 42,69
Prezzo + Spese:	€ 203,80



G 02 24 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	p	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 137,40	€ 137,40
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 188,10
Spese:	€ 49,85
Prezzo + Spese:	€ 237,95

G 02 24 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	q	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 179,50	€ 179,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 242,58
Spese:	€ 64,28
Prezzo + Spese:	€ 306,86

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 24 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 CON RIVESTIMENTO IN MAGRONE - PN 20 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	05	r	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 221,30	€ 221,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 285,58
Spese:	€ 75,68
Prezzo + Spese:	€ 361,26

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 SIGMA 80 PE 100

G 02 25 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 SIGMA 80 PE 100 - PN 6 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	06	e	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 24,32	€ 24,32
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 65,27
Spese:	€ 17,30
Prezzo + Spese:	€ 82,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 25 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 SIGMA 80 PE 100 - PN 6 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	06	f	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 30,38	€ 30,38
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 79,59
Spese:	€ 21,09
Prezzo + Spese:	€ 100,68

G 02 25 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 SIGMA 80 PE 100 - PN 6 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	06	g	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 38,63	€ 38,63
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 89,33
Spese:	€ 23,67
Prezzo + Spese:	€ 113,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 25 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 SIGMA 80 PE 100 - PN 6 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	06	h	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 50,72	€ 50,72
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 113,80
Spese:	€ 30,16
Prezzo + Spese:	€ 143,95

G 02 25 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 SIGMA 80 PE 100 - PN 6 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	06	i	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 64,27	€ 64,27
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 128,55
Spese:	€ 34,07
Prezzo + Spese:	€ 162,62

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

26 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100

G 02 26 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	a	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 50 mm spess. 3,0 mm	m	1	1	€ 1,50	€ 1,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 28,27
Spese:	€ 7,49
Prezzo + Spese:	€ 35,77

G 02 26 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	b	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 63 mm spess. 3,8 mm	m	1	1	€ 3,60	€ 3,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,38
Spese:	€ 8,05
Prezzo + Spese:	€ 38,42



G 02 26 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	c	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 75 mm spess. 4,5 mm	m	1	1	€ 4,00	€ 4,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,78
Spese:	€ 8,16
Prezzo + Spese:	€ 38,93

G 02 26 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	d	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 90 mm spess. 5,4 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 33,45
Spese:	€ 8,87
Prezzo + Spese:	€ 42,32

G 02 26 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	e	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 110 mm spess. 6,6 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 38,11
Spese:	€ 10,10
Prezzo + Spese:	€ 48,21

G 02 26 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	f	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 125 mm spess. 7,4 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 40,31
Spese:	€ 10,68
Prezzo + Spese:	€ 51,00

G 02 26 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	g	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 140 mm spess. 8,3 mm	m	1	1	€ 13,00	€ 13,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 44,50
Spese:	€ 11,79
Prezzo + Spese:	€ 56,29

G 02 26 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	h	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 160 mm spess. 9,5 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 51,02
Spese:	€ 13,52
Prezzo + Spese:	€ 64,54

G 02 26 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	i	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 180 mm spess. 10,7 mm	m	1	1	€ 22,74	€ 22,74



C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 60,79
Spese:	€ 16,11
Prezzo + Spese:	€ 76,90

G 02 26 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	j	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 200 mm spess. 11,9 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 64,18
Spese:	€ 17,01
Prezzo + Spese:	€ 81,19

G 02 26 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	k	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 225 mm spess. 13,4 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 73,09
Spese:	€ 19,37
Prezzo + Spese:	€ 92,46

G 02 26 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	l	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 250 mm spess. 14,8 mm	m	1	1	€ 39,80	€ 39,80
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 80,75
Spese:	€ 21,40
Prezzo + Spese:	€ 102,15

G 02 26 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	m	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 280 mm spess. 16,6 mm	m	1	1	€ 53,20	€ 53,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 102,41
Spese:	€ 27,14
Prezzo + Spese:	€ 129,54

G 02 26 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	n	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 315 mm spess. 18,7 mm	m	1	1	€ 63,40	€ 63,40
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 114,10
Spese:	€ 30,24
Prezzo + Spese:	€ 144,34

G 02 26 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	o	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 355 mm spess. 21,1 mm	m	1	1	€ 85,70	€ 85,70
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 148,78
Spese:	€ 39,43
Prezzo + Spese:	€ 188,20

G 02 26 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE SIGMA 80 PE 100 - PN 10 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	07	p	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 400 mm spess. 23,7 mm	m	1	1	€ 97,42	€ 97,42
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 161,70
Spese:	€ 42,85
Prezzo + Spese:	€ 204,56

27 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80

G 02 27 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	e	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 50 mm spess. 4,6 mm	m	1	1	€ 2,50	€ 2,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 29,27
Spese:	€ 7,76
Prezzo + Spese:	€ 37,03

G 02 27 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	f	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 63 mm spess. 5,8 mm	m	1	1	€ 3,95	€ 3,95
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 30,73
Spese:	€ 8,14
Prezzo + Spese:	€ 38,87

G 02 27 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	g	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 75 mm spess. 6,8 mm	m	1	1	€ 5,70	€ 5,70
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 32,48
Spese:	€ 8,61
Prezzo + Spese:	€ 41,08

G 02 27 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	h	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 90 mm spess. 8,2 mm	m	1	1	€ 8,20	€ 8,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 36,15
Spese:	€ 9,58
Prezzo + Spese:	€ 45,73

G 02 27 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	i	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 110 mm spess. 10,0 mm	m	1	1	€ 12,15	€ 12,15
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 42,16
Spese:	€ 11,17
Prezzo + Spese:	€ 53,33

G 02 27 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	j	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 125 mm spess. 11,4 mm	m	1	1	€ 15,30	€ 15,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 45,31
Spese:	€ 12,01
Prezzo + Spese:	€ 57,32

G 02 27 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	k	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 140 mm spess. 12,7 mm	m	1	1	€ 19,10	€ 19,10
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 50,60
Spese:	€ 13,41
Prezzo + Spese:	€ 64,01

G 02 27 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	l	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 160 mm spess. 14,6 mm	m	1	1	€ 22,60	€ 22,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 57,12
Spese:	€ 15,14
Prezzo + Spese:	€ 72,26

G 02 27 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	m	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 180 mm spess. 16,4 mm	m	1	1	€ 29,50	€ 29,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 67,55
Spese:	€ 17,90
Prezzo + Spese:	€ 85,45

G 02 27 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	n	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 200 mm spess. 18,2 mm	m	1	1	€ 35,30	€ 35,30
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 73,88
Spese:	€ 19,58
Prezzo + Spese:	€ 93,46

G 02 27 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	o	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 225 mm spess. 20,5 mm	m	1	1	€ 50,90	€ 50,90
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 89,49
Spese:	€ 23,71
Prezzo + Spese:	€ 113,20

G 02 27 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	p	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 250 mm spess. 22,7 mm	m	1	1	€ 54,50	€ 54,50
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 95,45
Spese:	€ 25,29
Prezzo + Spese:	€ 120,74

G 02 27 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	q	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 280 mm spess. 25,4 mm	m	1	1	€ 69,20	€ 69,20
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 118,41
Spese:	€ 31,38
Prezzo + Spese:	€ 149,78

G 02 27 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	r	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 315 mm spess. 28,6 mm	m	1	1	€ 87,15	€ 87,15
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 137,85
Spese:	€ 36,53
Prezzo + Spese:	€ 174,38

G 02 27 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	s	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 355 mm spess. 32,2 mm	m	1	1	€ 115,00	€ 115,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 178,08
Spese:	€ 47,19
Prezzo + Spese:	€ 225,27

G 02 27 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 - PN 16 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	08	t	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 400 mm spess. 36,3 mm	m	1	1	€ 150,60	€ 150,60
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 214,88
Spese:	€ 56,94
Prezzo + Spese:	€ 271,83

28 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80

G 02 28 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	e	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 50 mm spess. 6,9 mm	m	1	1	€ 3,16	€ 3,16
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 29,93
Spese:	€ 7,93
Prezzo + Spese:	€ 37,87

G 02 28 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	f	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 63 mm spess. 8,6 mm	m	1	1	€ 4,96	€ 4,96
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 31,74
Spese:	€ 8,41
Prezzo + Spese:	€ 40,15

G 02 28 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	g	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 75 mm spess. 10,3 mm	m	1	1	€ 7,05	€ 7,05
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,28	€ 58,72	€ 16,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 33,83
Spese:	€ 8,96
Prezzo + Spese:	€ 42,79

G 02 28 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	h	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 90 mm spess. 12,3 mm	m	1	1	€ 10,08	€ 10,08
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 38,03
Spese:	€ 10,08
Prezzo + Spese:	€ 48,11

G 02 28 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	i	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 110 mm spess. 15,1 mm	m	1	1	€ 15,11	€ 15,11
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 43,28
Spese:	€ 11,47
Prezzo + Spese:	€ 54,75

G 02 28 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	l	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 125 mm spess. 17,1 mm	m	1	1	€ 19,47	€ 19,47
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 49,48
Spese:	€ 13,11
Prezzo + Spese:	€ 62,60

G 02 28 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	m	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 140 mm spess. 19,2 mm	m	1	1	€ 24,45	€ 24,45
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 55,95
Spese:	€ 14,83
Prezzo + Spese:	€ 70,78

G 02 28 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	n	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 160 mm spess. 21,9 mm	m	1	1	€ 31,89	€ 31,89
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,3	€ 58,72	€ 17,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 66,41
Spese:	€ 17,60
Prezzo + Spese:	€ 84,01

G 02 28 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 30,60	€ 2,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	o	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 180 mm spess. 24,6 mm	m	1	1	€ 40,26	€ 40,26
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,088	€ 46,31	€ 4,08



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,088	€ 43,16	€ 3,80

Prezzo Netto:	€ 78,31
Spese:	€ 20,75
Prezzo + Spese:	€ 99,06

G 02 28 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	p	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 200 mm spess. 27,4 mm	m	1	1	€ 49,85	€ 49,85
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 88,43
Spese:	€ 23,43
Prezzo + Spese:	€ 111,87

G 02 28 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	q	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 225 mm spess. 30,8 mm	m	1	1	€ 63,05	€ 63,05
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 101,64
Spese:	€ 26,93
Prezzo + Spese:	€ 128,57

G 02 28 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	r	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 250 mm spess. 34,2 mm	m	1	1	€ 77,80	€ 77,80
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 118,75
Spese:	€ 31,47
Prezzo + Spese:	€ 150,22

G 02 28 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	s	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 280 mm spess. 38,3 mm	m	1	1	€ 97,56	€ 97,56
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 146,77
Spese:	€ 38,89
Prezzo + Spese:	€ 185,66

G 02 28 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	t	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 315 mm spess. 43,1 mm	m	1	1	€ 123,52	€ 123,52
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,12	€ 46,31	€ 5,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 174,22
Spese:	€ 46,17
Prezzo + Spese:	€ 220,39

G 02 28 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	u	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 355 mm spess. 48,5 mm	m	1	1	€ 156,66	€ 156,66
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,6	€ 58,72	€ 35,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 219,74
Spese:	€ 58,23
Prezzo + Spese:	€ 277,97

G 02 28 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 SIGMA 80 - PN 25 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	09	v	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 400 mm spess. 54,7 mm	m	1	1	€ 189,12	€ 189,12
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 253,40
Spese:	€ 67,15
Prezzo + Spese:	€ 320,56

29 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63

G 02 29 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	02	a	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 4,44	€ 4,44



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 52,76
Spese:	€ 13,98
Prezzo + Spese:	€ 66,74

G 02 29 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	02	b	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 11,26	€ 11,26
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 64,70
Spese:	€ 17,15
Prezzo + Spese:	€ 81,85

G 02 29 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	02	c	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 13,95	€ 13,95
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
								Prezzo Netto:	€ 74,11
								Spese:	€ 19,64
								Prezzo + Spese:	€ 93,75

G 02 29 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	02	d	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 17,53	€ 17,53
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
								Prezzo Netto:	€ 77,73
								Spese:	€ 20,60
								Prezzo + Spese:	€ 98,33

G 02 29 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	02	e	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 21,68	€ 21,68
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 85,50
Spese:	€ 22,66
Prezzo + Spese:	€ 108,16

G 02 29 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	02	f	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 27,14	€ 27,14
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 106,66
Spese:	€ 28,26
Prezzo + Spese:	€ 134,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 29 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	02	g	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 34,51	€ 34,51
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 117,57
Spese:	€ 31,16
Prezzo + Spese:	€ 148,73

G 02 29 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	02	h	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 45,39	€ 45,39
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 142,87
Spese:	€ 37,86
Prezzo + Spese:	€ 180,73

G 02 29 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 5 SIGMA 63 - PN 5 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	02	i	TUBAZIONI PN 5 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 57,56	€ 57,56
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 156,78
Spese:	€ 41,55
Prezzo + Spese:	€ 198,33

30 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63

G 02 30 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	03	a	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 3,60	€ 3,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 42,93
Spese:	€ 11,38
Prezzo + Spese:	€ 54,30

G 02 30 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	03	b	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 4,00	€ 4,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 46,66
Spese:	€ 12,36
Prezzo + Spese:	€ 59,02

G 02 30 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	03	c	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 49,87
Spese:	€ 13,21
Prezzo + Spese:	€ 63,08

G 02 30 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 52,55
Spese:	€ 13,93
Prezzo + Spese:	€ 66,47

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 30 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 57,72
Spese:	€ 15,30
Prezzo + Spese:	€ 73,02

G 02 30 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	03	f	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 13,00	€ 13,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 60,46
Spese:	€ 16,02
Prezzo + Spese:	€ 76,48

G 02 30 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 63,97
Spese:	€ 16,95
Prezzo + Spese:	€ 80,92

G 02 30 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	03	h	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 22,00	€ 22,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 75,44
Spese:	€ 19,99
Prezzo + Spese:	€ 95,44

G 02 30 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	03	i	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 85,76
Spese:	€ 22,73
Prezzo + Spese:	€ 108,49

G 02 30 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	03	l	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
								Prezzo Netto:	€ 94,70
								Spese:	€ 25,10
								Prezzo + Spese:	€ 119,80

G 02 30 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	03	m	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 39,80	€ 39,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
								Prezzo Netto:	€ 103,62
								Spese:	€ 27,46
								Prezzo + Spese:	€ 131,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 30 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	03	n	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 53,20	€ 53,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 132,72
Spese:	€ 35,17
Prezzo + Spese:	€ 167,89

G 02 30 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	03	o	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 63,40	€ 63,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 146,46
Spese:	€ 38,81
Prezzo + Spese:	€ 185,28

G 02 30 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	03	p	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 85,70	€ 85,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 183,18
Spese:	€ 48,54
Prezzo + Spese:	€ 231,72

G 02 30 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 SIGMA 63 - PN 8 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	03	q	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 102,00	€ 102,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 201,22
Spese:	€ 53,32
Prezzo + Spese:	€ 254,55

31 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63

G 02 31 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	04	e	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 50 mm	m	1	1	€ 2,08	€ 2,08
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,18	€ 85,34	€ 15,36
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 32,30
Spese:	€ 8,56
Prezzo + Spese:	€ 40,86

G 02 31 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	04	f	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 3,30	€ 3,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 42,63
Spese:	€ 11,30
Prezzo + Spese:	€ 53,92

G 02 31 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	04	g	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 5,10	€ 5,10
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 47,76
Spese:	€ 12,66
Prezzo + Spese:	€ 60,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 31 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	04	h	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 7,40	€ 7,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 51,77
Spese:	€ 13,72
Prezzo + Spese:	€ 65,49

G 02 31 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	04	i	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 10,90	€ 10,90
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 55,35
Spese:	€ 14,67
Prezzo + Spese:	€ 70,02

G 02 31 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	04	l	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 12,34	€ 12,34
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 59,76
Spese:	€ 15,84
Prezzo + Spese:	€ 75,60

G 02 31 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	04	m	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 15,43	€ 15,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 62,89
Spese:	€ 16,67
Prezzo + Spese:	€ 79,56

G 02 31 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	04	n	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 20,24	€ 20,24
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 67,71
Spese:	€ 17,94
Prezzo + Spese:	€ 85,65

G 02 31 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	04	o	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 79,04
Spese:	€ 20,95
Prezzo + Spese:	€ 99,99

G 02 31 I FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	04	p	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 31,56	€ 31,56
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 91,72
Spese:	€ 24,31
Prezzo + Spese:	€ 116,03



G 02 31 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	04	q	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 39,96	€ 39,96
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 100,16
Spese:	€ 26,54
Prezzo + Spese:	€ 126,71

G 02 31 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	04	r	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 49,19	€ 49,19
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 113,01
Spese:	€ 29,95
Prezzo + Spese:	€ 142,96

G 02 31 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	04	s	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 61,65	€ 61,65
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 141,17
Spese:	€ 37,41
Prezzo + Spese:	€ 178,58

G 02 31 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	04	t	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 78,08	€ 78,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 161,14
Spese:	€ 42,70
Prezzo + Spese:	€ 203,85

G 02 31 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	04	u	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 103,04	€ 103,04
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 200,52
Spese:	€ 53,14
Prezzo + Spese:	€ 253,66

G 02 31 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 12,5 SIGMA 63 - PN 12,5 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	04	v	TUBAZIONI PN 12.5 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 130,88	€ 130,88
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36
								Prezzo Netto:	€ 230,10
								Spese:	€ 60,98
								Prezzo + Spese:	€ 291,08

32 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63

G 02 32 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	05	a	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 50 mm	m	1	1	€ 3,50	€ 3,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 42,26
								Spese:	€ 11,20
								Prezzo + Spese:	€ 53,46

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 32 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	05	b	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 63 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 44,83
Spese:	€ 11,88
Prezzo + Spese:	€ 56,70

G 02 32 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	05	c	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 75 mm	m	1	1	€ 8,75	€ 8,75
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 51,41
Spese:	€ 13,62
Prezzo + Spese:	€ 65,03

G 02 32 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	05	d	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 90 mm	m	1	1	€ 12,55	€ 12,55
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 56,92
Spese:	€ 15,08
Prezzo + Spese:	€ 72,00

G 02 32 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	05	e	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 18,80	€ 18,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
								Prezzo Netto:	€ 63,25
								Spese:	€ 16,76
								Prezzo + Spese:	€ 80,01

G 02 32 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	05	f	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 21,70	€ 21,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75
								Prezzo Netto:	€ 69,12
								Spese:	€ 18,32
								Prezzo + Spese:	€ 87,44

G 02 32 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	05	g	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 140 mm	m	1	1	€ 27,30	€ 27,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75
								Prezzo Netto:	€ 74,76
								Spese:	€ 19,81
								Prezzo + Spese:	€ 94,57

G 02 32 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	05	h	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 35,50	€ 35,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75
								Prezzo Netto:	€ 82,97
								Spese:	€ 21,99
								Prezzo + Spese:	€ 104,95

G 02 32 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	05	i	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 180 mm	m	1	1	€ 46,20	€ 46,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 99,64
Spese:	€ 26,41
Prezzo + Spese:	€ 126,05

G 02 32 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	05	l	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 200 mm	m	1	1	€ 55,50	€ 55,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 115,66
Spese:	€ 30,65
Prezzo + Spese:	€ 146,31



G 02 32 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	05	m	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 225 mm	m	1	1	€ 72,20	€ 72,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 132,40
Spese:	€ 35,09
Prezzo + Spese:	€ 167,49

G 02 32 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	05	n	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 86,60	€ 86,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 150,42
Spese:	€ 39,86
Prezzo + Spese:	€ 190,29

G 02 32 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	05	o	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 111,90	€ 111,90
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 191,42
Spese:	€ 50,73
Prezzo + Spese:	€ 242,14

G 02 32 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	05	p	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 137,40	€ 137,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 220,46
Spese:	€ 58,42
Prezzo + Spese:	€ 278,89

G 02 32 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	05	q	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 179,50	€ 179,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 276,98
Spese:	€ 73,40
Prezzo + Spese:	€ 350,38

G 02 32 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 20 SIGMA 63 - PN 20 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	05	r	TUBAZIONE PN 25 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 221,30	€ 221,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36
								Prezzo Netto:	€ 320,52
								Spese:	€ 84,94
								Prezzo + Spese:	€ 405,46

33 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6

G 02 33 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 - PN 6 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	06	e	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 250 mm	m	1	1	€ 24,32	€ 24,32
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
								Prezzo Netto:	€ 88,14
								Spese:	€ 23,36
								Prezzo + Spese:	€ 111,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 33 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 - PN 6 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	06	f	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 280 mm	m	1	1	€ 30,38	€ 30,38
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 109,90
Spese:	€ 29,12
Prezzo + Spese:	€ 139,02

G 02 33 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 - PN 6. DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	06	g	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 315 mm	m	1	1	€ 38,63	€ 38,63
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 121,69
Spese:	€ 32,25
Prezzo + Spese:	€ 153,94

G 02 33 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 - PN 6 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	06	h	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 355 mm	m	1	1	€ 50,72	€ 50,72
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 148,20
Spese:	€ 39,27
Prezzo + Spese:	€ 187,47

G 02 33 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 6 - PN 6 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	06	i	TUBAZIONE PN 6 - del diametro di 400 mm	m	1	1	€ 64,27	€ 64,27



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 163,49
Spese:	€ 43,33
Prezzo + Spese:	€ 206,82

34 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10

G 02 34 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	07	a	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 50 mm spess. 3,0 mm	m	1	1	€ 1,50	€ 1,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 40,26
Spese:	€ 10,67
Prezzo + Spese:	€ 50,93

G 02 34 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	07	b	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 63 mm spess. 3,8 mm	m	1	1	€ 3,60	€ 3,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 42,93
Spese:	€ 11,38
Prezzo + Spese:	€ 54,30

G 02 34 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	07	c	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 75 mm spess. 4,5 mm	m	1	1	€ 4,00	€ 4,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 46,66
Spese:	€ 12,36
Prezzo + Spese:	€ 59,02



G 02 34 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	07	d	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 90 mm spess. 5,4 mm	m	1	1	€ 5,50	€ 5,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 49,87
Spese:	€ 13,21
Prezzo + Spese:	€ 63,08

G 02 34 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	07	e	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 110 mm spess. 6,6 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 52,55
Spese:	€ 13,93
Prezzo + Spese:	€ 66,47

G 02 34 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	07	f	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 125 mm spess. 7,4 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 57,72
Spese:	€ 15,30
Prezzo + Spese:	€ 73,02

G 02 34 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	07	g	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 140 mm spess. 8,3 mm	m	1	1	€ 13,00	€ 13,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 60,46
Spese:	€ 16,02
Prezzo + Spese:	€ 76,48

G 02 34 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	07	h	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 160 mm spess. 9,5 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 65,48
Spese:	€ 17,35
Prezzo + Spese:	€ 82,84

G 02 34 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92



B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	07	i	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 180 mm spess. 10,7 mm	m	1	1	€ 22,74	€ 22,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 76,18
Spese:	€ 20,19
Prezzo + Spese:	€ 96,37

G 02 34 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	07	j	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 200 mm spess. 11,9 mm	m	1	1	€ 25,60	€ 25,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 85,76
Spese:	€ 22,73
Prezzo + Spese:	€ 108,49

G 02 34 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	07	k	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 225 mm spess. 13,4 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 94,70
Spese:	€ 25,10
Prezzo + Spese:	€ 119,80

G 02 34 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	07	l	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 250 mm spess. 14,8 mm	m	1	1	€ 39,80	€ 39,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 99,03
Spese:	€ 26,24
Prezzo + Spese:	€ 125,28



G 02 34 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	07	m	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 280 mm spess. 16,6 mm	m	1	1	€ 53,20	€ 53,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 132,72
Spese:	€ 35,17
Prezzo + Spese:	€ 167,89

G 02 34 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	07	n	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 315 mm spess. 18,7 mm	m	1	1	€ 63,40	€ 63,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50
								Prezzo Netto:	€ 146,46
								Spese:	€ 38,81
								Prezzo + Spese:	€ 185,28

G 02 34 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	07	o	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 355 mm spess. 21,1 mm	m	1	1	€ 85,70	€ 85,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36
								Prezzo Netto:	€ 183,18
								Spese:	€ 48,54
								Prezzo + Spese:	€ 231,72

G 02 34 s FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 10 - PN 10 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	07	p	TUBAZIONE PN 10 - del diametro esterno di 400 mm spess. 23,7 mm	m	1	1	€ 97,42	€ 97,42



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 196,64
Spese:	€ 52,11
Prezzo + Spese:	€ 248,75

35 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16

G 02 35 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	08	e	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 50 mm spess. 4,6 mm	m	1	1	€ 2,50	€ 2,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 41,26
Spese:	€ 10,93
Prezzo + Spese:	€ 52,19

G 02 35 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	08	f	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 63 mm spess. 5,8 mm	m	1	1	€ 3,95	€ 3,95
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 43,28
Spese:	€ 11,47
Prezzo + Spese:	€ 54,74

G 02 35 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	08	g	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 75 mm spess. 6,8 mm	m	1	1	€ 5,70	€ 5,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 48,36
Spese:	€ 12,81
Prezzo + Spese:	€ 61,17



G 02 35 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	08	h	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 90 mm spess. 8,2 mm	m	1	1	€ 8,20	€ 8,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 52,57
Spese:	€ 13,93
Prezzo + Spese:	€ 66,50

G 02 35 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	08	i	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 110 mm spess. 10,0 mm	m	1	1	€ 12,15	€ 12,15
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 56,60
Spese:	€ 15,00
Prezzo + Spese:	€ 71,60

G 02 35 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	08	j	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 125 mm spess. 11,4 mm	m	1	1	€ 15,30	€ 15,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 62,72
Spese:	€ 16,62
Prezzo + Spese:	€ 79,34

G 02 35 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	08	k	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 140 mm spess. 12,7 mm	m	1	1	€ 19,10	€ 19,10



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 66,56
Spese:	€ 17,64
Prezzo + Spese:	€ 84,20

G 02 35 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	08	l	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 160 mm spess. 14,6 mm	m	1	1	€ 22,60	€ 22,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 70,07
Spese:	€ 18,57
Prezzo + Spese:	€ 88,63

G 02 35 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	08	m	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 180 mm spess. 16,4 mm	m	1	1	€ 29,50	€ 29,50
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 82,94
Spese:	€ 21,98
Prezzo + Spese:	€ 104,92

G 02 35 I FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	08	n	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 200 mm spess. 18,2 mm	m	1	1	€ 35,30	€ 35,30
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 95,46
Spese:	€ 25,30
Prezzo + Spese:	€ 120,76



G 02 35 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	08	o	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 225 mm spess. 20,5 mm	m	1	1	€ 50,90	€ 50,90
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 111,10
Spese:	€ 29,44
Prezzo + Spese:	€ 140,55

G 02 35 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	08	p	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 250 mm spess. 22,7 mm	m	1	1	€ 54,50	€ 54,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 118,32
Spese:	€ 31,36
Prezzo + Spese:	€ 149,68

G 02 35 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	08	q	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 280 mm spess. 25,4 mm	m	1	1	€ 69,20	€ 69,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 148,72
Spese:	€ 39,41
Prezzo + Spese:	€ 188,13

G 02 35 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	08	r	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 315 mm spess. 28,6 mm	m	1	1	€ 87,15	€ 87,15



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 170,21
Spese:	€ 45,11
Prezzo + Spese:	€ 215,32

G 02 35 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	08	s	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 355 mm spess. 32,2 mm	m	1	1	€ 115,00	€ 115,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 212,48
Spese:	€ 56,31
Prezzo + Spese:	€ 268,79

G 02 35 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 - PN 16 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	08	t	TUBAZIONE PN 16 - del diametro esterno di 400 mm spess. 36,3 mm	m	1	1	€ 150,60	€ 150,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 249,82
Spese:	€ 66,20
Prezzo + Spese:	€ 316,02

36 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25

G 02 36 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,002	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	09	e	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 50 mm spess. 6,9 mm	m	1	1	€ 3,16	€ 3,16
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 41,92
Spese:	€ 11,11
Prezzo + Spese:	€ 53,02



G 02 36 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,003	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2	€ 0,78	€ 1,56
B	10	09	f	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 63 mm spess. 8,6 mm	m	1	1	€ 4,96	€ 4,96
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 44,29
Spese:	€ 11,74
Prezzo + Spese:	€ 56,02

G 02 36 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,004	€ 1,13	€ 0,00
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	09	g	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 75 mm spess. 10,3 mm	m	1	1	€ 7,05	€ 7,05
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,28	€ 85,34	€ 23,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 49,71
Spese:	€ 13,17
Prezzo + Spese:	€ 62,88

G 02 36 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,006	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,1	€ 0,78	€ 1,64
B	10	09	h	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 90 mm spess. 12,3 mm	m	1	1	€ 10,08	€ 10,08
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 54,45
Spese:	€ 14,43
Prezzo + Spese:	€ 68,88

G 02 36 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,009	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	09	i	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 110 mm spess. 15,1 mm	m	1	1	€ 15,11	€ 15,11



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 59,56
Spese:	€ 15,78
Prezzo + Spese:	€ 75,34

G 02 36 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,013	€ 1,13	€ 0,01
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,2	€ 0,78	€ 1,72
B	10	09	l	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 125 mm spess. 17,1 mm	m	1	1	€ 19,47	€ 19,47
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 66,89
Spese:	€ 17,73
Prezzo + Spese:	€ 84,62

G 02 36 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,016	€ 1,13	€ 0,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	09	m	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 140 mm spess. 19,2 mm	m	1	1	€ 24,45	€ 24,45
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 71,91
Spese:	€ 19,06
Prezzo + Spese:	€ 90,97

G 02 36 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,21	€ 28,39	€ 5,96
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,02	€ 1,13	€ 0,02
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	09	n	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 160 mm spess. 21,9 mm	m	1	1	€ 31,89	€ 31,89
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 79,36
Spese:	€ 21,03
Prezzo + Spese:	€ 100,38



G 02 36 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,026	€ 1,13	€ 0,03
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,245	€ 0,78	€ 1,75
B	10	09	o	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 180 mm spess. 24,6 mm	m	1	1	€ 40,26	€ 40,26
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 93,70
Spese:	€ 24,83
Prezzo + Spese:	€ 118,54

G 02 36 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,5	€ 0,78	€ 1,95
B	10	09	p	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 200 mm spess. 27,4 mm	m	1	1	€ 49,85	€ 49,85
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 110,01
Spese:	€ 29,15
Prezzo + Spese:	€ 139,16

G 02 36 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,04	€ 1,13	€ 0,05
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,55	€ 0,78	€ 1,99
B	10	09	q	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 225 mm spess. 30,8 mm	m	1	1	€ 63,05	€ 63,05
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 123,25
Spese:	€ 32,66
Prezzo + Spese:	€ 155,92

G 02 36 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	09	r	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 250 mm spess. 34,2 mm	m	1	1	€ 77,80	€ 77,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 141,62
Spese:	€ 37,53
Prezzo + Spese:	€ 179,15

G 02 36 o FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 280 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,07	€ 1,13	€ 0,08
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	09	s	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 280 mm spess. 38,3 mm	m	1	1	€ 97,56	€ 97,56
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 177,08
Spese:	€ 46,93
Prezzo + Spese:	€ 224,00

G 02 36 p FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	2,8	€ 0,78	€ 2,18
B	10	09	t	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 315 mm spess. 43,1 mm	m	1	1	€ 123,52	€ 123,52
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 206,58
Spese:	€ 54,74
Prezzo + Spese:	€ 261,33

G 02 36 q FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	09	u	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 355 mm spess. 48,5 mm	m	1	1	€ 156,66	€ 156,66
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,6	€ 85,34	€ 51,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 254,14
Spese:	€ 67,35
Prezzo + Spese:	€ 321,49



G 02 36 r FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 25 - PN 25 DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	3,59	€ 0,78	€ 2,80
B	10	09	v	TUBAZIONE PN 25 - del diametro esterno di 400 mm spess. 54,7 mm	m	1	1	€ 189,12	€ 189,12
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,24	€ 46,31	€ 11,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 288,34
Spese:	€ 76,41
Prezzo + Spese:	€ 364,75

37 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO

G 02 37 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro ¾ "

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,6	€ 6,19	€ 9,90
B	14	07	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 3/4 "	m	1	1	€ 5,54	€ 5,54
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 29,57
Spese:	€ 7,84
Prezzo + Spese:	€ 37,41



G 02 37 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1”

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,8	€ 6,19	€ 11,14
B	14	07	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 “	m	1	1	€ 6,04	€ 6,04
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 31,31
Spese:	€ 8,30
Prezzo + Spese:	€ 39,61

G 02 37 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1”1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2	€ 6,19	€ 12,38
B	14	07	d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1” 1/4 “	m	1	1	€ 7,64	€ 7,64
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 34,15
Spese:	€ 9,05
Prezzo + Spese:	€ 43,20

G 02 37 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1”1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,2	€ 6,19	€ 13,62
B	14	07	e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 “ 1/2	m	1	1	€ 8,28	€ 8,28
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 36,03
								Spese:	€ 9,55
								Prezzo + Spese:	€ 45,57

G 02 37 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 2”

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,8	€ 6,19	€ 17,33
B	14	07	f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 2 “	m	1	1	€ 10,68	€ 10,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 42,14
								Spese:	€ 11,17
								Prezzo + Spese:	€ 53,31

38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA

G 02 38 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,28	€ 19,00	€ 5,32
B	14	04	a	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 65 mm	m	1	1	€ 9,12	€ 9,12
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16



D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 23,30
Spese:	€ 6,17
Prezzo + Spese:	€ 29,47

G 02 38 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,28	€ 19,00	€ 5,32
B	14	04	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 80 mm	m	1	1	€ 10,16	€ 10,16
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 24,34
Spese:	€ 6,45
Prezzo + Spese:	€ 30,79

G 02 38 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,3	€ 19,00	€ 5,70
B	14	04	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 100 mm	m	1	1	€ 12,89	€ 12,89
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16



D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 27,73
Spese:	€ 7,35
Prezzo + Spese:	€ 35,08

G 02 38 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,3	€ 19,00	€ 5,70
B	14	04	d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 125 mm	m	1	1	€ 16,72	€ 16,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,005	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 33,71
Spese:	€ 8,93
Prezzo + Spese:	€ 42,64

G 02 38 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,3	€ 19,00	€ 5,70
B	14	04	e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 150 mm	m	1	1	€ 24,21	€ 24,21
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88



D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,005	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 46,14
Spese:	€ 12,23
Prezzo + Spese:	€ 58,37

G 02 38 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,36	€ 19,00	€ 6,84
B	14	04	f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 200 mm	m	1	1	€ 34,52	€ 34,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,006	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 60,85
Spese:	€ 16,12
Prezzo + Spese:	€ 76,97

G 02 38 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,4	€ 19,00	€ 7,60
B	14	04	g	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 250 mm	m	1	1	€ 47,52	€ 47,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75



D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,006	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 75,18
Spese:	€ 19,92
Prezzo + Spese:	€ 95,10

G 02 38 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,48	€ 19,00	€ 9,12
B	14	04	h	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 300 mm	m	1	1	€ 57,91	€ 57,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,007	€ 5,76	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 93,60
Spese:	€ 24,80
Prezzo + Spese:	€ 118,40

G 02 38 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,6	€ 19,00	€ 11,40
B	14	04	i	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 350 mm	m	1	1	€ 75,16	€ 75,16
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47



D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,007	€ 5,76	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 113,13
Spese:	€ 29,98
Prezzo + Spese:	€ 143,11

G 02 38 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,62	€ 19,00	€ 11,78
B	14	04	l	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 400 mm	m	1	1	€ 82,67	€ 82,67
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,007	€ 5,76	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 126,32
Spese:	€ 33,48
Prezzo + Spese:	€ 159,80

G 02 38 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,64	€ 19,00	€ 12,16
B	14	04	m	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 450 mm	m	1	1	€ 96,59	€ 96,59
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,008	€ 5,76	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 141,76
Spese:	€ 37,57
Prezzo + Spese:	€ 179,33

G 02 38 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,66	€ 19,00	€ 12,54
B	14	04	n	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO RINFORZATO - DN 500 mm	m	1	1	€ 107,08	€ 107,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,008	€ 5,76	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 155,60
Spese:	€ 41,24
Prezzo + Spese:	€ 196,84

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE

G 02 39 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,28	€ 19,00	€ 5,32
B	14	05	a	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 65 mm	m	1	1	€ 15,21	€ 15,21
B	14	06	a	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 65 mm	n	1	0,16	€ 6,11	€ 0,98
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 30,37
Spese:	€ 8,05
Prezzo + Spese:	€ 38,41

G 02 39 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,28	€ 19,00	€ 5,32
B	14	05	b	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 80 mm	m	1	1	€ 16,61	€ 16,61
B	14	06	b	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 80 mm	n	1	0,16	€ 7,35	€ 1,18
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 31,97
Spese:	€ 8,47
Prezzo + Spese:	€ 40,44

G 02 39 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,3	€ 19,00	€ 5,70
B	14	05	c	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 100 mm	m	1	1	€ 22,03	€ 22,03
B	14	06	c	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 100 mm	n	1	0,16	€ 8,90	€ 1,42
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 38,30
Spese:	€ 10,15
Prezzo + Spese:	€ 48,45

G 02 39 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,3	€ 19,00	€ 5,70
B	14	05	d	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 125 mm	m	1	1	€ 26,40	€ 26,40
B	14	06	d	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 125 mm	n	1	0,16	€ 10,15	€ 1,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,003	€ 5,76	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 49,09
Spese:	€ 13,01
Prezzo + Spese:	€ 62,10

G 02 39 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,3	€ 19,00	€ 5,70
B	14	05	e	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 150 mm	m	1	1	€ 32,33	€ 32,33
B	14	06	e	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 150 mm	n	1	0,16	€ 11,34	€ 1,81
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,09	€ 46,31	€ 4,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,005	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 56,07
Spese:	€ 14,86
Prezzo + Spese:	€ 70,93

G 02 39 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,36	€ 19,00	€ 6,84
B	14	05	f	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 200 mm	m	1	1	€ 47,97	€ 47,97
B	14	06	f	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 200 mm	n	1	0,16	€ 14,99	€ 2,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,006	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 76,70
Spese:	€ 20,32
Prezzo + Spese:	€ 97,02

G 02 39 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,4	€ 19,00	€ 7,60
B	14	05	g	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 250 mm	m	1	1	€ 51,51	€ 51,51
B	14	06	g	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 250 mm	n	1	0,16	€ 16,35	€ 2,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,11	€ 46,31	€ 5,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,11	€ 43,16	€ 4,75
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,006	€ 5,76	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 81,78
Spese:	€ 21,67
Prezzo + Spese:	€ 103,45

G 02 39 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,48	€ 19,00	€ 9,12
B	14	05	h	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 300 mm	m	1	1	€ 61,04	€ 61,04
B	14	06	h	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 300 mm	n	1	0,16	€ 24,71	€ 3,95
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,007	€ 5,76	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 100,68
Spese:	€ 26,68
Prezzo + Spese:	€ 127,36

G 02 39 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,6	€ 19,00	€ 11,40
B	14	05	i	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 350 mm	m	1	1	€ 77,03	€ 77,03
B	14	06	i	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 350 mm	n	1	0,16	€ 25,16	€ 4,03
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,007	€ 5,76	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 119,02
Spese:	€ 31,54
Prezzo + Spese:	€ 150,56

G 02 39 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,62	€ 19,00	€ 11,78
B	14	05	l	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 400 mm	m	1	1	€ 89,53	€ 89,53
B	14	06	l	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 400 mm	n	1	0,16	€ 27,97	€ 4,48
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,007	€ 5,76	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 137,66
Spese:	€ 36,48
Prezzo + Spese:	€ 174,14

G 02 39 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,64	€ 19,00	€ 12,16
B	14	05	m	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 450 mm	m	1	1	€ 105,83	€ 105,83
B	14	06	m	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 450 mm	n	1	0,16	€ 30,28	€ 4,84
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,008	€ 5,76	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 155,85
Spese:	€ 41,30
Prezzo + Spese:	€ 197,15

G 02 39 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA POTABILE - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,66	€ 19,00	€ 12,54
B	14	05	n	TUBAZIONI ACCIAIO SALDATO X CONVOGLIAMENTO ACQUA CON RIVEST. ESTERNO IN POLIETILENE TRIPLO STRATO - DN 500 mm	m	1	1	€ 117,52	€ 117,52
B	14	06	n	MANICOTTI TERMORETRABILI - DN 500 mm	n	1	0,16	€ 37,85	€ 6,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,008	€ 5,76	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 172,10
Spese:	€ 45,61
Prezzo + Spese:	€ 217,71

40 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI

G 02 40 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI - diametro ¾ "

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	02	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 3/4 "	m	1	1	€ 3,93	€ 3,93
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,6	€ 6,19	€ 9,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 27,96
Spese:	€ 7,41
Prezzo + Spese:	€ 35,37

G 02 40 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI - diametro 1”

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 “	m	1	1	€ 5,77	€ 5,77
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,8	€ 6,19	€ 11,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 31,04
Spese:	€ 8,23
Prezzo + Spese:	€ 39,27

G 02 40 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI - diametro 1”1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	02	d	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1” 1/4 “	m	1	1	€ 7,21	€ 7,21
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2	€ 6,19	€ 12,38
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 33,72
Spese:	€ 8,94
Prezzo + Spese:	€ 42,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 40 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI - diametro 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	02	e	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 " 1/2	m	1	1	€ 8,25	€ 8,25
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,2	€ 6,19	€ 13,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 36,00
Spese:	€ 9,54
Prezzo + Spese:	€ 45,54

G 02 40 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO PER IL RIPRISTINO ALLACCIAMENTI DI UTENZE PRIVATE DI ACQUEDOTTI - diametro 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,16	€ 19,00	€ 3,04
B	14	02	f	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 2 "	m	1	1	€ 11,34	€ 11,34
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,8	€ 6,19	€ 17,33
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 42,80
Spese:	€ 11,34
Prezzo + Spese:	€ 54,14

47 FORNITURA E POSA DI TELO DI RETE ANTIROCCIA

G 02 47 00 FORNITURA E POSA DI TELO DI RETE ANTIROCCIA - FORNITURA E POSA DI TELO DI RETE ANTIROCCIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27



B	16	05	00	FORNITURE DI TELO DI RETE ANTIROCCIA - FORNITURE DI TELO DI RETE ANTIROCCIA	m²	1	1	€ 5,45	€ 5,45
								Prezzo Netto:	€ 7,72
								Spese:	€ 2,05
								Prezzo + Spese:	€ 9,77

48 FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO

G 02 48 a FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70	n	1	1	€ 401,00	€ 401,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 441,19
								Spese:	€ 116,92
								Prezzo + Spese:	€ 558,10

G 02 48 b FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - senza disp. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - senza dispositivo rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e	n	1	1	€ 450,47	€ 450,47
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 490,66
Spese:	€ 130,02
Prezzo + Spese:	€ 620,68

G 02 48 c FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70	n	1	1	€ 478,42	€ 478,42
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 518,61
Spese:	€ 137,43
Prezzo + Spese:	€ 656,04

G 02 48 d FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70e

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - senza dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e	n	1	1	€ 541,17	€ 541,17
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 581,36
Spese:	€ 154,06
Prezzo + Spese:	€ 735,42

G 02 48 e FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45	n	1	1	€ 399,61	€ 399,61
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 439,80
Spese:	€ 116,55
Prezzo + Spese:	€ 556,35

G 02 48 f FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 50mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70	n	1	1	€ 445,42	€ 445,42
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 485,61
Spese:	€ 128,69
Prezzo + Spese:	€ 614,30

G 02 48 g FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc DN 70 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45	n	1	1	€ 498,08	€ 498,08
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 538,27
Spese:	€ 142,64
Prezzo + Spese:	€ 680,91

G 02 48 h FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc DN 70 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 70mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100	n	1	1	€ 564,19	€ 564,19
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 604,38
Spese:	€ 160,16
Prezzo + Spese:	€ 764,54

G 02 48 i FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70	n	1	1	€ 502,35	€ 502,35
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 542,54
Spese:	€ 143,77
Prezzo + Spese:	€ 686,31

G 02 48 l FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc. DN 80 mm 2 attacchi UNI 70e

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 80mm 2 attacchi UNI 70e	n	1	1	€ 539,90	€ 539,90
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 580,09
Spese:	€ 153,72
Prezzo + Spese:	€ 733,81

G 02 48 m FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	m	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70	n	1	1	€ 580,32	€ 580,32
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 620,51
Spese:	€ 164,43
Prezzo + Spese:	€ 784,94

G 02 48 n FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO - con disposit. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70e

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	06	n	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE - con dispositivo rottura acc. DN 100mm 2 attacchi UNI 70e	n	1	1	€ 631,40	€ 631,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 671,59
Spese:	€ 177,97
Prezzo + Spese:	€ 849,56

49 FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO

G 02 49 a FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 50 mm 2 attacchi UNI 45

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 50 2 sbocchi UNI 45	n	1	1	€ 246,49	€ 246,49
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 286,68
Spese:	€ 75,97
Prezzo + Spese:	€ 362,65

G 02 49 b FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 50 mm 2 attacchi UNI 45 motopompa UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 50 2 sbocchi UNI 45 attacco motopompa UNI 70	n	1	1	€ 284,12	€ 284,12
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 324,31
Spese:	€ 85,94
Prezzo + Spese:	€ 410,25

G 02 49 c FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 o 2 attacchi UNI 45

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 65 2 sbocchi UNI 70 o 2 sbocchi UNI 45	n	1	1	€ 317,51	€ 317,51
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 357,70
Spese:	€ 94,79
Prezzo + Spese:	€ 452,49

G 02 49 d FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 65 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 65 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	n	1	1	€ 372,05	€ 372,05
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 412,24
Spese:	€ 109,24
Prezzo + Spese:	€ 521,48

G 02 49 e FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 80 mm 2 attacchi UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 80 2 sbocchi UNI 70	n	1	1	€ 339,02	€ 339,02
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 379,21
Spese:	€ 100,49
Prezzo + Spese:	€ 479,70

G 02 49 f FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 80 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 80 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	n	1	1	€ 389,62	€ 389,62
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 429,81
Spese:	€ 113,90
Prezzo + Spese:	€ 543,71

G 02 49 g FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 100 2 sbocchi UNI 70	n	1	1	€ 394,68	€ 394,68
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 434,87
Spese:	€ 115,24
Prezzo + Spese:	€ 550,11

G 02 49 h FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	07	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE SOPRASSUOLO MONOTUBO - DN 100 2 sbocchi UNI 70 attacco motopompa UNI 100	n	1	1	€ 449,21	€ 449,21
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 489,40
Spese:	€ 129,69
Prezzo + Spese:	€ 619,09

50 FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25

G 02 50 a FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 50 mm UNI 45 filettato H=490 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	08	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 50 UNI 45 filettato H=490 mm	n	1	1	€ 139,28	€ 139,28
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 179,47
Spese:	€ 47,56
Prezzo + Spese:	€ 227,03

G 02 50 b FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 50 mm UNI 45 baionetta H=490 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	08	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 50 UNI 45 baionetta H=490 mm	n	1	1	€ 139,28	€ 139,28
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 179,47
Spese:	€ 47,56
Prezzo + Spese:	€ 227,03

G 02 50 c FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 65 mm UNI 70 filettato H=490 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	08	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 65 UNI 70 filettato H=490mm	n	1	1	€ 183,68	€ 183,68
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 223,87
Spese:	€ 59,33
Prezzo + Spese:	€ 283,19

G 02 50 d FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 65 mm UNI 70 baionetta H=490 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	08	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 65 UNI 70 baionetta H=490mm	n	1	1	€ 183,68	€ 183,68
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 223,87
Spese:	€ 59,33
Prezzo + Spese:	€ 283,19

G 02 50 e FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 80 mm UNI 70 filettato H=490 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	08	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 80 UNI 70 filettato H=490mm	n	1	1	€ 190,52	€ 190,52
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 230,71
Spese:	€ 61,14
Prezzo + Spese:	€ 291,85

G 02 50 f FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 80 mm UNI 70 baionetta H=490 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,2	€ 6,19	€ 7,43
B	16	08	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI IDRANTE STRADALE SOTTOSUOLO IN GHISA GG 25 - DN 80 UNI 70 baionetta H=490mm	n	1	1	€ 190,30	€ 190,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 230,49
Spese:	€ 61,08
Prezzo + Spese:	€ 291,57

51 FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE

G 02 51 a FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	09	a	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 40 mm	n	1	1	€ 113,00	€ 113,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 163,51
Spese:	€ 43,33
Prezzo + Spese:	€ 206,84

G 02 51 b FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3	€ 6,19	€ 18,57
B	16	09	b	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 50 mm	n	1	1	€ 121,50	€ 121,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 175,10
Spese:	€ 46,40
Prezzo + Spese:	€ 221,50

G 02 51 c FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	09	c	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 65 mm	n	1	1	€ 129,00	€ 129,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 188,79
Spese:	€ 50,03
Prezzo + Spese:	€ 238,82

G 02 51 d FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,3	€ 6,19	€ 26,62
B	16	09	d	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 80 mm	n	1	1	€ 146,00	€ 146,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 212,76
Spese:	€ 56,38
Prezzo + Spese:	€ 269,14

G 02 51 e FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,6	€ 6,19	€ 28,47
B	16	09	e	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 100 mm	n	1	1	€ 170,00	€ 170,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 238,62
Spese:	€ 63,23
Prezzo + Spese:	€ 301,85

G 02 51 f FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,8	€ 6,19	€ 29,71
B	16	09	f	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 125 mm	n	1	1	€ 229,00	€ 229,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 301,13
Spese:	€ 79,80
Prezzo + Spese:	€ 380,92

G 02 51 g FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,62	€ 28,39	€ 17,60
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	09	g	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 150 mm	n	1	1	€ 258,00	€ 258,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 332,50
Spese:	€ 88,11
Prezzo + Spese:	€ 420,61

G 02 51 h FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5,8	€ 6,19	€ 35,90
B	16	09	h	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 200 mm	n	1	1	€ 552,00	€ 552,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 633,72
Spese:	€ 167,94
Prezzo + Spese:	€ 801,66

G 02 51 i FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	09	i	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 250 mm	n	1	1	€ 792,00	€ 792,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 877,89
Spese:	€ 232,64
Prezzo + Spese:	€ 1.110,53

G 02 51 l FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	09	l	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 300 mm	n	1	1	€ 1.142,00	€ 1.142,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 1.236,91
								Spese:	€ 327,78
								Prezzo + Spese:	€ 1.564,70

G 02 51 m FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	8	€ 6,19	€ 49,52
B	16	09	m	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 350 mm	n	1	1	€ 1.902,00	€ 1.902,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 2.008,78
								Spese:	€ 532,33
								Prezzo + Spese:	€ 2.541,11

G 02 51 n FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	8	€ 6,19	€ 49,52
B	16	09	n	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO PIATTO CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 400 mm	n	1	1	€ 3.065,00	€ 3.065,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 3.180,30
Spese:	€ 842,78
Prezzo + Spese:	€ 4.023,08

52 FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE

G 02 52 a FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	10	a	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 40 mm	n	1	1	€ 120,00	€ 120,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 170,51
Spese:	€ 45,18
Prezzo + Spese:	€ 215,69

G 02 52 b FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3	€ 6,19	€ 18,57
B	16	10	b	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 50 mm	n	1	1	€ 123,50	€ 123,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 177,10
Spese:	€ 46,93
Prezzo + Spese:	€ 224,03

G 02 52 c FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	10	c	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 65 mm	n	1	1	€ 134,30	€ 134,30
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 194,09
Spese:	€ 51,43
Prezzo + Spese:	€ 245,53

G 02 52 d FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,3	€ 6,19	€ 26,62
B	16	10	d	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 80 mm	n	1	1	€ 148,00	€ 148,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 214,76
Spese:	€ 56,91
Prezzo + Spese:	€ 271,67

G 02 52 e FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,6	€ 6,19	€ 28,47
B	16	10	e	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 100 mm	n	1	1	€ 172,70	€ 172,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 241,32
Spese:	€ 63,95
Prezzo + Spese:	€ 305,27

G 02 52 f FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,8	€ 6,19	€ 29,71
B	16	10	f	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 125 mm	n	1	1	€ 232,40	€ 232,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 304,53
Spese:	€ 80,70
Prezzo + Spese:	€ 385,22

G 02 52 g FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,62	€ 28,39	€ 17,60
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	10	g	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 150 mm	n	1	1	€ 262,20	€ 262,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 336,70
Spese:	€ 89,23
Prezzo + Spese:	€ 425,92

G 02 52 h FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5,8	€ 6,19	€ 35,90
B	16	10	h	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 200 mm	n	1	1	€ 628,00	€ 628,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 709,72
Spese:	€ 188,08
Prezzo + Spese:	€ 897,80

G 02 52 i FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	10	i	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 250 mm	n	1	1	€ 860,00	€ 860,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 945,89
Spese:	€ 250,66
Prezzo + Spese:	€ 1.196,55

G 02 52 l FORN. E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	10	l	FORN. FRANCO CANTIERE SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFER. CORPO OVALE CONNESSIONE AD AUTOCLAVE - DN 300 mm	n	1	1	€ 1.201,00	€ 1.201,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 1.295,91
Spese:	€ 343,42
Prezzo + Spese:	€ 1.639,33

53 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO

G 02 53 a FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	11	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 40 mm	n	1	1	€ 102,00	€ 102,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 154,78
Spese:	€ 41,02
Prezzo + Spese:	€ 195,79

G 02 53 b FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3	€ 6,19	€ 18,57
B	16	11	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 50 mm	n	1	1	€ 110,00	€ 110,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 165,87
Spese:	€ 43,96
Prezzo + Spese:	€ 209,83

G 02 53 c FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	11	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 65 mm	n	1	1	€ 116,00	€ 116,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 178,06
Spese:	€ 47,19
Prezzo + Spese:	€ 225,25

G 02 53 d FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,3	€ 6,19	€ 26,62
B	16	11	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 80 mm	n	1	1	€ 131,50	€ 131,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 203,94
Spese:	€ 54,04
Prezzo + Spese:	€ 257,98

G 02 53 e FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,6	€ 6,19	€ 28,47
B	16	11	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 100 mm	n	1	1	€ 152,50	€ 152,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 226,79
Spese:	€ 60,10
Prezzo + Spese:	€ 286,89

G 02 53 f FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,8	€ 6,19	€ 29,71
B	16	11	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 125 mm	n	1	1	€ 206,00	€ 206,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 282,95
Spese:	€ 74,98
Prezzo + Spese:	€ 357,93

G 02 53 g FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,78	€ 28,39	€ 22,14
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	11	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 150 mm	n	1	1	€ 232,00	€ 232,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 311,04
Spese:	€ 82,43
Prezzo + Spese:	€ 393,47

G 02 53 h FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5,8	€ 6,19	€ 35,90
B	16	11	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 200 mm	n	1	1	€ 497,00	€ 497,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 584,40
Spese:	€ 154,87
Prezzo + Spese:	€ 739,27

G 02 53 i FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	11	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 250 mm	n	1	1	€ 713,00	€ 713,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,09	€ 43,16	€ 3,88

Prezzo Netto:	€ 805,18
Spese:	€ 213,37
Prezzo + Spese:	€ 1.018,55

G 02 53 l FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO PIATTO - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	11	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO - DN 300 mm	n	1	1	€ 1.027,50	€ 1.027,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 1.128,09
Spese:	€ 298,94
Prezzo + Spese:	€ 1.427,04

54 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE

G 02 54 a FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	12	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 40 mm	n	1	1	€ 108,00	€ 108,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 160,78
Spese:	€ 42,61
Prezzo + Spese:	€ 203,38

G 02 54 b FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3	€ 6,19	€ 18,57
B	16	12	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 50 mm	n	1	1	€ 111,50	€ 111,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 167,37
Spese:	€ 44,35
Prezzo + Spese:	€ 211,73

G 02 54 c FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	12	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 65 mm	n	1	1	€ 121,00	€ 121,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 183,06
Spese:	€ 48,51
Prezzo + Spese:	€ 231,58

G 02 54 d FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,3	€ 6,19	€ 26,62
B	16	12	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 80 mm	n	1	1	€ 133,00	€ 133,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 205,44
Spese:	€ 54,44
Prezzo + Spese:	€ 259,88

G 02 54 e FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,6	€ 6,19	€ 28,47
B	16	12	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 100 mm	n	1	1	€ 155,50	€ 155,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 229,79
Spese:	€ 60,90
Prezzo + Spese:	€ 290,69

G 02 54 f FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,8	€ 6,19	€ 29,71
B	16	12	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 125 mm	n	1	1	€ 209,00	€ 209,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 285,95
Spese:	€ 75,78
Prezzo + Spese:	€ 361,73

G 02 54 g FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,78	€ 28,39	€ 22,14
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	12	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 150 mm	n	1	1	€ 236,00	€ 236,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 315,04
Spese:	€ 83,49
Prezzo + Spese:	€ 398,53

G 02 54 h FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5,8	€ 6,19	€ 35,90
B	16	12	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 200 mm	n	1	1	€ 565,00	€ 565,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 652,40
Spese:	€ 172,89
Prezzo + Spese:	€ 825,29

G 02 54 i FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	12	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 250 mm	n	1	1	€ 773,00	€ 773,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 861,68
Spese:	€ 228,35
Prezzo + Spese:	€ 1.090,03

G 02 54 l FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	12	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE - DN 300 mm	n	1	1	€ 1.085,00	€ 1.085,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 1.185,59
								Spese:	€ 314,18
								Prezzo + Spese:	€ 1.499,77

55 FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25

G 02 55 a FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	13	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 40 mm	n	1	1	€ 238,46	€ 238,46
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 291,24
								Spese:	€ 77,18
								Prezzo + Spese:	€ 368,42

G 02 55 b FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3	€ 6,19	€ 18,57
B	16	13	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 50 mm	n	1	1	€ 274,38	€ 274,38
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 330,25
Spese:	€ 87,52
Prezzo + Spese:	€ 417,77

G 02 55 c FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	13	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 65 mm	n	1	1	€ 346,93	€ 346,93
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 408,99
Spese:	€ 108,38
Prezzo + Spese:	€ 517,38

G 02 55 d FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,3	€ 6,19	€ 26,62
B	16	13	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 80 mm	n	1	1	€ 426,05	€ 426,05
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 498,49
Spese:	€ 132,10
Prezzo + Spese:	€ 630,59

G 02 55 e FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,6	€ 6,19	€ 28,47
B	16	13	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 100 mm	n	1	1	€ 525,60	€ 525,60
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 599,89
Spese:	€ 158,97
Prezzo + Spese:	€ 758,87

G 02 55 f FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,75	€ 28,39	€ 21,29
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,8	€ 6,19	€ 29,71
B	16	13	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 125 mm	n	1	1	€ 708,41	€ 708,41
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 785,36
Spese:	€ 208,12
Prezzo + Spese:	€ 993,48

G 02 55 g FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,78	€ 28,39	€ 22,14
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	13	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 150 mm	n	1	1	€ 796,70	€ 796,70
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 875,74
Spese:	€ 232,07
Prezzo + Spese:	€ 1.107,81

G 02 55 h FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5,8	€ 6,19	€ 35,90
B	16	13	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 200 mm	n	1	1	€ 1.405,67	€ 1.405,67
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 1.493,07
Spese:	€ 395,66
Prezzo + Spese:	€ 1.888,73

G 02 55 i FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	13	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 250 mm	n	1	1	€ 1.674,87	€ 1.674,87
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 1.763,55
Spese:	€ 467,34
Prezzo + Spese:	€ 2.230,89

G 02 55 l FORNITURA E POSA DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	13	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA CUNEO GOMMATO IN GHISA SFEROIALE A CORPO OVALE PFA25 - DN 300 mm	n	1	1	€ 2.610,32	€ 2.610,32
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 2.710,91
Spese:	€ 718,39
Prezzo + Spese:	€ 3.429,30

56 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125

G 02 56 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1	€ 6,19	€ 6,19
B	16	14	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 40 mm	n	1	1	€ 48,07	€ 48,07
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 85,89
Spese:	€ 22,76
Prezzo + Spese:	€ 108,64

G 02 56 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,5	€ 6,19	€ 9,29
B	16	14	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 50 mm	n	1	1	€ 54,66	€ 54,66
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 97,84
Spese:	€ 25,93
Prezzo + Spese:	€ 123,77

G 02 56 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2	€ 6,19	€ 12,38
B	16	14	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 65 mm	n	1	1	€ 63,40	€ 63,40
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 109,68
Spese:	€ 29,06
Prezzo + Spese:	€ 138,74

G 02 56 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	14	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 80 mm	n	1	1	€ 79,88	€ 79,88
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 137,77
Spese:	€ 36,51
Prezzo + Spese:	€ 174,28

G 02 56 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,4	€ 6,19	€ 21,05
B	16	14	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 100 mm	n	1	1	€ 99,81	€ 99,81
c	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 163,27
Spese:	€ 43,27
Prezzo + Spese:	€ 206,54

G 02 56 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,8	€ 6,19	€ 23,52
B	16	14	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 125 mm	n	1	1	€ 126,84	€ 126,84
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 193,34
Spese:	€ 51,24
Prezzo + Spese:	€ 244,58

G 02 56 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,63	€ 28,39	€ 17,89
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,8	€ 6,19	€ 23,52
B	16	14	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 150 mm	n	1	1	€ 164,58	€ 164,58
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 231,93
Spese:	€ 61,46
Prezzo + Spese:	€ 293,40

G 02 56 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	14	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 200 mm	n	1	1	€ 263,26	€ 263,26
c	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 339,52
Spese:	€ 89,97
Prezzo + Spese:	€ 429,49

G 02 56 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	14	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 250 mm	n	1	1	€ 392,29	€ 392,29
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 480,97
Spese:	€ 127,46
Prezzo + Spese:	€ 608,43

G 02 56 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO PIATTO VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	14	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 300 mm	n	1	1	€ 576,84	€ 576,84
c	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 677,43
Spese:	€ 179,52
Prezzo + Spese:	€ 856,95

57 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125

G 02 57 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1	€ 6,19	€ 6,19
B	16	15	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 40 mm	n	1	1	€ 52,22	€ 52,22
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 90,04
Spese:	€ 23,86
Prezzo + Spese:	€ 113,89

G 02 57 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,5	€ 6,19	€ 9,29
B	16	15	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 50 mm	n	1	1	€ 56,11	€ 56,11
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 99,29
Spese:	€ 26,31
Prezzo + Spese:	€ 125,60

G 02 57 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2	€ 6,19	€ 12,38
B	16	15	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 65 mm	n	1	1	€ 87,64	€ 87,64
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 133,92
Spese:	€ 35,49
Prezzo + Spese:	€ 169,40

G 02 57 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	15	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 80 mm	n	1	1	€ 100,96	€ 100,96
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 158,85
Spese:	€ 42,09
Prezzo + Spese:	€ 200,94

G 02 57 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,4	€ 6,19	€ 21,05
B	16	15	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 100 mm	n	1	1	€ 133,15	€ 133,15
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 196,61
Spese:	€ 52,10
Prezzo + Spese:	€ 248,71

G 02 57 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,8	€ 6,19	€ 23,52
B	16	15	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 125 mm	n	1	1	€ 163,78	€ 163,78
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 230,28
Spese:	€ 61,03
Prezzo + Spese:	€ 291,31

G 02 57 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,63	€ 28,39	€ 17,89
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,8	€ 6,19	€ 23,52
B	16	15	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 150 mm	n	1	1	€ 240,50	€ 240,50
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 307,85
Spese:	€ 81,58
Prezzo + Spese:	€ 389,44

G 02 57 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	15	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 200 mm	n	1	1	€ 391,71	€ 391,71
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 467,97
Spese:	€ 124,01
Prezzo + Spese:	€ 591,98

G 02 57 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	15	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 250 mm	n	1	1	€ 566,73	€ 566,73
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 655,41
Spese:	€ 173,68
Prezzo + Spese:	€ 829,10

G 02 57 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	15	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE - DN 300 mm	n	1	1	€ 771,65	€ 771,65
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 85,34	€ 25,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 872,24
Spese:	€ 231,14
Prezzo + Spese:	€ 1.103,39

58 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125

G 02 58 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1	€ 6,19	€ 6,19
B	16	16	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 40 mm	n	1	1	€ 58,75	€ 58,75
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 98,08
Spese:	€ 25,99
Prezzo + Spese:	€ 124,08

G 02 58 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	1,5	€ 6,19	€ 9,29
B	16	16	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 50 mm	n	1	1	€ 63,00	€ 63,00
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 107,70
								Spese:	€ 28,54
								Prezzo + Spese:	€ 136,24

G 02 58 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2	€ 6,19	€ 12,38
B	16	16	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 65 mm	n	1	1	€ 97,15	€ 97,15
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 144,94
								Spese:	€ 38,41
								Prezzo + Spese:	€ 183,35

G 02 58 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	16	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 80 mm	n	1	1	€ 113,83	€ 113,83
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 173,24
								Spese:	€ 45,91
								Prezzo + Spese:	€ 219,14



G 02 58 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,58	€ 28,39	€ 16,47
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,4	€ 6,19	€ 21,05
B	16	16	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 100 mm	n	1	1	€ 154,46	€ 154,46
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 219,44
Spese:	€ 58,15
Prezzo + Spese:	€ 277,59

G 02 58 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,8	€ 6,19	€ 23,52
B	16	16	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 125 mm	n	1	1	€ 197,78	€ 197,78
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 265,80
Spese:	€ 70,44
Prezzo + Spese:	€ 336,24

G 02 58 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,63	€ 28,39	€ 17,89
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,8	€ 6,19	€ 23,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	16	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 150 mm	n	1	1	€ 270,71	€ 270,71
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 339,58
Spese:	€ 89,99
Prezzo + Spese:	€ 429,57

G 02 58 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	16	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 200 mm	n	1	1	€ 551,54	€ 551,54
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 629,32
Spese:	€ 166,77
Prezzo + Spese:	€ 796,09

G 02 58 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	16	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 250 mm	n	1	1	€ 774,18	€ 774,18
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
								Prezzo Netto:	€ 864,38
								Spese:	€ 229,06
								Prezzo + Spese:	€ 1.093,44

G 02 58 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	16	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SARACINESCA A TENUTA METALLICA IN GHISA GRIGIA - DN 300 mm	n	1	1	€ 1.177,64	€ 1.177,64
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,3	€ 90,40	€ 27,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 1.279,75
								Spese:	€ 339,13
								Prezzo + Spese:	€ 1.618,88

59 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET

G 02 59 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,5	€ 6,19	€ 15,48
B	16	17	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 40 mm	n	1	1	€ 73,39	€ 73,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 98,30
								Spese:	€ 26,05
								Prezzo + Spese:	€ 124,34



G 02 59 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3	€ 6,19	€ 18,57
B	16	17	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 50 mm	n	1	1	€ 88,20	€ 88,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 116,20
Spese:	€ 30,79
Prezzo + Spese:	€ 146,99

G 02 59 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	17	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 65 mm	n	1	1	€ 124,78	€ 124,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 158,97
Spese:	€ 42,13
Prezzo + Spese:	€ 201,10

G 02 59 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,3	€ 6,19	€ 26,62
B	16	17	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 80 mm	n	1	1	€ 142,43	€ 142,43
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 180,75
Spese:	€ 47,90
Prezzo + Spese:	€ 228,65



G 02 59 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,6	€ 6,19	€ 28,47
B	16	17	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 100 mm	n	1	1	€ 184,19	€ 184,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 227,20
Spese:	€ 60,21
Prezzo + Spese:	€ 287,41

G 02 59 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,8	€ 6,19	€ 29,71
B	16	17	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 125 mm	n	1	1	€ 244,20	€ 244,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 292,99
Spese:	€ 77,64
Prezzo + Spese:	€ 370,64

G 02 59 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,72	€ 28,39	€ 20,44
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	17	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 150 mm	n	1	1	€ 328,90	€ 328,90
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 380,64
Spese:	€ 100,87
Prezzo + Spese:	€ 481,50



G 02 59 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,86	€ 28,39	€ 24,42
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5,5	€ 6,19	€ 34,05
B	16	17	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 200 mm	n	1	1	€ 538,25	€ 538,25
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 597,06
Spese:	€ 158,22
Prezzo + Spese:	€ 755,28

G 02 59 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,99	€ 28,39	€ 28,11
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	17	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 250 mm	n	1	1	€ 785,56	€ 785,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 851,19
Spese:	€ 225,57
Prezzo + Spese:	€ 1.076,76

G 02 59 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	7	€ 6,19	€ 43,33
B	16	17	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 300 mm	n	1	1	€ 1.442,24	€ 1.442,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 1.520,07
Spese:	€ 402,82
Prezzo + Spese:	€ 1.922,89



G 02 59 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 28,39	€ 42,59
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	8	€ 6,19	€ 49,52
B	16	17	m	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 350 mm	n	1	1	€ 2.291,67	€ 2.291,67
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 2.384,21
Spese:	€ 631,81
Prezzo + Spese:	€ 3.016,02

G 02 59 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A CLAPET - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	9	€ 6,19	€ 55,71
B	16	17	n	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET - DN 400 mm	n	1	1	€ 3.010,82	€ 3.010,82
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 3.118,06
Spese:	€ 826,29
Prezzo + Spese:	€ 3.944,35

60 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA

G 02 60 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	10	€ 6,19	€ 61,90
B	16	18	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 25 mm	n	1	1	€ 526,11	€ 526,11
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,1	€ 4,04	€ 0,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,1	€ 14,15	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 646,61
Spese:	€ 171,35
Prezzo + Spese:	€ 817,96

G 02 60 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 32 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	10	€ 6,19	€ 61,90
B	16	18	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 32 mm	n	1	1	€ 560,39	€ 560,39
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,1	€ 4,04	€ 0,40
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,1	€ 14,15	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 680,89
Spese:	€ 180,44
Prezzo + Spese:	€ 861,32

G 02 60 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	10	€ 6,19	€ 61,90
B	16	18	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 40 mm	n	1	1	€ 563,68	€ 563,68
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,1	€ 4,04	€ 0,40
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,1	€ 14,15	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 684,18
Spese:	€ 181,31
Prezzo + Spese:	€ 865,49

G 02 60 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	12	€ 6,19	€ 74,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	18	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 50 mm	n	1	1	€ 587,22	€ 587,22
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,1	€ 4,04	€ 0,40
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,1	€ 14,15	€ 1,42
								Prezzo Netto:	€ 720,10
								Spese:	€ 190,83
								Prezzo + Spese:	€ 910,93

G 02 60 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,2	€ 28,39	€ 62,46
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	15	€ 6,19	€ 92,85
B	16	18	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 65 mm	n	1	1	€ 841,08	€ 841,08
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,2	€ 4,04	€ 0,81
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,2	€ 14,15	€ 2,83
								Prezzo Netto:	€ 1.000,03
								Spese:	€ 265,01
								Prezzo + Spese:	€ 1.265,03

G 02 60 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,4	€ 28,39	€ 68,14
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	18	€ 6,19	€ 111,42
B	16	18	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 80 mm	n	1	1	€ 876,64	€ 876,64
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,22	€ 4,04	€ 0,89
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,22	€ 14,15	€ 3,11
								Prezzo Netto:	€ 1.060,20
								Spese:	€ 280,95
								Prezzo + Spese:	€ 1.341,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 60 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,4	€ 28,39	€ 68,14
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	20	€ 6,19	€ 123,80
B	16	18	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 100 mm	n	1	1	€ 1.121,90	€ 1.121,90
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,25	€ 4,04	€ 1,01
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,25	€ 14,15	€ 3,54

Prezzo Netto:	€ 1.318,38
Spese:	€ 349,37
Prezzo + Spese:	€ 1.667,76

G 02 60 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,6	€ 28,39	€ 73,81
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	20	€ 6,19	€ 123,80
B	16	18	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 125 mm	n	1	1	€ 1.577,61	€ 1.577,61
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,25	€ 4,04	€ 1,01
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,25	€ 14,15	€ 3,54

Prezzo Netto:	€ 1.779,77
Spese:	€ 471,64
Prezzo + Spese:	€ 2.251,41

G 02 60 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,8	€ 28,39	€ 79,49
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	22	€ 6,19	€ 136,18
B	16	18	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 150 mm	n	1	1	€ 2.105,12	€ 2.105,12
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,28	€ 4,04	€ 1,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,28	€ 14,15	€ 3,96
								Prezzo Netto:	€ 2.325,89
								Spese:	€ 616,36
								Prezzo + Spese:	€ 2.942,24

G 02 60 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 28,39	€ 85,17
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	24	€ 6,19	€ 148,56
B	16	18	l	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 200 mm	n	1	1	€ 3.272,95	€ 3.272,95
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,3	€ 4,04	€ 1,21
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,3	€ 14,15	€ 4,25
								Prezzo Netto:	€ 3.512,14
								Spese:	€ 930,72
								Prezzo + Spese:	€ 4.442,85

G 02 60 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 28,39	€ 99,37
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	26	€ 6,19	€ 160,94
B	16	18	m	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 250 mm	n	1	1	€ 4.557,93	€ 4.557,93
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,32	€ 4,04	€ 1,29
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,32	€ 14,15	€ 4,53
								Prezzo Netto:	€ 4.824,06
								Spese:	€ 1.278,37
								Prezzo + Spese:	€ 6.102,43

G 02 60 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 28,39	€ 113,56
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	30	€ 6,19	€ 185,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	18	n	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA - DN 300 mm	n	1	1	€ 6.539,09	€ 6.539,09
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,33	€ 4,04	€ 1,33
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,33	€ 14,15	€ 4,67
								Prezzo Netto:	€ 6.844,35
								Spese:	€ 1.813,75
								Prezzo + Spese:	€ 8.658,11

61 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA

G 02 61 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 28,39	€ 70,98
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	13	€ 6,19	€ 80,47
B	16	19	a	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 40 mm	n	1	1	€ 1.220,72	€ 1.220,72
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,1	€ 4,04	€ 0,40
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,1	€ 14,15	€ 1,42
								Prezzo Netto:	€ 1.373,98
								Spese:	€ 364,11
								Prezzo + Spese:	€ 1.738,09

G 02 61 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 28,39	€ 70,98
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	15	€ 6,19	€ 92,85
B	16	19	b	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 50 mm	n	1	1	€ 1.257,53	€ 1.257,53
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,1	€ 4,04	€ 0,40



D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,1	€ 14,15	€ 1,42
								Prezzo Netto:	€ 1.423,17
								Spese:	€ 377,14
								Prezzo + Spese:	€ 1.800,32

G 02 61 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,8	€ 28,39	€ 79,49
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	18	€ 6,19	€ 111,42
B	16	19	c	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 65 mm	n	1	1	€ 1.481,31	€ 1.481,31
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,2	€ 4,04	€ 0,81
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,2	€ 14,15	€ 2,83
								Prezzo Netto:	€ 1.675,86
								Spese:	€ 444,10
								Prezzo + Spese:	€ 2.119,96

G 02 61 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,2	€ 28,39	€ 90,85
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	20	€ 6,19	€ 123,80
B	16	19	d	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 80 mm	n	1	1	€ 1.738,11	€ 1.738,11
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,22	€ 4,04	€ 0,89
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,22	€ 14,15	€ 3,11
								Prezzo Netto:	€ 1.956,76
								Spese:	€ 518,54
								Prezzo + Spese:	€ 2.475,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 61 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,2	€ 28,39	€ 90,85
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	22	€ 6,19	€ 136,18
B	16	19	e	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 100 mm	n	1	1	€ 1.959,62	€ 1.959,62
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,25	€ 4,04	€ 1,01
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,25	€ 14,15	€ 3,54

Prezzo Netto:	€ 2.191,20
Spese:	€ 580,67
Prezzo + Spese:	€ 2.771,86

G 02 61 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 28,39	€ 99,37
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	22	€ 6,19	€ 136,18
B	16	19	f	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 125 mm	n	1	1	€ 2.924,68	€ 2.924,68
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,25	€ 4,04	€ 1,01
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,25	€ 14,15	€ 3,54

Prezzo Netto:	€ 3.164,77
Spese:	€ 838,66
Prezzo + Spese:	€ 4.003,44

G 02 61 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 28,39	€ 99,37
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	26	€ 6,19	€ 160,94
B	16	19	g	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 150 mm	n	1	1	€ 3.239,66	€ 3.239,66
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,25	€ 4,04	€ 1,01



D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,25	€ 14,15	€ 3,54
								Prezzo Netto:	€ 3.504,51
								Spese:	€ 928,70
								Prezzo + Spese:	€ 4.433,21

G 02 61 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 28,39	€ 113,56
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	28	€ 6,19	€ 173,32
B	16	19	h	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 200 mm	n	1	1	€ 5.474,92	€ 5.474,92
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,3	€ 4,04	€ 1,21
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,3	€ 14,15	€ 4,25
								Prezzo Netto:	€ 5.767,26
								Spese:	€ 1.528,32
								Prezzo + Spese:	€ 7.295,58

G 02 61 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI VALVOLE COMBINATE DI REGOLAZIONE DI LIVELLO AUTOMATICO A GALLEGGIANTE TIPO A SQUADRA - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,2	€ 28,39	€ 119,24
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	30	€ 6,19	€ 185,70
B	16	19	i	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI VALVOLA COMBINATA DI REGOLAZIONE DI LIVELLO - DN 250 mm	n	1	1	€ 6.159,41	€ 6.159,41
D	04	02	a	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg	h	1	0,32	€ 4,04	€ 1,29
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,32	€ 14,15	€ 4,53
								Prezzo Netto:	€ 6.470,17
								Spese:	€ 1.714,59
								Prezzo + Spese:	€ 8.184,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

63 FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO

G 02 63 a FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2	€ 6,19	€ 12,38
B	16	20	c	SFIATO DI DEGASAGGIO - DN 40-50-65 mm	n	1	1	€ 106,00	€ 106,00
								Prezzo Netto:	€ 131,16
								Spese:	€ 34,76
								Prezzo + Spese:	€ 165,91

G 02 63 b FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,3	€ 6,19	€ 14,24
B	16	20	c	SFIATO DI DEGASAGGIO - DN 40-50-65 mm	n	1	1	€ 106,00	€ 106,00
								Prezzo Netto:	€ 137,27
								Spese:	€ 36,38
								Prezzo + Spese:	€ 173,65

G 02 63 c FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	2,8	€ 6,19	€ 17,33
B	16	20	d	SFIATO DI DEGASAGGIO - DN 80 mm	n	1	1	€ 137,00	€ 137,00
								Prezzo Netto:	€ 177,04
								Spese:	€ 46,92
								Prezzo + Spese:	€ 223,96

G 02 63 d FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SFIATO DI DEGASAGGIO IN GHISA DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71



B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,2	€ 6,19	€ 19,81
B	16	20	e	SFIATO DI DEGASAGGIO - DN 100 mm	n	1	1	€ 137,00	€ 137,00
								Prezzo Netto:	€ 179,52
								Spese:	€ 47,57
								Prezzo + Spese:	€ 227,09

64 FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA

G 02 64 a FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,2	€ 6,19	€ 19,81
B	16	21	b	SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 50 mm	n	1	1	€ 134,00	€ 134,00
								Prezzo Netto:	€ 168,57
								Spese:	€ 44,67
								Prezzo + Spese:	€ 213,24

G 02 64 b FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,65	€ 28,39	€ 18,45
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,5	€ 6,19	€ 21,67
B	16	21	d	SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 80 mm	n	1	1	€ 205,00	€ 205,00
								Prezzo Netto:	€ 245,12
								Spese:	€ 64,96
								Prezzo + Spese:	€ 310,07

G 02 64 c FORNITURA E POSA DI SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,1	€ 6,19	€ 25,38



B	16	21	e	SFIATO DI RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 100 mm	h	1	1	€ 300,00	€ 300,00
								Prezzo Netto:	€ 353,77
								Spese:	€ 93,75
								Prezzo + Spese:	€ 447,52

65 FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA

G 02 65 a FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,2	€ 6,19	€ 19,81
B	16	22	a	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 50 mm	n	1	1	€ 217,00	€ 217,00
								Prezzo Netto:	€ 251,57
								Spese:	€ 66,67
								Prezzo + Spese:	€ 318,24

G 02 65 b FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,65	€ 28,39	€ 18,45
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,5	€ 6,19	€ 21,67
B	16	22	c	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 80 mm	n	1	1	€ 288,00	€ 288,00
								Prezzo Netto:	€ 328,12
								Spese:	€ 86,95
								Prezzo + Spese:	€ 415,07

G 02 65 c FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,1	€ 6,19	€ 25,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	22	d	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 100 mm	n	1	1	€ 410,00	€ 410,00

Prezzo Netto:	€ 463,77
Spese:	€ 122,90
Prezzo + Spese:	€ 586,67

G 02 65 d FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	22	e	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 150 mm	n	1	1	€ 745,00	€ 745,00

Prezzo Netto:	€ 810,02
Spese:	€ 214,65
Prezzo + Spese:	€ 1.024,67

G 02 65 e FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,44	€ 28,39	€ 40,88
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14
B	16	22	f	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 200 mm	n	1	1	€ 885,00	€ 885,00

Prezzo Netto:	€ 963,02
Spese:	€ 255,20
Prezzo + Spese:	€ 1.218,22

G 02 65 f FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	9	€ 6,19	€ 55,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	22	g	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 250 mm	h	1	1	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Prezzo Netto:	€ 1.106,81
Spese:	€ 293,31
Prezzo + Spese:	€ 1.400,12

G 02 65 g FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	12	€ 6,19	€ 74,28
B	16	22	h	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA - DN 300 mm	h	1	1	€ 1.360,00	€ 1.360,00

Prezzo Netto:	€ 1.491,06
Spese:	€ 395,13
Prezzo + Spese:	€ 1.886,19

66 FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar

G 02 66 a FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,2	€ 6,19	€ 19,81
B	16	23	a	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 50 mm	n	1	1	€ 316,00	€ 316,00

Prezzo Netto:	€ 350,57
Spese:	€ 92,90
Prezzo + Spese:	€ 443,47

G 02 66 b FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,65	€ 28,39	€ 18,45
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,5	€ 6,19	€ 21,67



B	16	23	b	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 80 mm	n	1	1	€ 449,22	€ 449,22
								Prezzo Netto:	€ 489,34
								Spese:	€ 129,67
								Prezzo + Spese:	€ 619,01

G 02 66 c FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,1	€ 6,19	€ 25,38
B	16	23	c	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 100 mm	n	1	1	€ 523,71	€ 523,71
								Prezzo Netto:	€ 577,48
								Spese:	€ 153,03
								Prezzo + Spese:	€ 730,51

G 02 66 d FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95
B	16	23	d	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 150 mm	n	1	1	€ 932,03	€ 932,03
								Prezzo Netto:	€ 997,05
								Spese:	€ 264,22
								Prezzo + Spese:	€ 1.261,27

G 02 66 e FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,44	€ 28,39	€ 40,88
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	6	€ 6,19	€ 37,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	23	e	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 200 mm	n	1	1	€ 1.305,34	€ 1.305,34
								Prezzo Netto:	€ 1.383,36
								Spese:	€ 366,59
								Prezzo + Spese:	€ 1.749,95

G 02 66 f FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	9	€ 6,19	€ 55,71
B	16	23	f	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 250 mm	n	1	1	€ 2.594,64	€ 2.594,64
								Prezzo Netto:	€ 2.701,45
								Spese:	€ 715,88
								Prezzo + Spese:	€ 3.417,34

G 02 66 g FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	12	€ 6,19	€ 74,28
B	16	23	g	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 40 bar - DN 300 mm	n	1	1	€ 3.164,52	€ 3.164,52
								Prezzo Netto:	€ 3.295,58
								Spese:	€ 873,33
								Prezzo + Spese:	€ 4.168,91

67 FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar

G 02 67 a FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,2	€ 6,19	€ 19,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	24	a	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar - DN 50 mm	n	1	1	€ 350,20	€ 350,20
								Prezzo Netto:	€ 389,88
								Spese:	€ 103,32
								Prezzo + Spese:	€ 493,20

G 02 67 b FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,5	€ 6,19	€ 21,67
B	16	24	b	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar - DN 80 mm	n	1	1	€ 555,68	€ 555,68
								Prezzo Netto:	€ 600,06
								Spese:	€ 159,02
								Prezzo + Spese:	€ 759,07

G 02 67 c FORNITURA E POSA DI SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,1	€ 6,19	€ 25,38
B	16	24	c	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA PFA 64 bar - DN 100 mm	n	1	1	€ 673,49	€ 673,49
								Prezzo Netto:	€ 738,62
								Spese:	€ 195,73
								Prezzo + Spese:	€ 934,35

68 FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS

G 02 68 a FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS - DN 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	3,2	€ 6,19	€ 19,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	25	a	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUST. - DN 50 mm	n	1	1	€ 562,00	€ 562,00

Prezzo Netto:	€ 596,57
Spese:	€ 158,09
Prezzo + Spese:	€ 754,66

G 02 68 b FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS - DN 65 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4	€ 6,19	€ 24,76
B	16	25	b	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUST. - DN 65 mm	n	1	1	€ 562,00	€ 562,00

Prezzo Netto:	€ 603,79
Spese:	€ 160,01
Prezzo + Spese:	€ 763,80

G 02 68 c FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	4,5	€ 6,19	€ 27,86
B	16	25	c	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUST. - DN 80 mm	n	1	1	€ 748,00	€ 748,00

Prezzo Netto:	€ 795,73
Spese:	€ 210,87
Prezzo + Spese:	€ 1.006,60

G 02 68 d FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	5	€ 6,19	€ 30,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	16	25	d	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUST. - DN 100 mm	n	1	1	€ 748,00	€ 748,00

Prezzo Netto:	€ 813,02
Spese:	€ 215,45
Prezzo + Spese:	€ 1.028,47

G 02 68 e FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	8	€ 6,19	€ 49,52
B	16	25	e	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUST. - DN 150 mm	n	1	1	€ 1.850,00	€ 1.850,00

Prezzo Netto:	€ 1.939,27
Spese:	€ 513,91
Prezzo + Spese:	€ 2.453,17

G 02 68 f FORN. E POSA SFIATO DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARAC. INCORPOR. AD ALTA ROBUS - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,2	€ 28,39	€ 62,46
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	12	€ 6,19	€ 74,28
B	16	25	f	SFIATO DI DEGASAGGIO E RIEMPIMENTO/SVUOTAMENTO CONDOTTA CON SARACINESCA INCORPORATA, AD ALTA ROBUST. - DN 200 mm	n	1	1	€ 2.798,00	€ 2.798,00

Prezzo Netto:	€ 2.934,74
Spese:	€ 777,71
Prezzo + Spese:	€ 3.712,44

69 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16

G 02 69 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 3,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 3.2	m	1	1	€ 9,48	€ 9,48
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 19,81
Spese:	€ 5,25
Prezzo + Spese:	€ 25,06

G 02 69 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 6.9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 6.9	m	1	1	€ 11,79	€ 11,79
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 22,12
Spese:	€ 5,86
Prezzo + Spese:	€ 27,98

G 02 69 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 7.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 7.7	m	1	1	€ 14,64	€ 14,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 24,97
Spese:	€ 6,62
Prezzo + Spese:	€ 31,59

G 02 69 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 8.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	d	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 8.6	m	1	1	€ 18,38	€ 18,38
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 28,71
Spese:	€ 7,61
Prezzo + Spese:	€ 36,32

G 02 69 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 9.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	e	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 9.6	m	1	1	€ 22,77	€ 22,77
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 33,10
Spese:	€ 8,77
Prezzo + Spese:	€ 41,87

G 02 69 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 10.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	f	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 10.7	m	1	1	€ 28,39	€ 28,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 38,72
Spese:	€ 10,26
Prezzo + Spese:	€ 48,98

G 02 69 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 12.1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	g	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 12.1	m	1	1	€ 36,17	€ 36,17
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 48,55
Spese:	€ 12,87
Prezzo + Spese:	€ 61,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 69 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 13.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	h	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 13.6	m	1	1	€ 45,72	€ 45,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 58,10
Spese:	€ 15,40
Prezzo + Spese:	€ 73,50

G 02 69 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 15.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	15	i	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN6 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 15.3	m	1	1	€ 57,95	€ 57,95
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 71,82
Spese:	€ 19,03
Prezzo + Spese:	€ 90,85

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

70 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10

G 02 70 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2	m	1	1	€ 0,69	€ 0,69
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 7,48
Spese:	€ 1,98
Prezzo + Spese:	€ 9,47

G 02 70 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 2.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 2.4	m	1	1	€ 0,99	€ 0,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 7,78
Spese:	€ 2,06
Prezzo + Spese:	€ 9,85

G 02 70 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 3	m	1	1	€ 1,58	€ 1,58
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 8,37
Spese:	€ 2,22
Prezzo + Spese:	€ 10,59

G 02 70 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 3.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	d	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 3.8	m	1	1	€ 2,25	€ 2,25
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 9,04
Spese:	€ 2,40
Prezzo + Spese:	€ 11,44

G 02 70 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 4.5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	e	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 4.5	m	1	1	€ 3,16	€ 3,16



D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 10,70
Spese:	€ 2,83
Prezzo + Spese:	€ 13,53

G 02 70 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 5.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	f	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 5.4	m	1	1	€ 4,54	€ 4,54
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 12,08
Spese:	€ 3,20
Prezzo + Spese:	€ 15,28

G 02 70 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 6.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	g	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 6.6	m	1	1	€ 6,76	€ 6,76
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 15,04
								Spese:	€ 3,99
								Prezzo + Spese:	€ 19,02

G 02 70 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 7.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	h	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 7.4	m	1	1	€ 8,61	€ 8,61
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 16,89
								Spese:	€ 4,48
								Prezzo + Spese:	€ 21,36

G 02 70 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 8.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	i	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 8.3	m	1	1	€ 10,83	€ 10,83
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 19,39
								Spese:	€ 5,14
								Prezzo + Spese:	€ 24,53



G 02 70 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 9.5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	l	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 9.5	m	1	1	€ 13,33	€ 13,33
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 23,66
Spese:	€ 6,27
Prezzo + Spese:	€ 29,93

G 02 70 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 10.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	m	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 10.7	m	1	1	€ 16,83	€ 16,83
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 27,16
Spese:	€ 7,20
Prezzo + Spese:	€ 34,36

G 02 70 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 11.9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	n	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 11.9	m	1	1	€ 20,77	€ 20,77
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 31,10
								Spese:	€ 8,24
								Prezzo + Spese:	€ 39,34

G 02 70 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 13.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	o	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 13.4	m	1	1	€ 26,33	€ 26,33
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 36,66
								Spese:	€ 9,71
								Prezzo + Spese:	€ 46,38

G 02 70 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 14.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	p	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 14.8	m	1	1	€ 32,29	€ 32,29
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 42,62
Spese:	€ 11,29
Prezzo + Spese:	€ 53,91

G 02 70 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 16.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	q	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 16.6	m	1	1	€ 42,93	€ 42,93
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 53,26
Spese:	€ 14,11
Prezzo + Spese:	€ 67,37

G 02 70 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 18.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	r	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 18.7	m	1	1	€ 51,37	€ 51,37
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 63,75
Spese:	€ 16,89
Prezzo + Spese:	€ 80,65

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 70 s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 21.1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	s	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 21.1	m	1	1	€ 69,22	€ 69,22
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 81,60
Spese:	€ 21,62
Prezzo + Spese:	€ 103,23

G 02 70 t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN10 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 23.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	16	t	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 10 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 23.7	m	1	1	€ 82,62	€ 82,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 96,49
Spese:	€ 25,57
Prezzo + Spese:	€ 122,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

71 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5

G 02 71 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 1.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 1.8	m	1	1	€ 0,36	€ 0,36
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 6,59
Spese:	€ 1,75
Prezzo + Spese:	€ 8,33

G 02 71 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 2.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 2.0	m	1	1	€ 0,54	€ 0,54
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 6,77
Spese:	€ 1,79
Prezzo + Spese:	€ 8,56

G 02 71 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 2.4	m	1	1	€ 0,82	€ 0,82
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 7,61
								Spese:	€ 2,02
								Prezzo + Spese:	€ 9,63

G 02 71 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	d	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 3	m	1	1	€ 1,28	€ 1,28
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 8,07
								Spese:	€ 2,14
								Prezzo + Spese:	€ 10,21

G 02 71 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 3.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	e	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 3.7	m	1	1	€ 1,96	€ 1,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 8,75
Spese:	€ 2,32
Prezzo + Spese:	€ 11,07

G 02 71 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12,5 - Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 4,7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	f	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 4.7	m	1	1	€ 3,09	€ 3,09
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 9,88
Spese:	€ 2,62
Prezzo + Spese:	€ 12,50

G 02 71 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12,5 - Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 5,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	g	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 5.6	m	1	1	€ 4,04	€ 4,04
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 11,58
Spese:	€ 3,07
Prezzo + Spese:	€ 14,64

G 02 71 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 6.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	h	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 6.7	m	1	1	€ 5,76	€ 5,76
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 13,30
Spese:	€ 3,52
Prezzo + Spese:	€ 16,82

G 02 71 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 8.1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	i	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 8.1	m	1	1	€ 8,55	€ 8,55
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 16,83
Spese:	€ 4,46
Prezzo + Spese:	€ 21,29



G 02 71 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 9.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	l	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 9.2	m	1	1	€ 11,02	€ 11,02
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 19,30
Spese:	€ 5,11
Prezzo + Spese:	€ 24,41

G 02 71 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 10.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	m	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 10.3	m	1	1	€ 13,82	€ 13,82
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 22,38
Spese:	€ 5,93
Prezzo + Spese:	€ 28,31

G 02 71 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 11.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	n	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 11.8	m	1	1	€ 18,06	€ 18,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 28,39
								Spese:	€ 7,52
								Prezzo + Spese:	€ 35,91

G 02 71 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 13.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	o	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 13.3	m	1	1	€ 22,92	€ 22,92
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 33,25
								Spese:	€ 8,81
								Prezzo + Spese:	€ 42,06

G 02 71 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 14.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	p	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 14.7	m	1	1	€ 28,14	€ 28,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 38,47
								Spese:	€ 10,19
								Prezzo + Spese:	€ 48,66

G 02 71 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 16.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	q	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 16.6	m	1	1	€ 35,74	€ 35,74
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 46,07
								Spese:	€ 12,21
								Prezzo + Spese:	€ 58,28

G 02 71 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 18.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	r	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 18.4	m	1	1	€ 44,01	€ 44,01
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 54,34
								Spese:	€ 14,40
								Prezzo + Spese:	€ 68,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 71 s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 20.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	s	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 20.6	m	1	1	€ 52,29	€ 52,29
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 62,62
Spese:	€ 16,59
Prezzo + Spese:	€ 79,21

G 02 71 t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 23.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	t	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 23.2	m	1	1	€ 66,22	€ 66,22
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 78,60
Spese:	€ 20,83
Prezzo + Spese:	€ 99,43

G 02 71 u FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 26.1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	u	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 26.1	m	1	1	€ 83,98	€ 83,98
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 96,36
								Spese:	€ 25,54
								Prezzo + Spese:	€ 121,90

G 02 71 v FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 29.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	17	v	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 12.5 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 29.4	m	1	1	€ 106,59	€ 106,59
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 120,46
								Spese:	€ 31,92
								Prezzo + Spese:	€ 152,38

72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16

G 02 72 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 2.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 20 spessore mm 2.0	m	1	1	€ 0,52	€ 0,52



D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 6,75
Spese:	€ 1,79
Prezzo + Spese:	€ 8,53

G 02 72 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 2.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 25 spessore mm 2.3	m	1	1	€ 0,78	€ 0,78
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 7,01
Spese:	€ 1,86
Prezzo + Spese:	€ 8,86

G 02 72 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 3.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 32 spessore mm 3.0	m	1	1	€ 1,25	€ 1,25
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 8,04
Spese:	€ 2,13
Prezzo + Spese:	€ 10,17

G 02 72 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 3.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	d	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 40 spessore mm 3.7	m	1	1	€ 1,85	€ 1,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 8,64
Spese:	€ 2,29
Prezzo + Spese:	€ 10,93

G 02 72 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 4.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	e	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 50 spessore mm 4.6	m	1	1	€ 2,85	€ 2,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 9,64
Spese:	€ 2,56
Prezzo + Spese:	€ 12,20



G 02 72 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 5.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	f	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 63 spessore mm 5.8	m	1	1	€ 4,50	€ 4,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 11,29
Spese:	€ 2,99
Prezzo + Spese:	€ 14,29

G 02 72 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 6.8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	g	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 75 spessore mm 6.8	m	1	1	€ 6,40	€ 6,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 13,94
Spese:	€ 3,69
Prezzo + Spese:	€ 17,63

G 02 72 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 8.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41



B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	h	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 90 spessore mm 8.2	m	1	1	€ 9,30	€ 9,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 16,84
								Spese:	€ 4,46
								Prezzo + Spese:	€ 21,30

G 02 72 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 10.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	i	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 110 spessore mm 10.0	m	1	1	€ 13,80	€ 13,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 22,08
								Spese:	€ 5,85
								Prezzo + Spese:	€ 27,93

G 02 72 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 11.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	l	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 125 spessore mm 11.4	m	1	1	€ 14,96	€ 14,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 23,24
Spese:	€ 6,16
Prezzo + Spese:	€ 29,40

G 02 72 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 12.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	m	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 140 spessore mm 12.7	m	1	1	€ 18,70	€ 18,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 27,26
Spese:	€ 7,22
Prezzo + Spese:	€ 34,49

G 02 72 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 14.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	n	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 160 spessore mm 14.6	m	1	1	€ 24,14	€ 24,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 34,47
Spese:	€ 9,13
Prezzo + Spese:	€ 43,60



G 02 72 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 16.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	o	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 180 spessore mm 16.4	m	1	1	€ 31,87	€ 31,87
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 42,20
Spese:	€ 11,18
Prezzo + Spese:	€ 53,38

G 02 72 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 18.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	p	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 200 spessore mm 18.2	m	1	1	€ 37,65	€ 37,65
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 47,98
Spese:	€ 12,71
Prezzo + Spese:	€ 60,70

G 02 72 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 20.5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	q	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 225 spessore mm 20.5	m	1	1	€ 49,75	€ 49,75
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 60,08
Spese:	€ 15,92
Prezzo + Spese:	€ 76,00

G 02 72 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 22.7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	r	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 250 spessore mm 22.7	m	1	1	€ 58,65	€ 58,65
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 68,98
Spese:	€ 18,28
Prezzo + Spese:	€ 87,26

G 02 72 s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 25.4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	s	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 280 spessore mm 25.4	m	1	1	€ 76,67	€ 76,67
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 87,00
Spese:	€ 23,06
Prezzo + Spese:	€ 110,06

G 02 72 t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 28.6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	t	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 315 spessore mm 28.6	m	1	1	€ 92,90	€ 92,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 105,28
Spese:	€ 27,90
Prezzo + Spese:	€ 133,18

G 02 72 u FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 32.2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	u	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 355 spessore mm 32.2	m	1	1	€ 123,25	€ 123,25
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 135,63
Spese:	€ 35,94
Prezzo + Spese:	€ 171,58

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 72 v FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN16 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 36.3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	18	v	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 16 - Diametro nominale Dn-Od mm 400 spessore mm 36.3	m	1	1	€ 149,00	€ 149,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 162,87
Spese:	€ 43,16
Prezzo + Spese:	€ 206,03

73 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20

G 02 73 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 20	m	1	1	€ 0,75	€ 0,75
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 6,98
Spese:	€ 1,85
Prezzo + Spese:	€ 8,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 02 73 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 25	m	1	1	€ 1,18	€ 1,18
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 7,41
Spese:	€ 1,96
Prezzo + Spese:	€ 9,37

G 02 73 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 32	m	1	1	€ 1,81	€ 1,81
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 8,60
Spese:	€ 2,28
Prezzo + Spese:	€ 10,88

G 02 73 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	d	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 40	m	1	1	€ 2,80	€ 2,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 9,59
								Spese:	€ 2,54
								Prezzo + Spese:	€ 12,14

G 02 73 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	e	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 50	m	1	1	€ 4,49	€ 4,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 11,28
								Spese:	€ 2,99
								Prezzo + Spese:	€ 14,27

G 02 73 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 63

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	f	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 63	m	1	1	€ 5,82	€ 5,82
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 12,61
Spese:	€ 3,34
Prezzo + Spese:	€ 15,96

G 02 73 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 75

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	g	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 75	m	1	1	€ 8,34	€ 8,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 15,88
Spese:	€ 4,21
Prezzo + Spese:	€ 20,08

G 02 73 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 90

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,085	€ 28,39	€ 2,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	h	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 90	m	1	1	€ 12,42	€ 12,42
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 19,96
Spese:	€ 5,29
Prezzo + Spese:	€ 25,24



G 02 73 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	i	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 110	m	1	1	€ 16,07	€ 16,07
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 24,35
Spese:	€ 6,45
Prezzo + Spese:	€ 30,80

G 02 73 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	l	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 125	m	1	1	€ 20,15	€ 20,15
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 28,43
Spese:	€ 7,53
Prezzo + Spese:	€ 35,96

G 02 73 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84



B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	m	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 140	m	1	1	€ 21,58	€ 21,58
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 30,14
Spese:	€ 7,99
Prezzo + Spese:	€ 38,13

G 02 73 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	n	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 160	m	1	1	€ 26,28	€ 26,28
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 36,61
Spese:	€ 9,70
Prezzo + Spese:	€ 46,31

G 02 73 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 180

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	o	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 180	m	1	1	€ 33,19	€ 33,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 43,52
Spese:	€ 11,53
Prezzo + Spese:	€ 55,05

G 02 73 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	p	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 200	m	1	1	€ 41,08	€ 41,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 51,41
Spese:	€ 13,62
Prezzo + Spese:	€ 65,03

G 02 73 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 225

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	q	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 225	m	1	1	€ 46,50	€ 46,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 56,83
Spese:	€ 15,06
Prezzo + Spese:	€ 71,89



G 02 73 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	r	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 250	m	1	1	€ 63,99	€ 63,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 74,32
Spese:	€ 19,69
Prezzo + Spese:	€ 94,02

G 02 73 s FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 280

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	s	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 280	m	1	1	€ 78,31	€ 78,31
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 88,64
Spese:	€ 23,49
Prezzo + Spese:	€ 112,13

G 02 73 t FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26



B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	t	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 315	m	1	1	€ 96,34	€ 96,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 108,72
Spese:	€ 28,81
Prezzo + Spese:	€ 137,53

G 02 73 u FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 355

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	u	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 355	m	1	1	€ 122,44	€ 122,44
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 134,82
Spese:	€ 35,73
Prezzo + Spese:	€ 170,55

G 02 73 v FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN20 - Diametro nominale Dn-Od mm 400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	19	v	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 20 - Diametro nominale Dn-Od mm 400	m	1	1	€ 155,36	€ 155,36
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 169,23
Spese:	€ 44,85
Prezzo + Spese:	€ 214,07

74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25

G 02 74 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	a	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 125	m	1	1	€ 21,25	€ 21,25
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 29,53
Spese:	€ 7,82
Prezzo + Spese:	€ 37,35

G 02 74 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	b	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 140	m	1	1	€ 26,69	€ 26,69
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 35,25
								Spese:	€ 9,34
								Prezzo + Spese:	€ 44,59

G 02 74 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	c	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 160	m	1	1	€ 35,27	€ 35,27
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 45,60
								Spese:	€ 12,08
								Prezzo + Spese:	€ 57,68

G 02 74 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 180

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	d	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 180	m	1	1	€ 45,22	€ 45,22
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 55,55
								Spese:	€ 14,72
								Prezzo + Spese:	€ 70,27



G 02 74 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	e	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 200	m	1	1	€ 55,25	€ 55,25
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 65,58
Spese:	€ 17,38
Prezzo + Spese:	€ 82,96

G 02 74 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 225

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	f	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 225	m	1	1	€ 70,63	€ 70,63
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 80,96
Spese:	€ 21,45
Prezzo + Spese:	€ 102,41

G 02 74 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41



B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	g	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 250	m	1	1	€ 86,10	€ 86,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 96,43
Spese:	€ 25,55
Prezzo + Spese:	€ 121,98

G 02 74 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 280

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	h	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 280	m	1	1	€ 109,39	€ 109,39
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 119,72
Spese:	€ 31,73
Prezzo + Spese:	€ 151,45

G 02 74 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	i	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 315	m	1	1	€ 136,68	€ 136,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 149,06
								Spese:	€ 39,50
								Prezzo + Spese:	€ 188,56

G 02 74 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 355

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	l	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 355	m	1	1	€ 175,52	€ 175,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 187,90
								Spese:	€ 49,79
								Prezzo + Spese:	€ 237,70

G 02 74 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	m	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 400	m	1	1	€ 220,00	€ 220,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 233,87
								Spese:	€ 61,97
								Prezzo + Spese:	€ 295,84



G 02 74 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' FINO A PN25 - Diametro nominale Dn-Od mm 450

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 28,39	€ 4,54
B	06	15	00	RETINA IN MATERIALE FERROSO - RETINA IN MATERIALE FERROSO	m²	1	1	€ 0,92	€ 0,92
B	10	20	n	TUBAZIONI IN POLIETILENE IDONEA AD USI IN PRESSIONE FINO A PN 25 - Diametro nominale Dn-Od mm 450	m	1	1	€ 273,70	€ 273,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,07	€ 46,31	€ 3,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,07	€ 43,16	€ 3,02

Prezzo Netto:	€ 287,57
Spese:	€ 76,21
Prezzo + Spese:	€ 363,77

03 POZZETTI E OPERE EDILI

01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 - FONDO -

G 03 01 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 - FONDO - - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 - FONDO -

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	09	05	a	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 200-350	n	1	1	€ 320,00	€ 320,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,17	€ 58,72	€ 9,98
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,19	€ 46,31	€ 8,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 363,58
Spese:	€ 96,35
Prezzo + Spese:	€ 459,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 120 - FONDO -

G 03 02 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 120 - FONDO - -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 120 - FONDO -

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	09	06	a	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di base di altezza mm 800 per condotte mm 200-350	n	1	1	€ 442,00	€ 442,00
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,23	€ 58,72	€ 13,51
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,19	€ 46,31	€ 8,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 489,11
Spese:	€ 129,61
Prezzo + Spese:	€ 618,72

03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 - CANNA -

G 03 03 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 - CANNA - -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 100 - CANNA -

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	05	d	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850	n	1	1	€ 108,00	€ 108,00
B	09	05	l	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 200	n	1	1	€ 26,90	€ 26,90
B	09	06	i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	n	1	5	€ 9,10	€ 45,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 207,89
Spese:	€ 55,09
Prezzo + Spese:	€ 262,98



04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 120 - CANNA -

G 03 04 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 120 - CANNA - -
FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI DN 120 - CANNA -

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,25	€ 13,43	€ 3,36
B	09	05	l	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 200	n	1	1	€ 26,90	€ 26,90
B	09	06	d	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850	n	1	1	€ 115,00	€ 115,00
B	09	06	i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	n	1	5	€ 9,10	€ 45,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20

Prezzo Netto:	€ 215,56
Spese:	€ 57,12
Prezzo + Spese:	€ 272,68

05 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO

G 03 05 a FORNITURA E POSA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO - telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm, di peso non inferiore a 96 Kg

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	08	29	a	CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO CON KIT DI CHIUSURA - CHIUSINO D'ISPEZIONE PER TRAFFICO INTENSO CON TELAIO QUADRATO LATO 85 CM E ALTEZZA 10 CM ANTIFURTO	n	1	1	€ 210,00	€ 210,00
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m^3	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21

Prezzo Netto:	€ 222,89
Spese:	€ 59,07
Prezzo + Spese:	€ 281,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

G 03 05 b FORNITURA E POSA DI CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO - telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm, di peso non inferiore a 87 Kg

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	08	29	b	CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO CON KIT DI CHIUSURA - CHIUSINO D'ISPEZIONE PER TRAFFICO INTENSO CON TELAIO CIRCOLARE E DIAM. 85CM E ALTEZZA 10CM ANTIFURTO	n	1	1	€ 185,00	€ 185,00
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21

Prezzo Netto:	€ 197,89
Spese:	€ 52,44
Prezzo + Spese:	€ 250,33

07 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

G 03 07 00 MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE - MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	1	€ 51,18	€ 51,18
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 86,93
Spese:	€ 23,04
Prezzo + Spese:	€ 109,97

08 CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO

G 03 08 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO - dosato a 150 kg di cemento C 4/5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	1	€ 51,18	€ 51,18
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77



D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 84,76
Spese:	€ 22,46
Prezzo + Spese:	€ 107,22

G 03 08 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO - dosato a 200 kg di cemento C 8/10

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
C	02	01	b	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 8/10	m³	1	1	€ 54,78	€ 54,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 88,36
Spese:	€ 23,42
Prezzo + Spese:	€ 111,77

G 03 08 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO - dosato a 250 kg di cemento C 12/15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	1	€ 58,72	€ 58,72
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 92,30
Spese:	€ 24,46
Prezzo + Spese:	€ 116,76

G 03 08 d CONGLOMERATO CEMENTIZIO A DOSAGGIO - dosato a 300 kg di cemento C 16/20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	1	€ 62,19	€ 62,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 95,77
Spese:	€ 25,38
Prezzo + Spese:	€ 121,15

09 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30

G 03 09 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per sottomurazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,04	€ 21,07	€ 0,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,5	€ 20,62	€ 10,31

Prezzo Netto:	€ 154,73
Spese:	€ 41,00
Prezzo + Spese:	€ 195,74

G 03 09 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per fondazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,04	€ 21,07	€ 0,84
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 111,99
Spese:	€ 29,68
Prezzo + Spese:	€ 141,67

G 03 09 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per fondazioni a platea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,04	€ 21,07	€ 0,84
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 113,17
Spese:	€ 29,99
Prezzo + Spese:	€ 143,16

G 03 09 d CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per elevazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,4	€ 21,07	€ 8,43
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,2	€ 1,82	€ 0,36
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 121,12
Spese:	€ 32,10
Prezzo + Spese:	€ 153,22



10 CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30

G 03 10 a CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per sottomurazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,04	€ 21,07	€ 0,84
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,5	€ 20,62	€ 10,31

Prezzo Netto:	€ 160,21
Spese:	€ 42,46
Prezzo + Spese:	€ 202,67

G 03 10 b CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per fondazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,04	€ 21,07	€ 0,84
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 117,47
Spese:	€ 31,13
Prezzo + Spese:	€ 148,60

G 03 10 c CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per fondazioni a platea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,04	€ 21,07	€ 0,84
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 118,65
Spese:	€ 31,44
Prezzo + Spese:	€ 150,10

G 03 10 d CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per elevazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,4	€ 21,07	€ 8,43
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,2	€ 1,82	€ 0,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 126,60
Spese:	€ 33,55
Prezzo + Spese:	€ 160,15

G 03 10 e CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per travi, cordoli e solette

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,4	€ 21,07	€ 8,43
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,2	€ 1,82	€ 0,36
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,18	€ 20,62	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 125,42
Spese:	€ 33,24
Prezzo + Spese:	€ 158,66

G 03 10 f CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per pilastri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,4	€ 21,07	€ 8,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,3	€ 1,82	€ 0,55
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,2	€ 20,62	€ 4,12

Prezzo Netto:	€ 127,20
Spese:	€ 33,71
Prezzo + Spese:	€ 160,90

G 03 10 g CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 25/30 - per rampe scala

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 90,82	€ 90,82
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,35	€ 20,62	€ 7,22

Prezzo Netto:	€ 133,11
Spese:	€ 35,27
Prezzo + Spese:	€ 168,39



11 CONGLOMERATO CEMENTIZIO RCK 35 N/MMQ PER OPERE PARTICOLARI

G 03 11 00 CONGLOMERATO CEMENTIZIO RCK 35 N/MMQ PER OPERE PARTICOLARI - CONGLOMERATO CEMENTIZIO C 28/35 PER OPERE PARTICOLARI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	06	10	00	PROFILATI KG 5,000 - PROFILATI KG 5,000	m	1	0,4	€ 21,07	€ 8,43
C	02	14	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1	€ 96,08	€ 96,08
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,3	€ 1,82	€ 0,55
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,2	€ 20,62	€ 4,12

Prezzo Netto:	€ 132,46
Spese:	€ 35,10
Prezzo + Spese:	€ 167,56

12 ACCIAIO PER ARMATURA

G 03 12 a ACCIAIO PER ARMATURA - tondini Fe B44k

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1	€ 0,75	€ 0,75

Prezzo Netto:	€ 0,87
Spese:	€ 0,23
Prezzo + Spese:	€ 1,10

G 03 12 b ACCIAIO PER ARMATURA - rete elettrosaldata Fe B44k

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 30,60	€ 0,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	1	€ 0,78	€ 0,78

Prezzo Netto:	€ 0,84
Spese:	€ 0,22
Prezzo + Spese:	€ 1,06

13 CASSEFORME

G 03 13 a CASSEFORME - per getto di fondazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,022	€ 215,80	€ 4,75
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,002	€ 41,52	€ 0,08
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,15	€ 2,71	€ 0,41

Prezzo Netto:	€ 20,20
Spese:	€ 5,35
Prezzo + Spese:	€ 25,55

G 03 13 b CASSEFORME - per getto di elevazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 25,50	€ 7,91
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,014	€ 257,00	€ 3,60
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,16	€ 0,83	€ 0,13
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,003	€ 41,52	€ 0,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 27,81
Spese:	€ 7,37
Prezzo + Spese:	€ 35,18

G 03 13 c CASSEFORME - per getto di cordoli, pilastri e solette

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 28,39	€ 10,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,36	€ 25,50	€ 9,18
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,02	€ 257,00	€ 5,14
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,18	€ 0,83	€ 0,15
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,004	€ 41,52	€ 0,17
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 32,37
Spese:	€ 8,58
Prezzo + Spese:	€ 40,95

G 03 13 d CASSEFORME - per rampe scala

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 25,50	€ 12,24
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,06	€ 215,80	€ 12,95
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,008	€ 265,00	€ 2,12
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,18	€ 0,83	€ 0,15
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,005	€ 41,52	€ 0,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,4	€ 2,71	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 50,66
Spese:	€ 13,42
Prezzo + Spese:	€ 64,08

G 03 13 e CASSEFORME - casseri per getto pozzetti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 25,50	€ 6,89
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,014	€ 257,00	€ 3,60
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,16	€ 0,83	€ 0,13
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,28	€ 1,45	€ 0,41
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,003	€ 41,52	€ 0,12
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 25,92
Spese:	€ 6,87
Prezzo + Spese:	€ 32,79

15 CONGLOMERATO C 25/30 PER FONDAZIONI

G 03 15 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER FONDAZIONI - CONGLOMERATO C 25/30 PER FONDAZIONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,012	€ 257,00	€ 3,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	60	€ 0,75	€ 45,00
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12



B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 167,87
Spese:	€ 44,49
Prezzo + Spese:	€ 212,36

16 CONGLOMERATO C 25/30 PER PLATEE

G 03 16 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER PLATEE - CONGLOMERATO C 25/30 PER PLATEE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,012	€ 257,00	€ 3,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,02	€ 215,80	€ 4,32
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0028	€ 265,00	€ 0,74
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	60	€ 0,75	€ 45,00
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 158,00
Spese:	€ 41,87
Prezzo + Spese:	€ 199,87

17 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25 CM

G 03 17 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25 CM - CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,05	€ 257,00	€ 12,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,35	€ 215,80	€ 75,53
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,18	€ 265,00	€ 47,70
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	85	€ 0,75	€ 63,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	B	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 356,67
Spese:	€ 94,52
Prezzo + Spese:	€ 451,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

18 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM

G 03 18 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM - CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 28,39	€ 42,59
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,04	€ 257,00	€ 10,28
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,3	€ 215,80	€ 64,74
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,16	€ 265,00	€ 42,40
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	85	€ 0,75	€ 63,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 326,44
Spese:	€ 86,51
Prezzo + Spese:	€ 412,94

19 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 35-50 CM

G 03 19 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 35-50 CM - CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 35-50 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,22	€ 215,80	€ 47,48
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,12	€ 265,00	€ 31,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	85	€ 0,75	€ 63,75



B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 284,43
Spese:	€ 75,37
Prezzo + Spese:	€ 359,80

20 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25 CM

G 03 20 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25 CM - CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,05	€ 257,00	€ 12,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,35	€ 215,80	€ 75,53
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,18	€ 265,00	€ 47,70
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	85	€ 0,75	€ 63,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 356,67
Spese:	€ 94,52
Prezzo + Spese:	€ 451,19

21 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM

G 03 21 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM - CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 25-35 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 28,39	€ 42,59
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,04	€ 257,00	€ 10,28
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,3	€ 215,80	€ 64,74
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,16	€ 265,00	€ 42,40
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	85	€ 0,75	€ 63,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 326,44
Spese:	€ 86,51
Prezzo + Spese:	€ 412,94



22 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 35-50 CM

G 03 22 00 CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 35-50 CM - CONGLOMERATO C 25/30 PER ELEVAZIONI SPESSORE 35-50 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,22	€ 215,80	€ 47,48
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,12	€ 265,00	€ 31,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	85	€ 0,75	€ 63,75
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 284,43
Spese:	€ 75,37
Prezzo + Spese:	€ 359,80

23 CONGLOMERATO C 25/30 PER TRAVI E PILASTRI

G 03 23 a CONGLOMERATO C 25/30 PER TRAVI E PILASTRI - per cordoli,travi e solette

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,05	€ 257,00	€ 12,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,35	€ 215,80	€ 75,53
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,18	€ 265,00	€ 47,70
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	95	€ 0,75	€ 71,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,2	€ 2,71	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 364,17
Spese:	€ 96,51
Prezzo + Spese:	€ 460,68

G 03 23 b CONGLOMERATO C 25/30 PER TRAVI E PILASTRI - per pilastri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,6	€ 28,39	€ 45,42
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,05	€ 257,00	€ 12,85
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,4	€ 215,80	€ 86,32
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,2	€ 265,00	€ 53,00
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	95	€ 0,75	€ 71,25
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,4	€ 2,71	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 378,19
Spese:	€ 100,22
Prezzo + Spese:	€ 478,41

G 03 23 c CONGLOMERATO C 25/30 PER TRAVI E PILASTRI - per rampe scale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 30,60	€ 45,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 28,39	€ 85,17
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,1	€ 257,00	€ 25,70
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,8	€ 215,80	€ 172,64
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,35	€ 265,00	€ 92,75
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	95	€ 0,75	€ 71,25
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,55	€ 1,45	€ 0,80
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1	€ 85,34	€ 85,34
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,02	€ 20,62	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,4	€ 2,71	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 581,33
Spese:	€ 154,05
Prezzo + Spese:	€ 735,39

26 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

G 03 26 00 PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA - PARAMENTO IN PIETRA CALCAREA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74



B	02	05	n	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea. Per la formazione di paramenti	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15
D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23,2	€ 0,15	€ 3,48
								Prezzo Netto:	€ 84,37
								Spese:	€ 22,36
								Prezzo + Spese:	€ 106,73

27 PARAMENTO IN PORFIDO

G 03 27 00 PARAMENTO IN PORFIDO - PARAMENTO IN PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	02	05	l	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica. Per la formazione di parament	m³	1	0,4	€ 72,00	€ 28,80
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	1,58	€ 0,75	€ 1,19
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	4,3	€ 0,78	€ 3,35
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	0,35	€ 5,51	€ 1,93
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,06	€ 102,39	€ 6,14
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,008	€ 39,51	€ 0,32
D	03	05	b	PONTEGGI - pre ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali	m²/me	1	0,08	€ 1,82	€ 0,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	02	c	MARTELLO PERFORATORE - Martello perforatore elettropneumatico fino a 6 kg	h	1	0,03	€ 2,84	€ 0,09
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	23,2	€ 0,15	€ 3,48

Prezzo Netto:	€ 84,37
Spese:	€ 22,36
Prezzo + Spese:	€ 106,73

28 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI

G 03 28 00 BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI - BONIFICA DEL PIANO DI GETTO DI MANUFATTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 31,31
Spese:	€ 8,30
Prezzo + Spese:	€ 39,61

29 INTONACO CIVILE PER INTERNI ED ESTERNI

G 03 29 00 INTONACO CIVILE PER INTERNI ED ESTERNI - INTONACO CIVILE PER INTERNI ED ESTERNI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
C	01	10	a	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 3 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,006	€ 63,86	€ 0,38
C	01	10	c	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 6 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,006	€ 84,09	€ 0,50
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,07	€ 17,30	€ 1,21

Prezzo Netto:	€ 20,80
Spese:	€ 5,51
Prezzo + Spese:	€ 26,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

30 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE

G 03 30 a PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE - piastrelle di gres

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
B	17	16	00	FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES - FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES	n	1	1	€ 0,53	€ 0,53
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	1	€ 7,30	€ 7,30

Prezzo Netto:	€ 15,48
Spese:	€ 4,10
Prezzo + Spese:	€ 19,58

G 03 30 b PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN PIASTRELLE - piastrelle monocottura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
B	17	17	00	FORNITURA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA - FORNITURA DI PIASTRELLE CERAMICHE IN MONOCOTTURA DI PRIMA SCELTA	m²	1	1	€ 19,41	€ 19,41
C	01	17	00	MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE - MALTA CEMENTIZIA PER FUGATURA PAVIMENTI IN PIASTRELLE	kg	1	1	€ 7,30	€ 7,30

Prezzo Netto:	€ 34,36
Spese:	€ 9,11
Prezzo + Spese:	€ 43,47

31 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 400X400 mm

G 03 31 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 400X400 mm - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIS. B125, DIM. 400x400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	20	01	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm	cad	1	1	€ 27,79	€ 27,79
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,013	€ 102,39	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 52,72
Spese:	€ 13,97
Prezzo + Spese:	€ 66,69

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm

G 03 32 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	20	02	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm -	cad	1	1	€ 53,63	€ 53,63
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,016	€ 102,39	€ 1,64

Prezzo Netto:	€ 80,04
Spese:	€ 21,21
Prezzo + Spese:	€ 101,26

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 600x600 mm

G 03 33 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 600x600 mm - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 600x600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 30,60	€ 13,62
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 28,39	€ 12,63

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	20	03	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm	cad	1	1	€ 83,36	€ 83,36
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,019	€ 102,39	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 111,56
Spese:	€ 29,56
Prezzo + Spese:	€ 141,12

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 700x700 mm

G 03 34 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 700x700 mm - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 700x700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34
B	20	04	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm	cad	1	1	€ 125,94	€ 125,94
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,022	€ 102,39	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 155,92
Spese:	€ 41,32
Prezzo + Spese:	€ 197,24

35 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIM. DIAM. 800MM

G 03 35 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIM. DIAM. 800MM - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. B125, DIM. DIAM 800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 30,60	€ 15,91
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	20	05	00	FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM - FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM	cad	1	1	€ 143,00	€ 143,00
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 102,39	€ 7,17

Prezzo Netto:	€ 180,84
Spese:	€ 47,92
Prezzo + Spese:	€ 228,77

36 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm

G 03 36 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	20	06	01	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm	cad	1	1	€ 41,76	€ 41,76
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,013	€ 102,39	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 66,69
Spese:	€ 17,67
Prezzo + Spese:	€ 84,36

37 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm.

G 03 37 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92



B	20	07	00	FORNITURA CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm - FORNITURA CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm	cad	1	1	€ 68,58	€ 68,58
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,016	€ 102,39	€ 1,64

Prezzo Netto:	€ 94,99
Spese:	€ 25,17
Prezzo + Spese:	€ 120,17

38 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600 mm.

G 03 38 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 600x600 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 30,60	€ 13,62
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 28,39	€ 12,63
B	20	08	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm	cad	1	1	€ 104,65	€ 104,65
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,019	€ 102,39	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 132,85
Spese:	€ 35,20
Prezzo + Spese:	€ 168,05

39 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm.

G 03 39 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34



B	20	09	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm	cad	1	1	€ 152,59	€ 152,59
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,022	€ 102,39	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 182,57
Spese:	€ 48,38
Prezzo + Spese:	€ 230,95

40 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C250, DIM. DIAM. 800 mm

G 03 40 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C250, DIM. DIAM. 800 mm - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C250, DIM. DIAM. 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 30,60	€ 15,91
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	20	10	00	FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM - FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM	cad	1	1	€ 156,00	€ 156,00
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 102,39	€ 7,17

Prezzo Netto:	€ 193,84
Spese:	€ 51,37
Prezzo + Spese:	€ 245,21

04 RIPRISTINI

01 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

G 04 01 00 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN MACADAM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	04	b	TERRA - Grezza da cava	m³	1	1	€ 18,00	€ 18,00
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,04	€ 42,90	€ 1,72
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,04	€ 55,00	€ 2,20

Prezzo Netto:	€ 23,05
Spese:	€ 6,11
Prezzo + Spese:	€ 29,16

02 ASFALTATURA PROVVISORIA ANTIPOLVERE SPESSORE 4 CM

G 04 02 00 ASFALTATURA PROVVISORIA ANTIPOLVERE SPESSORE 4 CM - ASFALTATURA PROVVISORIA ANTIPOLVERE SPESSORE 4 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0031	€ 28,39	€ 0,09
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,0825	€ 50,00	€ 4,13
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0031	€ 43,03	€ 0,13
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0031	€ 86,02	€ 0,27
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,55	€ 0,15	€ 0,38

Prezzo Netto:	€ 5,03
Spese:	€ 1,33
Prezzo + Spese:	€ 6,36

03 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA

G 04 03 00 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA - SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,006	€ 53,35	€ 0,32



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 3,07
								Spese:	€ 0,81
								Prezzo + Spese:	€ 3,88

04 CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM

G 04 04 00 CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM - CASSONETTO STRADALE SPESSORE 30 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	0,35	€ 12,80	€ 4,48
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,007	€ 46,31	€ 0,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,007	€ 43,16	€ 0,30
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 6,66
								Spese:	€ 1,77
								Prezzo + Spese:	€ 8,43

05 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

G 04 05 a RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - spessore 5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0033	€ 28,39	€ 0,09
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	0,1	€ 12,80	€ 1,28
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	0,88	€ 0,65	€ 0,57
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,07	€ 53,00	€ 3,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0033	€ 43,03	€ 0,14
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0033	€ 86,02	€ 0,28
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0027	€ 60,06	€ 0,16
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,06	€ 0,15	€ 0,46

Prezzo Netto:	€ 8,76
Spese:	€ 2,32
Prezzo + Spese:	€ 11,08

G 04 05 b RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - per ogni cm in più oltre i primi 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,02	€ 53,00	€ 1,06
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,002	€ 43,03	€ 0,09
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,05	€ 0,15	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 1,57
Spese:	€ 0,42
Prezzo + Spese:	€ 1,98

06 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO "E"

G 04 06 00 FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO "E" - FORMAZIONE DI STRATO UNICO DI BASE TIPO "E"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0033	€ 28,39	€ 0,09
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,099	€ 50,00	€ 4,95



D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0033	€ 43,03	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0033	€ 86,02	€ 0,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,06	€ 0,15	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 5,96
								Spese:	€ 1,58
								Prezzo + Spese:	€ 7,54

07 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"

G 04 07 00 RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" - RICARICA CON CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0009	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0027	€ 28,39	€ 0,08
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	0,88	€ 0,65	€ 0,57
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	1	€ 50,00	€ 50,00
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0027	€ 43,03	€ 0,12
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0027	€ 86,02	€ 0,23
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0027	€ 60,06	€ 0,16
D	02	06	f	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0027	€ 55,00	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3	€ 0,15	€ 0,45
								Prezzo Netto:	€ 51,79
								Spese:	€ 13,72
								Prezzo + Spese:	€ 65,51



08 MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3 CM

G 04 08 00 MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3 CM - MANTO D'USURA TIPO "D" SPESSORE 3 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0033	€ 28,39	€ 0,09
C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,066	€ 53,00	€ 3,50
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0033	€ 43,03	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0033	€ 86,02	€ 0,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,98	€ 0,15	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 4,35
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,50

09 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI

G 04 09 00 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PROFIDO O CIOTTOLI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 37,26
Spese:	€ 9,88
Prezzo + Spese:	€ 47,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

10 REINTEGRO CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI

G 04 10 a REINTEGRO CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI - reintegro cubetti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	03	03	c	CUBETTI DI PORFIDO - spessore di circa cm 8/10	m²	1	1	€ 40,77	€ 40,77

Prezzo Netto:	€ 40,77
Spese:	€ 10,80
Prezzo + Spese:	€ 51,57

G 04 10 b REINTEGRO CUBETTI O CIOTTOLI MANCANTI - reintegro ciottoli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	03	15	00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI - CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	1	1	€ 21,72	€ 21,72

Prezzo Netto:	€ 21,72
Spese:	€ 5,76
Prezzo + Spese:	€ 27,48

11 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA

G 04 11 00 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA - RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,004	€ 46,31	€ 0,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,004	€ 43,16	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 0,61
Spese:	€ 0,16
Prezzo + Spese:	€ 0,78

12 SEMINA

G 04 12 00 SEMINA - SEMINA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0077	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0077	€ 28,39	€ 0,22



B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,04	€ 5,35	€ 0,21
B	07	05	00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT - LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	kg	1	0,1	€ 2,03	€ 0,20
B	07	06	00	ADDITIVO - ADDITIVO	kg	1	0,005	€ 2,35	€ 0,01
B	07	07	00	CONCIME LIQUIDO - CONCIME LIQUIDO	l	1	0,075	€ 0,59	€ 0,04
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,0077	€ 71,68	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 1,48
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,87

13 FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI

G 04 13 00 FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI - FORNITURA E POSA DI CIPPI SEGNALATORI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	98	14	00	CIPPI SEGNALATORI - CIPPI SEGNALATORI	n	1	1	€ 9,09	€ 9,09
D	01	14	b	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore	h	1	0,22	€ 40,86	€ 8,99

Prezzo Netto:	€ 24,33
Spese:	€ 6,45
Prezzo + Spese:	€ 30,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H OPERE FOGNARIE

01 MOVIMENTI TERRA

01 SCAVO DI SBANCAMENTO

H 01 01 00 SCAVO DI SBANCAMENTO - SCAVO DI SBANCAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,009	€ 4,58	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 5,66
Spese:	€ 1,50
Prezzo + Spese:	€ 7,17

02 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO

H 01 02 00 SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO - SCAVO DI SBANCAMENTO CON PALEGGIAMENTO IN LOCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,072	€ 46,31	€ 3,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,072	€ 43,16	€ 3,11
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,01	€ 4,58	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 6,83
Spese:	€ 1,81
Prezzo + Spese:	€ 8,64

03 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

H 01 03 00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA - SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,14	€ 46,31	€ 6,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,14	€ 43,16	€ 6,04

Prezzo Netto:	€ 12,87
Spese:	€ 3,41
Prezzo + Spese:	€ 16,28

04 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA

H 01 04 00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA - SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA DURA DA MINA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
B	98	10	a	ESPLOSIVO - Esplosivo	kg	1	0,6	€ 6,10	€ 3,66
B	98	12	00	DETONATORI ELETTRICI - DETONATORI ELETTRICI	n	1	2	€ 1,85	€ 3,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,015	€ 43,16	€ 0,65
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,06	€ 39,10	€ 2,35
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,06	€ 100,10	€ 6,01
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 19,92
Spese:	€ 5,28
Prezzo + Spese:	€ 25,20

05 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

H 01 05 00 SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE - SOVRAPPREZZO PER SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON MARTELLONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,67	€ 53,35	€ 35,74



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	18	€ 0,15	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 39,83
								Spese:	€ 10,56
								Prezzo + Spese:	€ 50,39

06 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO

H 01 06 00 SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO - SCAVO DI SBANCAMENTO PREVENTIVO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,043	€ 46,31	€ 1,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,043	€ 43,16	€ 1,86
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 9,50
								Spese:	€ 2,52
								Prezzo + Spese:	€ 12,02

07 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA

H 01 07 a SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità fino a m 1.50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,098	€ 46,31	€ 4,54
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,098	€ 43,16	€ 4,23
								Prezzo Netto:	€ 11,32
								Spese:	€ 3,00
								Prezzo + Spese:	€ 14,32

H 01 07 b SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,178	€ 28,39	€ 5,05
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,19	€ 46,31	€ 8,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20
								Prezzo Netto:	€ 22,05
								Spese:	€ 5,84
								Prezzo + Spese:	€ 27,90

H 01 07 c SCAVO A SEZIONE RISTRETTA - per la fascia con profondità compresa tra m 2.51 e m 4.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,201	€ 28,39	€ 5,71
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50
								Prezzo Netto:	€ 25,39
								Spese:	€ 6,73
								Prezzo + Spese:	€ 32,12

08 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA

H 01 08 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER DISCARICA PROVVISORIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
								Prezzo Netto:	€ 8,26
								Spese:	€ 2,19
								Prezzo + Spese:	€ 10,45

09 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 KM

H 01 09 00 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 KM - SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA PROVVISORIA OLTRE 5 KM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 1,20
								Spese:	€ 0,32



Prezzo + Spese:	€ 1,52

10 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

H 01 10 00 TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1	€ 0,15	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 0,15
Spese:	€ 0,04
Prezzo + Spese:	€ 0,19

11 INDENNITA' DI DISCARICA

H 01 11 a INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE X RIFIUTI SPECIALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	a	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti speciali	ton	1	1	€ 10,00	€ 10,00

Prezzo Netto:	€ 10,00
Spese:	€ 2,65
Prezzo + Spese:	€ 12,65

H 01 11 b INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI SPECIALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	b	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - ad esclusione di rifiuti speciali	m^3	1	1	€ 5,00	€ 5,00

Prezzo Netto:	€ 5,00
Spese:	€ 1,33
Prezzo + Spese:	€ 6,33

H 01 11 c INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE DA ATTIVITA' DI DEMOL. E COSTR.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	c	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti non pericolosi: da attività di demolizione e costruzione	ton	1	1	€ 8,00	€ 8,00



Prezzo Netto:	€ 8,00
Spese:	€ 2,12
Prezzo + Spese:	€ 10,12

H 01 11 d INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONGL. BITUM. FRESATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	d	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso fresato	ton	1	1	€ 8,00	€ 8,00

Prezzo Netto:	€ 8,00
Spese:	€ 2,12
Prezzo + Spese:	€ 10,12

H 01 11 e INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE CONG. BITUM. IN CROSTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	e	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - per rifiuti non pericolosi: conglomerato bituminoso in croste	ton	1	1	€ 20,00	€ 20,00

Prezzo Netto:	€ 20,00
Spese:	€ 5,30
Prezzo + Spese:	€ 25,30

H 01 11 f INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE TERRA E ROCCIA DA SCAVO TAB. A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	f	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - terra e roccia da scavo in tabella A	m³	1	1	€ 6,00	€ 6,00

Prezzo Netto:	€ 6,00
Spese:	€ 1,59
Prezzo + Spese:	€ 7,59

H 01 11 g INDENNITA' DI DISCARICA - COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIALE TERRA E ROCCIA DA SCAVO TAB. B

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
b	97	01	g	COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE - terra e rocce da scavo in tabella B	m³	1	1	€ 15,00	€ 15,00



Prezzo Netto:	€ 15,00
Spese	€ 3,98
Prezzo + Spese:	€ 18,98

12 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

H 01 12 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA TENERA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,201	€ 28,39	€ 5,71
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,22	€ 46,31	€ 10,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,32	€ 43,16	€ 13,81

Prezzo Netto:	€ 29,71
Spese:	€ 7,87
Prezzo + Spese:	€ 37,58

13 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA

H 01 13 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,201	€ 28,39	€ 5,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,68	€ 53,35	€ 36,28

Prezzo Netto:	€ 59,25
Spese:	€ 15,70
Prezzo + Spese:	€ 74,95

14 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

H 01 14 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN ROCCIA PER PICCOLI VOLUMI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,7	€ 43,16	€ 30,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,85	€ 53,35	€ 45,35

Prezzo Netto:	€ 82,66
Spese:	€ 21,90
Prezzo + Spese:	€ 104,56

15 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER DEMOLIZIONE DI MURATURE IN C.A.

H 01 15 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER DEMOLIZIONE DI MURATURE IN C.A. - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER DEMOLIZIONE DI MURATURE IN C.A.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,7	€ 43,16	€ 30,21
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,81	€ 53,35	€ 43,21

Prezzo Netto:	€ 80,24
Spese:	€ 21,26
Prezzo + Spese:	€ 101,50

16 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO TOTALMENTE A MANO

H 01 16 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO TOTALMENTE A MANO - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO TOTALMENTE A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,04	€ 28,39	€ 57,92
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	3	€ 6,85	€ 20,55

Prezzo Netto:	€ 78,90
Spese:	€ 20,91
Prezzo + Spese:	€ 99,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

17 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PARZIALMENTE A MANO

H 01 17 00 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PARZIALMENTE A MANO - SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PARZIALMENTE A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 28,39	€ 22,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,025	€ 43,16	€ 1,08
D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	3	€ 6,85	€ 20,55

Prezzo Netto:	€ 44,34
Spese:	€ 11,75
Prezzo + Spese:	€ 56,09

18 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

H 01 18 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA ESEGUITO A MANO - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO IN ROCCIA ESEGUITO A MANO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,77	€ 28,39	€ 50,25
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,5	€ 43,16	€ 21,58
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	1,77	€ 20,29	€ 35,91
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	1,77	€ 39,10	€ 69,21

Prezzo Netto:	€ 180,01
Spese:	€ 47,70
Prezzo + Spese:	€ 227,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

H 01 19 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI SPECIALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,025	€ 215,80	€ 5,40
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06
D	01	15	c	NOLO DI ESCAVATORE - RAGNO con operatore	h	1	0,18	€ 69,85	€ 12,57

Prezzo Netto:	€ 27,20
Spese:	€ 7,21
Prezzo + Spese:	€ 34,41

20 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

H 01 20 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MINIESCAVATORE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,22	€ 43,78	€ 9,63

Prezzo Netto:	€ 17,50
Spese:	€ 4,64
Prezzo + Spese:	€ 22,13

22 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA

H 01 22 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
D	06	03	00	MOTOSALDATRICE - MOTOSALDATRICE	h	1	1,25	€ 18,62	€ 23,28



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,2	€ 0,15	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 24,87
								Spese:	€ 6,59
								Prezzo + Spese:	€ 31,47

23 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

H 01 23 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN PRESENZA D'ACQUA DI FALDA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	06	08	a	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - trasporto attrezzatura compreso carichi e scarichi	a corpo	1	0,0061	€ 2.612,50	€ 15,94
D	06	08	b	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - impianto cantiere	a corpo	1	0,0061	€ 1.437,70	€ 8,77
D	06	08	c	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - infissione di punte	a corpo	1	0,0061	€ 1.437,70	€ 8,77
D	06	08	d	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - disimpianto cantiere	a corpo	1	0,0061	€ 1.045,00	€ 6,37
D	06	08	e	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - nolo impianto completo	giorno	1	0,124	€ 65,45	€ 8,12
D	06	08	f	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - consumi energetici	giorno	1	0,124	€ 32,67	€ 4,05
D	06	08	g	WELLPOINT POSTAZIONE FISSA - assistenza e guardiania	giorno	1	0,124	€ 65,45	€ 8,12
								Prezzo Netto:	€ 60,13
								Spese:	€ 15,94
								Prezzo + Spese:	€ 76,07

24 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO

H 01 24 00 COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO - COMPENSO PER L'ARMATURA DELLO SCAVO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 28,39	€ 0,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	12	b	ATTREZZATURA PROTEZIONE SCAVI, ESCLUSO PERSONALE - costituita da casseratura metallica modulare autoaffondante escluso operatore	m²	1	1	€ 6,85	€ 6,85

Prezzo Netto:	€ 8,42
Spese:	€ 2,23
Prezzo + Spese:	€ 10,66

25 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI

H 01 25 a SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi oltre m 1.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,8	€ 30,60	€ 24,48
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,76	€ 28,39	€ 21,58
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,7	€ 19,20	€ 13,44
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,76	€ 43,16	€ 32,80

Prezzo Netto:	€ 92,30
Spese:	€ 24,46
Prezzo + Spese:	€ 116,76

H 01 25 b SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI - interasse fra gli stessi fino a m 1.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,8	€ 19,20	€ 15,36
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,42	€ 43,16	€ 18,13

Prezzo Netto:	€ 62,98
Spese:	€ 16,69
Prezzo + Spese:	€ 79,67

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

26 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

H 01 26 00 SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI - SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO PER INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI LONGITUDINALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,25	€ 19,20	€ 4,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 7,41
Spese:	€ 1,96
Prezzo + Spese:	€ 9,37

27 SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGL. BITUMINOSO

H 01 27 a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGL. BITUMINOSO - fino a cm 5.00 di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,038	€ 28,39	€ 1,08
D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,038	€ 10,21	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 1,47
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,86

H 01 27 b SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGL. BITUMINOSO - per ogni cm oltre i cm 5.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,007	€ 28,39	€ 0,20
D	01	11	00	KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE - KLIPPER PER TAGLIO ASFALTI ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,007	€ 10,21	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 0,27
Spese:	€ 0,07
Prezzo + Spese:	€ 0,34



28 SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER PREPARAZIONE PIANO DI SCAVO SU STRADA PAVIMENTATA CON CUBETTI

H 01 28 a SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER PREPARAZIONE PIANO DI SCAVO SU STRADA PAVIMENTATA CON CUBETTI - fino a cm 5.00 di spessore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 28,39	€ 0,23
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,008	€ 126,50	€ 1,01
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,008	€ 60,06	€ 0,48
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,08	€ 0,15	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 1,88
Spese:	€ 0,50
Prezzo + Spese:	€ 2,38

H 01 28 b SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER PREPARAZIONE PIANO DI SCAVO SU STRADA PAVIMENTATA CON CUBETTI - per ogni cm oltre i cm 5.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0026	€ 28,39	€ 0,07
D	02	05	a	FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - Con rullo fino 1.00 ml	h	1	0,0026	€ 126,50	€ 0,33
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0026	€ 60,06	€ 0,16
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,36	€ 0,15	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 0,61
Spese:	€ 0,16
Prezzo + Spese:	€ 0,78

29 SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER PREPARAZIONE PIANO DI SCAVO SU STRADA PAVIMENTATA CON CUBETTI

H 01 29 00 SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER PREPARAZIONE PIANO DI SCAVO SU STRADA PAVIMENTATA CON CUBETTI - SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI SCAVO PER PREPARAZIONE PIANO DI SCAVO SU STRADA PAVIMENTATA CON CUBETTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,031	€ 28,39	€ 0,88
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39



D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,03	€ 43,78	€ 1,31

Prezzo Netto:	€ 3,58
Spese:	€ 0,95
Prezzo + Spese:	€ 4,53

30 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

H 01 30 00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DAGLI SCAVI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 2,53
Spese:	€ 0,67
Prezzo + Spese:	€ 3,20

31 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVA

H 01 31 00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVA - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	02	03	a	MISTO - di cava	m^3	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,009	€ 46,31	€ 0,42
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 19,53
								Spese:	€ 5,17
								Prezzo + Spese:	€ 24,70

32 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER RINTERRO CAVI

H 01 32 00 SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER RINTERRO CAVI - SOVRAPPEZZO ALLO SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E DI SBANCAMENTO PER RINTERRO CAVI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	02	03	a	MISTO - di cava	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,009	€ 43,16	€ 0,39
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,02	€ 55,00	€ 1,10
								Prezzo Netto:	€ 19,06
								Spese:	€ 5,05
								Prezzo + Spese:	€ 24,11

02 TUBAZIONI

01 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA'

H 02 01 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	15	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 80 mm	m	1	1	€ 23,80	€ 23,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 25,21
Spese:	€ 6,68
Prezzo + Spese:	€ 31,90

H 02 01 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	15	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 100 mm	m	1	1	€ 25,90	€ 25,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 27,31
Spese:	€ 7,24
Prezzo + Spese:	€ 34,55

H 02 01 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	15	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 125 mm	m	1	1	€ 34,50	€ 34,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 35,91
Spese:	€ 9,52
Prezzo + Spese:	€ 45,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 02 01 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	15	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 150 mm	m	1	1	€ 37,30	€ 37,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 39,07
Spese:	€ 10,35
Prezzo + Spese:	€ 49,42

H 02 01 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	15	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 200 mm	m	1	1	€ 49,00	€ 49,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 50,77
Spese:	€ 13,45
Prezzo + Spese:	€ 64,22

H 02 01 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	15	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 250 mm	m	1	1	€ 66,60	€ 66,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 68,72
Spese:	€ 18,21
Prezzo + Spese:	€ 86,93

H 02 01 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	15	g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 300 mm	m	1	1	€ 81,80	€ 81,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 83,92
Spese:	€ 22,24
Prezzo + Spese:	€ 106,16

H 02 01 h FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	15	h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 350 mm	m	1	1	€ 112,00	€ 112,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 114,12
Spese:	€ 30,24
Prezzo + Spese:	€ 144,36



H 02 01 i FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	15	i	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 400 mm	m	1	1	€ 122,80	€ 122,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 125,10
Spese:	€ 33,15
Prezzo + Spese:	€ 158,25

H 02 01 l FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	15	l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 450 mm	m	1	1	€ 154,70	€ 154,70
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 157,00
Spese:	€ 41,60
Prezzo + Spese:	€ 198,60

H 02 01 m FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	15	m	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 500 mm	m	1	1	€ 168,50	€ 168,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 170,80
Spese:	€ 45,26
Prezzo + Spese:	€ 216,06

H 02 01 n FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	15	n	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONE O A GRAVITA' - DN 600 mm	m	1	1	€ 215,50	€ 215,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 217,80
Spese:	€ 57,72
Prezzo + Spese:	€ 275,52

02 FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI

H 02 02 a FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	16	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 80 mm	m	1	1	€ 28,90	€ 28,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 30,31
Spese:	€ 8,03
Prezzo + Spese:	€ 38,35

H 02 02 b FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	16	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 100 mm	m	1	1	€ 30,30	€ 30,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 31,71
Spese:	€ 8,40
Prezzo + Spese:	€ 40,12

H 02 02 c FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	16	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 125 mm	m	1	1	€ 40,40	€ 40,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 41,81
Spese:	€ 11,08
Prezzo + Spese:	€ 52,90

H 02 02 d FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	16	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 150 mm	m	1	1	€ 43,50	€ 43,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 45,27
Spese:	€ 12,00
Prezzo + Spese:	€ 57,26

H 02 02 e FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	16	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 200 mm	m	1	1	€ 55,80	€ 55,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 57,57
								Spese:	€ 15,26
								Prezzo + Spese:	€ 72,82

H 02 02 f FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	16	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 250 mm	m	1	1	€ 77,80	€ 77,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 79,92
								Spese:	€ 21,18
								Prezzo + Spese:	€ 101,10

H 02 02 g FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAM. PER BASSE PRESSIONI - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	16	g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER BASSE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO CON INSERTI METALLICI DN 300 mm	m	1	1	€ 95,60	€ 95,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 97,72
Spese:	€ 25,90
Prezzo + Spese:	€ 123,62

03 FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI

H 02 03 a FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	17	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 100 mm	m	1	1	€ 37,40	€ 37,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 38,81
Spese:	€ 10,29
Prezzo + Spese:	€ 49,10

H 02 03 b FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	17	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 125 mm	m	1	1	€ 50,00	€ 50,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 51,41
								Spese:	€ 13,62
								Prezzo + Spese:	€ 65,04

H 02 03 c FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	17	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 150 mm	m	1	1	€ 51,90	€ 51,90
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 53,67
								Spese:	€ 14,22
								Prezzo + Spese:	€ 67,89

H 02 03 d FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	17	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 200 mm	m	1	1	€ 66,20	€ 66,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 67,97
								Spese:	€ 18,01
								Prezzo + Spese:	€ 85,98

H 02 03 e FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	17	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 250 mm	m	1	1	€ 87,20	€ 87,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 89,32
								Spese:	€ 23,67
								Prezzo + Spese:	€ 112,99

H 02 03 f FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	17	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 300 mm	m	1	1	€ 106,00	€ 106,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 108,12
Spese:	€ 28,65
Prezzo + Spese:	€ 136,77

H 02 03 g FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	17	h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 400 mm	m	1	1	€ 172,10	€ 172,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 174,40
Spese:	€ 46,22
Prezzo + Spese:	€ 220,61

H 02 03 h FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	17	i	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 500 mm	m	1	1	€ 236,30	€ 236,30
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 238,60
Spese:	€ 63,23
Prezzo + Spese:	€ 301,83

H 02 03 i FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER MEDIE PRESSIONI - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	17	l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISFILAMENTO PER MEDIE PRESSIONI - TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA DN 600 mm	m	1	1	€ 313,20	€ 313,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 315,50
Spese:	€ 83,61
Prezzo + Spese:	€ 399,11

04 FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI

H 02 04 a FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	18	a	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 100 mm	m	1	1	€ 39,20	€ 39,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 40,61
								Spese:	€ 10,76
								Prezzo + Spese:	€ 51,38

H 02 04 b FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,016	€ 28,39	€ 0,45
B	13	18	b	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 125 mm	m	1	1	€ 51,60	€ 51,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,008	€ 46,31	€ 0,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,008	€ 43,16	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 53,01
								Spese:	€ 14,05
								Prezzo + Spese:	€ 67,06

H 02 04 c FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	18	c	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 150 mm	m	1	1	€ 57,80	€ 57,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 59,57
								Spese:	€ 15,79
								Prezzo + Spese:	€ 75,35

H 02 04 d FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	13	18	d	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 200 mm	m	1	1	€ 72,00	€ 72,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,01	€ 46,31	€ 0,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 73,77
								Spese:	€ 19,55
								Prezzo + Spese:	€ 93,32

H 02 04 e FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	18	e	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 250 mm	m	1	1	€ 95,00	€ 95,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 97,12
Spese:	€ 25,74
Prezzo + Spese:	€ 122,86

H 02 04 f FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	18	f	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 300 mm	m	1	1	€ 120,00	€ 120,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 122,12
Spese:	€ 32,36
Prezzo + Spese:	€ 154,48

H 02 04 g FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	13	18	g	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 350 mm	m	1	1	€ 150,50	€ 150,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,012	€ 46,31	€ 0,56



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,012	€ 43,16	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 152,62
								Spese:	€ 40,44
								Prezzo + Spese:	€ 193,07

H 02 04 h FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	18	h	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 400 mm	m	1	1	€ 183,40	€ 183,40
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 185,70
								Spese:	€ 49,21
								Prezzo + Spese:	€ 234,91

H 02 04 i FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	18	i	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 500 mm	m	1	1	€ 257,00	€ 257,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 259,30
								Spese:	€ 68,71
								Prezzo + Spese:	€ 328,01

H 02 04 l FORN. E POSA DI TUBAZ. IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA CON GIUNTO ANTISF. PER ALTE PRESSIONI - con cordone saldato DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
B	13	18	l	TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO PER ALTE PRESSIONI - TUBI IN GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA ANTISFILAMENTO A DOPPIA CAMERA CON CORDONE SALDATO DN 600 mm	m	1	1	€ 333,80	€ 333,80
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,013	€ 46,31	€ 0,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 336,10
								Spese:	€ 89,07
								Prezzo + Spese:	€ 425,17

05 POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO

H 02 05 a POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,034	€ 28,39	€ 0,97
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m^3	1	0,32	€ 17,00	€ 5,44
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,034	€ 43,16	€ 1,47
								Prezzo Netto:	€ 7,87
								Spese:	€ 2,09
								Prezzo + Spese:	€ 9,96

H 02 05 b POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,034	€ 28,39	€ 0,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,35	€ 17,00	€ 5,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,034	€ 43,16	€ 1,47
								Prezzo Netto:	€ 8,38
								Spese:	€ 2,22
								Prezzo + Spese:	€ 10,60

H 02 05 c POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 28,39	€ 0,99
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,35	€ 17,00	€ 5,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 8,45
								Spese:	€ 2,24
								Prezzo + Spese:	€ 10,69

H 02 05 d POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 8,98
								Spese:	€ 2,38
								Prezzo + Spese:	€ 11,36

H 02 05 e POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 28,39	€ 1,28
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94
								Prezzo Netto:	€ 10,02
								Spese:	€ 2,66
								Prezzo + Spese:	€ 12,67



H 02 05 f POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 28,39	€ 1,28
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94

Prezzo Netto:	€ 11,38
Spese:	€ 3,02
Prezzo + Spese:	€ 14,40

H 02 05 g POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,047	€ 28,39	€ 1,33
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,54	€ 17,00	€ 9,18
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,047	€ 43,16	€ 2,03

Prezzo Netto:	€ 12,54
Spese:	€ 3,32
Prezzo + Spese:	€ 15,87

H 02 05 h POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,047	€ 28,39	€ 1,33
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,047	€ 43,16	€ 2,03

Prezzo Netto:	€ 13,90
Spese:	€ 3,68
Prezzo + Spese:	€ 17,59

H 02 05 i POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 18,88
Spese:	€ 5,00
Prezzo + Spese:	€ 23,88

H 02 05 l POSA TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE CON GHIAINO - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,053	€ 28,39	€ 1,50
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,053	€ 43,16	€ 2,29

Prezzo Netto:	€ 19,09
Spese:	€ 5,06
Prezzo + Spese:	€ 24,15

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE

H 02 06 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 200 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,14	€ 17,00	€ 2,38
B	11	01	a	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 200 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 32,70	€ 32,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 57,55
Spese:	€ 15,25
Prezzo + Spese:	€ 72,80

H 02 06 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 250 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 30,60	€ 7,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 28,39	€ 6,53



B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,18	€ 17,00	€ 3,06
B	11	01	b	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 250 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 44,20	€ 44,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,23	€ 43,16	€ 9,93
								Prezzo Netto:	€ 70,75
								Spese:	€ 18,75
								Prezzo + Spese:	€ 89,50

H 02 06 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 300 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,2	€ 17,00	€ 3,40
B	11	01	c	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 300 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 58,40	€ 58,40
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
								Prezzo Netto:	€ 87,34
								Spese:	€ 23,14
								Prezzo + Spese:	€ 110,48

H 02 06 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 350 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,25	€ 17,00	€ 4,25
B	11	01	d	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 350 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 81,50	€ 81,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65
								Prezzo Netto:	€ 113,33
								Spese:	€ 30,03
								Prezzo + Spese:	€ 143,36



H 02 06 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 400 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 30,60	€ 8,87
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 28,39	€ 8,23
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,28	€ 17,00	€ 4,76
B	11	01	e	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 400 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 84,00	€ 84,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,29	€ 43,16	€ 12,52

Prezzo Netto:	€ 118,38
Spese:	€ 31,37
Prezzo + Spese:	€ 149,76

H 02 06 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 500 mm 120 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,34	€ 17,00	€ 5,78
B	11	01	f	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 500 e classe KN/mq 120	m	1	1	€ 132,30	€ 132,30
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,32	€ 43,16	€ 13,81

Prezzo Netto:	€ 170,77
Spese:	€ 45,25
Prezzo + Spese:	€ 216,02

H 02 06 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO) CL. NORMALE - DN 600 mm 95 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,41	€ 17,00	€ 6,97
B	11	01	g	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 600 e classe KN/mq 95	m	1	1	€ 184,50	€ 184,50



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 227,22
								Spese:	€ 60,21
								Prezzo + Spese:	€ 287,44

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO

H 02 07 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 200 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	11	01	a	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 200 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 32,70	€ 32,70
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,14	€ 51,18	€ 7,17
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36
								Prezzo Netto:	€ 64,38
								Spese:	€ 17,06
								Prezzo + Spese:	€ 81,44

H 02 07 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 250 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	11	01	b	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 250 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 44,20	€ 44,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,18	€ 51,18	€ 9,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
								Prezzo Netto:	€ 78,95
								Spese:	€ 20,92
								Prezzo + Spese:	€ 99,87

H 02 07 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 300 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	11	01	c	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 300 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 58,40	€ 58,40
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,2	€ 51,18	€ 10,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65
								Prezzo Netto:	€ 96,22
								Spese:	€ 25,50
								Prezzo + Spese:	€ 121,71

H 02 07 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 350 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 30,60	€ 8,87
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 28,39	€ 8,23
B	11	01	d	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 350 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 81,50	€ 81,50
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,25	€ 51,18	€ 12,80
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,29	€ 43,16	€ 12,52
								Prezzo Netto:	€ 123,92
								Spese:	€ 32,84
								Prezzo + Spese:	€ 156,76

H 02 07 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 400 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 30,60	€ 9,49
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	11	01	e	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 400 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 84,00	€ 84,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,28	€ 51,18	€ 14,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,31	€ 43,16	€ 13,38
								Prezzo Netto:	€ 130,00
								Spese:	€ 34,45
								Prezzo + Spese:	€ 164,45



H 02 07 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 500 mm 120 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	11	01	f	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 500 e classe KN/mq 120	m	1	1	€ 132,30	€ 132,30
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,34	€ 51,18	€ 17,40
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 185,45
								Spese:	€ 49,15
								Prezzo + Spese:	€ 234,60

H 02 07 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO - DN 600 mm 95 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 28,39	€ 10,50
B	11	01	g	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 600 e classe KN/mq 95	m	1	1	€ 184,50	€ 184,50
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,41	€ 51,18	€ 20,98
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,37	€ 43,16	€ 15,97
								Prezzo Netto:	€ 243,28
								Spese:	€ 64,47
								Prezzo + Spese:	€ 307,75

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA

H 02 08 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA - DN 200 mm – classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,16	€ 17,00	€ 2,72
B	11	02	a	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 200 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 42,50	€ 42,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36
								Prezzo Netto:	€ 69,74
								Spese:	€ 18,48
								Prezzo + Spese:	€ 88,22

H 02 08 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA - DN 250 mm – classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,19	€ 17,00	€ 3,23
B	11	02	b	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 250 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 44,00	€ 44,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
								Prezzo Netto:	€ 72,77
								Spese:	€ 19,28
								Prezzo + Spese:	€ 92,05

H 02 08 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA - DN 300 mm – classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,23	€ 17,00	€ 3,91
B	11	02	c	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 300 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 64,00	€ 64,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65
								Prezzo Netto:	€ 95,49
								Spese:	€ 25,30
								Prezzo + Spese:	€ 120,80

H 02 08 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA - DN 400 mm – classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 30,60	€ 9,49



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,29	€ 17,00	€ 4,93
B	11	02	d	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 400 e classe KN/mq 200	m	1	1	€ 99,20	€ 99,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,31	€ 43,16	€ 13,38

Prezzo Netto:	€ 135,80
Spese:	€ 35,99
Prezzo + Spese:	€ 171,78

H 02 08 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA - DN 500 mm - classe 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	11	02	e	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 500 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 184,00	€ 184,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,32	€ 43,16	€ 13,81

Prezzo Netto:	€ 222,81
Spese:	€ 59,04
Prezzo + Spese:	€ 281,85

H 02 08 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO CLASSE RINFORZATA - DN 600 mm - classe 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
b	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,43	€ 17,00	€ 7,31
b	11	02	f	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 600 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 290,80	€ 290,80



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 333,86
Spese:	€ 88,47
Prezzo + Spese:	€ 422,34

09 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO

H 02 09 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	15	02	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 30	m	1	1	€ 12,91	€ 12,91
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,08	€ 51,18	€ 4,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 47,33
Spese:	€ 12,54
Prezzo + Spese:	€ 59,88

H 02 09 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 30,60	€ 9,49
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	15	02	b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 40	m	1	1	€ 14,98	€ 14,98
B	15	03	b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 40 cm	n	1	0,5	€ 5,80	€ 2,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,08	€ 51,18	€ 4,09



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,31	€ 43,16	€ 13,38

Prezzo Netto:	€ 53,64
Spese:	€ 14,21
Prezzo + Spese:	€ 67,86

H 02 09 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	15	02	c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 50	m	1	1	€ 17,56	€ 17,56
B	15	03	c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 50 cm	n	1	0,5	€ 8,40	€ 4,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 65,19
Spese:	€ 17,28
Prezzo + Spese:	€ 82,46

H 02 09 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 28,39	€ 10,50
B	15	02	d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 60	m	1	1	€ 22,20	€ 22,20
B	15	03	d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 60 cm	n	1	0,5	€ 9,60	€ 4,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,2	€ 51,18	€ 10,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,37	€ 43,16	€ 15,97

Prezzo Netto:	€ 75,03
Spese:	€ 19,88
Prezzo + Spese:	€ 94,91



H 02 09 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 30,60	€ 13,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78
B	15	02	e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 80	m	1	1	€ 36,17	€ 36,17
B	15	03	e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 80 cm	n	1	0,5	€ 15,00	€ 7,50
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,22	€ 51,18	€ 11,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,45	€ 43,16	€ 19,42

Prezzo Netto:	€ 100,90
Spese:	€ 26,74
Prezzo + Spese:	€ 127,63

H 02 09 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 30,60	€ 16,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 28,39	€ 15,33
B	15	02	f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 100	m	1	1	€ 52,68	€ 52,68
B	15	03	f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 100 cm	n	1	0,5	€ 18,75	€ 9,38
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,3	€ 51,18	€ 15,35
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,54	€ 43,16	€ 23,31

Prezzo Netto:	€ 132,57
Spese:	€ 35,13
Prezzo + Spese:	€ 167,70

H 02 09 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO - DN 1200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 30,60	€ 20,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	15	02	g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 120	m	1	1	€ 80,90	€ 80,90

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	15	03	g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 120 cm	n	1	0,5	€ 24,30	€ 12,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,3	€ 51,18	€ 15,35
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,66	€ 43,16	€ 28,49
								Prezzo Netto:	€ 175,82
								Spese:	€ 46,59
								Prezzo + Spese:	€ 222,42

10 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE

H 02 10 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	15	02	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 30	m	1	1	€ 12,91	€ 12,91
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,45	€ 51,18	€ 23,03
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 74,44
								Spese:	€ 19,73
								Prezzo + Spese:	€ 94,17

H 02 10 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	15	02	b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 40	m	1	1	€ 14,98	€ 14,98
B	15	03	b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 40 cm	n	1	0,5	€ 5,80	€ 2,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,66	€ 51,18	€ 33,78



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 92,52
Spese:	€ 24,52
Prezzo + Spese:	€ 117,04

H 02 10 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	15	02	c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 50	m	1	1	€ 17,56	€ 17,56
B	15	03	c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 50 cm	n	1	0,5	€ 8,40	€ 4,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,78	€ 51,18	€ 39,92
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,42	€ 43,16	€ 18,13

Prezzo Netto:	€ 104,58
Spese:	€ 27,71
Prezzo + Spese:	€ 132,30

H 02 10 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 30,60	€ 14,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 28,39	€ 13,06
B	15	02	d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 60	m	1	1	€ 22,20	€ 22,20
B	15	03	d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 60 cm	n	1	0,5	€ 9,60	€ 4,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,9	€ 51,18	€ 46,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,46	€ 43,16	€ 19,85

Prezzo Netto:	€ 120,05
Spese:	€ 31,81
Prezzo + Spese:	€ 151,86



H 02 10 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	15	02	e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 80	m	1	1	€ 36,17	€ 36,17
B	15	03	e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 80 cm	n	1	0,5	€ 15,00	€ 7,50
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	1,32	€ 51,18	€ 67,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,5	€ 43,16	€ 21,58
								Prezzo Netto:	€ 162,30
								Spese:	€ 43,01
								Prezzo + Spese:	€ 205,31

H 02 10 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	15	02	f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 100	m	1	1	€ 52,68	€ 52,68
B	15	03	f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 100 cm	n	1	0,5	€ 18,75	€ 9,38
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	1,5	€ 51,18	€ 76,77
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,6	€ 43,16	€ 25,90
								Prezzo Netto:	€ 200,12
								Spese:	€ 53,03
								Prezzo + Spese:	€ 253,15

H 02 10 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSO RIVESTITE - DN 1200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,72	€ 30,60	€ 22,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,72	€ 28,39	€ 20,44
B	15	02	g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 120	m	1	1	€ 80,90	€ 80,90

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	15	03	g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 120 cm	n	1	0,5	€ 24,30	€ 12,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	1,65	€ 51,18	€ 84,45
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,72	€ 43,16	€ 31,08

Prezzo Netto:	€ 251,05
Spese:	€ 66,53
Prezzo + Spese:	€ 317,57

11 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO

H 02 11 a FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	8	€ 0,78	€ 6,24
B	15	02	a	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 30	m	1	1	€ 12,91	€ 12,91
B	15	03	a	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 30 cm	n	1	0,5	€ 5,50	€ 2,75
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,45	€ 96,64	€ 43,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 106,25
Spese:	€ 28,16
Prezzo + Spese:	€ 134,40

H 02 11 b FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 30,60	€ 13,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 28,39	€ 12,78
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	9	€ 0,78	€ 7,02



B	15	02	b	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 40	m	1	1	€ 14,98	€ 14,98
B	15	03	b	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 40 cm	n	1	0,5	€ 5,80	€ 2,90
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,66	€ 96,64	€ 63,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,45	€ 43,16	€ 19,42
								Prezzo Netto:	€ 134,65
								Spese:	€ 35,68
								Prezzo + Spese:	€ 170,33

H 02 11 c FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	10	€ 0,78	€ 7,80
B	15	02	c	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 50	m	1	1	€ 17,56	€ 17,56
B	15	03	c	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 50 cm	n	1	0,5	€ 8,40	€ 4,20
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,78	€ 96,64	€ 75,38
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,47	€ 43,16	€ 20,29
								Prezzo Netto:	€ 152,95
								Spese:	€ 40,53
								Prezzo + Spese:	€ 193,48

H 02 11 d FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,51	€ 30,60	€ 15,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,51	€ 28,39	€ 14,48



B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	12	€ 0,78	€ 9,36
B	15	02	d	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 60	m	1	1	€ 22,20	€ 22,20
B	15	03	d	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 60 cm	n	1	0,5	€ 9,60	€ 4,80
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,9	€ 96,64	€ 86,98
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,51	€ 43,16	€ 22,01

Prezzo Netto:	€ 175,43
Spese:	€ 46,49
Prezzo + Spese:	€ 221,92

H 02 11 e FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 30,60	€ 16,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	16	€ 0,78	€ 12,48
B	15	02	e	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 80	m	1	1	€ 36,17	€ 36,17
B	15	03	e	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 80 cm	n	1	0,5	€ 15,00	€ 7,50
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,32	€ 96,64	€ 127,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,55	€ 43,16	€ 23,74

Prezzo Netto:	€ 239,90
Spese:	€ 63,57
Prezzo + Spese:	€ 303,47

H 02 11 f FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,65	€ 30,60	€ 19,89



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,65	€ 28,39	€ 18,45
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	18	€ 0,78	€ 14,04
B	15	02	f	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 100	m	1	1	€ 52,68	€ 52,68
B	15	03	f	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 100 cm	n	1	0,5	€ 18,75	€ 9,38
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 96,64	€ 144,96
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,65	€ 43,16	€ 28,05
								Prezzo Netto:	€ 287,45
								Spese:	€ 76,17
								Prezzo + Spese:	€ 363,63

H 02 11 g FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN CLS VIBROCOMPRESSE CON MASSETTO - DN 1200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,77	€ 30,60	€ 23,56
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,77	€ 28,39	€ 21,86
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	25	€ 0,78	€ 19,50
B	15	02	g	TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - del diametro interno di cm 120	m	1	1	€ 80,90	€ 80,90
B	15	03	g	ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - del diam. 120 cm	n	1	0,5	€ 24,30	€ 12,15
C	02	03	e	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,65	€ 96,64	€ 159,46
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,77	€ 43,16	€ 33,23
								Prezzo Netto:	€ 350,66
								Spese:	€ 92,93
								Prezzo + Spese:	€ 443,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2

H 02 13 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 - diametro esterno 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	10	a	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 200 mm	m	1	1	€ 12,64	€ 12,64
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,02	€ 46,31	€ 0,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 22,30
Spese:	€ 5,91
Prezzo + Spese:	€ 28,21

H 02 13 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 - diametro esterno 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 28,39	€ 1,36
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	10	b	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 250 mm	m	1	1	€ 20,16	€ 20,16
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,024	€ 46,31	€ 1,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04

Prezzo Netto:	€ 31,20
Spese:	€ 8,27
Prezzo + Spese:	€ 39,47

H 02 13 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 - diametro esterno 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	10	c	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 315 mm	m	1	1	€ 31,96	€ 31,96



D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12
								Prezzo Netto:	€ 44,72
								Spese:	€ 11,85
								Prezzo + Spese:	€ 56,57

H 02 13 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 - diametro esterno 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,54	€ 17,00	€ 9,18
B	10	10	d	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 355 mm	m	1	1	€ 42,03	€ 42,03
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 56,52
								Spese:	€ 14,98
								Prezzo + Spese:	€ 71,49

H 02 13 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 - diametro esterno 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	10	e	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 400 mm	m	1	1	€ 51,81	€ 51,81
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 68,54
								Spese:	€ 18,16
								Prezzo + Spese:	€ 86,70



H 02 13 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 - diametro esterno 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30
B	10	10	f	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 500 mm	m	1	1	€ 83,82	€ 83,82
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 106,19
Spese:	€ 28,14
Prezzo + Spese:	€ 134,34

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS

H 02 14 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS - diametro esterno 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 28,39	€ 1,36
B	10	10	a	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 200 mm	m	1	1	€ 12,64	€ 12,64
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,024	€ 46,31	€ 1,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04

Prezzo Netto:	€ 47,61
Spese:	€ 12,62
Prezzo + Spese:	€ 60,22

H 02 14 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS - diametro esterno 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,032	€ 30,60	€ 0,98

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,064	€ 28,39	€ 1,82
B	10	10	b	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 250 mm	m	1	1	€ 20,16	€ 20,16
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,032	€ 46,31	€ 1,48
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,032	€ 43,16	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 66,78
Spese:	€ 17,70
Prezzo + Spese:	€ 84,48

H 02 14 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS - diametro esterno 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,033	€ 30,60	€ 1,01
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,066	€ 28,39	€ 1,87
B	10	10	c	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 315 mm	m	1	1	€ 31,96	€ 31,96
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,54	€ 85,34	€ 46,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,033	€ 46,31	€ 1,53
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,033	€ 43,16	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 83,88
Spese:	€ 22,23
Prezzo + Spese:	€ 106,11

H 02 14 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS - diametro esterno 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	10	10	d	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 355 mm	m	1	1	€ 42,03	€ 42,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,54	€ 85,34	€ 46,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 94,30
								Spese:	€ 24,99
								Prezzo + Spese:	€ 119,29

H 02 14 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS - diametro esterno 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	10	e	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 400 mm	m	1	1	€ 51,81	€ 51,81
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 111,79
								Spese:	€ 29,63
								Prezzo + Spese:	€ 141,42

H 02 14 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 RIVESTITE IN CLS - diametro esterno 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 30,60	€ 1,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	10	10	f	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 500 mm	m	1	1	€ 83,82	€ 83,82
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,9	€ 85,34	€ 76,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,045	€ 46,31	€ 2,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94

Prezzo Netto:	€ 168,58
Spese:	€ 44,67
Prezzo + Spese:	€ 213,26

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A.

H 02 15 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A. - diametro esterno 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,035	€ 1,13	€ 0,04
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	7	€ 0,78	€ 5,46
B	10	10	a	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 200 mm	m	1	1	€ 12,64	€ 12,64
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,36	€ 85,34	€ 30,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 55,94
Spese:	€ 14,82
Prezzo + Spese:	€ 70,76

H 02 15 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A. - diametro esterno 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 30,60	€ 1,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,05	€ 1,13	€ 0,06
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	7	€ 0,78	€ 5,46

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	10	b	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 250 mm	m	1	1	€ 20,16	€ 20,16
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,4	€ 85,34	€ 34,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,045	€ 46,31	€ 2,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94
								Prezzo Netto:	€ 67,77
								Spese:	€ 17,96
								Prezzo + Spese:	€ 85,73

H 02 15 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A. - diametro esterno 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,08	€ 1,13	€ 0,09
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	7	€ 0,78	€ 5,46
B	10	10	c	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 315 mm	m	1	1	€ 31,96	€ 31,96
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,48	€ 85,34	€ 40,96
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 87,32
								Spese:	€ 23,14
								Prezzo + Spese:	€ 110,45

H 02 15 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A. - diametro esterno 355 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,055	€ 30,60	€ 1,68
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,1	€ 1,13	€ 0,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	8	€ 0,78	€ 6,24
B	10	10	d	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 355 mm	m	1	1	€ 42,03	€ 42,03
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,54	€ 85,34	€ 46,08
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,055	€ 46,31	€ 2,55
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,055	€ 43,16	€ 2,37
								Prezzo Netto:	€ 104,19
								Spese:	€ 27,61
								Prezzo + Spese:	€ 131,80

H 02 15 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A. - diametro esterno 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,13	€ 1,13	€ 0,15
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	9	€ 0,78	€ 7,02
B	10	10	e	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 400 mm	m	1	1	€ 51,81	€ 51,81
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,62	€ 85,34	€ 52,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,06	€ 46,31	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 122,50
								Spese:	€ 32,46
								Prezzo + Spese:	€ 154,96

H 02 15 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 CON MASSELLO IN C.A. - diametro esterno 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,072	€ 30,60	€ 2,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,144	€ 28,39	€ 4,09
B	06	14	00	GUAINA IN PVC - GUAINA IN PVC	m²	1	0,2	€ 1,13	€ 0,23
B	08	02	00	RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K - RETE ELETTROSALDATA FE B 44 K	kg	1	10	€ 0,78	€ 7,80
B	10	10	f	TUBI IN POLIETILENE PN 3,2 PER FOGNATURA - diametro esterno 500 mm	m	1	1	€ 83,82	€ 83,82
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,9	€ 85,34	€ 76,81
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,072	€ 46,31	€ 3,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,072	€ 43,16	€ 3,11

Prezzo Netto:	€ 181,39
Spese:	€ 48,07
Prezzo + Spese:	€ 229,45

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8

H 02 16 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	11	a	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - DN 200 mm	m	1	1	€ 26,69	€ 26,69
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,02	€ 46,31	€ 0,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 36,35
Spese:	€ 9,63
Prezzo + Spese:	€ 45,98

H 02 16 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 28,39	€ 1,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	11	b	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - DN 250 mm	m	1	1	€ 38,92	€ 38,92
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,024	€ 46,31	€ 1,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04

Prezzo Netto:	€ 49,96
Spese:	€ 13,24
Prezzo + Spese:	€ 63,20

H 02 16 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 - DN 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	11	c	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - DN 315 mm	m	1	1	€ 54,60	€ 54,60
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 67,36
Spese:	€ 17,85
Prezzo + Spese:	€ 85,21

H 02 16 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	11	d	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - DN 400 mm	m	1	1	€ 89,20	€ 89,20
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 105,93
Spese:	€ 28,07
Prezzo + Spese:	€ 134,00



H 02 16 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30
B	10	11	e	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - DN 500 mm	m	1	1	€ 136,37	€ 136,37
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 158,74
Spese:	€ 42,07
Prezzo + Spese:	€ 200,81

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO

H 02 18 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - diametro interno 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	1	€ 5,51	€ 5,51
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,35	€ 51,18	€ 17,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,02	€ 46,31	€ 0,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 26,96
Spese:	€ 7,14
Prezzo + Spese:	€ 34,10

H 02 18 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - diametro interno 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 28,39	€ 1,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	12	01	c	TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - di diametro esterno di 160 mm	m	1	1	€ 6,30	€ 6,30
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,35	€ 51,18	€ 17,91
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,024	€ 46,31	€ 1,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04

Prezzo Netto:	€ 28,46
Spese:	€ 7,54
Prezzo + Spese:	€ 36,00

H 02 18 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - diametro interno 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	12	01	d	TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - di diametro mm 200 e spessore mm 9.6	m	1	1	€ 9,60	€ 9,60
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,4	€ 51,18	€ 20,47
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 34,67
Spese:	€ 9,19
Prezzo + Spese:	€ 43,86

H 02 18 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO - diametro interno 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,027	€ 30,60	€ 0,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,054	€ 28,39	€ 1,53
B	12	01	e	TUBI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - di diametro mm 250 e spessore mm 11.9	m	1	1	€ 15,30	€ 15,30
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,4	€ 51,18	€ 20,47
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,027	€ 46,31	€ 1,25



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,027	€ 43,16	€ 1,17

Prezzo Netto:	€ 40,55
Spese:	€ 10,74
Prezzo + Spese:	€ 51,29

19 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE

H 02 19 a SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE - curve manicotti raccordi diam.110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	a	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - curve manicotti raccordi diam. 110 mm	n	1	1	€ 3,53	€ 3,53

Prezzo Netto:	€ 3,64
Spese:	€ 0,97
Prezzo + Spese:	€ 4,61

H 02 19 b SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE - curve manicotti raccordi diam.125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	b	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - curve manicotti raccordi diam. 125 mm	n	1	1	€ 4,55	€ 4,55

Prezzo Netto:	€ 4,66
Spese:	€ 1,24
Prezzo + Spese:	€ 5,90

H 02 19 c SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE - curve manicotti raccordi diam.160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	c	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - curve manicotti raccordi diam. 160 mm	n	1	1	€ 9,38	€ 9,38

Prezzo Netto:	€ 9,49
Spese:	€ 2,52
Prezzo + Spese:	€ 12,01



H 02 19 d SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE - curve manicotti raccordi diam.200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	d	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - curve manicotti raccordi diam. 200 mm	n	1	1	€ 16,14	€ 16,14

Prezzo Netto:	€ 16,25
Spese:	€ 4,31
Prezzo + Spese:	€ 20,56

H 02 19 e SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - CURVE - curve manicotti raccordi diam.250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	e	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - curve manicotti raccordi diam. 250 mm	n	1	1	€ 44,48	€ 44,48

Prezzo Netto:	€ 44,59
Spese:	€ 11,82
Prezzo + Spese:	€ 56,41

20 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI

H 02 20 a SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI - deviazioni diam.110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	f	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - deviazioni diam. 110 mm	n	1	1	€ 4,38	€ 4,38

Prezzo Netto:	€ 4,49
Spese:	€ 1,19
Prezzo + Spese:	€ 5,68

H 02 20 b SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI - deviazioni diam.125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11



B	10	12	g	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - deviazioni diam. 125 mm	n	1	1	€ 6,61	€ 6,61

Prezzo Netto:	€ 6,72
Spese:	€ 1,78
Prezzo + Spese:	€ 8,51

H 02 20 c SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI - deviazioni diam.160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	h	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - deviazioni diam. 160 mm	n	1	1	€ 12,36	€ 12,36

Prezzo Netto:	€ 12,47
Spese:	€ 3,31
Prezzo + Spese:	€ 15,78

H 02 20 d SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI - deviazioni diam.200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	i	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - deviazioni diam. 200 mm	n	1	1	€ 20,88	€ 20,88

Prezzo Netto:	€ 20,99
Spese:	€ 5,56
Prezzo + Spese:	€ 26,56

H 02 20 e SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - DEVIAZIONI - deviazioni diam.250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	l	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - deviazioni diam. 250 mm	n	1	1	€ 56,21	€ 56,21

Prezzo Netto:	€ 56,32
Spese:	€ 14,93
Prezzo + Spese:	€ 71,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

21 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - INNESTI

H 02 21 a SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - INNESTI - innesto a sella diam.160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	m	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - innesto a sella 160 mm	n	1	1	€ 12,76	€ 12,76
								Prezzo Netto:	€ 12,87
								Spese:	€ 3,41
								Prezzo + Spese:	€ 16,29

H 02 21 b SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - INNESTI - innesto a sella diam.200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	n	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - innesto a sella 200 mm	n	1	1	€ 22,16	€ 22,16
								Prezzo Netto:	€ 22,27
								Spese:	€ 5,90
								Prezzo + Spese:	€ 28,18

H 02 21 c SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - INNESTI - innesto a sella diam.250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	o	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - innesto a sella 250 mm	n	1	1	€ 32,96	€ 32,96
								Prezzo Netto:	€ 33,07
								Spese:	€ 8,76
								Prezzo + Spese:	€ 41,84

22 SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - TAPPI

H 02 22 a SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - TAPPI - tappi diam.110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11



B	10	12	p	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - tappi diam. 110 mm	n	1	1	€ 2,05	€ 2,05

Prezzo Netto:	€ 2,16
Spese:	€ 0,57
Prezzo + Spese:	€ 2,74

H 02 22 b SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - TAPPI - tappi diam.125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	q	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - tappi diam. 125 mm	n	1	1	€ 2,67	€ 2,67

Prezzo Netto:	€ 2,78
Spese:	€ 0,74
Prezzo + Spese:	€ 3,52

H 02 22 c SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - TAPPI - tappi diam.160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	r	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - tappi diam. 160 mm	n	1	1	€ 4,09	€ 4,09

Prezzo Netto:	€ 4,20
Spese:	€ 1,11
Prezzo + Spese:	€ 5,32

H 02 22 d SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - TAPPI - tappi diam.200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11
B	10	12	s	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - tappi diam. 200 mm	n	1	1	€ 7,34	€ 7,34

Prezzo Netto:	€ 7,45
Spese:	€ 1,98
Prezzo + Spese:	€ 9,43

H 02 22 e SOVRAPPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI - TAPPI - tappi diam.250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 28,39	€ 0,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	12	t	RACCORDI E PEZZI SPECIALI - tappi diam. 250 mm	n	1	1	€ 17,60	€ 17,60

Prezzo Netto:	€ 17,71
Spese:	€ 4,69
Prezzo + Spese:	€ 22,41

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ

H 02 23 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	13	a	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 350 mm	m	1	1	€ 42,34	€ 42,34
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 55,10
Spese:	€ 14,60
Prezzo + Spese:	€ 69,70

H 02 23 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,54	€ 17,00	€ 9,18
B	10	13	b	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 400 mm	m	1	1	€ 54,02	€ 54,02
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 68,51
Spese:	€ 18,15
Prezzo + Spese:	€ 86,66



H 02 23 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	13	c	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 450 mm	m	1	1	€ 67,37	€ 67,37
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 84,10
Spese:	€ 22,29
Prezzo + Spese:	€ 106,39

H 02 23 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30
B	10	13	d	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 500 mm	m	1	1	€ 82,63	€ 82,63
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 105,00
Spese:	€ 27,83
Prezzo + Spese:	€ 132,83

H 02 23 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30
B	10	13	e	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 600 mm	m	1	1	€ 110,02	€ 110,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 132,39
Spese:	€ 35,08
Prezzo + Spese:	€ 167,48

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ

H 02 24 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,36	€ 17,00	€ 6,12
B	10	14	a	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 200 mm	m	1	1	€ 22,12	€ 22,12
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,02	€ 46,31	€ 0,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 31,78
Spese:	€ 8,42
Prezzo + Spese:	€ 40,20

H 02 24 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 30,60	€ 0,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 28,39	€ 1,36
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4	€ 17,00	€ 6,80
B	10	14	b	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 250 mm	m	1	1	€ 30,62	€ 30,62
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,024	€ 46,31	€ 1,11



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04

Prezzo Netto:	€ 41,66
Spese:	€ 11,04
Prezzo + Spese:	€ 52,71

H 02 24 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	14	c	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 300 mm	m	1	1	€ 36,06	€ 36,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 48,82
Spese:	€ 12,94
Prezzo + Spese:	€ 61,75

H 02 24 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,48	€ 17,00	€ 8,16
B	10	14	d	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 350 mm	m	1	1	€ 48,52	€ 48,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 61,28
Spese:	€ 16,24
Prezzo + Spese:	€ 77,52



H 02 24 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,54	€ 17,00	€ 9,18
B	10	14	e	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 400 mm	m	1	1	€ 61,72	€ 61,72
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 76,21
Spese:	€ 20,19
Prezzo + Spese:	€ 96,40

H 02 24 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,62	€ 17,00	€ 10,54
B	10	14	f	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 450 mm	m	1	1	€ 76,15	€ 76,15
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 92,88
Spese:	€ 24,61
Prezzo + Spese:	€ 117,49

H 02 24 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	14	g	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 500 mm	m	1	1	€ 92,52	€ 92,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 114,89
Spese:	€ 30,45
Prezzo + Spese:	€ 145,34

H 02 24 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,9	€ 17,00	€ 15,30
B	10	14	h	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 600 mm	m	1	1	€ 121,99	€ 121,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 144,36
Spese:	€ 38,26
Prezzo + Spese:	€ 182,62

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ RIVESTITE

H 02 25 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ RIVESTITE - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	10	13	a	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 350 mm	m	1	1	€ 42,34	€ 42,34
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 76,72
								Spese:	€ 20,33
								Prezzo + Spese:	€ 97,04

H 02 25 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ RIVESTITE - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	13	b	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 400 mm	m	1	1	€ 54,02	€ 54,02
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,54	€ 58,72	€ 31,71
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 92,80
								Spese:	€ 24,59
								Prezzo + Spese:	€ 117,40

H 02 25 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ RIVESTITE - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	13	c	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 450 mm	m	1	1	€ 67,37	€ 67,37
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
								Prezzo Netto:	€ 110,85
								Spese:	€ 29,38
								Prezzo + Spese:	€ 140,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 02 25 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ RIVESTITE - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,042	€ 30,60	€ 1,29
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	13	d	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 500 mm	m	1	1	€ 82,63	€ 82,63
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,9	€ 58,72	€ 52,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,042	€ 46,31	€ 1,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,042	€ 43,16	€ 1,81

Prezzo Netto:	€ 142,79
Spese:	€ 37,84
Prezzo + Spese:	€ 180,63

H 02 25 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 90 K/NMQ RIVESTITE - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,046	€ 30,60	€ 1,41
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	13	e	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 90 Kn/m² - DN 600 mm	m	1	1	€ 110,02	€ 110,02
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,9	€ 58,72	€ 52,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,046	€ 46,31	€ 2,13
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,046	€ 43,16	€ 1,99

Prezzo Netto:	€ 170,66
Spese:	€ 45,23
Prezzo + Spese:	€ 215,89

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE

H 02 26 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,052	€ 28,39	€ 1,48
B	10	14	a	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 200 mm	m	1	1	€ 22,12	€ 22,12
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,36	€ 58,72	€ 21,14
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,026	€ 46,31	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 47,86
Spese:	€ 12,68
Prezzo + Spese:	€ 60,54

H 02 26 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	10	14	b	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 250 mm	m	1	1	€ 30,62	€ 30,62
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,4	€ 58,72	€ 23,49
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 59,41
Spese:	€ 15,74
Prezzo + Spese:	€ 75,16

H 02 26 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	10	14	c	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 300 mm	m	1	1	€ 36,06	€ 36,06
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,03	€ 46,31	€ 1,39
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 69,55
Spese:	€ 18,43
Prezzo + Spese:	€ 87,98

H 02 26 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,035	€ 30,60	€ 1,07
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	10	14	d	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 350 mm	m	1	1	€ 48,52	€ 48,52
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,48	€ 58,72	€ 28,19
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,035	€ 46,31	€ 1,62
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,035	€ 43,16	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 82,90
Spese:	€ 21,97
Prezzo + Spese:	€ 104,86

H 02 26 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	14	e	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 400 mm	m	1	1	€ 61,72	€ 61,72
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,54	€ 58,72	€ 31,71
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 100,50
Spese:	€ 26,63
Prezzo + Spese:	€ 127,14

H 02 26 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	14	f	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 450 mm	m	1	1	€ 76,15	€ 76,15
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,62	€ 58,72	€ 36,41
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 119,63
Spese:	€ 31,70
Prezzo + Spese:	€ 151,33

H 02 26 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,042	€ 30,60	€ 1,29
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	14	g	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 500 mm	m	1	1	€ 92,52	€ 92,52
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,9	€ 58,72	€ 52,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,042	€ 46,31	€ 1,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,042	€ 43,16	€ 1,81

Prezzo Netto:	€ 152,68
Spese:	€ 40,46
Prezzo + Spese:	€ 193,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 02 26 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN FIBROCEMENTO CLASSE 120 K/NMQ RIVESTITE - DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,046	€ 30,60	€ 1,41
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	10	14	h	TUBAZIONI E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE CLASSE 120 Kn/m² - DN 600 mm	m	1	1	€ 121,99	€ 121,99
C	02	01	c	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 12/15	m³	1	0,9	€ 58,72	€ 52,85
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,046	€ 46,31	€ 2,13
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,046	€ 43,16	€ 1,99

Prezzo Netto:	€ 182,63
Spese:	€ 48,40
Prezzo + Spese:	€ 231,03

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A

H 02 32 01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,103	€ 30,60	€ 3,15
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,103	€ 25,50	€ 2,63
B	10	28	01	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 800 MM	m	1	1	€ 312,56	€ 312,56
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,023	€ 41,52	€ 0,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,023	€ 43,16	€ 0,99

Prezzo Netto:	€ 320,29
Spese:	€ 84,88
Prezzo + Spese:	€ 405,16

H 02 32 02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 900 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,117	€ 30,60	€ 3,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,117	€ 25,50	€ 2,98

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	28	02	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 900 MM	m	1	1	€ 375,19	€ 375,19
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,027	€ 41,52	€ 1,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,027	€ 43,16	€ 1,17

Prezzo Netto:	€ 384,04
Spese:	€ 101,77
Prezzo + Spese:	€ 485,81

H 02 32 03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1000 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 30,60	€ 4,01
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 25,50	€ 3,34
B	10	28	03	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1000 MM	m	1	1	€ 482,46	€ 482,46
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,029	€ 41,52	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,029	€ 43,16	€ 1,25

Prezzo Netto:	€ 492,26
Spese:	€ 130,45
Prezzo + Spese:	€ 622,71

H 02 32 04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 30,60	€ 4,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 25,50	€ 3,70
B	10	28	04	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1100 MM	m	1	1	€ 552,99	€ 552,99
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,032	€ 41,52	€ 1,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,032	€ 43,16	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 563,83
Spese:	€ 149,42
Prezzo + Spese:	€ 713,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 02 32 05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1200 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,149	€ 30,60	€ 4,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,149	€ 25,50	€ 3,80
B	10	28	05	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1200 MM	m	1	1	€ 625,12	€ 625,12
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,033	€ 41,52	€ 1,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,033	€ 43,16	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 636,27
Spese:	€ 168,61
Prezzo + Spese:	€ 804,89

H 02 32 06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1300 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 30,60	€ 5,02
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 25,50	€ 4,18
B	10	28	06	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1300 MM	m	1	1	€ 798,22	€ 798,22
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,036	€ 41,52	€ 1,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,036	€ 43,16	€ 1,55

Prezzo Netto:	€ 810,47
Spese:	€ 214,77
Prezzo + Spese:	€ 1.025,24

H 02 32 07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,173	€ 30,60	€ 5,29
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,173	€ 25,50	€ 4,41
B	10	28	07	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1400 MM	m	1	1	€ 883,18	€ 883,18
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,038	€ 41,52	€ 1,58



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,038	€ 43,16	€ 1,64
								Prezzo Netto:	€ 896,10
								Spese:	€ 237,47
								Prezzo + Spese:	€ 1.133,57

H 02 32 08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1500 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,183	€ 30,60	€ 5,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,183	€ 25,50	€ 4,67
B	10	28	08	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1500 MM	m	1	1	€ 990,57	€ 990,57
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,041	€ 41,52	€ 1,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,041	€ 43,16	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 1.004,31
								Spese:	€ 266,14
								Prezzo + Spese:	€ 1.270,45

H 02 32 09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1600 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	10	28	09	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1600 MM	m	1	1	€ 1.077,12	€ 1.077,12
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,044	€ 41,52	€ 1,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,044	€ 43,16	€ 1,90
								Prezzo Netto:	€ 1.092,07
								Spese:	€ 289,40
								Prezzo + Spese:	€ 1.381,46

H 02 32 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1700 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 30,60	€ 6,49
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 25,50	€ 5,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	28	10	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1700 MM	m	1	1	€ 1.250,23	€ 1.250,23
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,047	€ 41,52	€ 1,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,047	€ 43,16	€ 2,03

Prezzo Netto:	€ 1.266,10
Spese:	€ 335,52
Prezzo + Spese:	€ 1.601,62

H 02 32 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 30,60	€ 6,95
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 25,50	€ 5,79
B	10	28	11	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1800 MM	m	1	1	€ 1.394,49	€ 1.394,49
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,051	€ 41,52	€ 2,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,051	€ 43,16	€ 2,20

Prezzo Netto:	€ 1.411,54
Spese:	€ 374,06
Prezzo + Spese:	€ 1.785,60

H 02 32 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1900 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 30,60	€ 7,86
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 25,50	€ 6,55
B	10	28	12	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 1900 MM	m	1	1	€ 1.538,75	€ 1.538,75
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,057	€ 41,52	€ 2,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,057	€ 43,16	€ 2,46

Prezzo Netto:	€ 1.557,99
Spese:	€ 412,87
Prezzo + Spese:	€ 1.970,86



H 02 32 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2000 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 25,50	€ 6,89
B	10	28	13	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2000 MM	m	1	1	€ 1.731,09	€ 1.731,09
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 1.751,32
Spese:	€ 464,10
Prezzo + Spese:	€ 2.215,42

H 02 32 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	10	28	14	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2100 MM	m	1	1	€ 1.923,43	€ 1.923,43
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,067	€ 41,52	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,067	€ 43,16	€ 2,89

Prezzo Netto:	€ 1.945,93
Spese:	€ 515,67
Prezzo + Spese:	€ 2.461,61

H 02 32 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2200 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,343	€ 30,60	€ 10,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,343	€ 25,50	€ 8,75
B	10	28	15	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2200 MM	m	1	1	€ 2.115,78	€ 2.115,78
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,076	€ 41,52	€ 3,16



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,076	€ 43,16	€ 3,28

Prezzo Netto:	€ 2.141,46
Spese:	€ 567,49
Prezzo + Spese:	€ 2.708,94

H 02 32 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2300 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,372	€ 30,60	€ 11,38
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,372	€ 25,50	€ 9,49
B	10	28	16	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2300 MM	m	1	1	€ 2.260,03	€ 2.260,03
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,083	€ 41,52	€ 3,45
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,083	€ 43,16	€ 3,58

Prezzo Netto:	€ 2.287,93
Spese:	€ 606,30
Prezzo + Spese:	€ 2.894,23

H 02 32 17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,393	€ 30,60	€ 12,03
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,393	€ 25,50	€ 10,02
B	10	28	17	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE A - DIAMETRO INTERNO 2400 MM	m	1	1	€ 2.404,29	€ 2.404,29
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,087	€ 41,52	€ 3,61
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,087	€ 43,16	€ 3,75

Prezzo Netto:	€ 2.433,70
Spese:	€ 644,93
Prezzo + Spese:	€ 3.078,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B

H 02 33 01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 30,60	€ 2,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 25,50	€ 2,40
B	10	29	01	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 400 MM	m	1	1	€ 148,84	€ 148,84
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,021	€ 41,52	€ 0,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91

Prezzo Netto:	€ 155,89
Spese:	€ 41,31
Prezzo + Spese:	€ 197,20

H 02 33 02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 500 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 30,60	€ 2,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 25,50	€ 2,40
B	10	29	02	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 500 MM	m	1	1	€ 192,85	€ 192,85
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,021	€ 41,52	€ 0,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91

Prezzo Netto:	€ 199,90
Spese:	€ 52,97
Prezzo + Spese:	€ 252,88

H 02 33 03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 600 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 25,50	€ 2,50
B	10	29	03	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 600 MM	m	1	1	€ 236,58	€ 236,58
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,022	€ 41,52	€ 0,91



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 243,94
								Spese:	€ 64,64
								Prezzo + Spese:	€ 308,59

H 02 33 04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 700 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,101	€ 30,60	€ 3,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,101	€ 25,50	€ 2,58
B	10	29	04	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 700 MM	m	1	1	€ 308,60	€ 308,60
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,022	€ 41,52	€ 0,91
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 316,13
								Spese:	€ 83,77
								Prezzo + Spese:	€ 399,90

H 02 33 05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,103	€ 30,60	€ 3,15
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,103	€ 25,50	€ 2,63
B	10	29	05	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 800 MM	m	1	1	€ 367,72	€ 367,72
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,023	€ 41,52	€ 0,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,023	€ 43,16	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 375,45
								Spese:	€ 99,49
								Prezzo + Spese:	€ 474,94

H 02 33 06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 900 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,117	€ 30,60	€ 3,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,117	€ 25,50	€ 2,98

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	29	06	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 900 MM	m	1	1	€ 441,40	€ 441,40
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,027	€ 41,52	€ 1,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,027	€ 43,16	€ 1,17

Prezzo Netto:	€ 450,25
Spese:	€ 119,32
Prezzo + Spese:	€ 569,57

H 02 33 07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1000 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 30,60	€ 4,01
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 25,50	€ 3,34
B	10	29	07	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1000 MM	m	1	1	€ 567,60	€ 567,60
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,029	€ 41,52	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,029	€ 43,16	€ 1,25

Prezzo Netto:	€ 577,40
Spese:	€ 153,01
Prezzo + Spese:	€ 730,42

H 02 33 08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 30,60	€ 4,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 25,50	€ 3,70
B	10	29	08	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1100 MM	m	1	1	€ 650,57	€ 650,57
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,032	€ 41,52	€ 1,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,032	€ 43,16	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 661,41
Spese:	€ 175,27
Prezzo + Spese:	€ 836,69



H 02 33 09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1200 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,149	€ 30,60	€ 4,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,149	€ 25,50	€ 3,80
B	10	29	09	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1200 MM	m	1	1	€ 735,43	€ 735,43
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,033	€ 41,52	€ 1,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,033	€ 43,16	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 746,58
Spese:	€ 197,84
Prezzo + Spese:	€ 944,43

H 02 33 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1300 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 30,60	€ 5,02
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 25,50	€ 4,18
B	10	29	10	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1300 MM	m	1	1	€ 939,09	€ 939,09
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,036	€ 41,52	€ 1,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,036	€ 43,16	€ 1,55

Prezzo Netto:	€ 951,34
Spese:	€ 252,10
Prezzo + Spese:	€ 1.203,44

H 02 33 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,173	€ 30,60	€ 5,29
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,173	€ 25,50	€ 4,41
B	10	29	11	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1400 MM	m	1	1	€ 1.039,03	€ 1.039,03
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,038	€ 41,52	€ 1,58



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,038	€ 43,16	€ 1,64
								Prezzo Netto:	€ 1.051,95
								Spese:	€ 278,77
								Prezzo + Spese:	€ 1.330,72

H 02 33 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1500 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,183	€ 30,60	€ 5,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,183	€ 25,50	€ 4,67
B	10	29	12	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1500 MM	m	1	1	€ 1.165,37	€ 1.165,37
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,041	€ 41,52	€ 1,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,041	€ 43,16	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 1.179,11
								Spese:	€ 312,46
								Prezzo + Spese:	€ 1.491,57

H 02 33 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1600 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	10	29	13	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1600 MM	m	1	1	€ 1.267,20	€ 1.267,20
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,044	€ 41,52	€ 1,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,044	€ 43,16	€ 1,90
								Prezzo Netto:	€ 1.282,15
								Spese:	€ 339,77
								Prezzo + Spese:	€ 1.621,91

H 02 33 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1700 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 30,60	€ 6,49
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 25,50	€ 5,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	29	14	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1700 MM	m	1	1	€ 1.470,86	€ 1.470,86
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,047	€ 41,52	€ 1,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,047	€ 43,16	€ 2,03

Prezzo Netto:	€ 1.486,73
Spese:	€ 393,98
Prezzo + Spese:	€ 1.880,72

H 02 33 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 30,60	€ 6,95
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 25,50	€ 5,79
B	10	29	15	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1800 MM	m	1	1	€ 1.640,58	€ 1.640,58
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,051	€ 41,52	€ 2,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,051	€ 43,16	€ 2,20

Prezzo Netto:	€ 1.657,63
Spese:	€ 439,27
Prezzo + Spese:	€ 2.096,91

H 02 33 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1900 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 30,60	€ 7,86
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 25,50	€ 6,55
B	10	29	16	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 1900 MM	m	1	1	€ 1.810,29	€ 1.810,29
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,057	€ 41,52	€ 2,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,057	€ 43,16	€ 2,46

Prezzo Netto:	€ 1.829,53
Spese:	€ 484,83
Prezzo + Spese:	€ 2.314,36



H 02 33 17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2000 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 25,50	€ 6,89
B	10	29	17	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2000 MM	m	1	1	€ 2.036,58	€ 2.036,58
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 2.056,81
Spese:	€ 545,05
Prezzo + Spese:	€ 2.601,86

H 02 33 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	10	29	18	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2100 MM	m	1	1	€ 2.262,86	€ 2.262,86
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,067	€ 41,52	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,067	€ 43,16	€ 2,89

Prezzo Netto:	€ 2.285,36
Spese:	€ 605,62
Prezzo + Spese:	€ 2.890,98

H 02 33 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2200 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,343	€ 30,60	€ 10,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,343	€ 25,50	€ 8,75
B	10	29	19	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2200 MM	m	1	1	€ 2.489,15	€ 2.489,15
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,076	€ 41,52	€ 3,16



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,076	€ 43,16	€ 3,28

Prezzo Netto:	€ 2.514,83
Spese:	€ 666,43
Prezzo + Spese:	€ 3.181,26

H 02 33 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2300 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,372	€ 30,60	€ 11,38
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,372	€ 25,50	€ 9,49
B	10	29	20	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2300 MM	m	1	1	€ 2.658,86	€ 2.658,86
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,083	€ 41,52	€ 3,45
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,083	€ 43,16	€ 3,58

Prezzo Netto:	€ 2.686,76
Spese:	€ 711,99
Prezzo + Spese:	€ 3.398,75

H 02 33 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,393	€ 30,60	€ 12,03
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,393	€ 25,50	€ 10,02
B	10	29	21	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE B - DIAMETRO INTERNO 2400 MM	m	1	1	€ 2.828,58	€ 2.828,58
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,087	€ 41,52	€ 3,61
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,087	€ 43,16	€ 3,75

Prezzo Netto:	€ 2.857,99
Spese:	€ 757,37
Prezzo + Spese:	€ 3.615,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C

H 02 34 01 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 30,60	€ 2,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 25,50	€ 2,40
B	10	30	01	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 400 MM	m	1	1	€ 193,49	€ 193,49
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,021	€ 41,52	€ 0,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91

Prezzo Netto:	€ 200,54
Spese:	€ 53,14
Prezzo + Spese:	€ 253,69

H 02 34 02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 500 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 30,60	€ 2,88
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,094	€ 25,50	€ 2,40
B	10	30	02	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 500 MM	m	1	1	€ 250,71	€ 250,71
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,021	€ 41,52	€ 0,87
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91

Prezzo Netto:	€ 257,76
Spese:	€ 68,31
Prezzo + Spese:	€ 326,07

H 02 34 03 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 600 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 30,60	€ 3,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,098	€ 25,50	€ 2,50
B	10	30	03	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 600 MM	m	1	1	€ 307,56	€ 307,56
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,022	€ 41,52	€ 0,91



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 314,92
								Spese:	€ 83,45
								Prezzo + Spese:	€ 398,37

H 02 34 04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 700 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,101	€ 30,60	€ 3,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,101	€ 25,50	€ 2,58
B	10	30	04	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 700 MM	m	1	1	€ 401,18	€ 401,18
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,022	€ 41,52	€ 0,91
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,022	€ 43,16	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 408,71
								Spese:	€ 108,31
								Prezzo + Spese:	€ 517,02

H 02 34 05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,103	€ 30,60	€ 3,15
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,103	€ 25,50	€ 2,63
B	10	30	05	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 800 MM	m	1	1	€ 478,04	€ 478,04
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,023	€ 41,52	€ 0,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,023	€ 43,16	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 485,77
								Spese:	€ 128,73
								Prezzo + Spese:	€ 614,49

H 02 34 06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 900 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,117	€ 30,60	€ 3,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,117	€ 25,50	€ 2,98

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	30	06	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 900 MM	m	1	1	€ 573,82	€ 573,82
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,027	€ 41,52	€ 1,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,027	€ 43,16	€ 1,17

Prezzo Netto:	€ 582,67
Spese:	€ 154,41
Prezzo + Spese:	€ 737,08

H 02 34 07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1000 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 30,60	€ 4,01
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 25,50	€ 3,34
B	10	30	07	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1000 MM	m	1	1	€ 737,88	€ 737,88
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,029	€ 41,52	€ 1,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,029	€ 43,16	€ 1,25

Prezzo Netto:	€ 747,68
Spese:	€ 198,14
Prezzo + Spese:	€ 945,82

H 02 34 08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 30,60	€ 4,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,145	€ 25,50	€ 3,70
B	10	30	08	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1100 MM	m	1	1	€ 845,75	€ 845,75
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,032	€ 41,52	€ 1,33
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,032	€ 43,16	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 856,59
Spese:	€ 227,00
Prezzo + Spese:	€ 1.083,59

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 02 34 09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1200 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,149	€ 30,60	€ 4,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,149	€ 25,50	€ 3,80
B	10	30	09	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1200 MM	m	1	1	€ 956,06	€ 956,06
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,033	€ 41,52	€ 1,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,033	€ 43,16	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 967,21
Spese:	€ 256,31
Prezzo + Spese:	€ 1.223,52

H 02 34 10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1300 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 30,60	€ 5,02
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,164	€ 25,50	€ 4,18
B	10	30	10	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1300 MM	m	1	1	€ 1.220,81	€ 1.220,81
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,036	€ 41,52	€ 1,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,036	€ 43,16	€ 1,55

Prezzo Netto:	€ 1.233,06
Spese:	€ 326,76
Prezzo + Spese:	€ 1.559,82

H 02 34 11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,173	€ 30,60	€ 5,29
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,173	€ 25,50	€ 4,41
B	10	30	11	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1400 MM	m	1	1	€ 1.350,74	€ 1.350,74
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,038	€ 41,52	€ 1,58

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,038	€ 43,16	€ 1,64
								Prezzo Netto:	€ 1.363,66
								Spese:	€ 361,37
								Prezzo + Spese:	€ 1.725,03

H 02 34 12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1500 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,183	€ 30,60	€ 5,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,183	€ 25,50	€ 4,67
B	10	30	12	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1500 MM	m	1	1	€ 1.514,99	€ 1.514,99
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,041	€ 41,52	€ 1,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,041	€ 43,16	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 1.528,73
								Spese:	€ 405,11
								Prezzo + Spese:	€ 1.933,84

H 02 34 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1600 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	10	30	13	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1600 MM	m	1	1	€ 1.647,36	€ 1.647,36
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,044	€ 41,52	€ 1,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,044	€ 43,16	€ 1,90
								Prezzo Netto:	€ 1.662,31
								Spese:	€ 440,51
								Prezzo + Spese:	€ 2.102,82

H 02 34 14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1700 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 30,60	€ 6,49
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 25,50	€ 5,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	30	14	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1700 MM	m	1	1	€ 1.912,12	€ 1.912,12
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,047	€ 41,52	€ 1,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,047	€ 43,16	€ 2,03
								Prezzo Netto:	€ 1.927,99
								Spese:	€ 510,92
								Prezzo + Spese:	€ 2.438,91

H 02 34 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 30,60	€ 6,95
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,227	€ 25,50	€ 5,79
B	10	30	15	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1800 MM	m	1	1	€ 2.132,75	€ 2.132,75
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,051	€ 41,52	€ 2,12
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,051	€ 43,16	€ 2,20
								Prezzo Netto:	€ 2.149,80
								Spese:	€ 569,70
								Prezzo + Spese:	€ 2.719,50

H 02 34 16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1900 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 30,60	€ 7,86
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,257	€ 25,50	€ 6,55
B	10	30	16	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 1900 MM	m	1	1	€ 2.353,37	€ 2.353,37
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,057	€ 41,52	€ 2,37
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,057	€ 43,16	€ 2,46
								Prezzo Netto:	€ 2.372,61
								Spese:	€ 628,74
								Prezzo + Spese:	€ 3.001,36



H 02 34 17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2000 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 25,50	€ 6,89
B	10	30	17	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2000 MM	m	1	1	€ 2.647,55	€ 2.647,55
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,06	€ 41,52	€ 2,49
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 2.667,78
Spese:	€ 706,96
Prezzo + Spese:	€ 3.374,74

H 02 34 18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2100 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	10	30	18	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2100 MM	m	1	1	€ 2.941,72	€ 2.941,72
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,067	€ 41,52	€ 2,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,067	€ 43,16	€ 2,89

Prezzo Netto:	€ 2.964,22
Spese:	€ 785,52
Prezzo + Spese:	€ 3.749,74

H 02 34 19 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2200 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,343	€ 30,60	€ 10,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,343	€ 25,50	€ 8,75
B	10	30	19	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2200 MM	m	1	1	€ 3.235,90	€ 3.235,90
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,076	€ 41,52	€ 3,16



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,076	€ 43,16	€ 3,28

Prezzo Netto:	€ 3.261,58
Spese:	€ 864,32
Prezzo + Spese:	€ 4.125,90

H 02 34 20 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2300 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,372	€ 30,60	€ 11,38
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,372	€ 25,50	€ 9,49
B	10	30	20	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2300 MM	m	1	1	€ 3.456,52	€ 3.456,52
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,083	€ 41,52	€ 3,45
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,083	€ 43,16	€ 3,58

Prezzo Netto:	€ 3.484,42
Spese:	€ 923,37
Prezzo + Spese:	€ 4.407,79

H 02 34 21 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO IN ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2400 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,393	€ 30,60	€ 12,03
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,393	€ 25,50	€ 10,02
B	10	30	21	TUBI SPIRALATI IN POLIETILENE RINFORZATO CON ACCIAIO CLASSE C - DIAMETRO INTERNO 2400 MM	m	1	1	€ 3.677,16	€ 3.677,16
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,087	€ 41,52	€ 3,61
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,087	€ 43,16	€ 3,75

Prezzo Netto:	€ 3.706,57
Spese:	€ 982,24
Prezzo + Spese:	€ 4.688,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO)

H 02 35 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 200 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,14	€ 12,00	€ 1,68
B	11	01	a	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 200 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 32,70	€ 32,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,22	€ 43,16	€ 9,50

Prezzo Netto:	€ 56,85
Spese:	€ 15,07
Prezzo + Spese:	€ 71,92

H 02 35 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 250 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 30,60	€ 7,04
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,23	€ 28,39	€ 6,53
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,18	€ 12,00	€ 2,16
B	11	01	b	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 250 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 44,20	€ 44,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,23	€ 43,16	€ 9,93

Prezzo Netto:	€ 69,85
Spese:	€ 18,51
Prezzo + Spese:	€ 88,37

H 02 35 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 300 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,2	€ 12,00	€ 2,40
B	11	01	c	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 300 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 58,40	€ 58,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79

Prezzo Netto:	€ 86,34
Spese:	€ 22,88
Prezzo + Spese:	€ 109,22

H 02 35 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 350 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,25	€ 12,00	€ 3,00
B	11	01	d	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 350 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 81,50	€ 81,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 112,08
Spese:	€ 29,70
Prezzo + Spese:	€ 141,78

H 02 35 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 400 mm 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 30,60	€ 8,87
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,29	€ 28,39	€ 8,23
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,28	€ 12,00	€ 3,36
B	11	01	e	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 400 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 84,00	€ 84,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,29	€ 43,16	€ 12,52

Prezzo Netto:	€ 116,98
Spese:	€ 31,00
Prezzo + Spese:	€ 147,98

H 02 35 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 500 mm 120 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,34	€ 12,00	€ 4,08
B	11	01	f	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 500 e classe KN/mq 120	m	1	1	€ 132,30	€ 132,30
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,32	€ 43,16	€ 13,81
								Prezzo Netto:	€ 169,07
								Spese:	€ 44,80
								Prezzo + Spese:	€ 213,87

H 02 35 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO (SOTTOFONDO E RINFORZO IN SABBIA DI CAMPO) - DN 600 mm 95 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,41	€ 12,00	€ 4,92
B	11	01	g	TUBAZIONI IN GRES - di diametro mm 600 e classe KN/mq 95	m	1	1	€ 184,50	€ 184,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 225,17
								Spese:	€ 59,67
								Prezzo + Spese:	€ 284,84

36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA

H 02 36 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA - DN 200 mm - classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,16	€ 12,00	€ 1,92
B	11	02	a	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 200 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 42,50	€ 42,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 68,94
Spese:	€ 18,27
Prezzo + Spese:	€ 87,20

H 02 36 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA - DN 250 mm - classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,19	€ 12,00	€ 2,28
B	11	02	b	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 250 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 44,00	€ 44,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79

Prezzo Netto:	€ 71,82
Spese:	€ 19,03
Prezzo + Spese:	€ 90,85

H 02 36 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA - DN 300 mm - classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,23	€ 12,00	€ 2,76
B	11	02	c	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 300 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 64,00	€ 64,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 94,34
Spese:	€ 25,00
Prezzo + Spese:	€ 119,34

H 02 36 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA - DN 400 mm - classe 200 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 30,60	€ 9,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,29	€ 12,00	€ 3,48
B	11	02	d	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 400 e classe KN/mq 200	m	1	1	€ 99,20	€ 99,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,31	€ 43,16	€ 13,38

Prezzo Netto:	€ 134,35
Spese:	€ 35,60
Prezzo + Spese:	€ 169,95

H 02 36 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA - DN 500 mm - classe 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 28,39	€ 9,08
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,36	€ 12,00	€ 4,32
B	11	02	e	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 500 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 184,00	€ 184,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,32	€ 43,16	€ 13,81

Prezzo Netto:	€ 221,01
Spese:	€ 58,57
Prezzo + Spese:	€ 279,58

H 02 36 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN GHIAINO CL. RINFORZATA - DN 600 mm - classe 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	02	01	g	SABBIA - sabbia di campo	m³	1	0,43	€ 12,00	€ 5,16
B	11	02	f	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 600 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 290,80	€ 290,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 331,71
Spese:	€ 87,90
Prezzo + Spese:	€ 419,62

37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA

H 02 37 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA - DN 200 mm - classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	11	02	a	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 200 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 42,50	€ 42,50
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,16	€ 51,18	€ 8,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,24	€ 43,16	€ 10,36

Prezzo Netto:	€ 75,20
Spese:	€ 19,93
Prezzo + Spese:	€ 95,13

H 02 37 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA - DN 250 mm - classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	11	02	b	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 250 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 44,00	€ 44,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,19	€ 51,18	€ 9,72
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79

Prezzo Netto:	€ 79,26
Spese:	€ 21,00
Prezzo + Spese:	€ 100,27

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 02 37 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA - DN 300 mm - classe 240 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 28,39	€ 7,67
B	11	02	c	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 300 e classe KN/mq 240	m	1	1	€ 64,00	€ 64,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,23	€ 51,18	€ 11,77
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 103,35
Spese:	€ 27,39
Prezzo + Spese:	€ 130,74

H 02 37 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA - DN 400 mm - classe 200 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 30,60	€ 9,49
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 28,39	€ 8,80
B	11	02	d	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 400 e classe KN/mq 200	m	1	1	€ 99,20	€ 99,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,29	€ 51,18	€ 14,84
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,31	€ 43,16	€ 13,38

Prezzo Netto:	€ 145,71
Spese:	€ 38,61
Prezzo + Spese:	€ 184,32

H 02 37 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA - DN 500 mm - classe 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	11	02	e	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 500 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 184,00	€ 184,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,36	€ 51,18	€ 18,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 238,18
Spese:	€ 63,12
Prezzo + Spese:	€ 301,29

H 02 37 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN GRES CERAMICO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN CALC. CLASSE RINFORZATA - DN 600 mm - classe 160 kN/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 30,60	€ 11,32
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,37	€ 28,39	€ 10,50
B	11	02	f	TUBAZIONI IN GRES CON GIUNTO A BICCHIERE ED ANELLI IN POLIURETANO - di diametro mm 600 e classe KN/mq 160	m	1	1	€ 290,80	€ 290,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,43	€ 51,18	€ 22,01
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,37	€ 43,16	€ 15,97

Prezzo Netto:	€ 350,60
Spese:	€ 92,91
Prezzo + Spese:	€ 443,51

03 POZZETTI

01 COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

H 03 01 00 COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20) - COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 30,60	€ 76,50
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 28,39	€ 70,98
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,05	€ 13,43	€ 0,67
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,033	€ 257,00	€ 8,48
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,385	€ 215,80	€ 83,08
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,476	€ 265,00	€ 126,14
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	64	€ 0,75	€ 48,00
B	11	03	c	FONDELLI IN GRES - di diametro mm 300	m	1	1,2	€ 20,40	€ 24,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	17	16	00	FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES - FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES	n	1	2,04	€ 0,53	€ 1,08
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,3	€ 0,83	€ 0,25
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,215	€ 0,83	€ 0,18
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,58	€ 85,34	€ 49,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,58	€ 5,74	€ 3,33
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,58	€ 5,74	€ 3,33
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,0082	€ 20,62	€ 0,17
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,07	€ 2,71	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 500,68
Spese:	€ 132,68
Prezzo + Spese:	€ 633,36

02 COSTRUZIONE DELLA CANNA FORMANTE LE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

H 03 02 00 COSTRUZIONE DELLA CANNA FORMANTE LE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20) - COSTRUZIONE DELLA CANNA FORMANTE LE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 1,20x1,20)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,1	€ 30,60	€ 64,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,1	€ 28,39	€ 59,62
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,313	€ 215,80	€ 67,55
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,367	€ 265,00	€ 97,26
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	75,4	€ 0,75	€ 56,55
B	09	06	i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	n	1	3	€ 9,10	€ 27,30
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,179	€ 0,83	€ 0,15
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,128	€ 0,83	€ 0,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,75	€ 1,45	€ 1,09
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,16	€ 85,34	€ 98,99
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,16	€ 5,74	€ 6,66
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,16	€ 5,74	€ 6,66
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,06	€ 20,62	€ 1,24
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,571	€ 2,71	€ 1,55

Prezzo Netto:	€ 489,87
Spese:	€ 129,82
Prezzo + Spese:	€ 619,69

03 COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 0,80x1,20)

H 03 03 00 COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 0,80x1,20) - COSTRUZIONE DEL FONDO E DELLA SOLETTA DELLE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 0,80x1,20)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,24	€ 30,60	€ 68,54
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,24	€ 28,39	€ 63,59
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,05	€ 13,43	€ 0,67
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,033	€ 257,00	€ 8,48
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,35	€ 215,80	€ 75,53
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,425	€ 265,00	€ 112,63
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	64	€ 0,75	€ 48,00
B	11	03	c	FONDELLI IN GRES - di diametro mm 300	m	1	1,2	€ 20,40	€ 24,48
B	17	16	00	FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES - FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES	n	1	1,4	€ 0,53	€ 0,74
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,3	€ 0,83	€ 0,25
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,215	€ 0,83	€ 0,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1,2	€ 1,45	€ 1,74
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,39	€ 85,34	€ 33,28
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,39	€ 5,74	€ 2,24
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,39	€ 5,74	€ 2,24
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 20,62	€ 0,16
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,07	€ 2,71	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 444,68
Spese:	€ 117,84
Prezzo + Spese:	€ 562,51

04 COSTRUZIONE DELLA CANNA FORMANTE LE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 0,80x1,10)

H 03 04 00 COSTRUZIONE DELLA CANNA FORMANTE LE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 0,80x1,10) - COSTRUZIONE DELLA CANNA FORMANTE LE CAMERETTE D'ISPEZIONE (m 0,80x1,10)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 30,60	€ 55,08
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 28,39	€ 51,10
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,301	€ 215,80	€ 64,96
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,39	€ 265,00	€ 103,35
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	75,4	€ 0,75	€ 56,55
B	09	06	i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	n	1	3	€ 9,10	€ 27,30
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,179	€ 0,83	€ 0,15
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,128	€ 0,83	€ 0,11
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	0,75	€ 1,45	€ 1,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,96	€ 85,34	€ 81,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,021	€ 43,16	€ 0,91
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,16	€ 5,74	€ 6,66
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,16	€ 5,74	€ 6,66
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,005	€ 20,62	€ 0,10
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,571	€ 2,71	€ 1,55

Prezzo Netto:	€ 457,48
Spese:	€ 121,23
Prezzo + Spese:	€ 578,71

05 COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,50x0,70)

H 03 05 00 COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,50x0,70) - COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,50x0,70)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 30,60	€ 61,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,03	€ 13,43	€ 0,40
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,322	€ 215,80	€ 69,49
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,315	€ 265,00	€ 83,48
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	89	€ 0,75	€ 66,75
B	11	03	c	FONDELLI IN GRES - di diametro mm 300	m	1	0,7	€ 20,40	€ 14,28
B	17	16	00	FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES - FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES	n	1	0,71	€ 0,53	€ 0,38
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,22	€ 0,83	€ 0,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1	€ 1,45	€ 1,45

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 85,34	€ 128,01
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,36	€ 5,74	€ 7,81
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,36	€ 5,74	€ 7,81
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 20,62	€ 0,16
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,06	€ 2,71	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 509,66
Spese:	€ 135,06
Prezzo + Spese:	€ 644,72

06 COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,60x0,80)

H 03 06 00 COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,60x0,80) - COSTRUZIONE DI POZZETTO D'ISPEZIONE (m 0,60x0,80)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 30,60	€ 61,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,035	€ 13,43	€ 0,47
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,03	€ 257,00	€ 7,71
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,33	€ 215,80	€ 71,21
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,34	€ 265,00	€ 90,10
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	95	€ 0,75	€ 71,25
B	11	03	c	FONDELLI IN GRES - di diametro mm 300	m	1	0,8	€ 20,40	€ 16,32
B	17	16	00	FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES - FORNITURA DI PIASTRELLE IN GRES	n	1	0,84	€ 0,53	€ 0,45
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,22	€ 0,83	€ 0,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	98	05	00	DISARMANTE PER LEGNO - DISARMANTE PER LEGNO	l	1	1	€ 1,45	€ 1,45



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,98	€ 85,34	€ 168,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,08	€ 43,16	€ 3,45
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	1,98	€ 5,74	€ 11,37
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	1,98	€ 5,74	€ 11,37
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,008	€ 20,62	€ 0,16
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,06	€ 2,71	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 572,77
Spese:	€ 151,78
Prezzo + Spese:	€ 724,56

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

H 03 15 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	15	c	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO - dimensioni di cm 50x50 h=50 e spessore cm 5	n	1	1	€ 15,80	€ 15,80
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 69,94
Spese:	€ 18,53
Prezzo + Spese:	€ 88,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

H 03 16 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	09	22	00	POZZETTO PREFABBRICATO CADITOIA STRADALE - POZZETTO PREFABBRICATO CADITOIA STRADALE	n	1	1	€ 201,36	€ 201,36
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	1,3	€ 90,82	€ 118,07
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 389,28
Spese:	€ 103,16
Prezzo + Spese:	€ 492,44

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI

H 03 18 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI - pozzetto 60x60x60 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	15	d	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO - dimensioni di cm 60x60 h=60 e spessore cm 6	n	1	1	€ 23,78	€ 23,78
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 77,92
Spese:	€ 20,65
Prezzo + Spese:	€ 98,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 03 18 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI - pozzetto e prolunga 60x60x120 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	09	15	d	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO - dimensioni di cm 60x60 h=60 e spessore cm 6	n	1	1	€ 23,78	€ 23,78
B	09	16	t	PROLUNGA PER POZZETTO - dimensioni di cm 120x120 h=50 e spess. cm 10	n	1	1	€ 94,54	€ 94,54
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2	€ 90,82	€ 18,16
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 189,31
Spese:	€ 50,17
Prezzo + Spese:	€ 239,47

20 FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE

H 03 20 a FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE - con telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	08	29	a	CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO CON KIT DI CHIUSURA - CHIUSINO D'ISPEZIONE PER TRAFFICO INTENSO CON TELAIO QUADRATO LATO 85 CM E ALTEZZA 10 CM ANTIFURTO	n	1	1	€ 210,00	€ 210,00
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21

Prezzo Netto:	€ 222,89
Spese:	€ 59,07
Prezzo + Spese:	€ 281,96

H 03 20 b FORNITURA E POSA DI CHIUSINO CIRCOLARE - con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68



B	08	29	b	CHIUSINO D'ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO CON KIT DI CHIUSURA - CHIUSINO D'ISPEZIONE PER TRAFFICO INTENSO CON TELAIO CIRCOLARE E DIAM. 85CM E ALTEZZA 10CM ANTIFURTO	n	1	1	€ 185,00	€ 185,00
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,1	€ 72,13	€ 7,21

Prezzo Netto:	€ 197,89
Spese:	€ 52,44
Prezzo + Spese:	€ 250,33

22 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO

H 03 22 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	a	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 345,10	€ 345,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 399,71
Spese:	€ 105,92
Prezzo + Spese:	€ 505,63

H 03 22 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	b	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 385,11	€ 385,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 439,72
Spese:	€ 116,52
Prezzo + Spese:	€ 556,24

H 03 22 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	c	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 447,00	€ 447,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 501,61
Spese:	€ 132,93
Prezzo + Spese:	€ 634,53

H 03 22 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	d	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 355,00	€ 355,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 409,61
Spese:	€ 108,55
Prezzo + Spese:	€ 518,15

H 03 22 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61



B	09	18	e	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 408,20	€ 408,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 462,81
Spese:	€ 122,64
Prezzo + Spese:	€ 585,45

H 03 22 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	f	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 459,10	€ 459,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 513,71
Spese:	€ 136,13
Prezzo + Spese:	€ 649,84

H 03 22 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	g	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 510,24	€ 510,24
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 564,85
Spese:	€ 149,68
Prezzo + Spese:	€ 714,53

H 03 22 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	h	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	n	1	1	€ 688,11	€ 688,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 742,72
Spese:	€ 196,82
Prezzo + Spese:	€ 939,54

H 03 22 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	i	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 500 mm	n	1	1	€ 788,60	€ 788,60
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 843,21
Spese:	€ 223,45
Prezzo + Spese:	€ 1.066,66

H 03 22 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61



B	09	18	l	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 600 mm	n	1	1	€ 918,10	€ 918,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 972,71
Spese:	€ 257,77
Prezzo + Spese:	€ 1.230,47

H 03 22 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	m	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 507,60	€ 507,60
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 562,21
Spese:	€ 148,98
Prezzo + Spese:	€ 711,19

H 03 22 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	n	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 535,10	€ 535,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 589,71
Spese:	€ 156,27
Prezzo + Spese:	€ 745,98

H 03 22 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	o	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 564,90	€ 564,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 619,51
Spese:	€ 164,17
Prezzo + Spese:	€ 783,68

H 03 22 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	p	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 601,80	€ 601,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 656,41
Spese:	€ 173,95
Prezzo + Spese:	€ 830,35

H 03 22 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61



B	09	18	q	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm	n	1	1	€ 750,80	€ 750,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 805,41
Spese:	€ 213,43
Prezzo + Spese:	€ 1.018,84

H 03 22 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	r	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	n	1	1	€ 849,10	€ 849,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 903,71
Spese:	€ 239,48
Prezzo + Spese:	€ 1.143,19

H 03 22 s FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	18	s	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN LINEA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	n	1	1	€ 979,80	€ 979,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 1.034,41
Spese:	€ 274,12
Prezzo + Spese:	€ 1.308,52

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO

H 03 23 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	a	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 80 entrata e uscita in curva DN 150 mm	n	1	1	€ 362,80	€ 362,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 417,41
Spese:	€ 110,61
Prezzo + Spese:	€ 528,02

H 03 23 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	b	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 80 entrata e uscita in curva DN 200 mm	n	1	1	€ 440,80	€ 440,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 495,41
Spese:	€ 131,28
Prezzo + Spese:	€ 626,69



H 03 23 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	c	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 80 entrata e uscita in curva DN 250 mm	n	1	1	€ 504,20	€ 504,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 558,81
Spese:	€ 148,08
Prezzo + Spese:	€ 706,89

H 03 23 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	d	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 150 mm	n	1	1	€ 403,60	€ 403,60
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 458,21
Spese:	€ 121,42
Prezzo + Spese:	€ 579,63

H 03 23 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	e	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 200 mm	n	1	1	€ 458,20	€ 458,20
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 512,81
Spese:	€ 135,89
Prezzo + Spese:	€ 648,70

H 03 23 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	f	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 250 mm	n	1	1	€ 532,36	€ 532,36
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 586,97
Spese:	€ 155,55
Prezzo + Spese:	€ 742,51

H 03 23 g FORNITURA E PO IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	g	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 300 mm	n	1	1	€ 584,11	€ 584,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 638,72
Spese:	€ 169,26
Prezzo + Spese:	€ 807,98

H 03 23 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61



B	09	19	h	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 400 mm	n	1	1	€ 786,10	€ 786,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 840,71
Spese:	€ 222,79
Prezzo + Spese:	€ 1.063,49

H 03 23 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	i	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 500 mm	n	1	1	€ 887,80	€ 887,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 942,41
Spese:	€ 249,74
Prezzo + Spese:	€ 1.192,14

H 03 23 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	l	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 100 entrata e uscita in curva DN 600 mm	n	1	1	€ 1.017,40	€ 1.017,40
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 1.072,01
Spese:	€ 284,08
Prezzo + Spese:	€ 1.356,09

H 03 23 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	m	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 150 mm	n	1	1	€ 529,80	€ 529,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 584,41
Spese:	€ 154,87
Prezzo + Spese:	€ 739,27

H 03 23 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	n	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 200 mm	n	1	1	€ 559,90	€ 559,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 614,51
Spese:	€ 162,84
Prezzo + Spese:	€ 777,35

H 03 23 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61



B	09	19	o	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 250 mm	n	1	1	€ 587,64	€ 587,64
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 642,25
Spese:	€ 170,20
Prezzo + Spese:	€ 812,44

H 03 23 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	p	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 300 mm	n	1	1	€ 624,90	€ 624,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 679,51
Spese:	€ 180,07
Prezzo + Spese:	€ 859,58

H 03 23 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	q	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 400 mm	n	1	1	€ 774,50	€ 774,50
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 829,11
Spese:	€ 219,71
Prezzo + Spese:	€ 1.048,82

H 03 23 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	r	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 500 mm	n	1	1	€ 907,88	€ 907,88
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 962,49
Spese:	€ 255,06
Prezzo + Spese:	€ 1.217,54

H 03 23 s FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	19	s	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO IN CURVA - diam.int.cm 120 entrata e uscita in curva DN 600 mm	n	1	1	€ 1.047,00	€ 1.047,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 1.101,61
Spese:	€ 291,93
Prezzo + Spese:	€ 1.393,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO

H 03 24 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	a	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 261,80	€ 261,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 316,41
Spese:	€ 83,85
Prezzo + Spese:	€ 400,25

H 03 24 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	b	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 263,90	€ 263,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 318,51
Spese:	€ 84,40
Prezzo + Spese:	€ 402,91

H 03 24 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	c	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 268,15	€ 268,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 322,76
Spese:	€ 85,53
Prezzo + Spese:	€ 408,29

H 03 24 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	d	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 290,80	€ 290,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 345,41
Spese:	€ 91,53
Prezzo + Spese:	€ 436,94

H 03 24 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	e	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 303,10	€ 303,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 357,71
Spese:	€ 94,79
Prezzo + Spese:	€ 452,50

H 03 24 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	09	20	f	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 305,61	€ 305,61
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 360,22
Spese:	€ 95,46
Prezzo + Spese:	€ 455,67

H 03 24 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	g	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 312,89	€ 312,89
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 367,50
Spese:	€ 97,39
Prezzo + Spese:	€ 464,88

H 03 24 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	h	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	n	1	1	€ 389,16	€ 389,16
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 443,77
Spese:	€ 117,60
Prezzo + Spese:	€ 561,36

H 03 24 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	i	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 366,11	€ 366,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 420,72
Spese:	€ 111,49
Prezzo + Spese:	€ 532,21

H 03 24 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	l	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 379,11	€ 379,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 433,72
Spese:	€ 114,93
Prezzo + Spese:	€ 548,65

H 03 24 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	09	20	m	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 381,11	€ 381,11
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 435,72
Spese:	€ 115,46
Prezzo + Spese:	€ 551,18

H 03 24 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	n	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 385,61	€ 385,61
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 440,22
Spese:	€ 116,66
Prezzo + Spese:	€ 556,87

H 03 24 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	o	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm	n	1	1	€ 396,15	€ 396,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 450,76
								Spese:	€ 119,45
								Prezzo + Spese:	€ 570,21

H 03 24 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	p	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	n	1	1	€ 436,10	€ 436,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 490,71
								Spese:	€ 130,04
								Prezzo + Spese:	€ 620,74

H 03 24 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	20	q	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	n	1	1	€ 485,90	€ 485,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11
								Prezzo Netto:	€ 540,51
								Spese:	€ 143,23
								Prezzo + Spese:	€ 683,74

H 03 24 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	09	20	r	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm	n	1	1	€ 510,25	€ 510,25
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 564,86
Spese:	€ 149,69
Prezzo + Spese:	€ 714,54

25 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO

H 03 25 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	a	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 267,10	€ 267,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 321,71
Spese:	€ 85,25
Prezzo + Spese:	€ 406,96

H 03 25 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	b	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 268,15	€ 268,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 322,76
Spese:	€ 85,53
Prezzo + Spese:	€ 408,29

H 03 25 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 80 entrata e uscita in curva DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	c	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 80 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 272,15	€ 272,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 326,76
Spese:	€ 86,59
Prezzo + Spese:	€ 413,35

H 03 25 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	d	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 296,80	€ 296,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 351,41
Spese:	€ 93,12
Prezzo + Spese:	€ 444,53



H 03 25 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 200 mm

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	e	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 308,80	€ 308,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 363,41
Spese:	€ 96,30
Prezzo + Spese:	€ 459,71

H 03 25 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 250 mm

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	f	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 310,90	€ 310,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 365,51
Spese:	€ 96,86
Prezzo + Spese:	€ 462,37

H 03 25 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 300 mm

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	g	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 318,15	€ 318,15
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 372,76
Spese:	€ 98,78
Prezzo + Spese:	€ 471,54

H 03 25 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	h	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm	n	1	1	€ 397,90	€ 397,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 452,51
Spese:	€ 119,91
Prezzo + Spese:	€ 572,42

H 03 25 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	i	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 150 mm	n	1	1	€ 374,00	€ 374,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 428,61
Spese:	€ 113,58
Prezzo + Spese:	€ 542,19



H 03 25 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	l	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 200 mm	n	1	1	€ 387,10	€ 387,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 441,71
Spese:	€ 117,05
Prezzo + Spese:	€ 558,76

H 03 25 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	m	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 250 mm	n	1	1	€ 388,80	€ 388,80
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 443,41
Spese:	€ 117,50
Prezzo + Spese:	€ 560,91

H 03 25 n FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	n	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 300 mm	n	1	1	€ 393,00	€ 393,00
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 447,61
Spese:	€ 118,62
Prezzo + Spese:	€ 566,22

H 03 25 o FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	o	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 400 mm	n	1	1	€ 405,16	€ 405,16
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 459,77
Spese:	€ 121,84
Prezzo + Spese:	€ 581,60

H 03 25 p FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	p	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 500 mm	n	1	1	€ 446,21	€ 446,21
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 500,82
Spese:	€ 132,72
Prezzo + Spese:	€ 633,53



H 03 25 q FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	q	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 600 mm	n	1	1	€ 452,90	€ 452,90
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 507,51
Spese:	€ 134,49
Prezzo + Spese:	€ 642,00

H 03 25 r FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO - diam. int. cm. 120 entrata e uscita in curva DN 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,55	€ 28,39	€ 15,61
B	09	21	r	FONDO POZZETTO PREFABBRICATO FONDELLO RIVESTITO IN RESINE - diam.int.cm 120 entrata e uscita in linea DN 800 mm	n	1	1	€ 561,10	€ 561,10
C	02	01	a	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 4/5	m³	1	0,15	€ 51,18	€ 7,68
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,35	€ 46,31	€ 16,21
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

Prezzo Netto:	€ 615,71
Spese:	€ 163,16
Prezzo + Spese:	€ 778,87

26 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI AD ANELLO

H 03 26 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI AD ANELLO - diametro interno netto cm. 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	05	d	POZZETTO CIRCOLARE - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850	n	1	1	€ 108,00	€ 108,00
B	09	05	l	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 200	n	1	1	€ 26,90	€ 26,90
B	09	06	i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	n	1	5	€ 9,10	€ 45,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20
								Prezzo Netto:	€ 207,89
								Spese:	€ 55,09
								Prezzo + Spese:	€ 262,98

H 03 26 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI AD ANELLO - diametro interno netto cm. 120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 28,39	€ 10,79
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,25	€ 13,43	€ 3,36
B	09	05	l	POZZETTO CIRCOLARE - elemento raggiungi quota di altezza mm 200	n	1	1	€ 26,90	€ 26,90
B	09	06	d	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - elemento di rialzo cono riduzione di altezza mm 850	n	1	1	€ 115,00	€ 115,00
B	09	06	i	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - gradini antiscivolo in acciaio rivestito in polietilene	n	1	5	€ 9,10	€ 45,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,19	€ 43,16	€ 8,20
								Prezzo Netto:	€ 215,56
								Spese:	€ 57,12
								Prezzo + Spese:	€ 272,68

30 FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA

H 03 30 a FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA - diametro 80 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	05	m	POZZETTO CIRCOLARE - SOLETTA PIANA DIAMETRO CM 80	n	1	1	€ 112,00	€ 112,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 130,35
Spese:	€ 34,54
Prezzo + Spese:	€ 164,89

H 03 30 b FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA - diametro 100 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	05	n	POZZETTO CIRCOLARE - SOLETTA PIANA DIAMETRO CM 100	n	1	1	€ 135,00	€ 135,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 153,35
Spese:	€ 40,64
Prezzo + Spese:	€ 193,99

H 03 30 c FORNITURA E POSA DI SOLETTA PIANA - diametro 120 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	06	l	POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - SOLETTA DIAMETRO CM 120	n	1	1	€ 155,00	€ 155,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,12	€ 43,16	€ 5,18

Prezzo Netto:	€ 173,35
Spese:	€ 45,94
Prezzo + Spese:	€ 219,29



31 FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO

H 03 31 a FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 80 cm altezza cm 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 28,39	€ 15,33
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	a	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 80 altezza cm 40	n	1	1	€ 93,78	€ 93,78
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 131,71
Spese:	€ 34,90
Prezzo + Spese:	€ 166,62

H 03 31 b FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 80 cm altezza cm 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	b	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 80 altezza cm 65	n	1	1	€ 118,14	€ 118,14
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,3	€ 43,16	€ 12,95

Prezzo Netto:	€ 159,99
Spese:	€ 42,40
Prezzo + Spese:	€ 202,38

H 03 31 c FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 80 cm altezza cm 90

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 30,60	€ 10,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	c	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 80 altezza cm 90	n	1	1	€ 136,47	€ 136,47



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,33	€ 43,16	€ 14,24

Prezzo Netto:	€ 182,23
Spese:	€ 48,29
Prezzo + Spese:	€ 230,53

H 03 31 d FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 100 cm altezza cm 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 28,39	€ 15,33
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	d	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 100 altezza cm 60	n	1	1	€ 108,66	€ 108,66
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 146,59
Spese:	€ 38,85
Prezzo + Spese:	€ 185,44

H 03 31 e FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 100 cm altezza cm 85

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	e	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 100 altezza cm 85	n	1	1	€ 139,36	€ 139,36
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,3	€ 43,16	€ 12,95

Prezzo Netto:	€ 181,21
Spese:	€ 48,02
Prezzo + Spese:	€ 229,23

H 03 31 f FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 100 cm altezza cm 110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 30,60	€ 10,10



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	f	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 100 altezza cm 110	n	1	1	€ 164,70	€ 164,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,33	€ 43,16	€ 14,24

Prezzo Netto:	€ 210,46
Spese:	€ 55,77
Prezzo + Spese:	€ 266,24

H 03 31 g FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 120 cm altezza cm 60

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,54	€ 28,39	€ 15,33
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	g	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 120 altezza cm 60	n	1	1	€ 121,85	€ 121,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65

Prezzo Netto:	€ 159,78
Spese:	€ 42,34
Prezzo + Spese:	€ 202,12

H 03 31 h FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 120 cm altezza cm 85

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	h	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 120 altezza cm 85	n	1	1	€ 156,40	€ 156,40
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,3	€ 43,16	€ 12,95

Prezzo Netto:	€ 198,25
Spese:	€ 52,54
Prezzo + Spese:	€ 250,78



H 03 31 i FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 120 cm altezza cm 110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,33	€ 30,60	€ 10,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,66	€ 28,39	€ 18,74
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	i	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 120 altezza cm 110	n	1	1	€ 183,05	€ 183,05
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,33	€ 43,16	€ 14,24

Prezzo Netto:	€ 228,81
Spese:	€ 60,64
Prezzo + Spese:	€ 289,45

H 03 31 l FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 120 cm altezza cm 135

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 30,60	€ 11,63
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,76	€ 28,39	€ 21,58
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	l	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 120 altezza cm 135	n	1	1	€ 216,93	€ 216,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,38	€ 43,16	€ 16,40

Prezzo Netto:	€ 269,22
Spese:	€ 71,34
Prezzo + Spese:	€ 340,56

H 03 31 m FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 120 cm altezza cm 160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,84	€ 28,39	€ 23,85
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	m	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 120 altezza cm 160	n	1	1	€ 258,75	€ 258,75

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,42	€ 43,16	€ 18,13
								Prezzo Netto:	€ 316,26
								Spese:	€ 83,81
								Prezzo + Spese:	€ 400,07

H 03 31 n FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diametro 120 cm altezza cm 185

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,45	€ 30,60	€ 13,77
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,2	€ 13,43	€ 2,69
B	09	23	n	ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO - diam.int.cm 120 altezza cm 185	n	1	1	€ 286,15	€ 286,15
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,45	€ 43,16	€ 19,42
								Prezzo Netto:	€ 347,58
								Spese:	€ 92,11
								Prezzo + Spese:	€ 439,69

32 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M

H 03 32 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1,50 M - Con due allacci in linea DN160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,461	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN160	n	1	1	€ 533,50	€ 533,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 636,20
Spese:	€ 168,59
Prezzo + Spese:	€ 804,79

H 03 32 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4615	€ 17,00	€ 7,85
B	10	21	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN250	n	1	1	€ 550,00	€ 550,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 652,70
Spese:	€ 172,96
Prezzo + Spese:	€ 825,66

H 03 32 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,461	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN315	n	1	1	€ 605,00	€ 605,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 707,69
Spese:	€ 187,54
Prezzo + Spese:	€ 895,22

H 03 32 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN338

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4614	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN338	n	1	1	€ 632,50	€ 632,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 735,19
Spese:	€ 194,83
Prezzo + Spese:	€ 930,02

H 03 32 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4614	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	e	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN400	n	1	1	€ 660,00	€ 660,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 762,69
Spese:	€ 202,11
Prezzo + Spese:	€ 964,81

H 03 32 f FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN452

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4613	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	f	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN452	n	1	1	€ 715,00	€ 715,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 817,69
Spese:	€ 216,69
Prezzo + Spese:	€ 1.034,38

H 03 32 g FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4613	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	g	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN500	n	1	1	€ 770,00	€ 770,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 872,69
Spese:	€ 231,26
Prezzo + Spese:	€ 1.103,96

H 03 32 h FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN565

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4613	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	h	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN565	n	1	1	€ 852,00	€ 852,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 954,69
Spese:	€ 252,99
Prezzo + Spese:	€ 1.207,69

H 03 32 i FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN630

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4613	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	i	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN630	n	1	1	€ 880,00	€ 880,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 982,69
Spese:	€ 260,41
Prezzo + Spese:	€ 1.243,11

H 03 32 l FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN701

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	l	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN701	n	1	1	€ 907,50	€ 907,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 1.010,20
Spese:	€ 267,70
Prezzo + Spese:	€ 1.277,90

H 03 32 m FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 1.50 M - Con due allacci in linea DN800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	21	m	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 1.50 m - Con due allacci in linea DN800	n	1	1	€ 935,00	€ 935,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 1.037,69
Spese:	€ 274,99
Prezzo + Spese:	€ 1.312,68

33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m

H 03 33 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m - Con due allacci in linea DN935

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 28,39	€ 36,91
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,5995	€ 17,00	€ 10,19
B	10	22	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m - Con due allacci in linea DN935	n	1	1	€ 632,50	€ 632,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,45	€ 46,31	€ 20,84
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,45	€ 43,16	€ 19,42

Prezzo Netto:	€ 744,85
Spese:	€ 197,39
Prezzo + Spese:	€ 942,24

H 03 33 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m - Con due allacci in linea DN1000

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 28,39	€ 36,91
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,5995	€ 17,00	€ 10,19
B	10	22	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m - Con due allacci in linea DN1000	n	1	1	€ 632,50	€ 632,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,45	€ 46,31	€ 20,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,45	€ 43,16	€ 19,42

Prezzo Netto:	€ 744,85
Spese:	€ 197,39
Prezzo + Spese:	€ 942,24

H 03 33 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m - Con due allacci in linea DN1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 28,39	€ 36,91
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,5995	€ 17,00	€ 10,19
B	10	22	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m - Con due allacci in linea DN1200	n	1	1	€ 907,50	€ 907,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,45	€ 46,31	€ 20,84
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,45	€ 43,16	€ 19,42

Prezzo Netto:	€ 1.019,86
Spese:	€ 270,26
Prezzo + Spese:	€ 1.290,13

H 03 33 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 H 2.00 m - Elemento di prolunga DN1000 con gradini di altezza pari a 0.50m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,074	€ 17,00	€ 1,26
B	10	22	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 1000 ALTEZZA PARI A 2.00 m - Elemento di prolunga DN1000 con gradini di altezza pari a 0.50m	n	1	1	€ 260,00	€ 260,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 268,57
Spese:	€ 71,17
Prezzo + Spese:	€ 339,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

34 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m

H 03 34 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m - Con due allacci in linea DN160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4615	€ 17,00	€ 7,85
B	10	23	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m - Con due allacci in linea DN160	n	1	1	€ 467,50	€ 467,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,38	€ 46,31	€ 17,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,38	€ 43,16	€ 16,40

Prezzo Netto:	€ 565,57
Spese:	€ 149,88
Prezzo + Spese:	€ 715,44

H 03 34 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m - Con due allacci in linea DN250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	23	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m - Con due allacci in linea DN250	n	1	1	€ 495,00	€ 495,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,38	€ 46,31	€ 17,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,38	€ 43,16	€ 16,40

Prezzo Netto:	€ 593,07
Spese:	€ 157,16
Prezzo + Spese:	€ 750,23



H 03 34 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m - Con due allacci in linea DN315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	23	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m - Con due allacci in linea DN315	n	1	1	€ 522,50	€ 522,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,38	€ 46,31	€ 17,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,38	€ 43,16	€ 16,40

Prezzo Netto:	€ 620,56
Spese:	€ 164,45
Prezzo + Spese:	€ 785,01

H 03 34 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m - Con due allacci in linea DN338

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	23	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m - Con due allacci in linea DN338	n	1	1	€ 550,00	€ 550,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,38	€ 46,31	€ 17,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,38	€ 43,16	€ 16,40

Prezzo Netto:	€ 648,06
Spese:	€ 171,74
Prezzo + Spese:	€ 819,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 03 34 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,50 m - Con due allacci in linea DN400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	23	e	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,50 m - Con due allacci in linea DN400	n	1	1	€ 605,00	€ 605,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,38	€ 46,31	€ 17,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,38	€ 43,16	€ 16,40

Prezzo Netto:	€ 703,07
Spese:	€ 186,31
Prezzo + Spese:	€ 889,38

35 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m

H 03 35 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1,80 m - Con due allacci in linea DN800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	24	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m - Con due allacci in linea DN800	n	1	1	€ 511,50	€ 511,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 614,20
Spese:	€ 162,76
Prezzo + Spese:	€ 776,96



H 03 35 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1.80 m - Con due allacci in linea DN935

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	24	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m - Con due allacci in linea DN935	n	1	1	€ 577,50	€ 577,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 680,20
Spese:	€ 180,25
Prezzo + Spese:	€ 860,45

H 03 35 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1.80 m - Con due allacci in linea DN1000

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4613	€ 17,00	€ 7,84
B	10	24	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m - Con due allacci in linea DN1000	n	1	1	€ 577,50	€ 577,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 680,19
Spese:	€ 180,25
Prezzo + Spese:	€ 860,44



H 03 35 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1.80 m - Con due allacci in linea DN1200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 28,39	€ 34,07
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,4612	€ 17,00	€ 7,84
B	10	24	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m - Con due allacci in linea DN1200	n	1	1	€ 852,50	€ 852,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,4	€ 46,31	€ 18,52
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,4	€ 43,16	€ 17,26

Prezzo Netto:	€ 955,19
Spese:	€ 253,13
Prezzo + Spese:	€ 1.208,32

H 03 35 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 H 1.80 m - Elemento di prolunga DN800 con gradini di altezza pari a 0.50m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,0735	€ 17,00	€ 1,25
B	10	24	e	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 800 ALTEZZA PARI A 1,80 m - Elemento di prolunga DN800 con gradini di altezza pari a 0.50m	n	1	1	€ 203,50	€ 203,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 212,06
Spese:	€ 56,20
Prezzo + Spese:	€ 268,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m

H 03 36 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m - Con due allacci in linea DN160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,369	€ 17,00	€ 6,27
B	10	25	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 1,00 m - Con due allacci in linea DN160	n	1	1	€ 220,00	€ 220,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,28	€ 46,31	€ 12,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,28	€ 43,16	€ 12,08

Prezzo Netto:	€ 304,71
Spese:	€ 80,75
Prezzo + Spese:	€ 385,46

H 03 36 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m - Con due allacci in linea DN200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,369	€ 17,00	€ 6,27
B	10	25	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 1,00 m - Con due allacci in linea DN200	n	1	1	€ 231,00	€ 231,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,28	€ 46,31	€ 12,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,28	€ 43,16	€ 12,08

Prezzo Netto:	€ 315,72
Spese:	€ 83,67
Prezzo + Spese:	€ 399,38



H 03 36 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m - Con due allacci in linea DN250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3688	€ 17,00	€ 6,27
B	10	25	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 1,00 m - Con due allacci in linea DN250	n	1	1	€ 247,50	€ 247,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2753	€ 90,82	€ 25,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,28	€ 46,31	€ 12,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,28	€ 43,16	€ 12,08

Prezzo Netto:	€ 332,21
Spese:	€ 88,04
Prezzo + Spese:	€ 420,25

H 03 36 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m - Con due allacci in linea DN315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3688	€ 17,00	€ 6,27
B	10	25	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 1,00 m - Con due allacci in linea DN315	n	1	1	€ 258,50	€ 258,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,28	€ 46,31	€ 12,97
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,28	€ 43,16	€ 12,08

Prezzo Netto:	€ 343,20
Spese:	€ 90,95
Prezzo + Spese:	€ 434,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

H 03 36 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 H 1,00 m - Elemento di prolunga DN600 di altezza pari a 0,50m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,074	€ 17,00	€ 1,26
B	10	25	e	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 600 ALTEZZA PARI A 1,00 m - Elemento di prolunga DN600 di altezza pari a 0.50m	n	1	1	€ 110,00	€ 110,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 118,57
Spese:	€ 31,42
Prezzo + Spese:	€ 149,99

37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m

H 03 37 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,323	€ 17,00	€ 5,49
B	10	26	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN125	n	1	1	€ 137,50	€ 137,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 202,91
Spese:	€ 53,77
Prezzo + Spese:	€ 256,68



H 03 37 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,3229	€ 17,00	€ 5,49
B	10	26	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN160	n	1	1	€ 137,50	€ 137,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 202,91
Spese:	€ 53,77
Prezzo + Spese:	€ 256,68

H 03 37 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,323	€ 17,00	€ 5,49
B	10	26	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN200	n	1	1	€ 143,00	€ 143,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 208,41
Spese:	€ 55,23
Prezzo + Spese:	€ 263,64



H 03 37 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,323	€ 17,00	€ 5,49
B	10	26	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN250	n	1	1	€ 143,00	€ 143,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 208,41
Spese:	€ 55,23
Prezzo + Spese:	€ 263,64

H 03 37 e FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 H 0,75 m - Elemento di prolunga DN500 di altezza pari a 0,50m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,0738	€ 17,00	€ 1,25
B	10	26	e	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 500 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Elemento di prolunga DN500 di altezza pari a 0.50m	n	1	1	€ 104,50	€ 104,50
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 113,07
Spese:	€ 29,96
Prezzo + Spese:	€ 143,03



38 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m

H 03 38 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,323	€ 17,00	€ 5,49
B	10	27	a	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN125	n	1	1	€ 110,00	€ 110,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77

Prezzo Netto:	€ 170,78
Spese:	€ 45,26
Prezzo + Spese:	€ 216,04

H 03 38 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,323	€ 17,00	€ 5,49
B	10	27	b	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN160	n	1	1	€ 110,00	€ 110,00
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77

Prezzo Netto:	€ 170,78
Spese:	€ 45,26
Prezzo + Spese:	€ 216,04



H 03 38 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m - Con due allacci in linea DN200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,323	€ 17,00	€ 5,49
B	10	27	c	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Con due allacci in linea DN200	n	1	1	€ 126,50	€ 126,50
C	02	14	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30, rapporto max e/c=0,5	m³	1	0,2752	€ 90,82	€ 24,99
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,18	€ 46,31	€ 8,34
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,18	€ 43,16	€ 7,77

Prezzo Netto:	€ 187,28
Spese:	€ 49,63
Prezzo + Spese:	€ 236,91

H 03 38 d FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m - Elemento di prolunga DN400 di altezza pari a 0,25m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	02	01	e	SABBIA - ghiaino lavato 3/6 mm	m³	1	0,0738	€ 17,00	€ 1,25
B	10	27	d	POZZETTI IN POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 ALTEZZA PARI A 0,75 m - Elemento di prolunga DN400 di altezza pari a 0.25m	n	1	1	€ 13,75	€ 13,75
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,05	€ 46,31	€ 2,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,05	€ 43,16	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 22,32
Spese:	€ 5,91
Prezzo + Spese:	€ 28,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

39 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. 400x400 mm

H 03 39 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. 400x400 mm - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. 400x400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	20	01	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm	cad	1	1	€ 27,79	€ 27,79
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,013	€ 102,39	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 52,72
Spese:	€ 13,97
Prezzo + Spese:	€ 66,69

40 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm.

H 03 40 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, DIM. 500x500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	20	02	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm -	cad	1	1	€ 53,63	€ 53,63
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,016	€ 102,39	€ 1,64

Prezzo Netto:	€ 80,04
Spese:	€ 21,21
Prezzo + Spese:	€ 101,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

mm.

H 03 41 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, 600x600 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, 600x600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 30,60	€ 13,62
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 28,39	€ 12,63
B	20	03	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm	cad	1	1	€ 83,36	€ 83,36
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,019	€ 102,39	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 111,56
Spese:	€ 29,56
Prezzo + Spese:	€ 141,12

42 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, 700x700 mm.

H 03 42 01 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, 700x700 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. B125, 700x700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34
B	20	04	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm	cad	1	1	€ 125,94	€ 125,94
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,022	€ 102,39	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 155,92
Spese:	€ 41,32
Prezzo + Spese:	€ 197,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

DIM. DIAM. 800mm

H 03 43 01 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800mm - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 30,60	€ 15,91
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	20	05	00	FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM - FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA B125, DIM. DIAM. 800 MM	cad	1	1	€ 143,00	€ 143,00
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 102,39	€ 7,17

Prezzo Netto:	€ 180,84
Spese:	€ 47,92
Prezzo + Spese:	€ 228,77

44 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm.

H 03 44 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 400x400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 28,39	€ 11,36
B	20	06	01	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 400x400 mm	cad	1	1	€ 41,76	€ 41,76
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,013	€ 102,39	€ 1,33

Prezzo Netto:	€ 66,69
Spese:	€ 17,67
Prezzo + Spese:	€ 84,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

45 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 500x500 mm.

H 03 45 00 FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 500x500 mm. - FORN. E POSA IN OPERA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C250, 500x500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 30,60	€ 12,85
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,42	€ 28,39	€ 11,92
B	20	07	00	FORNITURA CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm - FORNITURA CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 500x500 mm	cad	1	1	€ 68,58	€ 68,58
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,016	€ 102,39	€ 1,64

Prezzo Netto:	€ 94,99
Spese:	€ 25,17
Prezzo + Spese:	€ 120,17

46 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, 600x600 mm

H 03 46 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, 600x600 mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE DI RESIST. C 250, 600x600 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 30,60	€ 13,62
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,445	€ 28,39	€ 12,63
B	20	08	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 600x600 mm	cad	1	1	€ 104,65	€ 104,65
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,019	€ 102,39	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 132,85
Spese:	€ 35,20
Prezzo + Spese:	€ 168,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

47 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm

H 03 47 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C 250, DIM. 700x700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 30,60	€ 14,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,47	€ 28,39	€ 13,34
B	20	09	00	FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm - FORNITURA DI CHIUSINO IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C 250, DELLE DIMENSIONI 700x700 mm	cad	1	1	€ 152,59	€ 152,59
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,022	€ 102,39	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 182,57
Spese:	€ 48,38
Prezzo + Spese:	€ 230,95

48 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C250, DIM. DIAM. 800mm

H 03 48 00 FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C250, DIM. DIAM. 800mm - FORN. E POSA IN OPERA CHIUSINO CIRC. IN MATERIALE COMP. CLASSE RESIST. C250, DIM. DIAM. 800mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 30,60	€ 15,91
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	20	10	00	FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM - FORNITURA DI CHIUSINO CIRCOLARE IN MATERIALE COMPOSITO CLASSE DI RESISTENZA C250, DIM. DIAM. 800 MM	cad	1	1	€ 156,00	€ 156,00
C	01	14	00	MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO - MALTA CEMENTIZIA CON 400 KG DI CEMENTO	m³	1	0,07	€ 102,39	€ 7,17

Prezzo Netto:	€ 193,84
Spese:	€ 51,37
Prezzo + Spese:	€ 245,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 RIPRISTINI

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E"

H 04 02 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TIPO "E" - FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMRATO BITUMINOSO TIPO "E"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0031	€ 28,39	€ 0,09
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,0825	€ 50,00	€ 4,13
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0031	€ 43,03	€ 0,13
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,04	€ 55,00	€ 2,20
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0031	€ 86,02	€ 0,27
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	2,55	€ 0,15	€ 0,38

Prezzo Netto:	€ 7,23
Spese:	€ 1,91
Prezzo + Spese:	€ 9,14

03 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA

H 04 03 00 SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA - SCARIFICA DI ASFALTATURA PROVVISORIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,04	€ 42,90	€ 1,72
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,006	€ 53,35	€ 0,32
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	8	€ 0,15	€ 1,20

Prezzo Netto:	€ 4,78
Spese:	€ 1,27
Prezzo + Spese:	€ 6,05



04 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE

H 04 04 00 FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE - FORMAZIONE DI CASSONETTO STRADALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	0,35	€ 12,80	€ 4,48
B	02	04	b	TERRA - Grezza da cava	m³	1	1	€ 18,00	€ 18,00
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,007	€ 46,31	€ 0,32
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,007	€ 43,16	€ 0,30
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99

Prezzo Netto:	€ 24,66
Spese:	€ 6,54
Prezzo + Spese:	€ 31,20

05 RIPRISTINO DOPO IL PRIMO ASSESTAMENTO DEI RINTERRI E PAVIMENTAZIONI

H 04 05 a RIPRISTINO DOPO IL PRIMO ASSESTAMENTO DEI RINTERRI E PAVIMENTAZIONI - spessore 5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0033	€ 28,39	€ 0,09
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	0,1	€ 12,80	€ 1,28
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	0,88	€ 0,65	€ 0,57
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,99	€ 50,00	€ 49,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,024	€ 43,16	€ 1,04
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0033	€ 43,03	€ 0,14
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,018	€ 55,00	€ 0,99
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0033	€ 86,02	€ 0,28



D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0027	€ 60,06	€ 0,16
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,06	€ 0,15	€ 0,46

Prezzo Netto:	€ 54,55
Spese:	€ 14,46
Prezzo + Spese:	€ 69,01

H 04 05 b RIPRISTINO DOPO IL PRIMO ASSESTAMENTO DEI RINTERRI E PAVIMENTAZIONI - per ogni cm in più oltre i primi 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,198	€ 50,00	€ 9,90
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,002	€ 43,03	€ 0,09
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,002	€ 86,02	€ 0,17
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,05	€ 0,15	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 10,41
Spese:	€ 2,76
Prezzo + Spese:	€ 13,16

06 FORMAZIONE DI STRATO DI BASE

H 04 06 00 FORMAZIONE DI STRATO DI BASE - FORMAZIONE DI STRATO DI BASE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0033	€ 28,39	€ 0,09
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	0,99	€ 50,00	€ 49,50
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0033	€ 43,03	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0033	€ 86,02	€ 0,28



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3,06	€ 0,15	€ 0,46

Prezzo Netto:	€ 50,51
Spese:	€ 13,39
Prezzo + Spese:	€ 63,90

07 RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

H 04 07 00 RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI - RICARICA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0009	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0027	€ 28,39	€ 0,08
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	0,88	€ 0,65	€ 0,57
C	03	08	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO - CONGLOMERATO BITUMINOSO MONOSTRATO	ton	1	1	€ 50,00	€ 50,00
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0027	€ 43,03	€ 0,12
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0027	€ 86,02	€ 0,23
D	02	06	c	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Da 3 fino a 5 mc	h	1	0,0027	€ 60,06	€ 0,16
D	02	06	f	MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - Macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, completa di tutti gli accessori	h	1	0,0027	€ 55,00	€ 0,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	3	€ 0,15	€ 0,45

Prezzo Netto:	€ 51,79
Spese:	€ 13,72
Prezzo + Spese:	€ 65,51

08 FORMAZIONE DI MANTO D'USURA

H 04 08 00 FORMAZIONE DI MANTO D'USURA - FORMAZIONE DI MANTO D'USURA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0011	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0033	€ 28,39	€ 0,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

C	03	12	00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA FORMAZIONE DI STRATO DI USURA	ton	1	0,066	€ 53,00	€ 3,50
D	02	02	a	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 80 e del peso di t 6	h	1	0,0033	€ 43,03	€ 0,14
D	02	04	b	VIBROFINITRICE - potenza da 100 a 120 HP senza operatore	h	1	0,0033	€ 86,02	€ 0,28
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	1,98	€ 0,15	€ 0,30
								Prezzo Netto:	€ 4,35
								Spese:	€ 1,15
								Prezzo + Spese:	€ 5,50

09 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

H 04 09 00 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	0,04	€ 13,43	€ 0,54
B	02	01	b	SABBIA - di cava pezzatura mm 0.2÷10	m³	1	0,012	€ 19,00	€ 0,23
D	02	03	00	PIASTRA VIBRANTE DA KG 500 - PIASTRA VIBRANTE DA KG 500	h	1	0,03	€ 36,85	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 37,26
								Spese:	€ 9,88
								Prezzo + Spese:	€ 47,14

10 REINTEGRO DEI CUBETTI DI PORFIDO MANCANTI

H 04 10 a REINTEGRO DEI CUBETTI DI PORFIDO MANCANTI - reintegro cubetti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	03	03	c	CUBETTI DI PORFIDO - spessore di circa cm 8/10	m²	1	1	€ 40,77	€ 40,77
								Prezzo Netto:	€ 40,77
								Spese:	€ 10,80
								Prezzo + Spese:	€ 51,57



H 04 10 b REINTEGRO DEI CUBETTI DI PORFIDO MANCANTI - reintegro ciottoli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	03	15	00	CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI - CIOTOLI DI FIUME PER PAVIMENTAZIONI	m²	1	1	€ 21,72	€ 21,72

Prezzo Netto:	€ 21,72
Spese:	€ 5,76
Prezzo + Spese:	€ 27,48

11 RIPRISTINO DEL TERRENO

H 04 11 00 RIPRISTINO DEL TERRENO - RIPRISTINO DEL TERRENO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,004	€ 46,31	€ 0,19
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,004	€ 43,16	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 0,61
Spese:	€ 0,16
Prezzo + Spese:	€ 0,78

12 SEMINA SPECIALISTICA DI PRATO STABILE

H 04 12 00 SEMINA SPECIALISTICA DI PRATO STABILE - SEMINA SPECIALISTICA DI PRATO STABILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0077	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0077	€ 28,39	€ 0,22
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,04	€ 5,35	€ 0,21
B	07	05	00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT - LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	kg	1	0,1	€ 2,03	€ 0,20
B	07	06	00	ADDITIVO - ADDITIVO	kg	1	0,005	€ 2,35	€ 0,01
B	07	07	00	CONCIME LIQUIDO - CONCIME LIQUIDO	l	1	0,075	€ 0,59	€ 0,04

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,0077	€ 71,68	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 1,48
								Spese:	€ 0,39
								Prezzo + Spese:	€ 1,87

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I OPERE DIFESA SUOLO

01 SCAVI

01 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE

I 01 01 00 SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE - SCAVO DI SBANCAMENTO DI QUALSIASI GENERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,04	€ 50,25	€ 2,01
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,02	€ 43,16	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 3,49
Spese:	€ 0,92
Prezzo + Spese:	€ 4,41

02 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE

I 01 02 00 SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE - SCAVO DI SBANCAMENTO IN AMBITO FLUVIALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,05	€ 50,25	€ 2,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,026	€ 43,16	€ 1,12
D	06	06	d	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1	0,026	€ 7,12	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 4,62
Spese:	€ 1,22
Prezzo + Spese:	€ 5,84

03 SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA'

I 01 03 00 SCAVO A SEZIONE OBBLICATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA' - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FINO A 4 METRI DI PROFONDITA'

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92



D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,06	€ 50,25	€ 3,02
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 5,23
Spese:	€ 1,39
Prezzo + Spese:	€ 6,61

04 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. PRECEDENTE PER OGNI METRO IN PIU' DI PROFONDITA'

I 01 04 00 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. PRECEDENTE PER OGNI METRO IN PIU' DI PROFONDITA' - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA COME ALL'ART. PRECEDENTE PER OGNI METRO IN PIU' DI PROFONDITA'

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 30,60	€ 0,18
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,022	€ 50,25	€ 1,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,006	€ 43,16	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 1,55
Spese:	€ 0,41
Prezzo + Spese:	€ 1,96

05 TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE

I 01 05 00 TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE - TRASPORTO DEL MATERIALE A RIFIUTO FUORI DAL CANTIERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,004	€ 46,77	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 0,31
Spese:	€ 0,08
Prezzo + Spese:	€ 0,39



02 RILEVATI E RIEMPIMENTI

01 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE

I 02 01 00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI DI CANTIERE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,013	€ 50,25	€ 0,65
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,013	€ 43,16	€ 0,56
D	01	13	a	APRIPISTA BULDOZER - Apripista buldozer meccanico con potenza fino a 50 KW con operatore	h	1	0,019	€ 46,20	€ 0,88
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,027	€ 55,00	€ 1,49

Prezzo Netto:	€ 4,03
Spese:	€ 1,07
Prezzo + Spese:	€ 5,10

02 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

I 02 02 00 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE - FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 30,60	€ 0,34
B	02	03	l	MISTO - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO	m³	1	1,1	€ 12,00	€ 13,20
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	0,001	€ 55,00	€ 0,06
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,011	€ 43,16	€ 0,47
D	01	13	a	APRIPISTA BULDOZER - Apripista buldozer meccanico con potenza fino a 50 KW con operatore	h	1	0,02	€ 46,20	€ 0,92
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,025	€ 55,00	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 16,37
Spese:	€ 4,34
Prezzo + Spese:	€ 20,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI

I 02 03 00 RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI - RIEMPIMENTO DI DEPRESSIONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,017	€ 30,60	€ 0,52
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,023	€ 50,25	€ 1,16
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,017	€ 43,16	€ 0,73
D	01	13	a	APRIPISTA BULDOZER - Apripista buldozer meccanico con potenza fino a 50 KW con operatore	h	1	0,017	€ 46,20	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 3,20
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,04

04 FORNITURA DI GHIAIONE

I 02 04 00 FORNITURA DI GHIAIONE - FORNITURA DI GHIAIONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
B	02	03	c	MISTO - ghiaione di fiume lavato	m³	1	1	€ 17,00	€ 17,00
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,068	€ 50,25	€ 3,42
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,02	€ 46,31	€ 0,93
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,06	€ 43,16	€ 2,59

Prezzo Netto:	€ 26,38
Spese:	€ 6,99
Prezzo + Spese:	€ 33,37

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT

I 02 05 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT-VENANT - FORNITURA E POSA IN OPERA DI TOUT -VENANT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,106	€ 30,60	€ 3,24
B	02	03	h	MISTO - TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME	m³	1	1	€ 12,80	€ 12,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,057	€ 50,25	€ 2,86
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,031	€ 46,31	€ 1,44
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,075	€ 43,16	€ 3,24
								Prezzo Netto:	€ 23,58
								Spese:	€ 6,25
								Prezzo + Spese:	€ 29,83

06 FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA

I 02 06 00 FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA - FORNITURA E POSA DI STABILIZZATO DI CAVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
B	02	03	b	MISTO - granulare stabilizzato	m³	1	1,2	€ 13,50	€ 16,20
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,1	€ 50,25	€ 5,03
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,04	€ 46,31	€ 1,85
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,1	€ 43,16	€ 4,32
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,04	€ 55,00	€ 2,20
								Prezzo Netto:	€ 33,88
								Spese:	€ 8,98
								Prezzo + Spese:	€ 42,85

03 SFALCI, ABBATTIMENTI E TAGLI VEGETAZIONE

01 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI

I 03 01 00 SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI - SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 28,39	€ 0,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	09	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE - NOLO DI DECESPUGLIATORE	h	1	0,011	€ 5,23	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 0,37
								Spese:	€ 0,10
								Prezzo + Spese:	€ 0,47

02 TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE

I 03 02 00 TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE - TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE SENZA RACCOGLITORE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
D	04	05	00	NOLO DI RIMORCHIATORE - NOLO DI RIMORCHIATORE	h	1	0,006	€ 36,94	€ 0,22
D	06	10	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO - NOLO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	h	1	0,006	€ 54,20	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 0,72
								Spese:	€ 0,19
								Prezzo + Spese:	€ 0,91

03 TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE

I 03 03 00 TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE - TAGLIO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ARBUSTIVA CON NATANTE CON RACCOGLITORE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,006	€ 28,39	€ 0,17
D	04	05	00	NOLO DI RIMORCHIATORE - NOLO DI RIMORCHIATORE	h	1	0,006	€ 36,94	€ 0,22
D	04	06	00	NOLO DI BETTA O BETTOLINA PER TRASPORTO MATERIALE - NOLO DI BETTA O BETTOLINA PER TRASPORTO MATERIALE	h	1	0,005	€ 50,60	€ 0,25
D	06	10	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO - NOLO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	h	1	0,004	€ 54,20	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 0,86
								Spese:	€ 0,23
								Prezzo + Spese:	€ 1,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

I 03 04 00 DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO - DISBOSCAMENTO E DECESPUGLIAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
D	04	05	00	NOLO DI RIMORCHIATORE - NOLO DI RIMORCHIATORE	h	1	0,006	€ 36,94	€ 0,22
D	06	09	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE - NOLO DI DECESPUGLIATORE	h	1	0,006	€ 5,23	€ 0,03
D	06	10	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO - NOLO DI DECESPUGLIATORE IDRAULICO	h	1	0,005	€ 54,20	€ 0,27
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,012	€ 4,58	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,26
Spese:	€ 0,33
Prezzo + Spese:	€ 1,59

05 RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO

I 03 05 00 RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO - RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0045	€ 46,77	€ 0,21
D	06	09	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE - NOLO DI DECESPUGLIATORE	h	1	0,006	€ 5,23	€ 0,03
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,006	€ 4,58	€ 0,03
E	06	02	00	TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 - TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10	m³	1	0,1	€ 3,69	€ 0,37

Prezzo Netto:	€ 0,98
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,24

06 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM

I 03 06 00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM - ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 5-15 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 30,60	€ 33,66



D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,22	€ 46,77	€ 10,29
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,37	€ 43,16	€ 15,97
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,495	€ 4,58	€ 2,27
E	06	02	00	TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 - TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10	m³	1	0,3	€ 3,69	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 63,29
								Spese:	€ 16,77
								Prezzo + Spese:	€ 80,06

07 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM

I 03 07 00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM - ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,1	€ 30,60	€ 64,26
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,501	€ 46,77	€ 23,43
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,501	€ 43,16	€ 21,62
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,7	€ 4,58	€ 3,21
E	06	02	00	TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 - TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10	m³	1	0,5	€ 3,69	€ 1,84
								Prezzo Netto:	€ 114,36
								Spese:	€ 30,31
								Prezzo + Spese:	€ 144,67

08 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM

I 03 08 00 ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM - ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 31-45 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,58	€ 30,60	€ 78,95
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	1,05	€ 46,77	€ 49,11
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,79	€ 43,16	€ 34,10
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	1,908	€ 4,58	€ 8,74



E	06	02	00	TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10 - TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10	m³	1	0,7	€ 3,69	€ 2,58
								Prezzo Netto:	€ 173,47
								Spese:	€ 45,97
								Prezzo + Spese:	€ 219,44

09 SFALCIO IN ALVEO

I 03 09 00 SFALCIO IN ALVEO - SFALCIO IN ALVEO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0019	€ 46,77	€ 0,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,0019	€ 43,16	€ 0,08
D	04	07	00	NOLO DI MOTOBARCA - NOLO DI MOTOBARCA	h	1	0,008	€ 44,85	€ 0,36
								Prezzo Netto:	€ 1,14
								Spese:	€ 0,30
								Prezzo + Spese:	€ 1,44

04 OPERE DI DIFESA SPONDALE IN PIETRA

01 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 10-50 KG

I 04 01 00 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 10-50 KG - PIETRAME COMPATTO NON GELIVO PEZZATURA DA 10-50 KG

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
B	02	05	a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 10 a 50 kg	ton	1	1	€ 9,10	€ 9,10
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,1	€ 43,16	€ 4,32
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	50	€ 0,15	€ 7,50
								Prezzo Netto:	€ 23,98
								Spese:	€ 6,35
								Prezzo + Spese:	€ 30,33

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG

I 04 02 00 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG - PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 10-50 KG

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,109	€ 30,60	€ 3,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	02	05	a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 10 a 50 kg	ton	1	1	€ 9,10	€ 9,10
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,025	€ 46,31	€ 1,16
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,109	€ 43,16	€ 4,70
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	60	€ 0,15	€ 9,00

Prezzo Netto:	€ 28,01
Spese:	€ 7,42
Prezzo + Spese:	€ 35,43

03 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG

I 04 03 00 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG - PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 51-200 KG

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,109	€ 30,60	€ 3,34
B	02	05	b	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 51 a 200 kg	ton	1	1	€ 10,50	€ 10,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,109	€ 43,16	€ 4,70
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	50	€ 0,15	€ 7,50

Prezzo Netto:	€ 26,04
Spese:	€ 6,90
Prezzo + Spese:	€ 32,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

04 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG

I 04 04 00 PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG - PIETRAME COMPATTO NON GELIVO POSATO ANCHE A MANO PEZZATURA DA 201-500 KG

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,135	€ 30,60	€ 4,13
B	02	05	c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 201 a 500 kg	ton	1	1	€ 10,65	€ 10,65
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,135	€ 43,16	€ 5,83
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	50	€ 0,15	€ 7,50

Prezzo Netto:	€ 28,11
Spese:	€ 7,45
Prezzo + Spese:	€ 35,56

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA SU LETTO DI BETONCINO ED INTASATO

I 04 05 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA SU LETTO DI BETONCINO ED INTASATO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA SU LETTO DI BETONCINO ED INTASATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	02	05	e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	ton	1	2,2	€ 30,00	€ 66,00
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m^3	1	0,15	€ 83,58	€ 12,54
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
D	06	06	d	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1	0,2	€ 7,12	€ 1,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00
								Prezzo Netto:	€ 127,98
								Spese:	€ 33,91
								Prezzo + Spese:	€ 161,90

06 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA

I 04 06 00 FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA - FORNITURA E POSA DI RIVESTIMENTO DI SPONDA CON PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON MALTA CEMENTIZIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	03	20	i	MARMI BIANCHI E VENATI IN LASTRE - Biancone rosso Asiago	ton	1	1	€ 30,00	€ 30,00
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,005	€ 72,13	€ 0,36
C	02	02	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,1	€ 79,36	€ 7,94
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
D	01	13	e	APRIPISTA BULDOZER - Apripista buldozer con potenza oltre 150KW fino a 180kW con operatore	h	1	0,1	€ 96,91	€ 9,69
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,1	€ 5,74	€ 0,57
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	60	€ 0,15	€ 9,00
								Prezzo Netto:	€ 104,99
								Spese:	€ 27,82
								Prezzo + Spese:	€ 132,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI

I 04 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI SCOGLIERA A CORSI REGOLARI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	05	e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	ton	1	2,2	€ 30,00	€ 66,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
D	06	06	d	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1	0,2	€ 7,12	€ 1,42
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00

Prezzo Netto:	€ 109,07
Spese:	€ 28,90
Prezzo + Spese:	€ 137,97

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE SU PIANO IN CLS

I 04 08 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE SU PIANO IN CLS - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI PLATEE DISSIPAZIONE SU PIANO IN CLS

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	02	05	o	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo in massi ciclopici	ton	1	2	€ 25,00	€ 50,00
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,45	€ 83,58	€ 37,61
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,25	€ 46,31	€ 11,58
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,45	€ 5,74	€ 2,58
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,45	€ 5,74	€ 2,58
D	05	03	00	VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO - VIBRATORE PER CALCESTRUZZO ELETTRICO	h	1	0,15	€ 20,62	€ 3,09
D	06	06	d	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1	0,3	€ 7,12	€ 2,14
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00
F	05	27	c	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA - in acciaio tipo B450C	kg	1	3,19	€ 1,25	€ 3,99
								Prezzo Netto:	€ 171,23
								Spese:	€ 45,38
								Prezzo + Spese:	€ 216,61

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO

I 04 09 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME DI CAVA, PER FORMAZIONE DI PLATEE DI DISSIPAZIONE A SECCO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	02	05	o	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pietrame compatto non gelivo in massi ciclopici	ton	1	2	€ 25,00	€ 50,00
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,15	€ 46,31	€ 6,95
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79
D	06	06	d	POMPA - del diametro della bocca aspirante di mm 200	h	1	0,15	€ 7,12	€ 1,07
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00
								Prezzo Netto:	€ 97,30
								Spese:	€ 25,79
								Prezzo + Spese:	€ 123,09



10 ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA

I 04 10 00 ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA - ESECUZIONE DI RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA NATURALE TRACHITICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 30,60	€ 39,78
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 28,39	€ 36,91
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 25,50	€ 33,15
B	02	01	a	SABBIA - di cava lavata e vagliata	m³	1	0,16	€ 19,20	€ 3,07
B	02	03	d	MISTO - ghiaia di cava	m³	1	0,16	€ 16,80	€ 2,69
B	02	05	d	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg	m³	1	1	€ 196,00	€ 196,00
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0124	€ 257,00	€ 3,19
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,01	€ 274,00	€ 2,74
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,012	€ 220,00	€ 2,64
C	01	10	b	MALTA CEMENTIZIA - formata da q 4 di cemento per metro cubo di sabbia	m³	1	0,07	€ 72,13	€ 5,05
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,36	€ 50,25	€ 18,09
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	1,3	€ 43,16	€ 56,11

Prezzo Netto:	€ 399,41
Spese:	€ 105,84
Prezzo + Spese:	€ 505,25

11 RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE

I 04 11 00 RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE - RIMANEGGIO DI SCOGLIERE DISSESTATE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,265	€ 30,60	€ 8,11
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,015	€ 46,31	€ 0,69
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,25	€ 43,16	€ 10,79

Prezzo Netto:	€ 19,59
Spese:	€ 5,19
Prezzo + Spese:	€ 24,79



I 04 12 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE - SCOGLIERA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,755	€ 30,60	€ 23,10
B	02	05	e	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - massi in pietra calcarea per la formazione di scogliera a sagoma squadrata	ton	1	2	€ 30,00	€ 60,00
D	01	05	d	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore	h	1	0,25	€ 47,30	€ 11,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,505	€ 43,16	€ 21,80
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00

Prezzo Netto:	€ 128,72
Spese:	€ 34,11
Prezzo + Spese:	€ 162,84

I 04 12 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA REGOLARE - SOVRAPPREZZO PER IL CALCESTRUZZO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 28,39	€ 7,38
C	02	01	d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE - C 16/20	m³	1	0,18	€ 62,19	€ 11,19
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,0048	€ 50,25	€ 0,24
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,027	€ 43,16	€ 1,17
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,18	€ 5,74	€ 1,03
D	05	02	b	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - pompaggio	m³	1	0,18	€ 5,74	€ 1,03

Prezzo Netto:	€ 30,31
Spese:	€ 8,03
Prezzo + Spese:	€ 38,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA

I 04 13 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,206	€ 30,60	€ 6,30
B	02	05	c	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 201 a 500 kg	ton	1	2	€ 10,65	€ 21,30
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,206	€ 43,16	€ 8,89
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00

Prezzo Netto:	€ 48,49
Spese:	€ 12,85
Prezzo + Spese:	€ 61,35

14 FORN. E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO

I 04 14 00 FORN. E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO - FORN. E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA ALLA RINFUSA A SAGOMA STABILITA PER PANNELLI DEVIATORI DI FLUSSO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
B	02	05	cc	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 350 a 800 kg	ton	1	2	€ 10,75	€ 21,50
D	01	05	d	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 110 HP senza operatore	h	1	0,15	€ 47,30	€ 7,10
D	01	15	d	NOLO DI ESCAVATORE - NOLO DI ESCAVATORE CON PINZA A POLIPO escluso operatore	h	1	0,15	€ 53,35	€ 8,00
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00

Prezzo Netto:	€ 57,78
Spese:	€ 15,31
Prezzo + Spese:	€ 73,09



15 FOR.EPOSA IN OPERA DI RIVEST. DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO

I 04 15 00 FOR.EPOSA IN OPERA DI RIVEST. DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO - FOR.EPOSA IN OPERA DI RIVEST. DI SPONDA CON SCOGLIERA IN PIETRAME DI CAVA, INTASATO CON CALCESTRUZZO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	02	05	ccc	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 400 a 600 kg	ton	1	1,02	€ 13,00	€ 13,26
C	02	02	a	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,12	€ 79,36	€ 9,52
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,2	€ 46,31	€ 9,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
D	01	13	e	APRIPISTA BULDOZER - Apripista buldozer con potenza oltre 150KW fino a 180kW con operatore	h	1	0,1	€ 96,91	€ 9,69
D	05	02	a	POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - piazzamento (si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di mc 30 di calcestruzzo pomp	m³	1	0,12	€ 5,74	€ 0,69
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	60	€ 0,15	€ 9,00

Prezzo Netto:	€ 89,59
Spese:	€ 23,74
Prezzo + Spese:	€ 113,34

05 PALANCOLE TIPO LARSEN

01 PALANCOLE METALLICHE

I 05 01 00 PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 30,60	€ 0,03
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 28,39	€ 0,03
B	08	07	00	PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE	kg	1	1	€ 1,06	€ 1,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,001	€ 43,16	€ 0,04
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	0,13	€ 0,15	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 1,18
Spese:	€ 0,31
Prezzo + Spese:	€ 1,49

02 INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO

I 05 02 00 INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO - INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE CON MEZZO MECCANICO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,248	€ 30,60	€ 7,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,496	€ 28,39	€ 14,08
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,248	€ 43,16	€ 10,70
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	1	€ 10,26	€ 10,26

Prezzo Netto:	€ 42,63
Spese:	€ 11,30
Prezzo + Spese:	€ 53,93

03 INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE DA TERRA O DA PONTONE

I 05 03 00 INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE DA TERRA O DA PONTONE - INFISSIONE E SUCCESSIVA ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE DA TERRA O DA PONTONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,43	€ 30,60	€ 13,16
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,08	€ 50,25	€ 4,02
D	01	05	b	PALA CARICATRICE - cingolata da 110 HP e benna da 1,50 mc senza operatore	h	1	0,08	€ 46,31	€ 3,70
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,35	€ 43,16	€ 15,11

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,35	€ 10,26	€ 3,59
								Prezzo Netto:	€ 59,45
								Spese:	€ 15,75
								Prezzo + Spese:	€ 75,21

04 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 90-105 KG/MQ

I 05 04 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 90-105 KG/MQ - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 90-105 KG/MQ

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,252	€ 30,60	€ 7,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,504	€ 28,39	€ 14,31
B	08	07	00	PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE	kg	1	105,25	€ 1,06	€ 111,57
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,252	€ 43,16	€ 10,88
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,252	€ 10,26	€ 2,59
D	04	15	00	INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE - INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE	h	1	1	€ 4,20	€ 4,20
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	13	€ 0,15	€ 1,95
								Prezzo Netto:	€ 153,20
								Spese:	€ 40,60
								Prezzo + Spese:	€ 193,79

05 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 106-120 KG/MQ

I 05 05 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 106-120 KG/MQ - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 106-120 KG/MQ

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	08	07	00	PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE	kg	1	120,29	€ 1,06	€ 127,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,26	€ 43,16	€ 11,22
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,26	€ 10,26	€ 2,67



D	04	15	00	INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE - INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE	h	1	1	€ 4,20	€ 4,20
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	15	€ 0,15	€ 2,25

Prezzo Netto:	€ 170,57
Spese:	€ 45,20
Prezzo + Spese:	€ 215,77

06 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 121-160 KG/MQ

I 05 06 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 121-160 KG/MQ - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALANCOLE IN ACCIAIO DA 121-160 KG/MQ

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,326	€ 30,60	€ 9,98
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,652	€ 28,39	€ 18,51
B	08	07	00	PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE	kg	1	160	€ 1,06	€ 169,60
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,326	€ 43,16	€ 14,07
D	04	08	00	NOLO DI VIBRATORE - NOLO DI VIBRATORE	h	1	0,326	€ 10,26	€ 3,34
D	04	15	00	INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE - INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE	h	1	1	€ 4,20	€ 4,20
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	20	€ 0,15	€ 3,00

Prezzo Netto:	€ 222,70
Spese:	€ 59,02
Prezzo + Spese:	€ 281,72

07 Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq

I 05 07 01 Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq - Noleggio di palancole metalliche tipo Larssen del peso di 90/140 kg/mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	08	07	00	PALANCOLE METALLICHE - PALANCOLE METALLICHE	kg	1	0,066	€ 1,06	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 0,07
Spese:	€ 0,02



Prezzo + Spese:	€ 0,09

06 PALI PILOTA

01 PALI PILOTA IN C.A.C.

I 06 01 00 PALI PILOTA IN C.A.C. - PALI PILOTA IN C.A.C.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,216	€ 28,39	€ 6,13
B	09	08	a	PALO IN C.A. - portata fino a 60 t	m	1	1	€ 24,07	€ 24,07
D	04	15	00	INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE - INCIDENZA IMPIANTO CANTIERE SULLA SINGOLA LAVORAZIONE PER M O M2 DI PRODUZIONE	h	1	1	€ 4,20	€ 4,20
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	6,35	€ 0,15	€ 0,95

Prezzo Netto:	€ 35,35
Spese:	€ 9,37
Prezzo + Spese:	€ 44,72

02 PALI PILOTA IN CALCESTRUZZO CENTRIFUGATO

I 06 02 00 PALI PILOTA IN CALCESTRUZZO CENTRIFUGATO - PALI PILOTA IN CALCESTRUZZO CENTRIFUGATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,083	€ 30,60	€ 2,54
A	01	03	A	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,083	€ 28,39	€ 2,36
D	04	03	b	BATTIPALO A SCOPPIO - potenza fino a 95 KW	h	1	0,083	€ 55,82	€ 4,63

Prezzo Netto:	€ 9,53
Spese:	€ 2,53
Prezzo + Spese:	€ 12,05



. **del**

03 DEMOLIZIONE DI TESTE DI PALI PILOTA IN C.A.C.

I 06 03 00 DEMOLIZIONE DI TESTE DI PALI PILOTA IN C.A.C. - DEMOLIZIONE DI TESTE DI PALI PILOTA IN C.A.C.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	A	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,027	€ 30,60	€ 0,83
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,027	€ 43,16	€ 1,17
D	04	01	b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20	h	1	0,25	€ 20,59	€ 5,15
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22	€ 0,15	€ 3,30
G	01	10	00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	1	0,016	€ 0,19	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 17,54
Spese:	€ 4,65
Prezzo + Spese:	€ 22,19

07 OPERE DIFESA IN LEGNAME

01 PALI SCORTECCIATI

I 07 01 00 PALI SCORTECCIATI - PALI SCORTECCIATI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,9	€ 28,39	€ 139,11
B	07	22	00	PALI SCORTECCIATI IN LARICE - PALI SCORTECCIATI IN LARICE	m³	1	1	€ 190,00	€ 190,00
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	2,179	€ 4,58	€ 9,98
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	30	€ 0,15	€ 4,50

Prezzo Netto:	€ 343,59
Spese:	€ 91,05
Prezzo + Spese:	€ 434,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

02 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO

I 07 02 00 INFISSIONE DI PALI IN LEGNO - INFISSIONE DI PALI IN LEGNO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,01	€ 50,25	€ 0,50
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,254	€ 43,16	€ 10,96
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,015	€ 4,58	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 11,53
								Spese:	€ 3,06
								Prezzo + Spese:	€ 14,59

03 TAGLIO DI TESTE DI PALI

I 07 03 00 TAGLIO DI TESTE DI PALI - TAGLIO DI TESTE DI PALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0912	€ 28,39	€ 2,59
D	06	11	00	NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51 - NOLO DI MOTOSEGA A SCOPPIO CMC 51	h	1	0,091	€ 4,58	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 3,01
								Spese:	€ 0,80
								Prezzo + Spese:	€ 3,80

04 ESECUZIONE DI INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO ARGINI

I 07 04 00 ESECUZIONE DI INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO ARGINI - ESECUZIONE DI INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO ARGINI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	12	02	a	TUBAZIONI IN PVC - del diametro esterno di 125 mm	m	1	1	€ 5,51	€ 5,51
D	04	09	b	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - fino a 11 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,18	€ 39,10	€ 7,04
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,18	€ 9,29	€ 1,67
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,16	€ 100,10	€ 16,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,18	€ 35,94	€ 6,47
D	06	05	00	ATTREZZATURA OSSIACETILENICA - ATTREZZATURA OSSIACETILENICA	h	1	0,021	€ 5,76	€ 0,12
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	13	€ 0,15	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 49,39
Spese:	€ 13,09
Prezzo + Spese:	€ 62,48

05 FORNITURA DI MISCELA BINARIA PER INIEZIONI

I 07 05 00 FORNITURA DI MISCELA BINARIA PER INIEZIONI - FORNITURA DI MISCELA BINARIA PER INIEZIONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,402	€ 28,39	€ 39,80
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	10	€ 13,43	€ 134,30
D	05	05	00	NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA - NOLO DI MISCELATORE PER INIEZIONE DI MISCELA BINARIA	h	1	1,401	€ 10,96	€ 15,35
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	80	€ 0,15	€ 12,00

Prezzo Netto:	€ 201,46
Spese:	€ 53,39
Prezzo + Spese:	€ 254,84

06 SEMINAGIONE DI SCARPATE ARGINALI E PIANI GOLENALI

I 07 06 00 SEMINAGIONE DI SCARPATE ARGINALI E PIANI GOLENALI - SEMINAGIONE DI SCARPATE ARGINALI E PIANI GOLENALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0077	€ 30,60	€ 0,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0077	€ 28,39	€ 0,22
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,04	€ 5,35	€ 0,21
B	07	05	00	LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT - LIGNISULFONATO DA PROCESSO KRAFT	kg	1	0,1	€ 2,03	€ 0,20
B	07	06	00	ADDITIVO - ADDITIVO	kg	1	0,005	€ 2,35	€ 0,01
B	07	07	00	CONCIME LIQUIDO - CONCIME LIQUIDO	l	1	0,075	€ 0,59	€ 0,04

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,0077	€ 71,68	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 1,48
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,87

07 SEMINAGIONE DI SOMMITA' E SCARPATE ARGINALI

I 07 07 00 SEMINAGIONE DI SOMMITA' E SCARPATE ARGINALI - SEMINAGIONE DI SOMMITA' E SCARPATE ARGINALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 30,60	€ 0,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,005	€ 5,35	€ 0,03
B	07	07	00	CONCIME LIQUIDO - CONCIME LIQUIDO	l	1	0,04	€ 0,59	€ 0,02
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,002	€ 71,68	€ 0,14
D	06	09	00	NOLO DI DECESPUGLIATORE - NOLO DI DECESPUGLIATORE	h	1	0,031	€ 5,23	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 0,47
Spese:	€ 0,13
Prezzo + Spese:	€ 0,60

09 REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN LEGNAME E PIETRAME

I 07 09 00 REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN LEGNAME E PIETRAME - REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN LEGNAME E PIETRAME

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,274	€ 30,60	€ 8,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,274	€ 28,39	€ 7,78
B	02	03	g	MISTO - PIETRAME SCEVRO DA IMPURITA'	m³	1	0,65	€ 14,30	€ 9,30
B	07	22	00	PALI SCORTECCIATI IN LARICE - PALI SCORTECCIATI IN LARICE	m³	1	0,18	€ 190,00	€ 34,20
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,01	€ 43,16	€ 0,43



E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	35,05	€ 0,15	€ 5,26
								Prezzo Netto:	€ 65,35
								Spese:	€ 17,32
								Prezzo + Spese:	€ 82,66

08 SEMINE E PIANTUMAZIONI

01 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE INTERNE CON ERBE PRATIVE

I 08 01 00 SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE INTERNE CON ERBE PRATIVE - SEMINAGIONE DI SCARPATE E SPONDE INTERNE CON ERBE PRATIVE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,005	€ 5,35	€ 0,03
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,0031	€ 71,68	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 0,43
								Spese:	€ 0,11
								Prezzo + Spese:	€ 0,54

02 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA

I 08 02 00 PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA - PIANTAGIONE DI PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,021	€ 30,60	€ 0,64
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,021	€ 28,39	€ 0,60
B	07	04	00	PIANTINE - PIANTINE	n	1	1	€ 1,04	€ 1,04
								Prezzo Netto:	€ 2,28
								Spese:	€ 0,60
								Prezzo + Spese:	€ 2,88



03 MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE

I 08 03 00 MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE - MESSA A DIMORA DI TALEE DI SPECIE ARBUSTIVE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0183	€ 30,60	€ 0,56
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0183	€ 28,39	€ 0,52
B	07	13	00	TALEE DI SALICE - TALEE DI SALICE	n	1	1	€ 0,60	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 1,68
								Spese:	€ 0,45
								Prezzo + Spese:	€ 2,12

04 INERBIMENTO CON IDROSEMINA

I 08 04 00 INERBIMENTO CON IDROSEMINA - INERBIMENTO CON IDROSEMINA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 30,60	€ 0,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,005	€ 5,35	€ 0,03
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 2,03
								Spese:	€ 0,54
								Prezzo + Spese:	€ 2,57

05 COMPENSO ALL'IDROSEMINA

I 08 05 00 COMPENSO ALL'IDROSEMINA - COMPENSO ALL'IDROSEMINA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	07	03	00	SEMENTI SELEZIONATI - SEMENTI SELEZIONATI	kg	1	0,005	€ 33,60	€ 0,17
								Prezzo Netto:	€ 0,17
								Spese:	€ 0,04



Prezzo + Spese:	€ 0,21

06 SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

I 08 06 00 SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII - SISTEMAZIONE DI SCARPATE E PENDII

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,011	€ 30,60	€ 0,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 28,39	€ 0,71
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,125	€ 1,06	€ 0,13
B	07	10	00	NUTRISOL - NUTRISOL	kg	1	0,15	€ 4,81	€ 0,72
B	07	11	00	NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA - NUTRISOL EMULSIONE BITUMINOSA	kg	1	0,04	€ 3,21	€ 0,13
B	07	12	00	PAGLIA - PAGLIA	kg	1	0,05	€ 1,61	€ 0,08
D	06	12	00	NOLO DI POMPA PER ASPERSIONE BITUME - NOLO DI POMPA PER ASPERSIONE BITUME	h	1	0,011	€ 29,70	€ 0,33

Prezzo Netto:	€ 2,44
Spese:	€ 0,65
Prezzo + Spese:	€ 3,08

07 GRADONATA CON TALEE

I 08 07 00 GRADONATA CON TALEE - GRADONATA CON TALEE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,081	€ 30,60	€ 2,48
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,081	€ 28,39	€ 2,30
B	07	13	00	TALEE DI SALICE - TALEE DI SALICE	n	1	10	€ 0,60	€ 6,00
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,0514	€ 43,16	€ 2,22

Prezzo Netto:	€ 13,00
Spese:	€ 3,44
Prezzo + Spese:	€ 16,44



08 VIMINATA PER RINSALDAMENTO

I 08 08 00 VIMINATA PER RINSALDAMENTO - VIMINATA PER RINSALDAMENTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,047	€ 30,60	€ 1,44
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	07	14	00	PALETTI DI CASTAGNO - PALETTI DI CASTAGNO	n	1	2	€ 1,07	€ 2,14
B	07	15	00	FILAGNE DI CASTAGNO - FILAGNE DI CASTAGNO	m	1	3	€ 0,60	€ 1,80
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,0183	€ 37,51	€ 0,69

Prezzo Netto:	€ 8,90
Spese:	€ 2,36
Prezzo + Spese:	€ 11,26

09 FASCINATA

I 08 09 00 FASCINATA - FASCINATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	07	14	00	PALETTI DI CASTAGNO - PALETTI DI CASTAGNO	n	1	1,25	€ 1,07	€ 1,34
B	07	16	00	FASCINA - FASCINA	m	1	1	€ 2,15	€ 2,15
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,0115	€ 37,51	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 7,70
Spese:	€ 2,04
Prezzo + Spese:	€ 9,74

10 IDROSEMINA

I 08 10 00 IDROSEMINA - IDROSEMINA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 30,60	€ 0,55
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51



B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,06	€ 5,35	€ 0,32
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,25	€ 1,06	€ 0,27
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,25	€ 2,46	€ 0,62
B	07	21	00	MULCH - MULCH	kg	1	0,15	€ 2,80	€ 0,42
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,018	€ 71,68	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 3,97
Spese:	€ 1,05
Prezzo + Spese:	€ 5,03

14 INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE

I 08 14 00 INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE - INERBIMENTO CON IDROSEMINA CON CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 30,60	€ 0,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,005	€ 5,35	€ 0,03
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	37	b	CONCIME AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE - Pellettato	kg	1	0,2	€ 0,07	€ 0,01
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 1,83
Spese:	€ 0,48
Prezzo + Spese:	€ 2,31

09 GABBIONATE

01 GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO

I 09 01 a GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO - per gabbioni maglia 6x8 filo 2,7 mm H = 1,00 m con pietrame reperito in posto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87



B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	2	€ 8,00	€ 16,00
B	07	17	a	GABBIONI METALLICI - GABBIONI RETE 6X8 FILO DIAM 2.70MM ZINCATURA ZN.AL5% ALTEZZA H=1.00 M CON PIETRAME REPERITO IN POSTO	m³	1	9,3	€ 3,40	€ 31,62
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 98,17
Spese:	€ 26,02
Prezzo + Spese:	€ 124,19

I 09 01 b GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO - per gabbioni maglia 8x10 filo 3 mm H = 1.00 m con pietrame reperito in posto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	2	€ 8,00	€ 16,00
B	07	17	b	GABBIONI METALLICI - GABBIONI RETE 8X10 FILO DIAM 3.00 MM ZINC. ZN.AL5% ALTEZZA H=1.00 M CON PIETRAME REPERITO IN POSTO	m³	1	9,65	€ 3,10	€ 29,92
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 96,47
Spese:	€ 25,56
Prezzo + Spese:	€ 122,03

I 09 01 c GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO - per gabbioni maglia 6x8 filo 2,7 mm H = 0,50 m con pietrame reperito in posto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	2	€ 8,00	€ 16,00
B	07	17	c	GABBIONI METALLICI - GABBIONI RETE 6X8 FILO DIAM 2,70MM ZINCATURA ZN.AL5% ALTEZZA H=0,50 M CON PIETRAME REPERITO IN POSTO	m³	1	13,1	€ 3,40	€ 44,54

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 111,09
Spese:	€ 29,44
Prezzo + Spese:	€ 140,53

I 09 01 d GABBIONI METALLICI A SCATOLA CON FILO IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO - per gabbioni maglia 8x10 filo 3 mm H = 0.50 m con pietrame reperito in posto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	2	€ 8,00	€ 16,00
B	07	17	d	GABBIONI METALLICI - GABBIONI RETE 8X10 FILO DIAM 3,00MM ZINCATURA ZN.AL5% ALTEZZA H=0,50M CON PIETRAME REPERITO IN POSTO	m³	1	14	€ 3,10	€ 43,40
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 109,95
Spese:	€ 29,14
Prezzo + Spese:	€ 139,09

02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI

I 09 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI - PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2.7/3.7MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=1.00M

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	2	€ 8,00	€ 16,00
B	07	17	e	GABBIONI METALLICI - GABBIONI RETE 8X10 FILO DIAM 2.70/3.00 MM ZINC. ZN.AL5% PLASTICATO ALTEZZA H=1.00 M	m³	1	9,15	€ 3,80	€ 34,77
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
								Prezzo Netto:	€ 101,32
								Spese:	€ 26,85
								Prezzo + Spese:	€ 128,17

I 09 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI - PER GABBIONI MAGLIA 8X10 FILO 2.7/3.7MM IN LEGA DI ZN/AL PLASTICATO H=0.50M

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 30,60	€ 21,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,7	€ 28,39	€ 19,87
B	02	03	f	MISTO - PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE	ton	1	2	€ 8,00	€ 16,00
B	07	17	f	GABBIONI METALLICI - GABBIONI RETE 8X10 FILO DIAM. 2.70/3.70MM ZINCATURA ZN.AL5% PLASTICATO ALTEZZA H=0,50M	m³	1	13,5	€ 3,80	€ 51,30
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,2	€ 43,16	€ 8,63
								Prezzo Netto:	€ 117,85
								Spese:	€ 31,23
								Prezzo + Spese:	€ 149,08

05 MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO MAGLIA 6X8 FILO Ø 2.20mm, SP. 0.17/0.23/0.30 m

I 09 05 a MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO MAGLIA 6X8 FILO Ø 2.20mm, SP. 0.17/0.23/0.30 m - Materassi metallici spessore 0.17m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	03	e	MISTO - ciottoli di fiume	ton	1	0,374	€ 8,00	€ 2,99
B	07	18	00	MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM - MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM	kg	1	3,3	€ 3,60	€ 11,88
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

.

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 35,19
Spese:	€ 9,32
Prezzo + Spese:	€ 44,51

I 09 05 b MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO MAGLIA 6X8 FILO Ø 2.20mm, SP. 0.17/0.23/0.30 m - Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava per Materassi metallici spessore 0.17m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
I	09	02	c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI - SOVRAPPREZZO PER PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA	m³	1	0,187	€ 24,00	€ 4,49

Prezzo Netto:	€ 4,49
Spese:	€ 1,19
Prezzo + Spese:	€ 5,68

I 09 05 c MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO MAGLIA 6X8 FILO Ø 2.20mm, SP. 0.17/0.23/0.30 m - Materassi metallici spessore 0.23m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	03	e	MISTO - ciottoli di fiume	ton	1	0,506	€ 8,00	€ 4,05
B	07	18	00	MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM - MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM	kg	1	3,5	€ 3,60	€ 12,60
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 36,96
Spese:	€ 9,80
Prezzo + Spese:	€ 46,76

I 09 05 d MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO MAGLIA 6X8 FILO Ø 2.20mm, SP. 0.17/0.23/0.30 m - Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava per Materassi metallici spessore 0.23m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
I	09	02	c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI - SOVRAPPREZZO PER PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA	m³	1	0,253	€ 24,00	€ 6,07

Prezzo Netto:	€ 6,07
Spese:	€ 1,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Prezzo + Spese: € 7,68

I 09 05 e MATERASSI METALLICI A SCATOLA IN LEGA ZINCO-ALLUMINIO MAGLIA 6X8 FILO Ø 2.20mm. SP. 0.17/0.23/0.30 m - Materassi metallici spessore 0.30m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	03	e	MISTO - ciottoli di fiume	ton	1	0,66	€ 8,00	€ 5,28
B	07	18	00	MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM - MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM	kg	1	3,87	€ 3,60	€ 13,93
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto: € 39,53

Spese: € 10,48

Prezzo + Spese: € 50,00

06 MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30

I 09 06 a MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30 - Materassi metallici spessore 0.17m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	03	e	MISTO - ciottoli di fiume	ton	1	0,374	€ 8,00	€ 2,99
B	07	18	00	MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM - MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM	kg	1	4	€ 3,60	€ 14,40
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto: € 37,71

Spese: € 9,99

Prezzo + Spese: € 47,70



I 09 06 b MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30 - Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava per Materassi metallici spessore 0.17m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
I	09	02	c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI - SOVRAPPREZZO PER PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA	m³	1	0,187	€ 24,00	€ 4,49

Prezzo Netto:	€ 4,49
Spese:	€ 1,19
Prezzo + Spese:	€ 5,68

I 09 06 c MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30 - Materassi metallici spessore 0.23m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	03	e	MISTO - ciottoli di fiume	ton	1	0,506	€ 8,00	€ 4,05
B	07	18	00	MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM - MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM	kg	1	4,3	€ 3,60	€ 15,48
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 39,84
Spese:	€ 10,56
Prezzo + Spese:	€ 50,40

I 09 06 d MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30 - Sovrapprezzo per riempimento con pietrame di cava Materassi metallici spessore 0.23m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
I	09	02	c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONI PLASTIFICATI - SOVRAPPREZZO PER PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA	m³	1	0,253	€ 24,00	€ 6,07

Prezzo Netto:	€ 6,07
Spese:	€ 1,61
Prezzo + Spese:	€ 7,68

I 09 06 e MATERASSI METALLICI SCATOLA LEGA ZIN.-ALL PLASTICATI MAGLIA 6X8 FILO Ø2.20/3.20MM SP. 0.17/0.23/0.30 - Materassi metallici spessore 0.30m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 28,39	€ 7,10
B	02	03	e	MISTO - ciottoli di fiume	ton	1	0,66	€ 8,00	€ 5,28
B	07	18	00	MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM - MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 CM	kg	1	4,8	€ 3,60	€ 17,28
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,25	€ 2,50	€ 0,63
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,15	€ 43,16	€ 6,47

Prezzo Netto:	€ 42,88
Spese:	€ 11,36
Prezzo + Spese:	€ 54,24

07 PANNELLI PER PARAMENTO INCLINATO

I 09 07 00 PANNELLI PER PARAMENTO INCLINATO - PANNELLI PER PARAMENTO INCLINATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,244	€ 30,60	€ 7,47
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	1,899	€ 7,04	€ 13,37
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	0,655	€ 32,10	€ 21,03
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	4,5	€ 0,65	€ 2,93
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,233	€ 50,25	€ 11,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,244	€ 43,16	€ 10,53
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,244	€ 42,90	€ 10,47
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,244	€ 55,00	€ 13,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 106,32
Spese:	€ 28,18
Prezzo + Spese:	€ 134,50

10 DRENAGGI, TERRE RINFORZATE E GEOTESSUTI

01 STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI

I 10 01 a STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI FINO A M 3,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,244	€ 30,60	€ 7,47
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	1,96	€ 7,04	€ 13,80
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	0,76	€ 32,10	€ 24,40
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	3	€ 0,65	€ 1,95
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,233	€ 50,25	€ 11,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,244	€ 43,16	€ 10,53
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,244	€ 42,90	€ 10,47
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,244	€ 55,00	€ 13,42
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 109,15
Spese:	€ 28,92
Prezzo + Spese:	€ 138,07



I 10 01 b STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 3,1 A M 4,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,244	€ 30,60	€ 7,47
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	2,045	€ 7,04	€ 14,40
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	0,88	€ 32,10	€ 28,25
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	5	€ 0,65	€ 3,25
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,233	€ 50,25	€ 11,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,244	€ 43,16	€ 10,53
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,244	€ 42,90	€ 10,47
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,244	€ 55,00	€ 13,42
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 114,90
Spese:	€ 30,45
Prezzo + Spese:	€ 145,35

I 10 01 c STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINV. PER MURI DA M 4,51 A M 6,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,244	€ 30,60	€ 7,47
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17



B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	2,105	€ 7,04	€ 14,82
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	0,981	€ 32,10	€ 31,49
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	6,8	€ 0,65	€ 4,42
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,233	€ 50,25	€ 11,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,244	€ 43,16	€ 10,53
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,244	€ 42,90	€ 10,47
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,244	€ 55,00	€ 13,42
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 119,73
Spese:	€ 31,73
Prezzo + Spese:	€ 151,46

I 10 01 d STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINV. PER MURI DA M 6,01 A M 7,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,244	€ 30,60	€ 7,47
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	2,5	€ 7,04	€ 17,60
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	1,19	€ 32,10	€ 38,20
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	7,8	€ 0,65	€ 5,07
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,233	€ 50,25	€ 11,71
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,244	€ 43,16	€ 10,53
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,244	€ 42,90	€ 10,47
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,244	€ 55,00	€ 13,42



D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 129,87
Spese:	€ 34,42
Prezzo + Spese:	€ 164,29

I 10 01 e STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 7,51 A M 9,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,248	€ 30,60	€ 7,59
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,522	€ 28,39	€ 14,82
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	2,65	€ 7,04	€ 18,66
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	1,356	€ 32,10	€ 43,53
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	8,6	€ 0,65	€ 5,59
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,25	€ 50,25	€ 12,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,25	€ 42,90	€ 10,73
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,25	€ 55,00	€ 13,75
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 140,09
Spese:	€ 37,12
Prezzo + Spese:	€ 177,21

I 10 01 f STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA 9,01 A M 10,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,522	€ 28,39	€ 14,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	2,78	€ 7,04	€ 19,57
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	1,528	€ 32,10	€ 49,05
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	9	€ 0,65	€ 5,85
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,25	€ 50,25	€ 12,56
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,27	€ 43,16	€ 11,65
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,25	€ 42,90	€ 10,73
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,25	€ 55,00	€ 13,75
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79

Prezzo Netto:	€ 146,85
Spese:	€ 38,91
Prezzo + Spese:	€ 185,76

I 10 01 g STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 10,51 A M 12,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 30,60	€ 7,65
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,522	€ 28,39	€ 14,82
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	3,01	€ 7,04	€ 21,19
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	1,68	€ 32,10	€ 53,93
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	11,3	€ 0,65	€ 7,35
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,29	€ 50,25	€ 14,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,29	€ 43,16	€ 12,52
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,29	€ 42,90	€ 12,44
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,29	€ 55,00	€ 15,95
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 161,63
								Spese:	€ 42,83
								Prezzo + Spese:	€ 204,46

I 10 01 h STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILI AVENTI TERRENI DI RIEMPIMENTO NEUTRI - STRUTTURE IN TERRA RINFORZATA A PARAMENTO RINVERDIBILE PER MURI DA M 12.01 A M 15.0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,52	€ 28,39	€ 14,76
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,007	€ 5,35	€ 0,04
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,15	€ 1,06	€ 0,16
B	07	08	b	CONCIME - chimico	kg	1	0,04	€ 1,50	€ 0,06
B	07	09	00	RESINA COLLANTE - RESINA COLLANTE	kg	1	0,07	€ 2,46	€ 0,17
B	07	25	c	BIOSTUOIA - IN FIBRE VEGETALI	m²	1	3,8	€ 7,04	€ 26,75
B	07	29	00	CASSERI PER TERRE RINFORZATE - CASSERI PER TERRE RINFORZATE	n	1	1,916	€ 32,10	€ 61,50
C	03	04	00	EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE - EMULSIONE BITUMINOSA AL 60-65% DI LEGANTE	kg	1	12,1	€ 0,65	€ 7,87
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,33	€ 50,25	€ 16,58
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,33	€ 43,16	€ 14,24
D	01	08	00	MOTORGRADER - MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore	h	1	0,33	€ 42,90	€ 14,16
D	02	02	b	RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - da hp 140 e peso t 16	h	1	0,33	€ 55,00	€ 18,15
D	02	08	00	NOLO DI IDROSEMINATRICE - NOLO DI IDROSEMINATRICE	h	1	0,011	€ 71,68	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 183,19
								Spese:	€ 48,55
								Prezzo + Spese:	€ 231,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 REALIZZAZINE DI DRENAGGIO DIETRO STRUTTURE PORTNATI CON GEOCOMPOSITO

I 10 03 00 REALIZZAZINE DI DRENAGGIO DIETRO STRUTTURE PORTNATI CON GEOCOMPOSITO - REALIZZAZINE DI DRENAGGIO DIETRO STRUTTURE PORTNATI CON GEOCOMPOSITO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,092	€ 30,60	€ 33,42
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,092	€ 28,39	€ 31,00
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	2	€ 0,96	€ 1,92
B	07	30	00	FISSAGGI IN FERRO - FISSAGGI IN FERRO	n	1	6	€ 0,24	€ 1,44
B	07	34	00	GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE - GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE	m²	1	1	€ 7,25	€ 7,25
E	99	04	b	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 100	m	1	1	€ 2,05	€ 2,05

Prezzo Netto:	€ 77,08
Spese:	€ 20,43
Prezzo + Spese:	€ 97,50

04 TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO

I 10 04 a TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO - DIAMETRO MM 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 28,39	€ 0,79
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,028	€ 50,25	€ 1,41
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,028	€ 43,16	€ 1,21
E	99	04	a	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 80	m	1	1	€ 1,61	€ 1,61

Prezzo Netto:	€ 5,88
Spese:	€ 1,56
Prezzo + Spese:	€ 7,43

I 10 04 b TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO - DIAMETRO MM 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86



A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 28,39	€ 0,79
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,028	€ 50,25	€ 1,41
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,028	€ 43,16	€ 1,21
E	99	04	b	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 100	m	1	1	€ 2,05	€ 2,05
								Prezzo Netto:	€ 6,32
								Spese:	€ 1,67
								Prezzo + Spese:	€ 7,99

I 10 04 c TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO - DIAMETRO MM 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0304	€ 30,60	€ 0,93
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 28,39	€ 0,85
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,03	€ 50,25	€ 1,51
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,03	€ 43,16	€ 1,29
E	99	04	c	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 150	m	1	1	€ 6,45	€ 6,45
								Prezzo Netto:	€ 11,03
								Spese:	€ 2,92
								Prezzo + Spese:	€ 13,96

I 10 04 d TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO - DIAMETRO MM 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,04	€ 50,25	€ 2,01
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
E	99	04	d	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 200	m	1	1	€ 14,61	€ 14,61
								Prezzo Netto:	€ 20,71
								Spese:	€ 5,49
								Prezzo + Spese:	€ 26,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I 10 04 e TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO - DIAMETRO MM 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 28,39	€ 1,14
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,04	€ 50,25	€ 2,01
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,04	€ 43,16	€ 1,73
E	99	04	e	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 250	m	1	1	€ 17,83	€ 17,83
								Prezzo Netto:	€ 23,93
								Spese:	€ 6,34
								Prezzo + Spese:	€ 30,27

I 10 04 f TUBO DI DRENAGGIO IN PVC DURO - DIAMETRO MM 300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 30,60	€ 1,38
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 28,39	€ 1,28
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,045	€ 50,25	€ 2,26
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,045	€ 43,16	€ 1,94
E	99	04	f	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 300	m	1	1	€ 35,30	€ 35,30
								Prezzo Netto:	€ 42,16
								Spese:	€ 11,17
								Prezzo + Spese:	€ 53,33

05 TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO

I 10 05 a TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO - DIAMETRO MM 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,036	€ 30,60	€ 1,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0364	€ 28,39	€ 1,03
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,0364	€ 50,25	€ 1,83
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,0364	€ 43,16	€ 1,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

E	99	04	a	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 80	m	1	1	€ 1,61	€ 1,61
								Prezzo Netto:	€ 7,15
								Spese:	€ 1,89
								Prezzo + Spese:	€ 9,04

I 10 05 b TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO - DIAMETRO MM 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,036	€ 30,60	€ 1,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,037	€ 28,39	€ 1,05
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,037	€ 50,25	€ 1,86
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,037	€ 43,16	€ 1,60
E	99	04	b	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 100	m	1	1	€ 2,05	€ 2,05
								Prezzo Netto:	€ 7,66
								Spese:	€ 2,03
								Prezzo + Spese:	€ 9,69

I 10 05 c TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO - DIAMETRO MM 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,038	€ 30,60	€ 1,16
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,039	€ 28,39	€ 1,11
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,039	€ 50,25	€ 1,96
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,039	€ 43,16	€ 1,68
E	99	04	c	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 150	m	1	1	€ 6,45	€ 6,45
								Prezzo Netto:	€ 12,36
								Spese:	€ 3,28
								Prezzo + Spese:	€ 15,64

I 10 05 d TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO - DIAMETRO MM 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 30,60	€ 2,75
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,0932	€ 50,25	€ 4,68



D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,0932	€ 43,16	€ 4,02
E	99	04	d	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 200	m	1	1	€ 14,61	€ 14,61
								Prezzo Netto:	€ 28,62
								Spese:	€ 7,59
								Prezzo + Spese:	€ 36,21

I 10 05 e TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO - DIAMETRO MM 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,124	€ 30,60	€ 3,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 28,39	€ 3,55
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,128	€ 50,25	€ 6,43
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,128	€ 43,16	€ 5,52
E	99	04	e	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 250	m	1	1	€ 17,83	€ 17,83
								Prezzo Netto:	€ 37,13
								Spese:	€ 9,84
								Prezzo + Spese:	€ 46,97

I 10 05 f TUBO DI DRENAGGIO IN PE DURO - DIAMETRO MM 350

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2475	€ 30,60	€ 7,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,248	€ 28,39	€ 7,04
D	01	01	b	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 15 con operatore	h	1	0,26	€ 50,25	€ 13,07
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	0,26	€ 43,16	€ 11,22
E	99	04	f	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 300	m	1	1	€ 35,30	€ 35,30
								Prezzo Netto:	€ 74,20
								Spese:	€ 19,66
								Prezzo + Spese:	€ 93,86

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

06 TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA

I 10 06 a TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0224	€ 28,39	€ 0,64
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	0,76	€ 0,96	€ 0,73

Prezzo Netto:	€ 1,37
Spese:	€ 0,36
Prezzo + Spese:	€ 1,73

I 10 06 b TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0224	€ 28,39	€ 0,64
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	0,88	€ 0,96	€ 0,84

Prezzo Netto:	€ 1,48
Spese:	€ 0,39
Prezzo + Spese:	€ 1,87

I 10 06 c TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0226	€ 28,39	€ 0,64
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	1,09	€ 0,96	€ 1,05

Prezzo Netto:	€ 1,69
Spese:	€ 0,45
Prezzo + Spese:	€ 2,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I 10 06 d TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0228	€ 28,39	€ 0,65
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	1,46	€ 0,96	€ 1,40

Prezzo Netto:	€ 2,05
Spese:	€ 0,54
Prezzo + Spese:	€ 2,59

I 10 06 e TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,024	€ 28,39	€ 0,68
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	1,82	€ 0,96	€ 1,75

Prezzo Netto:	€ 2,43
Spese:	€ 0,64
Prezzo + Spese:	€ 3,07

I 10 06 f TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0348	€ 28,39	€ 0,99
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	2,38	€ 0,96	€ 2,28

Prezzo Netto:	€ 3,27
Spese:	€ 0,87
Prezzo + Spese:	€ 4,14

I 10 06 g TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA - DIAMETRO MM 350

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,056	€ 28,39	€ 1,59



B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	2,61	€ 0,96	€ 2,51

Prezzo Netto:	€ 4,10
Spese:	€ 1,09
Prezzo + Spese:	€ 5,18

07 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO

I 10 07 00 TUBO DRENANTE MICROFESSURATO - TUBO DRENANTE MICROFESSURATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,49	€ 28,39	€ 13,91
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	0,66	€ 0,96	€ 0,63
E	99	05	00	TUBO DRENANTE MICROFESSURATO - TUBO DRENANTE MICROFESSURATO	m	1	1	€ 1,50	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 16,04
Spese:	€ 4,25
Prezzo + Spese:	€ 20,30

08 GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI

I 10 08 a GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI - GEOTESSUTO RESISTENZA 100 KN/M DEFORMAZIONE MINOREA AL 10% SENZA TOLLERANZA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	07	24	a	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 110 GR./MQ.	m²	1	1	€ 1,05	€ 1,05

Prezzo Netto:	€ 5,31
Spese:	€ 1,41
Prezzo + Spese:	€ 6,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I 10 08 b GEOTESSILE DI RINFORZO E AUMENTO DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEI SOTTOFONDI - GEOTESSUTO BIDIREZIONALE CON RESISTENZA 120 KN/M DEFORMAZIONE MINORE AL 10% SENZA TOLLERANZA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
B	07	24	b	GEOTESSILI TESSUTI PER SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E DIFFUSIONE DEI CARICHI - GEOTESSILE TESSUTO TRAMA E ORDITO IN POLIPROPILENE GRAMMATURA 135 GR./MQ.	m²	1	1	€ 1,15	€ 1,15
								Prezzo Netto:	€ 5,41
								Spese:	€ 1,43
								Prezzo + Spese:	€ 6,84

09 BIOSTUOIA

I 10 09 a BIOSTUOIA - IN PAGLIA CON PESO DI G X MQ 600 CIRCA, FORNITA IN ROTOLI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,131	€ 28,39	€ 3,72
B	07	25	a	BIOSTUOIA - CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 600 CIRCA	m²	1	1	€ 1,07	€ 1,07
								Prezzo Netto:	€ 4,79
								Spese:	€ 1,27
								Prezzo + Spese:	€ 6,06

I 10 09 b BIOSTUOIA - IN PAGLIA PESO GXMQ 640 CIRCA FORNITA IN ROTOLI RIEMPITA CON MISCUGLIO SEMENTI IN QUANTITA' GXMQ 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,212	€ 28,39	€ 6,02
B	07	02	00	SEMENTI PER ERBE PRATIVE - SEMENTI PER ERBE PRATIVE	kg	1	0,06	€ 5,35	€ 0,32
B	07	08	a	CONCIME - organico	kg	1	0,25	€ 1,06	€ 0,27
B	07	25	b	BIOSTUOIA - CON FILM DI CELLULOSA DI GR PER MQ 640 CIRCA	m²	1	1	€ 1,39	€ 1,39
								Prezzo Netto:	€ 7,99
								Spese:	€ 2,12
								Prezzo + Spese:	€ 10,11



10 GEOCELLE

I 10 10 00 GEOCELLE - GEOCELLE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,153	€ 30,60	€ 4,68
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,153	€ 28,39	€ 4,34
B	07	26	00	GEOCELLE - GEOCELLE	m²	1	1	€ 9,79	€ 9,79
B	07	27	00	GRAFFE METALLICHE - GRAFFE METALLICHE	n	1	4	€ 0,74	€ 2,96
								Prezzo Netto:	€ 21,78
								Spese:	€ 5,77
								Prezzo + Spese:	€ 27,55

11 GEOCOMPOSITO

I 10 11 a GEOCOMPOSITO - peso di g x mq 900 circa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,208	€ 30,60	€ 6,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,208	€ 28,39	€ 5,91
B	07	27	00	GRAFFE METALLICHE - GRAFFE METALLICHE	n	1	3	€ 0,74	€ 2,22
B	07	35	a	GEOCOMPOSITO - sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 2.5.	m²	1	1	€ 8,52	€ 8,52
								Prezzo Netto:	€ 23,01
								Spese:	€ 6,10
								Prezzo + Spese:	€ 29,11

I 10 11 b GEOCOMPOSITO - peso di g x mq 600 circa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,196	€ 30,60	€ 6,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,196	€ 28,39	€ 5,56
B	07	27	00	GRAFFE METALLICHE - GRAFFE METALLICHE	n	1	2	€ 0,74	€ 1,48
B	07	35	b	GEOCOMPOSITO - sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.	m²	1	1	€ 6,99	€ 6,99
								Prezzo Netto:	€ 20,03
								Spese:	€ 5,31
								Prezzo + Spese:	€ 25,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I 10 11 c GEOCOMPOSITO - peso di g x mq 540 circa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,213	€ 30,60	€ 6,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	07	27	00	GRAFFE METALLICHE - GRAFFE METALLICHE	n	1	2	€ 0,74	€ 1,48
B	07	35	b	GEOCOMPOSITO - sotto una pressione di kPa 25 intorno a l/s x m 1.5.	m²	1	1	€ 6,99	€ 6,99

Prezzo Netto:	€ 17,83
Spese:	€ 4,72
Prezzo + Spese:	€ 22,55

12 SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO

I 10 12 00 SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO - SISTEMA DI PROTEZIONE CON GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	02	05	a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 10 a 50 kg	ton	1	0,25	€ 9,10	€ 2,28
B	07	27	00	GRAFFE METALLICHE - GRAFFE METALLICHE	n	1	2	€ 0,74	€ 1,48
B	07	30	00	FISSAGGI IN FERRO - FISSAGGI IN FERRO	n	1	3	€ 0,24	€ 0,72
B	07	40	00	GEOCOMPOSITO ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO - PROTEZIONE ANTINUTRIA/ANTIGAMBERO	m²	1	1	€ 10,50	€ 10,50
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,006	€ 46,77	€ 0,28
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,05	€ 41,96	€ 2,10

Prezzo Netto:	€ 24,02
Spese:	€ 6,36
Prezzo + Spese:	€ 30,38

13 SISTEMA DI PROTEZIONE CON RETE ANTINUTRIE

I 10 13 00 SISTEMA DI PROTEZIONE CON RETE ANTINUTRIE - SISTEMA DI PROTEZIONE CON RETE ANTINUTRIE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	02	05	a	PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - Pezzatura da 10 a 50 kg	ton	1	0,25	€ 9,10	€ 2,28
B	07	27	00	GRAFFE METALLICHE - GRAFFE METALLICHE	n	1	2	€ 0,74	€ 1,48
B	07	30	00	FISSAGGI IN FERRO - FISSAGGI IN FERRO	n	1	3	€ 0,24	€ 0,72
B	07	39	00	GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E ANTINUTRIA - GEOCOMPOSITO ANTIEROSIVO E ANTINUTRIA	m²	1	1	€ 8,52	€ 8,52
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,006	€ 46,77	€ 0,28
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,05	€ 41,96	€ 2,10
								Prezzo Netto:	€ 21,50
								Spese:	€ 5,70
								Prezzo + Spese:	€ 27,20

11 PARATIE PLASTICHE

01 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI

I 11 01 00 IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI - IMPIANTO CANTIERE PER REALIZZAZIONE DI DIAFRAMMI PLASTICI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	14	€ 30,60	€ 428,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	14	€ 28,39	€ 397,46
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	4,446	€ 39,51	€ 175,66
D	01	07	b	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 17 senza operatore	h	1	5,509	€ 43,16	€ 237,77
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	22000	€ 0,15	€ 3.300,00
								Prezzo Netto:	€ 4.539,29
								Spese:	€ 1.202,91
								Prezzo + Spese:	€ 5.742,20

02 ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO

I 11 02 a ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO - SPESSORE TEORICO 50 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,218	€ 30,60	€ 6,67

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,218	€ 28,39	€ 6,19
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,164	€ 39,51	€ 6,48
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,22	€ 89,23	€ 19,63
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,293	€ 53,35	€ 15,63
D	04	09	c	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - oltre 11 fino a 22 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,101	€ 58,97	€ 5,96
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
G	01	10	00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	1	0,5	€ 0,19	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 66,05
Spese:	€ 17,50
Prezzo + Spese:	€ 83,56

I 11 02 b ESECUZIONE DI DIAFRAMMA PLASTICO - SPESSORE TEORICO 60 CM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,2	€ 39,51	€ 7,90
D	01	15	a	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CON BENNA A FUNE con operatore	h	1	0,29	€ 89,23	€ 25,88
D	01	15	b	NOLO DI ESCAVATORE - ESCAVATORE CINGOLATO con operatore	h	1	0,306	€ 53,35	€ 16,33
D	04	09	c	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - oltre 11 fino a 22 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,101	€ 58,97	€ 5,96
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	36	€ 0,15	€ 5,40
G	01	10	00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	1	0,64	€ 0,19	€ 0,12

Prezzo Netto:	€ 74,56
Spese:	€ 19,76
Prezzo + Spese:	€ 94,32

03 PARATIE PLASTICHE

I 11 03 a PARATIE PLASTICHE - 600 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,2	€ 39,51	€ 7,90
D	04	09	c	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - oltre 11 fino a 22 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,127	€ 58,97	€ 7,49
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,2	€ 14,15	€ 2,83
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,2	€ 100,10	€ 20,02
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,2	€ 35,94	€ 7,19
D	04	17	00	NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING - NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING	h	1	0,2	€ 37,63	€ 7,53
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
G	01	10	00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	1	0,322	€ 0,19	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 72,88
								Spese:	€ 19,31
								Prezzo + Spese:	€ 92,19

I 11 03 b PARATIE PLASTICHE - 800 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 30,60	€ 9,49
D	01	05	c	PALA CARICATRICE - gommata con potenza fino a 90 HP senza operatore	h	1	0,267	€ 39,51	€ 10,55
D	04	09	c	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - oltre 11 fino a 22 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,12	€ 58,97	€ 7,08
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,28	€ 14,15	€ 3,96
D	04	11	00	NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO - NOLO DI SONDA CINGOLATA A SCOPPIO	h	1	0,28	€ 100,10	€ 28,03
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,28	€ 35,94	€ 10,06
D	04	17	00	NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING - NOLO DI POMPA PER FORMAZIONE DI JET GROUTING	h	1	0,28	€ 37,63	€ 10,54
E	06	05	00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE - COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE	t/km	1	10	€ 0,15	€ 1,50
G	01	10	00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	1	0,468	€ 0,19	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 81,29
								Spese:	€ 21,54
								Prezzo + Spese:	€ 102,83



04 MISCELA BINARIA

I 11 04 00 MISCELA BINARIA - MISCELA BINARIA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 28,39	€ 7,95
B	01	02	00	CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 - CEMENTO IN SACCHI TIPO 325	q	1	8,5	€ 13,43	€ 114,16
B	01	04	00	BENTONITE - BENTONITE	q	1	1,5	€ 13,85	€ 20,78
D	04	09	c	NOLO DI MOTOCOMPRESSORE - oltre 11 fino a 22 mc/min. e pressione 12 bar	h	1	0,28	€ 58,97	€ 16,51
D	04	10	b	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 20 a 28 kW	h	1	0,28	€ 14,15	€ 3,96
D	04	12	00	NOLO DI POMPA - NOLO DI POMPA	h	1	0,25	€ 16,85	€ 4,21
D	04	13	00	NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI - NOLO DI IMPIANTO PER INIEZIONI	h	1	0,28	€ 35,94	€ 10,06
G	01	10	00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA - TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA	t/km	1	0,187	€ 0,19	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 186,23
Spese:	€ 49,35
Prezzo + Spese:	€ 235,58

12 OPERE VARIE

03 REALIZZAZIONE DI TRINCEE DRENANTI

I 12 03 00 REALIZZAZIONE DI TRINCEE DRENANTI - REALIZZAZIONE DI TRINCEE DRENANTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 30,60	€ 0,86
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 28,39	€ 0,79
B	07	23	b	GEOTESSILI NON TESSUTI PER SEPAR. E FILTR. (BASSE GRAMM.) E PROTEZIONE (ELEVATE GRAMM.) - GEOTESSILE NON TESSUTO IN FIBRE VERGINI DI POLIPROPILENE AD ALTA TENACITÀ GRAMMATURA 150 GR./MQ	m²	1	2	€ 0,96	€ 1,92
B	07	30	00	FISSAGGI IN FERRO - FISSAGGI IN FERRO	n	1	6	€ 0,24	€ 1,44
B	07	34	00	GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE - GEOCOMPOSITO TRIDIMENSIONALE DRENANTE	m²	1	1	€ 7,25	€ 7,25



E	99	04	b	TUBO DRENANTE IN PVC DURO - DN 100	m	1	1	€ 2,05	€ 2,05
								Prezzo Netto:	€ 14,31
								Spese:	€ 3,79
								Prezzo + Spese:	€ 18,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

L OPERE ARREDO URBANO

01 ARREDO

01 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE

L 01 01 a FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 1000x1000 foro int 500 mm 4 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	96	12	a	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 1000x1000 foro int 500 mm 4 elementi	n	1	1	€ 252,88	€ 252,88
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,04	€ 85,34	€ 3,41
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,18	€ 43,78	€ 7,88

Prezzo Netto:	€ 274,79
Spese:	€ 72,82
Prezzo + Spese:	€ 347,61

L 01 01 b FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 800x800 foro int 400 mm 4 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	96	12	b	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 800x800 foro int 400 mm 4 elementi	n	1	1	€ 167,86	€ 167,86
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,04	€ 85,34	€ 3,41
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,18	€ 43,78	€ 7,88

Prezzo Netto:	€ 189,77
Spese:	€ 50,29
Prezzo + Spese:	€ 240,06



L 01 01 c FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 1200x1200 foro int 1000 mm 4 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	96	12	c	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 1200x1200 foro int 1000 mm 4 elementi	n	1	1	€ 219,09	€ 219,09
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,048	€ 85,34	€ 4,10
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,19	€ 43,78	€ 8,32

Prezzo Netto:	€ 242,71
Spese:	€ 64,32
Prezzo + Spese:	€ 307,03

L 01 01 d FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 1800x1800 foro int 1500 mm 8 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	96	12	d	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 1800x1800 foro int 1500 mm 8 elementi	n	1	1	€ 556,99	€ 556,99
C	02	02	d	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,072	€ 90,40	€ 6,51
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,24	€ 43,78	€ 10,51

Prezzo Netto:	€ 588,16
Spese:	€ 155,86
Prezzo + Spese:	€ 744,03

L 01 01 e FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 1200x1200 foro int 500 mm 8 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 30,60	€ 5,81
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 28,39	€ 5,39
B	96	12	e	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 1200x1200 foro int 500 mm 8 elementi	n	1	1	€ 416,38	€ 416,38



C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,048	€ 85,34	€ 4,10
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,19	€ 43,78	€ 8,32
								Prezzo Netto:	€ 440,00
								Spese:	€ 116,60
								Prezzo + Spese:	€ 556,60

L 01 01 f FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 1800x1800 foro int 1000 mm 12 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	96	12	f	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 1800x1800 foro int 1000 mm 12 elementi	n	1	1	€ 219,09	€ 219,09
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,072	€ 85,34	€ 6,14
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,24	€ 43,78	€ 10,51
								Prezzo Netto:	€ 249,90
								Spese:	€ 66,22
								Prezzo + Spese:	€ 316,12

L 01 01 g FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA QUADRATE - Misure est. 1800x1800 foro int 1500 mm 8 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 30,60	€ 7,34
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,24	€ 28,39	€ 6,81
B	96	12	g	GRIGLIE QUADRATE PER ALBERI - Misure est. 1800x1800 foro int 1500 mm 8 elementi	n	1	1	€ 833,85	€ 833,85
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,072	€ 85,34	€ 6,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,24	€ 43,78	€ 10,51

Prezzo Netto:	€ 864,66
Spese:	€ 229,13
Prezzo + Spese:	€ 1.093,79

02 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE

L 01 02 a FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE - Diametro1500 foro int 1000 mm 4 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	96	13	a	GRIGLIE CIRCOLARI PER ALBERI - Diametro 1500 foro int 1000 mm 4 elementi	n	1	1	€ 534,10	€ 534,10
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,047	€ 85,34	€ 4,01
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76

Prezzo Netto:	€ 558,66
Spese:	€ 148,05
Prezzo + Spese:	€ 706,71

L 01 02 b FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE - Diametro1000 foro int 500 mm 4 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	96	13	b	GRIGLIE CIRCOLARI PER ALBERI - Diametro 1000 foro int 500 mm 4 elementi	n	1	1	€ 275,77	€ 275,77
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,032	€ 85,34	€ 2,73



D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,18	€ 43,78	€ 7,88
								Prezzo Netto:	€ 297,00
								Spese:	€ 78,70
								Prezzo + Spese:	€ 375,70

L 01 02 c FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE - Diametro1500 foro int 500 mm 8 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	96	13	c	GRIGLIE CIRCOLARI PER ALBERI - Diametro 1500 foro int 500 mm 8 elementi	n	1	1	€ 196,20	€ 196,20
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,047	€ 85,34	€ 4,01
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76
								Prezzo Netto:	€ 220,76
								Spese:	€ 58,50
								Prezzo + Spese:	€ 279,27

L 01 02 d FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE - Diametro1000 foro int 700 mm 4 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 30,60	€ 5,51
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	96	13	d	GRIGLIE CIRCOLARI PER ALBERI - Diametro 1000 foro int 700 mm 4 elementi	n	1	1	€ 166,77	€ 166,77
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,032	€ 85,34	€ 2,73
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,18	€ 43,78	€ 7,88
								Prezzo Netto:	€ 188,00
								Spese:	€ 49,82
								Prezzo + Spese:	€ 237,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

L 01 02 e FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA CIRCOLARE - Diametro1500 foro int 700 mm 8 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
B	96	13	e	GRIGLIE CIRCOLARI PER ALBERI - Diametro 1500 foro int 700 mm 8 elementi	n	1	1	€ 444,72	€ 444,72
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,047	€ 85,34	€ 4,01
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76

Prezzo Netto:	€ 469,28
Spese:	€ 124,36
Prezzo + Spese:	€ 593,65

03 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA RETTANGOLARE

L 01 03 a FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA RETTANGOLARE - Misure est.2450x1800 foro int 1150x500 mm 22 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	96	14	a	GRIGLIE RETTANGOLAI PER ALBERI - Misure est. 2450x1800 foro int 1150x500 mm 22 elementi	n	1	1	€ 1.335,25	€ 1.335,25
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,085	€ 85,34	€ 7,25
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,6	€ 43,78	€ 26,27

Prezzo Netto:	€ 1.404,17
Spese:	€ 372,10
Prezzo + Spese:	€ 1.776,27



L 01 03 b FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA RETTANGOLARE - Misure est.1150x1200 foro int 1150x500 mm 12 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	96	14	b	GRIGLIE RETTANGOLAI PER ALBERI - Misure est. 1150x1200 foro int 1150x500 mm 12 elementi	n	1	1	€ 620,00	€ 620,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,047	€ 85,34	€ 4,01
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,3	€ 43,78	€ 13,13

Prezzo Netto:	€ 654,84
Spese:	€ 173,53
Prezzo + Spese:	€ 828,38

04 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA OVALI

L 01 04 b FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI GRIGLIE IN GHISA OVALI - Misure est.1650x1000 foro int 1150x500 mm 6 elementi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 30,60	€ 14,69
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 28,39	€ 13,63
B	96	15	b	GRIGLIE OVALI PER ALBERI - Misure est.1650x1000 foro int 1150x500 mm 6 elementi	n	1	1	€ 300,00	€ 300,00
C	02	03	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,052	€ 85,34	€ 4,44
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,48	€ 43,78	€ 21,01

Prezzo Netto:	€ 353,77
Spese:	€ 93,75
Prezzo + Spese:	€ 447,52



05 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM

L 01 05 00 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM - FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 340 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 30,60	€ 18,36
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,6	€ 28,39	€ 17,03
B	96	16	00	FONTANELLA IN RAME - OTTONE - FONTANELLA IN RAME - OTTONE	n	1	1	€ 1.548,00	€ 1.548,00
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,1	€ 43,78	€ 4,38

Prezzo Netto:	€ 1.587,77
Spese:	€ 420,76
Prezzo + Spese:	€ 2.008,53

06 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 430x540 MM

L 01 06 00 FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 430x540 MM - FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANTIERE DI FONTANELLA VERTICALE DIAMETRO 430x540 MM

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 28,39	€ 12,49
B	96	17	00	FONTANELLE IN GHISA - FONTANELLE IN GHISA	n	1	1	€ 372,00	€ 372,00
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,1	€ 43,78	€ 4,38

Prezzo Netto:	€ 388,87
Spese:	€ 103,05
Prezzo + Spese:	€ 491,92

07 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA FISSO.

L 01 07 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA FISSO. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA FISSO.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	96	28	00	DISSUASORE DI SOSTA FISSO - DISSUASORE DI SOSTA FISSO	cad	1	1	€ 220,00	€ 220,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,33	€ 41,52	€ 13,70
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72
D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 269,68
Spese:	€ 71,47
Prezzo + Spese:	€ 341,15

08 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE

L 01 08 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	29	00	DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE - DISSUASORE DI SOSTA MANUALE RIBALTABILE	cad	1	1	€ 289,00	€ 289,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,33	€ 41,52	€ 13,70
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72
D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 338,68
Spese:	€ 89,75
Prezzo + Spese:	€ 428,44

09 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO.

L 01 09 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 28,39	€ 8,52
B	96	30	00	DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO - DISSUASORE DI SOSTA AUTOMATICO	cad	1	1	€ 1.850,00	€ 1.850,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,2	€ 37,51	€ 7,50

Prezzo Netto:	€ 1.891,81
Spese:	€ 501,33
Prezzo + Spese:	€ 2.393,14

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFR

L 01 10 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFR - FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFR

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 30,60	€ 10,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,35	€ 28,39	€ 9,94
B	96	31	00	DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFRAZIONE - DISSUASORE DI TRANSITO ELETTROMECCANICO CON COLONNA A SCOMPARSA ANTIEFRAZIONE	cad	1	1	€ 2.900,00	€ 2.900,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61
D	01	14	a	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza fino a KW 15 con operatore	h	1	0,25	€ 37,51	€ 9,38

Prezzo Netto:	€ 2.946,63
Spese:	€ 780,86
Prezzo + Spese:	€ 3.727,49

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES

L 01 11 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES - Versione fissa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	32	a	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68 - Versione fissa	cad	1	1	€ 105,00	€ 105,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,5	€ 41,52	€ 20,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 161,74
Spese:	€ 42,86
Prezzo + Spese:	€ 204,60

L 01 11 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES - Versione removibile con bussola

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	32	b	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 14,68 - Versione removibile con bussola	cad	1	1	€ 204,00	€ 204,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,5	€ 41,52	€ 20,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72
D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 260,74
Spese:	€ 69,10
Prezzo + Spese:	€ 329,84

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES

L 01 12 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES - Versione fissa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	33	a	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08 - Versione fissa	cad	1	1	€ 169,00	€ 169,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,5	€ 41,52	€ 20,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 225,74
Spese:	€ 59,82
Prezzo + Spese:	€ 285,56

L 01 12 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PES - Versione removibile con bussola

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	33	b	ELEMENTO DISSUASORE A COLONNINA IN GHISA SFEROIDALE ZINCATO A CALDO PESO kg 15,08 - Versione removibile con bussola	cad	1	1	€ 223,00	€ 223,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,5	€ 41,52	€ 20,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72
D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 279,74
Spese:	€ 74,13
Prezzo + Spese:	€ 353,87

13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS

L 01 13 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS - Cordolo da 750 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	96	34	a	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS - Cordolo da 750 mm	cad	1	1	€ 36,00	€ 36,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61

Prezzo Netto:	€ 60,87
Spese:	€ 16,13
Prezzo + Spese:	€ 77,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

L 01 13 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS - Cordolo da 1500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	96	34	b	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS - Cordolo da 1500 mm	cad	1	1	€ 44,00	€ 44,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61
								Prezzo Netto:	€ 68,87
								Spese:	€ 18,25
								Prezzo + Spese:	€ 87,12

L 01 13 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS - Pilastrino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	96	34	c	ELEMENTO DISSUASORE FISSO MODULARE A CORDOLO IN CLS - Pilastrino	cad	1	1	€ 49,00	€ 49,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61
								Prezzo Netto:	€ 73,87
								Spese:	€ 19,57
								Prezzo + Spese:	€ 93,44

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO

L 01 14 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	96	35	00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO - ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS ALTO	cad	1	1	€ 230,00	€ 230,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61
								Prezzo Netto:	€ 253,69
								Spese:	€ 67,23
								Prezzo + Spese:	€ 320,91

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA C

L 01 15 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA C - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	96	36	00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA CENTRALE IN RAME - ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS CON FASCIA CENTRALE IN RAME	cad	1	1	€ 207,00	€ 207,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61
								Prezzo Netto:	€ 230,69
								Spese:	€ 61,13
								Prezzo + Spese:	€ 291,82

16 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VE

L 01 16 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	37	01	ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VERNICIATO - ELEMENTO DISSUASORE VERTICALE IN CALCESTRUZZO ARMATO E RAME NATURALE VERNICIATO	cad	1	1	€ 400,00	€ 400,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,5	€ 41,52	€ 20,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 456,74
Spese:	€ 121,04
Prezzo + Spese:	€ 577,78

17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO

L 01 17 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	96	38	00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO - ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS BASSO	cad	1	1	€ 103,00	€ 103,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,4	€ 41,52	€ 16,61

Prezzo Netto:	€ 126,69
Spese:	€ 33,57
Prezzo + Spese:	€ 160,26

18 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROT. IN CLS E RAME NATURALE

L 01 18 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROT. IN CLS E RAME NATURALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROT. IN CLS E RAME NATURALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 28,39	€ 14,20
B	96	39	00	ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS E RAME NATURALE VERNICIATO BASSO - ELEMENTO DISSUASORE CONICO CON SOMMITA' ARROTONDATA IN CLS E RAME NATURALE VERNICIATO BASSO	cad	1	1	€ 295,00	€ 295,00
D	01	02	a	AUTOCARRO - da t 8.5 con gru con operatore	h	1	0,5	€ 41,52	€ 20,76
D	04	10	a	NOLO DI GRUPPO ELETTROGENO - da 10 ad 13 kW	h	1	0,4	€ 9,29	€ 3,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	21	00	NOLO DI CAROTATRICE - NOLO DI CAROTATRICE	h	1	0,4	€ 6,93	€ 2,77

Prezzo Netto:	€ 351,74
Spese:	€ 93,21
Prezzo + Spese:	€ 444,95



M OPERE ELETTRICHE

01 Impianti di distribuzione in B.T.

01 ALLACCIAMENTO MOTORE

M 01 01 01 ALLACCIAMENTO MOTORE - Monofase fino a 1.5 kW/230V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	01	ALLACCIAMENTO MOTORE - Monofase fino a 1,5 kW/230V+T	a corpo	1	1	€ 60,70	€ 60,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,31

Prezzo Netto:	€ 117,74
Spese:	€ 31,20
Prezzo + Spese:	€ 148,94

M 01 01 02 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase fino a 1,5 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	02	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase fino a 1,5 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 72,92	€ 72,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,68

Prezzo Netto:	€ 136,74
Spese:	€ 36,24
Prezzo + Spese:	€ 172,98

M 01 01 03 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 1.51 a 4 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	03	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 1,51 fino a 4 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 78,65	€ 78,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,64



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,03
								Prezzo Netto:	€ 154,51
								Spese:	€ 40,95
								Prezzo + Spese:	€ 195,46

M 01 01 04 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 4.1 a 7.5 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	04	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 4,01 fino a 7,5 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 87,61	€ 87,61
B	51	03	03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso da 14600 a 21800 lm	n	1	0	€ 1.567,45	€ 0,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,82
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,35	€ 29,36	€ 39,64
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,35	€ 27,35	€ 36,92
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,39
								Prezzo Netto:	€ 172,89
								Spese:	€ 45,81
								Prezzo + Spese:	€ 218,70

M 01 01 05 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 7.51 a 11 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	05	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 7,51 fino a 11 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 92,64	€ 92,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,67
								Prezzo Netto:	€ 187,00
								Spese:	€ 49,56
								Prezzo + Spese:	€ 236,56



M 01 01 06 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 11.1 a 15 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	06	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 11,01 fino a 15 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 103,48	€ 103,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,03
								Prezzo Netto:	€ 256,58
								Spese:	€ 67,99
								Prezzo + Spese:	€ 324,57

M 01 01 07 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 15.1 a 30 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	07	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 15,1 fino a 30 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 131,04	€ 131,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,73
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,62
								Prezzo Netto:	€ 286,40
								Spese:	€ 75,90
								Prezzo + Spese:	€ 362,29

M 01 01 08 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 20.1 a 25 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	08	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 20,1 fino a 25 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 159,47	€ 159,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,22
								Prezzo Netto:	€ 317,16
								Spese:	€ 84,05
								Prezzo + Spese:	€ 401,21

M 01 01 09 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 30.1 a 35 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	09	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 30,1 fino a 35 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 196,55	€ 196,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,01
								Prezzo Netto:	€ 357,28
								Spese:	€ 94,68
								Prezzo + Spese:	€ 451,96

M 01 01 10 ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 35.1 a 40 kW/380V+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	01	10	ALLACCIAMENTO MOTORE - Trifase da 35,1 fino a 40 kW/380V+T	a corpo	1	1	€ 224,74	€ 224,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,60
								Prezzo Netto:	€ 387,78
								Spese:	€ 102,76
								Prezzo + Spese:	€ 490,55

02 BARRIERA TAGLIAFUOCO

M 01 02 01 BARRIERA TAGLIAFUOCO - per struttura rei

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	02	01	BARRIERA TAGLIAFUOCO - PER STRUTTURA REI 60	dm^3	1	1	€ 29,94	€ 29,94



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,62
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 38,18
								Spese:	€ 10,12
								Prezzo + Spese:	€ 48,30

03 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

M 01 03 01 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 80 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	01	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale chiuso dim. 75 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 9,56	€ 9,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,49
								Prezzo Netto:	€ 24,81
								Spese:	€ 6,57
								Prezzo + Spese:	€ 31,38

M 01 03 02 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 100-150 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	02	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale chiuso dim. 100-150 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 11,22	€ 11,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,60
								Spese:	€ 7,05
								Prezzo + Spese:	€ 33,65

M 01 03 03 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 200-300 x 75-80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	03	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale chiuso da 200-300 x 75-80 mm	m	1	1	€ 17,18	€ 17,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,36
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65
								Prezzo Netto:	€ 33,05
								Spese:	€ 8,76
								Prezzo + Spese:	€ 41,81

M 01 03 04 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	04	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale chiuso dim. 400-500 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 29,24	€ 29,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,90
								Prezzo Netto:	€ 46,10
								Spese:	€ 12,22
								Prezzo + Spese:	€ 58,32

M 01 03 05 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale forato dim. 75 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	05	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale forato dim. 75 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 9,56	€ 9,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,49
								Prezzo Netto:	€ 24,81
								Spese:	€ 6,57
								Prezzo + Spese:	€ 31,38

M 01 03 06 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale forato dim. 100-150 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	06	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale forato dim. 100-150 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 11,22	€ 11,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,60
								Spese:	€ 7,05
								Prezzo + Spese:	€ 33,65

M 01 03 07 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale forato dim. 200-300 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	07	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale forato dim. 200-300 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 17,18	€ 17,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,36
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65
								Prezzo Netto:	€ 33,05
								Spese:	€ 8,76
								Prezzo + Spese:	€ 41,81



M 01 03 08 CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - Canale forato dim. 400-500 x 75-80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	03	08	CANALI PORTACAVI IN AC/ZN - Canale forato dim. 400-500 x 75-80 mm.	m	1	1	€ 29,24	€ 29,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,90
								Prezzo Netto:	€ 46,10
								Spese:	€ 12,22
								Prezzo + Spese:	€ 58,32

04 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40

M 01 04 01 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 25 x 30 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	01	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 25 x 30 mm.	m	1	1	€ 1,40	€ 1,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,14
								Spese:	€ 1,63
								Prezzo + Spese:	€ 7,77

M 01 04 02 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 40 x 40 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	02	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 40 x 40 mm.	m	1	1	€ 2,21	€ 2,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,60
								Spese:	€ 2,01
								Prezzo + Spese:	€ 9,61

M 01 04 03 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 60 x 40 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	03	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 60 x 40 mm.	m	1	1	€ 3,47	€ 3,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 8,96
								Spese:	€ 2,37
								Prezzo + Spese:	€ 11,34

M 01 04 04 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 80 x 40 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	04	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 80 x 40 mm.	m	1	1	€ 4,99	€ 4,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,18
								Spese:	€ 2,96
								Prezzo + Spese:	€ 14,15

M 01 04 05 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 40 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	05	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 40 mm.	m	1	1	€ 5,78	€ 5,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 12,04
								Spese:	€ 3,19
								Prezzo + Spese:	€ 15,23

M 01 04 06 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 120 x 40 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	06	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 120 x 40 mm.	m	1	1	€ 8,09	€ 8,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,11	€ 29,36	€ 3,23
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,11	€ 27,35	€ 3,01
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,30
								Prezzo Netto:	€ 15,12
								Spese:	€ 4,01
								Prezzo + Spese:	€ 19,12

M 01 04 07 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 60 x 60 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	07	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 60 x 60 mm.	m	1	1	€ 4,57	€ 4,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,15
								Spese:	€ 2,69
								Prezzo + Spese:	€ 12,84



M 01 04 08 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 80 x 60 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	08	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 80 x 60 mm.	m	1	1	€ 5,78	€ 5,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24

Prezzo Netto:	€ 12,04
Spese:	€ 3,19
Prezzo + Spese:	€ 15,23

M 01 04 09 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 60 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	09	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 60 mm.	m	1	1	€ 7,77	€ 7,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,11	€ 29,36	€ 3,23
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,11	€ 27,35	€ 3,01
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,29

Prezzo Netto:	€ 14,77
Spese:	€ 3,91
Prezzo + Spese:	€ 18,68

M 01 04 10 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 120 x 60 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	10	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 120 x 60 mm.	m	1	1	€ 9,36	€ 9,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 17,07
								Spese:	€ 4,52
								Prezzo + Spese:	€ 21,59

M 01 04 11 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim.150 x 60 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	11	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim.150 x 60 mm.	m	1	1	€ 10,94	€ 10,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,37
								Prezzo Netto:	€ 18,78
								Spese:	€ 4,98
								Prezzo + Spese:	€ 23,75

M 01 04 12 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 200 x 60 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	12	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 200 x 60 mm.	m	1	1	€ 14,51	€ 14,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,47
								Prezzo Netto:	€ 23,80
								Spese:	€ 6,31
								Prezzo + Spese:	€ 30,10

M 01 04 13 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	13	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 100 x 80 mm.	m	1	1	€ 9,74	€ 9,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,48
								Spese:	€ 4,63
								Prezzo + Spese:	€ 22,11

M 01 04 14 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 120 x 80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	14	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 120 x 80 mm.	m	1	1	€ 11,78	€ 11,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,41
								Prezzo Netto:	€ 20,84
								Spese:	€ 5,52
								Prezzo + Spese:	€ 26,37

M 01 04 15 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 150 x 80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	15	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 150 x 80 mm.	m	1	1	€ 14,15	€ 14,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 23,41
								Spese:	€ 6,20
								Prezzo + Spese:	€ 29,61



M 01 04 16 CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 200 x 80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	04	16	CANALE PORTACAVI IN PVC IP40 - Dim. 200 x 80 mm.	m	1	1	€ 19,28	€ 19,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,59
								Prezzo Netto:	€ 30,12
								Spese:	€ 7,98
								Prezzo + Spese:	€ 38,10

05 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

M 01 05 01 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 6 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	05	01	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 6 mmq	a corpo	1	1	€ 7,11	€ 7,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,49
								Prezzo Netto:	€ 25,05
								Spese:	€ 6,64
								Prezzo + Spese:	€ 31,68

M 01 05 02 COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	05	02	COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE - fino a 16 mmq	a corpo	1	1	€ 11,45	€ 11,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,58
								Prezzo Netto:	€ 29,74
								Spese:	€ 7,88
								Prezzo + Spese:	€ 37,62

06 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA

M 01 06 01 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	01	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 10mmq	m	1	1	€ 2,09	€ 2,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,55
								Spese:	€ 0,68
								Prezzo + Spese:	€ 3,23

M 01 06 02 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	02	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 16mmq	m	1	1	€ 2,86	€ 2,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,38
								Spese:	€ 0,90
								Prezzo + Spese:	€ 4,28

M 01 06 03 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	03	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 25mmq	m	1	1	€ 4,31	€ 4,31



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,72
								Spese:	€ 1,25
								Prezzo + Spese:	€ 5,97

M 01 06 04 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	04	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 35mmq	m	1	1	€ 4,98	€ 4,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,45
								Spese:	€ 1,44
								Prezzo + Spese:	€ 6,89

M 01 06 05 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	05	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 50mmq	m	1	1	€ 6,92	€ 6,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,55
								Spese:	€ 2,00
								Prezzo + Spese:	€ 9,54



M 01 06 06 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	06	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 70mmq	m	1	1	€ 9,42	€ 9,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20

Prezzo Netto:	€ 10,25
Spese:	€ 2,72
Prezzo + Spese:	€ 12,97

M 01 06 07 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	07	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 95mmq	m	1	1	€ 12,36	€ 12,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 13,43
Spese:	€ 3,56
Prezzo + Spese:	€ 16,99

M 01 06 08 CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	06	08	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - sez. 120mmq	m	1	1	€ 16,00	€ 16,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,37
								Spese:	€ 4,60
								Prezzo + Spese:	€ 21,97

07 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE

M 01 07 01 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE - pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	08	01	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE - pulsante di chiamata (Tipo ospedaliero o similare)	a corpo	1	1	€ 63,22	€ 63,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,31
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,91
								Prezzo Netto:	€ 97,33
								Spese:	€ 25,79
								Prezzo + Spese:	€ 123,12

M 01 07 02 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE - pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	08	02	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE - pulsante di reset (Tipo ospedaliero o similare)	a corpo	1	1	€ 46,90	€ 46,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,56
								Prezzo Netto:	€ 79,67
								Spese:	€ 21,11
								Prezzo + Spese:	€ 100,78



M 01 07 03 IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE - Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	08	03	IMPIANTO DI CHIAMATA TRADIZIONALE - Segnalazione ottico-acustica (Tipo ospedaliero o similare)	a corpo	1	1	€ 49,97	€ 49,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,63

Prezzo Netto:	€ 82,99
Spese:	€ 21,99
Prezzo + Spese:	€ 104,98

08 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA

M 01 08 01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P, In = 6-40A, curva C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	01	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P, In = 6 - 40A, curva C	n	1	1	€ 11,16	€ 11,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 17,86
Spese:	€ 4,73
Prezzo + Spese:	€ 22,59

M 01 08 02 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6-32A, curva C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	1	€ 13,33	€ 13,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 20,21
								Spese:	€ 5,36
								Prezzo + Spese:	€ 25,56

M 01 08 03 INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 40A, curva C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	03	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 40A, curva C	n	1	1	€ 15,54	€ 15,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 22,60
								Spese:	€ 5,99
								Prezzo + Spese:	€ 28,59

13 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC

M 01 13 01 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 16A, Idn = 10mA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	14	01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 16A, Idn = 10mA	n	1	1	€ 72,87	€ 72,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,66
								Prezzo Netto:	€ 84,63
								Spese:	€ 22,43
								Prezzo + Spese:	€ 107,06

M 01 13 02 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	1	1	€ 41,87	€ 41,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,87
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,00
								Prezzo Netto:	€ 51,09
								Spese:	€ 13,54
								Prezzo + Spese:	€ 64,63

M 01 13 03 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 40A, Idn = 30mA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	14	03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 40A, Idn = 30mA	n	1	1	€ 65,86	€ 65,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 77,05
								Spese:	€ 20,42
								Prezzo + Spese:	€ 97,46



17 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC

M 01 17 01 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 10mA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	18	01	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 10mA	n	1	1	€ 92,06	€ 92,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,07

Prezzo Netto:	€ 105,39
Spese:	€ 27,93
Prezzo + Spese:	€ 133,32

M 01 17 02 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	1	1	€ 59,44	€ 59,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,37

Prezzo Netto:	€ 70,10
Spese:	€ 18,58
Prezzo + Spese:	€ 88,68

23 FUSIBILE

M 01 23 01 FUSIBILE - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	1	1	€ 0,72	€ 0,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,67
								Spese:	€ 0,97
								Prezzo + Spese:	€ 4,64

24 INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI

M 01 24 01 INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI - In = 90A, per n.2 carichi non prioritari

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	25	01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI - In = 90A, per n.2 carichi non prioritari	n	1	1	€ 148,06	€ 148,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,25
								Prezzo Netto:	€ 165,99
								Spese:	€ 43,99
								Prezzo + Spese:	€ 209,97

32 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO

M 01 32 01 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 1,5 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	01	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 1,5 mmq	m	1	1	€ 3,00	€ 3,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,54
								Spese:	€ 0,94
								Prezzo + Spese:	€ 4,47

M 01 32 02 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 1,5 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	02	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 1,5 mmq	m	1	1	€ 4,91	€ 4,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,60
								Spese:	€ 1,48
								Prezzo + Spese:	€ 7,09

M 01 32 03 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 2,5 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	03	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq	m	1	1	€ 4,05	€ 4,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,67
								Spese:	€ 1,24
								Prezzo + Spese:	€ 5,91

M 01 32 04 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 2,5 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	04	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 2,5 mmq	m	1	1	€ 6,27	€ 6,27



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 7,07
								Spese:	€ 1,87
								Prezzo + Spese:	€ 8,95

M 01 32 05 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 4 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	05	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 4 mmq	m	1	1	€ 5,00	€ 5,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,70
								Spese:	€ 1,51
								Prezzo + Spese:	€ 7,21

M 01 32 06 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 4 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	06	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 4 mmq	m	1	1	€ 7,65	€ 7,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,17
								Prezzo Netto:	€ 8,57
								Spese:	€ 2,27
								Prezzo + Spese:	€ 10,84



M 01 32 07 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 6 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	07	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 6 mmq	m	1	1	€ 6,40	€ 6,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 7,21
Spese:	€ 1,91
Prezzo + Spese:	€ 9,13

M 01 32 08 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 6 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	08	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 6 mmq	m	1	1	€ 9,92	€ 9,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22

Prezzo Netto:	€ 11,02
Spese:	€ 2,92
Prezzo + Spese:	€ 13,94

M 01 32 09 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 10 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	09	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 10 mmq	m	1	1	€ 9,95	€ 9,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,06
								Spese:	€ 2,93
								Prezzo + Spese:	€ 13,98

M 01 32 10 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 10 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	10	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 10 mmq	m	1	1	€ 16,05	€ 16,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,66
								Spese:	€ 4,68
								Prezzo + Spese:	€ 22,33

M 01 32 11 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	11	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 16 mmq	m	1	1	€ 15,69	€ 15,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,27
								Spese:	€ 4,58
								Prezzo + Spese:	€ 21,84

M 01 32 12 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	12	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 16 mmq	m	1	1	€ 24,95	€ 24,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,52



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,54
								Prezzo Netto:	€ 27,29
								Spese:	€ 7,23
								Prezzo + Spese:	€ 34,52

M 01 32 13 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2-3 x 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	13	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 25 mmq	m	1	1	€ 23,58	€ 23,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 25,57
								Spese:	€ 6,78
								Prezzo + Spese:	€ 32,35

M 01 32 14 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4-5 x 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	14	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 4 - 5 x 25 mmq	m	1	1	€ 37,80	€ 37,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,79
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,80
								Prezzo Netto:	€ 40,96
								Spese:	€ 10,85
								Prezzo + Spese:	€ 51,81



M 01 32 15 LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 6-7 x 2,5 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	15	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 6 - 7 x 2,5 mmq	m	1	1	€ 9,01	€ 9,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20

Prezzo Netto:	€ 10,04
Spese:	€ 2,66
Prezzo + Spese:	€ 12,70

33 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO

M 01 33 01 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	01	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 2,30	€ 2,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 2,78
Spese:	€ 0,74
Prezzo + Spese:	€ 3,51

M 01 33 02 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 10 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	02	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 10 mmq	m	1	1	€ 3,49	€ 3,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,07
								Spese:	€ 1,08
								Prezzo + Spese:	€ 5,14

M 01 33 03 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	03	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 16 mmq	m	1	1	€ 5,40	€ 5,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,13
								Spese:	€ 1,63
								Prezzo + Spese:	€ 7,76

M 01 33 04 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	04	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 25 mmq	m	1	1	€ 7,64	€ 7,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,32
								Spese:	€ 2,21
								Prezzo + Spese:	€ 10,53

M 01 33 05 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	05	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 9,77	€ 9,77



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,63
								Spese:	€ 2,82
								Prezzo + Spese:	€ 13,45

M 01 33 06 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 50 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	06	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 50 mmq	m	1	1	€ 12,99	€ 12,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,28
								Prezzo Netto:	€ 14,11
								Spese:	€ 3,74
								Prezzo + Spese:	€ 17,85

M 01 33 07 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 70 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	07	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 70 mmq	m	1	1	€ 17,76	€ 17,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 19,27
								Spese:	€ 5,11
								Prezzo + Spese:	€ 24,38



M 01 33 08 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 95 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	08	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 95 mmq	m	1	1	€ 23,45	€ 23,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50

Prezzo Netto:	€ 25,43
Spese:	€ 6,74
Prezzo + Spese:	€ 32,17

M 01 33 09 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 120 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	09	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 120 mmq	m	1	1	€ 30,32	€ 30,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,64

Prezzo Netto:	€ 32,86
Spese:	€ 8,71
Prezzo + Spese:	€ 41,57

M 01 33 10 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 150 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	10	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 150 mmq	m	1	1	€ 37,18	€ 37,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 40,29
								Spese:	€ 10,68
								Prezzo + Spese:	€ 50,96

M 01 33 11 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 185 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	11	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 185 mmq	m	1	1	€ 43,93	€ 43,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,93
								Prezzo Netto:	€ 47,59
								Spese:	€ 12,61
								Prezzo + Spese:	€ 60,20

M 01 33 12 LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 240 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	34	12	LINEA IN CAVO FTG10M1 UNIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 1 x 240 mmq	m	1	1	€ 56,58	€ 56,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 61,28
								Spese:	€ 16,24
								Prezzo + Spese:	€ 77,52

34 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR

M 01 34 01 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	1	1	€ 1,35	€ 1,35



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,75
								Spese:	€ 0,46
								Prezzo + Spese:	€ 2,21

M 01 34 02 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 1.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	02	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 1.5 mmq.	m	1	1	€ 2,09	€ 2,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,55
								Spese:	€ 0,68
								Prezzo + Spese:	€ 3,23

M 01 34 03 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	1	1	€ 1,90	€ 1,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,35
								Spese:	€ 0,62
								Prezzo + Spese:	€ 2,97



M 01 34 04 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 2.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	04	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 2.5 mmq.	m	1	1	€ 3,04	€ 3,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 3,58
Spese:	€ 0,95
Prezzo + Spese:	€ 4,53

M 01 34 05 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	1	1	€ 2,70	€ 2,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,21
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,06

M 01 34 06 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	06	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.	m	1	1	€ 4,29	€ 4,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 4,93
								Spese:	€ 1,31
								Prezzo + Spese:	€ 6,24

M 01 34 07 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	07	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 6 mmq.	m	1	1	€ 3,73	€ 3,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,33
								Spese:	€ 1,15
								Prezzo + Spese:	€ 5,47

M 01 34 08 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	08	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 6 mmq.	m	1	1	€ 5,96	€ 5,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,74
								Spese:	€ 1,79
								Prezzo + Spese:	€ 8,52

M 01 34 09 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	09	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 10 mmq.	m	1	1	€ 6,47	€ 6,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 7,29
								Spese:	€ 1,93
								Prezzo + Spese:	€ 9,22

M 01 34 10 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	10	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 10 mmq.	m	1	1	€ 10,48	€ 10,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 11,63
								Spese:	€ 3,08
								Prezzo + Spese:	€ 14,71

M 01 34 11 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	11	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 16 mmq.	m	1	1	€ 9,68	€ 9,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,76
								Spese:	€ 2,85
								Prezzo + Spese:	€ 13,62



M 01 34 12 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	12	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 16 mmq	m	1	1	€ 15,63	€ 15,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,20
								Spese:	€ 4,56
								Prezzo + Spese:	€ 21,76

M 01 34 13 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	13	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3x25 mmq	m	1	1	€ 14,58	€ 14,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,31
								Prezzo Netto:	€ 15,83
								Spese:	€ 4,20
								Prezzo + Spese:	€ 20,03

M 01 34 14 LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	14	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 25 mmq	m	1	1	€ 23,48	€ 23,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 25,46
								Spese:	€ 6,75
								Prezzo + Spese:	€ 32,21

35 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR

M 01 35 01 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	01	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 2,30	€ 2,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,78
								Spese:	€ 0,74
								Prezzo + Spese:	€ 3,51

M 01 35 02 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	02	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 3,22	€ 3,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,77
								Spese:	€ 1,00
								Prezzo + Spese:	€ 4,77

M 01 35 03 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	03	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 4,45	€ 4,45



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 4,87
								Spese:	€ 1,29
								Prezzo + Spese:	€ 6,16

M 01 35 04 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	04	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 5,99	€ 5,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,54
								Spese:	€ 1,73
								Prezzo + Spese:	€ 8,27

M 01 35 05 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	05	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 8,39	€ 8,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,14
								Spese:	€ 2,42
								Prezzo + Spese:	€ 11,56



M 01 35 06 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	06	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 11,83	€ 11,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25

Prezzo Netto:	€ 12,86
Spese:	€ 3,41
Prezzo + Spese:	€ 16,27

M 01 35 07 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	07	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 15,25	€ 15,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,32

Prezzo Netto:	€ 16,56
Spese:	€ 4,39
Prezzo + Spese:	€ 20,95

M 01 35 08 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	08	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 18,81	€ 18,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 20,41
								Spese:	€ 5,41
								Prezzo + Spese:	€ 25,82

M 01 35 09 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 150 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	09	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 150 mmq.	m	1	1	€ 23,54	€ 23,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 25,53
								Spese:	€ 6,77
								Prezzo + Spese:	€ 32,29

M 01 35 10 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 185 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	10	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 185 mmq.	m	1	1	€ 29,28	€ 29,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,62
								Prezzo Netto:	€ 31,74
								Spese:	€ 8,41
								Prezzo + Spese:	€ 40,15

M 01 35 11 LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 240 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	36	11	LINEA IN CAVO FG7M1 UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 240 mmq.	m	1	1	€ 37,71	€ 37,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,80
								Prezzo Netto:	€ 40,86
								Spese:	€ 10,83
								Prezzo + Spese:	€ 51,69

36 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR

M 01 36 01 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	01	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	1	1	€ 1,08	€ 1,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,46
								Spese:	€ 0,39
								Prezzo + Spese:	€ 1,84

M 01 36 02 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 1.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	02	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 1.5 mmq.	m	1	1	€ 1,65	€ 1,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 2,07
								Spese:	€ 0,55
								Prezzo + Spese:	€ 2,62



M 01 36 03 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	03	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	1	1	€ 1,56	€ 1,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 1,98
Spese:	€ 0,52
Prezzo + Spese:	€ 2,50

M 01 36 04 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 2.5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	04	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 2.5 mmq.	m	1	1	€ 2,41	€ 2,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 2,90
Spese:	€ 0,77
Prezzo + Spese:	€ 3,66

M 01 36 05 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	05	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	1	1	€ 2,24	€ 2,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,71
								Spese:	€ 0,72
								Prezzo + Spese:	€ 3,43

M 01 36 06 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	06	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.	m	1	1	€ 3,53	€ 3,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,11
								Spese:	€ 1,09
								Prezzo + Spese:	€ 5,20

M 01 36 07 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	07	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 6 mmq.	m	1	1	€ 3,15	€ 3,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,70
								Spese:	€ 0,98
								Prezzo + Spese:	€ 4,68

M 01 36 08 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	08	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 6 mmq.	m	1	1	€ 5,02	€ 5,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,72
								Spese:	€ 1,52
								Prezzo + Spese:	€ 7,24

M 01 36 09 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	09	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 10 mmq.	m	1	1	€ 5,43	€ 5,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,16
								Spese:	€ 1,63
								Prezzo + Spese:	€ 7,80

M 01 36 10 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	10	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 10 mmq.	m	1	1	€ 8,76	€ 8,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,77
								Spese:	€ 2,59
								Prezzo + Spese:	€ 12,36



M 01 36 11 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	11	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 16 mmq.	m	1	1	€ 8,07	€ 8,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,02
								Spese:	€ 2,39
								Prezzo + Spese:	€ 11,41

M 01 36 12 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	12	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 16 mmq.	m	1	1	€ 13,11	€ 13,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,28
								Prezzo Netto:	€ 14,47
								Spese:	€ 3,84
								Prezzo + Spese:	€ 18,31

M 01 36 13 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	13	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3x25 mmq.	m	1	1	€ 12,68	€ 12,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,27
								Prezzo Netto:	€ 13,78
								Spese:	€ 3,65
								Prezzo + Spese:	€ 17,43

M 01 36 14 LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	37	14	LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 25 mmq.	m	1	1	€ 20,36	€ 20,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 22,09
								Spese:	€ 5,85
								Prezzo + Spese:	€ 27,94

37 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR

M 01 37 01 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 1,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	01	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	1	€ 0,55	€ 0,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 0,88
								Spese:	€ 0,23
								Prezzo + Spese:	€ 1,12

M 01 37 02 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 2,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	02	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	1	1	€ 0,67	€ 0,67



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 1,01
								Spese:	€ 0,27
								Prezzo + Spese:	€ 1,28

M 01 37 03 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	03	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 4 mmq.	m	1	1	€ 0,85	€ 0,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 1,21
								Spese:	€ 0,32
								Prezzo + Spese:	€ 1,53

M 01 37 04 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	04	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 1,12	€ 1,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,50
								Spese:	€ 0,40
								Prezzo + Spese:	€ 1,90



M 01 37 05 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	05	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 1,81	€ 1,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 2,25
Spese:	€ 0,60
Prezzo + Spese:	€ 2,84

M 01 37 06 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	06	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 2,63	€ 2,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,13
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,97

M 01 37 07 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	07	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 3,80	€ 3,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,17
								Spese:	€ 1,10
								Prezzo + Spese:	€ 5,27

M 01 37 08 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	08	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 5,17	€ 5,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,65
								Spese:	€ 1,50
								Prezzo + Spese:	€ 7,15

M 01 37 09 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	09	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 7,25	€ 7,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,90
								Spese:	€ 2,09
								Prezzo + Spese:	€ 10,00

M 01 37 10 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	10	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 10,17	€ 10,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,06
								Spese:	€ 2,93
								Prezzo + Spese:	€ 13,99

M 01 37 11 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	11	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 13,20	€ 13,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,28
								Prezzo Netto:	€ 14,34
								Spese:	€ 3,80
								Prezzo + Spese:	€ 18,14

M 01 37 12 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	12	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 16,40	€ 16,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,80
								Spese:	€ 4,72
								Prezzo + Spese:	€ 22,52



M 01 37 13 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 150 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	13	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 150 mmq.	m	1	1	€ 20,43	€ 20,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 22,16
Spese:	€ 5,87
Prezzo + Spese:	€ 28,04

M 01 37 14 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 185 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	14	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 185 mmq.	m	1	1	€ 25,22	€ 25,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 27,35
Spese:	€ 7,25
Prezzo + Spese:	€ 34,59

M 01 37 15 LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 240 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	38	15	LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 240 mmq.	m	1	1	€ 32,34	€ 32,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,69
								Prezzo Netto:	€ 35,05
								Spese:	€ 9,29
								Prezzo + Spese:	€ 44,34

38 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA

M 01 38 01 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	1	€ 0,36	€ 0,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 0,68
								Spese:	€ 0,18
								Prezzo + Spese:	€ 0,86

M 01 38 02 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	1	1	€ 0,44	€ 0,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 0,77
								Spese:	€ 0,20
								Prezzo + Spese:	€ 0,97

M 01 38 03 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	03	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 4 mmq.	m	1	1	€ 0,68	€ 0,68



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 1,02
								Spese:	€ 0,27
								Prezzo + Spese:	€ 1,30

M 01 38 04 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	04	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 1,28	€ 1,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,67
								Spese:	€ 0,44
								Prezzo + Spese:	€ 2,12

M 01 38 05 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	05	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 2,47	€ 2,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,96
								Spese:	€ 0,78
								Prezzo + Spese:	€ 3,75



v

M 01 38 06 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	06	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 3,89	€ 3,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 4,50
Spese:	€ 1,19
Prezzo + Spese:	€ 5,69

M 01 38 07 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	07	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 5,96	€ 5,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13

Prezzo Netto:	€ 6,51
Spese:	€ 1,72
Prezzo + Spese:	€ 8,23

M 01 38 08 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	08	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 7,91	€ 7,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,17
								Prezzo Netto:	€ 8,62
								Spese:	€ 2,28
								Prezzo + Spese:	€ 10,90

M 01 38 09 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	09	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 11,17	€ 11,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 12,14
								Spese:	€ 3,22
								Prezzo + Spese:	€ 15,36

M 01 38 10 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	10	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 15,42	€ 15,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,74
								Spese:	€ 4,44
								Prezzo + Spese:	€ 21,18

M 01 38 11 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	11	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 20,37	€ 20,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 22,10
								Spese:	€ 5,86
								Prezzo + Spese:	€ 27,95

M 01 38 12 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	12	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 27,05	€ 27,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,58
								Prezzo Netto:	€ 29,33
								Spese:	€ 7,77
								Prezzo + Spese:	€ 37,10

M 01 38 13 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 150 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	13	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 150 mmq.	m	1	1	€ 33,39	€ 33,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,71
								Prezzo Netto:	€ 36,19
								Spese:	€ 9,59
								Prezzo + Spese:	€ 45,78



M 01 38 14 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 185 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	14	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 185 mmq.	m	1	1	€ 40,68	€ 40,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,86

Prezzo Netto:	€ 44,07
Spese:	€ 11,68
Prezzo + Spese:	€ 55,75

M 01 38 15 LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 240 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	15	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 240 mmq.	m	1	1	€ 52,76	€ 52,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 57,15
Spese:	€ 15,14
Prezzo + Spese:	€ 72,29

39 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC

M 01 39 01 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 1,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	01	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	1	€ 0,19	€ 0,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,00
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 0,49
								Spese:	€ 0,13
								Prezzo + Spese:	€ 0,63

M 01 39 02 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 2,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	02	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	1	1	€ 0,31	€ 0,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 0,62
								Spese:	€ 0,17
								Prezzo + Spese:	€ 0,79

M 01 39 03 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	03	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 4 mmq.	m	1	1	€ 0,51	€ 0,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 0,84
								Spese:	€ 0,22
								Prezzo + Spese:	€ 1,06

M 01 39 04 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	04	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 0,75	€ 0,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 1,10
								Spese:	€ 0,29
								Prezzo + Spese:	€ 1,39

M 01 39 05 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	05	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 1,31	€ 1,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,71
								Spese:	€ 0,45
								Prezzo + Spese:	€ 2,16

M 01 39 06 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	06	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 2,01	€ 2,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,46
								Spese:	€ 0,65
								Prezzo + Spese:	€ 3,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

M 01 39 07 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	07	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 3,08	€ 3,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,39
								Spese:	€ 0,90
								Prezzo + Spese:	€ 4,29

M 01 39 08 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	08	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 4,31	€ 4,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,72
								Spese:	€ 1,25
								Prezzo + Spese:	€ 5,97

M 01 39 09 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	09	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 6,20	€ 6,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,77
								Spese:	€ 1,79
								Prezzo + Spese:	€ 8,56

M 01 39 10 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	10	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 8,68	€ 8,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,45
								Spese:	€ 2,50
								Prezzo + Spese:	€ 11,95

M 01 39 11 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	11	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 11,57	€ 11,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,58
								Spese:	€ 3,33
								Prezzo + Spese:	€ 15,91

M 01 39 12 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	12	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 15,35	€ 15,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,67
								Spese:	€ 4,42
								Prezzo + Spese:	€ 21,08

M 01 39 13 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 150 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	13	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 150 mmq.	m	1	1	€ 19,16	€ 19,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,41
								Prezzo Netto:	€ 20,79
								Spese:	€ 5,51
								Prezzo + Spese:	€ 26,30

M 01 39 14 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 185 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	14	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 185 mmq.	m	1	1	€ 23,28	€ 23,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 25,25
								Spese:	€ 6,69
								Prezzo + Spese:	€ 31,94



M 01 39 15 LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 240 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	40	15	LINEA IN CAVO N07V-K UNIPOLARE ISOLATA IN PVC - Sez. 1 x 240 mmq.	m	1	1	€ 30,44	€ 30,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65
								Prezzo Netto:	€ 32,99
								Spese:	€ 8,74
								Prezzo + Spese:	€ 41,74

40 LINEA IN CAVO H07Z1-K

M 01 40 01 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 1,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	01	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	1	€ 0,39	€ 0,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 0,71
								Spese:	€ 0,19
								Prezzo + Spese:	€ 0,90

M 01 40 02 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 2,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	02	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	1	1	€ 0,61	€ 0,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



v

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 0,95
								Spese:	€ 0,25
								Prezzo + Spese:	€ 1,20

M 01 40 03 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	03	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 4 mmq.	m	1	1	€ 0,96	€ 0,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,33
								Spese:	€ 0,35
								Prezzo + Spese:	€ 1,68

M 01 40 04 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	04	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 1,39	€ 1,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 1,79
								Spese:	€ 0,48
								Prezzo + Spese:	€ 2,27

M 01 40 05 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	05	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 2,62	€ 2,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 3,12
								Spese:	€ 0,83
								Prezzo + Spese:	€ 3,95

M 01 40 06 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	06	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 3,91	€ 3,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,52
								Spese:	€ 1,20
								Prezzo + Spese:	€ 5,72

M 01 40 07 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	07	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 5,87	€ 5,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,41
								Spese:	€ 1,70
								Prezzo + Spese:	€ 8,11

M 01 40 08 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	08	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 8,01	€ 8,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,17
								Prezzo Netto:	€ 8,72
								Spese:	€ 2,31
								Prezzo + Spese:	€ 11,04

M 01 40 09 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	09	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 11,22	€ 11,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 12,20
								Spese:	€ 3,23
								Prezzo + Spese:	€ 15,43

M 01 40 10 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	10	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 15,56	€ 15,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,89
								Spese:	€ 4,48
								Prezzo + Spese:	€ 21,37

M 01 40 11 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	11	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 20,61	€ 20,61



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,43
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 22,36
								Spese:	€ 5,92
								Prezzo + Spese:	€ 28,28

M 01 40 12 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	12	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 26,38	€ 26,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,60
								Spese:	€ 7,58
								Prezzo + Spese:	€ 36,18

M 01 40 13 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 150 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	13	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 150 mmq.	m	1	1	€ 32,62	€ 32,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,69
								Prezzo Netto:	€ 35,35
								Spese:	€ 9,37
								Prezzo + Spese:	€ 44,72



M 01 40 14 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 185 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	14	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 185 mmq.	m	1	1	€ 40,14	€ 40,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,83
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,85
								Prezzo Netto:	€ 43,49
								Spese:	€ 11,52
								Prezzo + Spese:	€ 55,01

M 01 40 15 LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 240 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	41	15	LINEA IN CAVO H07Z1-K - Sez. 1 x 240 mmq.	m	1	1	€ 52,06	€ 52,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 56,39
								Spese:	€ 14,94
								Prezzo + Spese:	€ 71,33

41 LINEA IN CAVO H07RN-F

M 01 41 01 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 1,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	01	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	1	€ 1,16	€ 1,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,54
								Spese:	€ 0,41
								Prezzo + Spese:	€ 1,95

M 01 41 02 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 2,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	02	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	1	1	€ 1,43	€ 1,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 1,84
								Spese:	€ 0,49
								Prezzo + Spese:	€ 2,32

M 01 41 03 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	03	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 4 mmq.	m	1	1	€ 1,83	€ 1,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 2,27
								Spese:	€ 0,60
								Prezzo + Spese:	€ 2,87

M 01 41 04 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	04	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 2,36	€ 2,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,84
								Spese:	€ 0,75
								Prezzo + Spese:	€ 3,60

M 01 41 05 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	05	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 3,54	€ 3,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,12
								Spese:	€ 1,09
								Prezzo + Spese:	€ 5,21

M 01 41 06 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	06	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 5,09	€ 5,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,80
								Spese:	€ 1,54
								Prezzo + Spese:	€ 7,33

M 01 41 07 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	07	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 7,16	€ 7,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,81
								Spese:	€ 2,07
								Prezzo + Spese:	€ 9,87

M 01 41 08 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	08	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 9,61	€ 9,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,46
								Spese:	€ 2,77
								Prezzo + Spese:	€ 13,23

M 01 41 09 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	09	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 13,60	€ 13,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,28
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 14,77
								Spese:	€ 3,91
								Prezzo + Spese:	€ 18,69

M 01 41 10 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	10	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 18,64	€ 18,64



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 20,23
								Spese:	€ 5,36
								Prezzo + Spese:	€ 25,59

M 01 41 11 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	11	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 24,35	€ 24,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,40
								Spese:	€ 7,00
								Prezzo + Spese:	€ 33,40

M 01 41 12 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	12	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 31,14	€ 31,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,65
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,66
								Prezzo Netto:	€ 33,75
								Spese:	€ 8,94
								Prezzo + Spese:	€ 42,70



M 01 41 13 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 150 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	13	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 150 mmq.	m	1	1	€ 37,92	€ 37,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,79
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,81

Prezzo Netto:	€ 41,09
Spese:	€ 10,89
Prezzo + Spese:	€ 51,98

M 01 41 14 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 185 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	14	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 185 mmq.	m	1	1	€ 46,19	€ 46,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98

Prezzo Netto:	€ 50,04
Spese:	€ 13,26
Prezzo + Spese:	€ 63,30

M 01 41 15 LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 240 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	42	15	LINEA IN CAVO H07RN-F - Sez. 1 x 240 mmq.	m	1	1	€ 60,67	€ 60,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 65,70
								Spese:	€ 17,41
								Prezzo + Spese:	€ 83,12

42 LINEA IN CAVO FG21M21

M 01 42 01 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 1,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	01	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	1	€ 0,96	€ 0,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,33
								Spese:	€ 0,35
								Prezzo + Spese:	€ 1,68

M 01 42 02 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 2,5 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	02	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	1	1	€ 1,12	€ 1,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,50
								Spese:	€ 0,40
								Prezzo + Spese:	€ 1,90

M 01 42 03 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 4 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	03	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 4 mmq.	m	1	1	€ 1,42	€ 1,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 1,83
								Spese:	€ 0,48
								Prezzo + Spese:	€ 2,31

M 01 42 04 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 6 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	04	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 6 mmq.	m	1	1	€ 1,77	€ 1,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 2,20
								Spese:	€ 0,58
								Prezzo + Spese:	€ 2,79

M 01 42 05 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 10 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	05	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 10 mmq.	m	1	1	€ 2,50	€ 2,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,99
								Spese:	€ 0,79
								Prezzo + Spese:	€ 3,79



M 01 42 06 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 16 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	06	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 16 mmq.	m	1	1	€ 3,49	€ 3,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 4,07
Spese:	€ 1,08
Prezzo + Spese:	€ 5,14

M 01 42 07 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 25 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	07	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 25 mmq.	m	1	1	€ 4,66	€ 4,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10

Prezzo Netto:	€ 5,10
Spese:	€ 1,35
Prezzo + Spese:	€ 6,45

M 01 42 08 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 35 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	08	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 35 mmq.	m	1	1	€ 6,23	€ 6,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,80
								Spese:	€ 1,80
								Prezzo + Spese:	€ 8,60

M 01 42 09 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 50 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	09	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 50 mmq.	m	1	1	€ 8,87	€ 8,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,66
								Spese:	€ 2,56
								Prezzo + Spese:	€ 12,21

M 01 42 10 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 70 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	10	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 70 mmq.	m	1	1	€ 10,80	€ 10,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 11,74
								Spese:	€ 3,11
								Prezzo + Spese:	€ 14,86

M 01 42 11 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 95 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	11	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 95 mmq.	m	1	1	€ 13,77	€ 13,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 14,96
								Spese:	€ 3,96
								Prezzo + Spese:	€ 18,92

M 01 42 12 LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 120 mmq.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	43	12	LINEA IN CAVO FG21M21 - Sez. 1 x 120 mmq.	m	1	1	€ 17,54	€ 17,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,36
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,001	€ 29,36	€ 0,03
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,001	€ 27,35	€ 0,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,37
								Prezzo Netto:	€ 19,04
								Spese:	€ 5,04
								Prezzo + Spese:	€ 24,08

43 NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME

M 01 43 01 NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME - Nodo collettore principale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	44	01	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME - Nodo collettore principale	a corpo	1	1	€ 29,84	€ 29,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,62
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 61,21
								Spese:	€ 16,22
								Prezzo + Spese:	€ 77,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

M 01 43 02 NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME - Subnodo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	44	02	NODO COLLETTORE EQUIPOTENZIALE IN RAME - Subnodo	a corpo	1	1	€ 15,26	€ 15,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,89
								Prezzo Netto:	€ 45,43
								Spese:	€ 12,04
								Prezzo + Spese:	€ 57,47

44 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE)

M 01 44 01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce interrotto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	3	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	4	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,15
								Prezzo Netto:	€ 58,47
								Spese:	€ 15,50
								Prezzo + Spese:	€ 73,97

M 01 44 02 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce interrotto con lamp. spia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	n	3	1	€ 3,41	€ 3,41
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	4	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,18
								Prezzo Netto:	€ 60,28
								Spese:	€ 15,97
								Prezzo + Spese:	€ 76,25



M 01 44 03 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce deviato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	3	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	4	2	€ 1,11	€ 2,22
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	2	€ 0,29	€ 0,58
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	2	€ 0,48	€ 0,96
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	25	€ 0,36	€ 9,00
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	15	€ 0,42	€ 6,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,55	€ 29,36	€ 16,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,55	€ 27,35	€ 15,04
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 73,40
Spese:	€ 19,45
Prezzo + Spese:	€ 92,85

M 01 44 04 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce invertito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	6	€ 0,55	€ 3,30
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	3	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	07	13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Invertitore In=16A	n	4	1	€ 3,61	€ 3,61



B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	5	3	€ 1,11	€ 3,33
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	6	3	€ 0,29	€ 0,87
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	7	3	€ 0,48	€ 1,44
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	8	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	9	35	€ 0,36	€ 12,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	10	20	€ 0,42	€ 8,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	11	4%	€ 4,00	€ 2,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	14	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	15	2%	€ 2,00	€ 1,87
								Prezzo Netto:	€ 95,37
								Spese:	€ 25,27
								Prezzo + Spese:	€ 120,64

M 01 44 05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce accensione centralizzata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	2	10	€ 1,90	€ 19,00
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	3	30	€ 0,36	€ 10,80
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	4	20	€ 0,42	€ 8,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 1,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,87
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 79,82
								Spese:	€ 21,15
								Prezzo + Spese:	€ 100,97

M 01 44 06 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce rele' passo-passo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	4	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Relè passo passo unipolare In=10A	n	5	1	€ 11,64	€ 11,64
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	6	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	7	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	8	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	9	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	10	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	11	4%	€ 4,00	€ 1,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	12	2%	€ 2,00	€ 0,81
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	14	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	15	2%	€ 2,00	€ 1,85
								Prezzo Netto:	€ 94,39
								Spese:	€ 25,01
								Prezzo + Spese:	€ 119,40



M 01 44 07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce parallelo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	2	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	3	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	4	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,67
								Prezzo Netto:	€ 34,15
								Spese:	€ 9,05
								Prezzo + Spese:	€ 43,19

M 01 44 08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce d'emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	33	03	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq	m	2	5	€ 4,05	€ 20,25
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	3	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	4	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 1,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,12
								Prezzo Netto:	€ 57,26
								Spese:	€ 15,18
								Prezzo + Spese:	€ 72,44



M 01 44 09 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto pulsante aggiunto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	7	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 0,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 0,68

Prezzo Netto:	€ 34,60
Spese:	€ 9,17
Prezzo + Spese:	€ 43,76

M 01 44 10 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	4	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	5	€ 1,90	€ 9,50



B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 56,58
Spese:	€ 14,99
Prezzo + Spese:	€ 71,57

M 01 44 11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	1	€ 0,55	€ 0,55
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	7	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	8	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,37
								Prezzo Netto:	€ 69,75
								Spese:	€ 18,48
								Prezzo + Spese:	€ 88,24

M 01 44 12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	4	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	7	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	8	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 65,95
								Spese:	€ 17,48
								Prezzo + Spese:	€ 83,43

M 01 44 13 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	2	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	7	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	8	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 2,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 1,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,85
								Prezzo Netto:	€ 94,31
								Spese:	€ 24,99
								Prezzo + Spese:	€ 119,30

M 01 44 14 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	2	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 4 posti	n	3	1	€ 2,11	€ 2,11
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	5	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	07	34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	n	6	1	€ 0,93	€ 0,93
B	50	07	36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 4 posti	n	7	1	€ 1,14	€ 1,14



B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	8	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	9	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	10	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	11	4%	€ 4,00	€ 2,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,35
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	14	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	15	2%	€ 2,00	€ 1,95

Prezzo Netto:	€ 99,37
Spese:	€ 26,33
Prezzo + Spese:	€ 125,71

M 01 44 15 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto pulsante on/off dimming

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	4	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 29,36	€ 11,74



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,04
								Prezzo Netto:	€ 52,87
								Spese:	€ 14,01
								Prezzo + Spese:	€ 66,88

M 01 44 16 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T interrotta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	3	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	4	2	€ 1,11	€ 2,22
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	5	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	6	2	€ 0,29	€ 0,58
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	7	2	€ 0,48	€ 0,96
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	8	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	9	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	10	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	11	4%	€ 4,00	€ 1,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	12	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,55	€ 29,36	€ 16,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	14	0,55	€ 27,35	€ 15,04
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	15	2%	€ 2,00	€ 1,27
								Prezzo Netto:	€ 64,58
								Spese:	€ 17,11
								Prezzo + Spese:	€ 81,69



M 01 44 17 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto pulsante aggiunto dimming

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	7	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 0,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,60
								Spese:	€ 9,17
								Prezzo + Spese:	€ 43,76

M 01 44 18 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto doppia presa universale 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 4 posti	n	2	1	€ 2,11	€ 2,11
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	2	€ 4,27	€ 8,54
B	50	07	34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	n	4	1	€ 0,93	€ 0,93
B	50	07	36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 4 posti	n	5	1	€ 1,14	€ 1,14
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 1,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 76,27
								Spese:	€ 20,21
								Prezzo + Spese:	€ 96,48

M 01 44 19 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230V / 115V

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	22	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa americana per rasoio con trasformatore di isolamento 230/115V	n	3	1	€ 42,31	€ 42,31
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 2,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 1,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 2,16

Prezzo Netto:	€ 110,32
Spese:	€ 29,23
Prezzo + Spese:	€ 139,55

M 01 44 20 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	23	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A interbloccata con magnetotermico	n	3	1	€ 39,14	€ 39,14
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 2,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 1,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 2,10

Prezzo Netto:	€ 106,89
Spese:	€ 28,33
Prezzo + Spese:	€ 135,21

M 01 44 21 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto accensione luce con Rivelatore di presenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49



B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	32	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Rivelatore di movimento a raggi infrarossi	n	4	1	€ 69,21	€ 69,21
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 3,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 1,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 2,58

Prezzo Netto:	€ 131,48
Spese:	€ 34,84
Prezzo + Spese:	€ 166,32

45 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

M 01 45 01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce interrotto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	2	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	3	€ 1,90	€ 5,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 0,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 0,88

Prezzo Netto:	€ 44,80
Spese:	€ 11,87
Prezzo + Spese:	€ 56,67

M 01 45 02 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce interrotto con lamp. spia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	n	2	1	€ 3,41	€ 3,41
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 0,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 0,91
								Prezzo Netto:	€ 46,61
								Spese:	€ 12,35
								Prezzo + Spese:	€ 58,96

M 01 45 03 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce deviato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	2	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	2	€ 1,11	€ 2,22
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	2	€ 0,29	€ 0,58
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	2	€ 0,48	€ 0,96
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	25	€ 0,36	€ 9,00
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	15	€ 0,42	€ 6,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 1,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,65
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 1,23
								Prezzo Netto:	€ 62,62
								Spese:	€ 16,59
								Prezzo + Spese:	€ 79,21

M 01 45 04 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce invertito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	6	€ 0,55	€ 3,30
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	2	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	07	13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Invertitore In=16A	n	3	1	€ 3,61	€ 3,61



B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	4	3	€ 1,11	€ 3,33
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	3	€ 0,29	€ 0,87
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	3	€ 0,48	€ 1,44
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	35	€ 0,36	€ 12,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	20	€ 0,42	€ 8,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,90
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,60
								Prezzo Netto:	€ 81,70
								Spese:	€ 21,65
								Prezzo + Spese:	€ 103,35

M 01 45 05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce accensione centralizzata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	1	8	€ 1,90	€ 15,20
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	2	24	€ 0,36	€ 8,64
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	3	16	€ 0,42	€ 6,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 1,03
								Prezzo Netto:	€ 52,73
								Spese:	€ 13,97
								Prezzo + Spese:	€ 66,71



M 01 45 06 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce rele' passo-passo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Relè passo passo unipolare In=10A	n	4	1	€ 11,64	€ 11,64
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,74	€ 29,36	€ 21,73
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,74	€ 27,35	€ 20,24
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,51

Prezzo Netto:	€ 77,25
Spese:	€ 20,47
Prezzo + Spese:	€ 97,72

M 01 45 07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce parallelo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	2	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	3	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	4	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,13	€ 29,36	€ 3,82
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,13	€ 27,35	€ 3,56



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,31
								Prezzo Netto:	€ 15,63
								Spese:	€ 4,14
								Prezzo + Spese:	€ 19,78

M 01 45 08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce d'emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	03	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq	m	1	5	€ 4,05	€ 20,25
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	2	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	3	10	€ 0,42	€ 4,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,58
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 44,81
								Spese:	€ 11,88
								Prezzo + Spese:	€ 56,69

M 01 45 09 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto pulsante aggiunto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	7	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 0,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,27	€ 29,36	€ 7,93
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,27	€ 27,35	€ 7,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 27,08
								Spese:	€ 7,18
								Prezzo + Spese:	€ 34,25

M 01 45 10 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	3	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 0,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 0,71
								Prezzo Netto:	€ 35,96
								Spese:	€ 9,53
								Prezzo + Spese:	€ 45,50

M 01 45 11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa schuko o bipasso 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10



B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	2	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	3	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 0,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,46
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 0,92
								Prezzo Netto:	€ 47,12
								Spese:	€ 12,49
								Prezzo + Spese:	€ 59,60

M 01 45 12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa schuko + bipasso 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	1	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	2	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	07	30	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa Schuko In=16A 2P+T	n	3	1	€ 1,14	€ 1,14
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 0,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,46



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 0,92
								Prezzo Netto:	€ 47,16
								Spese:	€ 12,50
								Prezzo + Spese:	€ 59,66

M 01 45 13 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa Schuko o bipasso con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	1	€ 0,55	€ 0,55
B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	2	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	4	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	7	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	8	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 2,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 1,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,52
								Prezzo Netto:	€ 77,45
								Spese:	€ 20,53
								Prezzo + Spese:	€ 97,98



M 01 45 14 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	1	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	18	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 4 posti	n	2	1	€ 2,11	€ 2,11
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	4	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	07	34	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 4 posti	n	5	1	€ 0,93	€ 0,93
B	50	07	36	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 4 posti	n	6	1	€ 1,14	€ 1,14
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	7	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	8	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,65

Prezzo Netto:	€ 83,97
Spese:	€ 22,25
Prezzo + Spese:	€ 106,22

M 01 45 15 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T interrotta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	2	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	2	€ 1,11	€ 2,22
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	4	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	2	€ 0,29	€ 0,58



B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	2	€ 0,48	€ 0,96
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	7	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	8	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 0,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,00
								Prezzo Netto:	€ 50,91
								Spese:	€ 13,49
								Prezzo + Spese:	€ 64,40

M 01 45 16 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Interruttore bipolare per presa universale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	15	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore bipolare 25 A - 250V AC	n	2	1	€ 18,62	€ 18,62
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	2	€ 1,11	€ 2,22
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	5	2	€ 0,29	€ 0,58
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	6	2	€ 0,48	€ 0,96
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	7	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	8	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	9	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	10	4%	€ 4,00	€ 1,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,95
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,3	€ 29,36	€ 8,81



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	13	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	14	2%	€ 2,00	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 66,75
								Spese:	€ 17,69
								Prezzo + Spese:	€ 84,44

M 01 45 17 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - comando per tenda motorizzata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	07	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Commutatore 250V AC In=10A	n	2	1	€ 3,88	€ 3,88
B	50	07	17	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Placca in resina a 3 posti	n	3	1	€ 1,11	€ 1,11
B	50	07	33	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Scatola da incasso rettangolare a 3 posti	n	4	1	€ 0,29	€ 0,29
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	5	1	€ 0,48	€ 0,48
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	8	5	€ 0,42	€ 2,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 0,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 0,84
								Prezzo Netto:	€ 42,95
								Spese:	€ 11,38
								Prezzo + Spese:	€ 54,34



46 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE)

M 01 46 01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce interrotto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	4	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,18

Prezzo Netto:	€ 60,04
Spese:	€ 15,91
Prezzo + Spese:	€ 75,95

M 01 46 02 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce interrotto con lamp. spia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	n	4	1	€ 3,41	€ 3,41
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	5	€ 1,90	€ 9,50



B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,21
								Prezzo Netto:	€ 61,85
								Spese:	€ 16,39
								Prezzo + Spese:	€ 78,24

M 01 46 03 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce deviato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	2	€ 3,53	€ 7,06
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	4	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	25	€ 0,36	€ 9,00
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	15	€ 0,40	€ 6,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,65	€ 29,36	€ 19,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,65	€ 27,35	€ 17,78



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,62
								Prezzo Netto:	€ 82,43
								Spese:	€ 21,84
								Prezzo + Spese:	€ 104,27

M 01 46 04 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce invertito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	6	€ 0,55	€ 3,30
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	3	€ 3,53	€ 10,59
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	4	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	07	13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Invertitore In=16A	n	5	1	€ 3,61	€ 3,61
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	35	€ 0,36	€ 12,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	8	20	€ 0,40	€ 8,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 2,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 1,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 2,08
								Prezzo Netto:	€ 106,08
								Spese:	€ 28,11
								Prezzo + Spese:	€ 134,19

M 01 46 05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce accensione centralizzata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49



B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	2	10	€ 1,90	€ 19,00
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	3	30	€ 0,36	€ 10,80
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	4	20	€ 0,40	€ 8,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 1,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,39
								Prezzo Netto:	€ 70,71
								Spese:	€ 18,74
								Prezzo + Spese:	€ 89,44

M 01 46 06 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce rele' passo-passo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	4	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Relè passo passo unipolare In=10A	n	5	1	€ 11,64	€ 11,64
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	8	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 1,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,84
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,9	€ 27,35	€ 24,62



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 95,96
								Spese:	€ 25,43
								Prezzo + Spese:	€ 121,39

M 01 46 07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce parallelo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	2	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	3	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	4	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,67
								Prezzo Netto:	€ 34,04
								Spese:	€ 9,02
								Prezzo + Spese:	€ 43,06

M 01 46 08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto luce d'emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	33	03	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq	m	2	5	€ 4,05	€ 20,25
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	3	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	4	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 1,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,23
								Prezzo Netto:	€ 62,83
								Spese:	€ 16,65
								Prezzo + Spese:	€ 79,48

M 01 46 09 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto pulsante aggiunto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	4	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,71
								Prezzo Netto:	€ 36,27
								Spese:	€ 9,61
								Prezzo + Spese:	€ 45,89

M 01 46 10 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	4	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	5	€ 1,90	€ 9,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,14
								Prezzo Netto:	€ 58,26
								Spese:	€ 15,44
								Prezzo + Spese:	€ 73,69

M 01 46 11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	1	€ 0,55	€ 0,55
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	5	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	6	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,40
								Prezzo Netto:	€ 71,43
								Spese:	€ 18,93
								Prezzo + Spese:	€ 90,36

M 01 46 12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	4	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	5	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	6	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,44
								Prezzo Netto:	€ 73,41
								Spese:	€ 19,45
								Prezzo + Spese:	€ 92,86

M 01 46 13 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53



B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	3	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	5	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	6	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 2,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 95,99
								Spese:	€ 25,44
								Prezzo + Spese:	€ 121,42

M 01 46 14 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	06	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55	n	2	1	€ 5,91	€ 5,91
B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	3	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	4	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	5	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	6	5	€ 2,70	€ 13,50
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	7	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	8	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 2,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 1,39



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 1,98
								Prezzo Netto:	€ 101,14
								Spese:	€ 26,80
								Prezzo + Spese:	€ 127,94

M 01 46 15 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T interrotta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	2	€ 3,53	€ 7,06
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	4	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	5	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	6	5	€ 1,90	€ 9,50
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	7	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	8	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	9	4%	€ 4,00	€ 1,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,70
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,55	€ 29,36	€ 16,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	12	0,55	€ 27,35	€ 15,04
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	13	2%	€ 2,00	€ 1,33
								Prezzo Netto:	€ 68,04
								Spese:	€ 18,03
								Prezzo + Spese:	€ 86,07



M 01 46 16 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa CEE 2x16A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	26	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	2	1	€ 38,79	€ 38,79
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	3	2	€ 0,72	€ 1,44
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	4	10	€ 2,70	€ 27,00
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 2,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 1,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 2,38

Prezzo Netto:	€ 121,34
Spese:	€ 32,15
Prezzo + Spese:	€ 153,49

M 01 46 17 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa CEE 4x16A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	27	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	2	1	€ 69,21	€ 69,21
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	3	3	€ 0,72	€ 2,16
B	50	35	06	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.	m	4	10	€ 4,29	€ 42,90
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 4,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 2,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,9	€ 27,35	€ 24,62



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 3,60

Prezzo Netto:	€ 183,81
Spese:	€ 48,71
Prezzo + Spese:	€ 232,51

M 01 46 18 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa CEE 4x32A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	28	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	2	1	€ 88,90	€ 88,90
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	3	3	€ 0,72	€ 2,16
B	50	35	08	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 6 mmq.	m	4	10	€ 5,96	€ 59,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 6,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 3,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 5,17

Prezzo Netto:	€ 263,67
Spese:	€ 69,87
Prezzo + Spese:	€ 333,54

M 01 46 19 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto presa CEE 2x32A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	29	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	2	1	€ 72,79	€ 72,79
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	3	2	€ 0,72	€ 1,44
B	50	35	07	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 6 mmq.	m	4	10	€ 3,73	€ 37,30



B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 4,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 2,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 169,27
								Spese:	€ 44,86
								Prezzo + Spese:	€ 214,13

M 01 46 20 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto Finecorsa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	10	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Finecorsa a pulsante in metallo IP66	n	1	1	€ 26,62	€ 26,62
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	2	5	€ 1,35	€ 6,75
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 1,32
								Prezzo Netto:	€ 67,19
								Spese:	€ 17,81
								Prezzo + Spese:	€ 85,00

M 01 46 21 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto comando Elettroserratura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	2	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	3	1	€ 3,53	€ 3,53



B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	4	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	5	5	€ 1,35	€ 6,75
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 0,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,97
								Prezzo Netto:	€ 49,24
								Spese:	€ 13,05
								Prezzo + Spese:	€ 62,29

M 01 46 22 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto alimentazione Elettroserratura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	1	€ 3,49	€ 3,49
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	2	5	€ 1,35	€ 6,75
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,83
								Prezzo Netto:	€ 42,17
								Spese:	€ 11,17
								Prezzo + Spese:	€ 53,34

M 01 46 23 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO OSPEDALIERO O SIMILARE) - Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	16	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Microcontatto magnetico	n	1	1	€ 16,28	€ 16,28
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	2	5	€ 1,35	€ 6,75

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,26	€ 29,36	€ 7,63
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,26	€ 27,35	€ 7,11
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,83
								Prezzo Netto:	€ 42,12
								Spese:	€ 11,16
								Prezzo + Spese:	€ 53,28

47 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE)

M 01 47 01 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce interrotto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	3	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	4	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	5	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 0,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,80
								Prezzo Netto:	€ 40,58
								Spese:	€ 10,75
								Prezzo + Spese:	€ 51,34



M 01 47 02 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce interrotto con lamp. spia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	12	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A con lampada spia	n	3	1	€ 3,41	€ 3,41
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	4	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	5	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 0,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,83

Prezzo Netto:	€ 42,39
Spese:	€ 11,23
Prezzo + Spese:	€ 53,62

M 01 47 03 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce deviato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	2	€ 3,53	€ 7,06
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	3	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	4	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	5	25	€ 0,36	€ 9,00
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	15	€ 0,40	€ 6,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 1,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,71



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 57,19
Spese:	€ 15,15
Prezzo + Spese:	€ 72,34

M 01 47 04 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce invertito

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	6	€ 0,55	€ 3,30
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	3	€ 3,53	€ 10,59
B	50	07	08	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Deviatore unipolare In=16A	n	3	2	€ 2,09	€ 4,18
B	50	07	13	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Invertitore In=16A	n	4	1	€ 3,61	€ 3,61
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	35	€ 0,36	€ 12,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	20	€ 0,40	€ 8,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,00
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,47

Prezzo Netto:	€ 75,05
Spese:	€ 19,89
Prezzo + Spese:	€ 94,94

M 01 47 05 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce accensione centralizzata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	1	8	€ 1,90	€ 15,20
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	2	24	€ 0,36	€ 8,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	16	€ 0,40	€ 6,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 1,03
								Prezzo Netto:	€ 52,39
								Spese:	€ 13,88
								Prezzo + Spese:	€ 66,27

M 01 47 06 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce rele' passo-passo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	07	31	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Relè passo passo unipolare In=10A	n	4	1	€ 11,64	€ 11,64
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,22
								Prezzo Netto:	€ 62,04
								Spese:	€ 16,44
								Prezzo + Spese:	€ 78,48



M 01 47 07 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce parallelo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	1	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	2	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	3	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	4	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,44

Prezzo Netto:	€ 22,47
Spese:	€ 5,95
Prezzo + Spese:	€ 28,42

M 01 47 08 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto luce d'emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	33	03	LINEA IN CAVO FTG10OM1 MULTIPOLARE RESISTENTE AL FUOCO - Sez. 2 - 3 x 2,5 mmq	m	1	3	€ 4,05	€ 12,15
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	2	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 0,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,74

Prezzo Netto:	€ 37,57
Spese:	€ 9,96
Prezzo + Spese:	€ 47,52

M 01 47 09 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto pulsante aggiunto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10



B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	4	10	€ 0,36	€ 3,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,54
								Prezzo Netto:	€ 27,60
								Spese:	€ 7,31
								Prezzo + Spese:	€ 34,91

M 01 47 10 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	3	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	4	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	5	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 0,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,76

Prezzo Netto:	€ 38,80
Spese:	€ 10,28
Prezzo + Spese:	€ 49,08

M 01 47 11 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	1	€ 0,55	€ 0,55
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	4	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	5	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 1,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,93

Prezzo Netto:	€ 47,35
Spese:	€ 12,55
Prezzo + Spese:	€ 59,90

M 01 47 12 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	1	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	2	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	3	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	4	3	€ 2,70	€ 8,10



B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	5	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 1,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,37	€ 29,36	€ 10,86
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,37	€ 27,35	€ 10,12
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 50,49
								Spese:	€ 13,38
								Prezzo + Spese:	€ 63,87

M 01 47 13 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa universale 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	1	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	2	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	4	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	5	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	6	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 2,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 1,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,37	€ 29,36	€ 10,86
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,37	€ 27,35	€ 10,12
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 1,55
								Prezzo Netto:	€ 78,85
								Spese:	€ 20,89
								Prezzo + Spese:	€ 99,74



M 01 47 14 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa universale + bipasso 2x10/16A con magnet.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	06	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 4 posti IP55	n	1	1	€ 5,91	€ 5,91
B	50	07	14	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N C16	n	2	1	€ 28,59	€ 28,59
B	50	07	20	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa universale 2x10/16A	n	3	1	€ 4,27	€ 4,27
B	50	07	21	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2x10/16A	n	4	1	€ 2,38	€ 2,38
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	5	3	€ 2,70	€ 8,10
B	50	39	02	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 2,5 mmq.	m	6	15	€ 0,44	€ 6,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 2,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,37	€ 29,36	€ 10,86
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,37	€ 27,35	€ 10,12
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,65

Prezzo Netto:	€ 84,00
Spese:	€ 22,26
Prezzo + Spese:	€ 106,26

M 01 47 15 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa 2x10A+T interrotta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	4	€ 0,55	€ 2,20
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	2	€ 3,53	€ 7,06
B	50	07	11	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Interruttore unipolare In=16A	n	3	1	€ 1,74	€ 1,74
B	50	07	19	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa 2P+T In=10A	n	4	1	€ 2,09	€ 2,09
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	5	3	€ 1,90	€ 5,70
B	50	39	01	LINEA IN CAVO N07G9-K UNIPOLARE ISOLATA IN GOMMA - Sez. 1 x 1,5 mmq.	m	6	15	€ 0,36	€ 5,40
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	7	5	€ 0,40	€ 2,00



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	8	4%	€ 4,00	€ 1,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	9	2%	€ 2,00	€ 0,54
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	11	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	12	2%	€ 2,00	€ 1,01
								Prezzo Netto:	€ 51,48
								Spese:	€ 13,64
								Prezzo + Spese:	€ 65,12

M 01 47 16 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa CEE 2x16A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	26	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 2x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	1	1	€ 38,79	€ 38,79
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	2	2	€ 0,72	€ 1,44
B	50	35	05	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 4 mmq.	m	3	10	€ 2,70	€ 27,00
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	4	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 2,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 1,96
								Prezzo Netto:	€ 100,21
								Spese:	€ 26,56
								Prezzo + Spese:	€ 126,77

M 01 47 17 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa CEE 4x16A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	27	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 4x16A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	1	1	€ 69,21	€ 69,21
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	2	3	€ 0,72	€ 2,16
B	50	35	06	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 4 mmq.	m	3	10	€ 4,29	€ 42,90



B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	4	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 4,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,46
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,55	€ 29,36	€ 16,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,55	€ 27,35	€ 15,04
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 3,13
								Prezzo Netto:	€ 159,78
								Spese:	€ 42,34
								Prezzo + Spese:	€ 202,13

M 01 47 18 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa CEE 4x32A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	28	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 4x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	1	1	€ 88,90	€ 88,90
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	2	3	€ 0,72	€ 2,16
B	50	35	08	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 4-5 x 6 mmq.	m	3	10	€ 5,96	€ 59,60
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	4	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 6,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 4,13
								Prezzo Netto:	€ 210,73
								Spese:	€ 55,84
								Prezzo + Spese:	€ 266,57

M 01 47 19 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto presa CEE 2x32A+T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	29	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Presa CEE 2x32A+T IP56 con interruttore di blocco e base portafusibili	n	1	1	€ 72,79	€ 72,79
B	50	24	01	FUSIBLI - fino a 32A, gG 8,5x31,5mm o 10,3x38mm	n	2	2	€ 0,72	€ 1,44
B	50	35	07	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 6 mmq.	m	3	10	€ 3,73	€ 37,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	4	10	€ 0,40	€ 4,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 4,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 2,90
								Prezzo Netto:	€ 148,14
								Spese:	€ 39,26
								Prezzo + Spese:	€ 187,40

M 01 47 20 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto Finecorsa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	10	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Finecorsa a pulsante in metallo IP66	n	1	1	€ 26,62	€ 26,62
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	2	5	€ 1,35	€ 6,75
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 1,09
								Prezzo Netto:	€ 55,62
								Spese:	€ 14,74
								Prezzo + Spese:	€ 70,36

M 01 47 21 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto comando Elettroserratura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	02	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Copriforo in resina a 1 posto	n	1	2	€ 0,55	€ 1,10
B	50	07	05	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Contenitore da parete rettangolare a 3 posti IP55	n	2	1	€ 3,53	€ 3,53
B	50	07	24	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Pulsante unipolare In=10A	n	3	1	€ 1,91	€ 1,91
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	4	5	€ 1,35	€ 6,75



B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	5	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 0,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	0,27	€ 29,36	€ 7,93
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	0,27	€ 27,35	€ 7,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 0,63
								Prezzo Netto:	€ 32,16
								Spese:	€ 8,52
								Prezzo + Spese:	€ 40,68

M 01 47 22 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto alimentazione Elettroserratura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	1	5	€ 1,35	€ 6,75
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	2	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	3	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	4	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,27	€ 29,36	€ 7,93
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,27	€ 27,35	€ 7,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	7	2%	€ 2,00	€ 0,49
								Prezzo Netto:	€ 25,09
								Spese:	€ 6,65
								Prezzo + Spese:	€ 31,73

M 01 47 23 PUNTO ELETTRIC. IN ESEC. INCASSATA E IN VISTA IP55 (TIPO RESIDENZIALE O SIMILARE) - Punto Segnalazione Stato porta aperta/chiusa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	16	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Microcontatto magnetico	n	1	1	€ 16,28	€ 16,28
B	50	35	01	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 1.5 mmq.	m	2	5	€ 1,35	€ 6,75
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	3	5	€ 0,40	€ 2,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	4	4%	€ 4,00	€ 1,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	5	2%	€ 2,00	€ 0,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	6	0,16	€ 29,36	€ 4,70



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	8	2%	€ 2,00	€ 0,71
								Prezzo Netto:	€ 36,34
								Spese:	€ 9,63
								Prezzo + Spese:	€ 45,97

56 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE

M 01 56 01 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 8 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	53	01	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 8 moduli	a corpo	1	1	€ 18,28	€ 18,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,95
								Prezzo Netto:	€ 48,70
								Spese:	€ 12,91
								Prezzo + Spese:	€ 61,61

M 01 56 02 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 12 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	53	02	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 12 moduli	a corpo	1	1	€ 26,20	€ 26,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,54
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,12
								Prezzo Netto:	€ 57,27
								Spese:	€ 15,18
								Prezzo + Spese:	€ 72,45



M 01 56 03 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	1	1	€ 34,74	€ 34,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,72
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,30

Prezzo Netto:	€ 66,51
Spese:	€ 17,63
Prezzo + Spese:	€ 84,14

M 01 56 04 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 36 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	53	04	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 36 moduli	a corpo	1	1	€ 47,15	€ 47,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57

Prezzo Netto:	€ 79,94
Spese:	€ 21,18
Prezzo + Spese:	€ 101,12

M 01 56 05 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 54 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	53	05	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 54 moduli	a corpo	1	1	€ 103,33	€ 103,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,76
								Prezzo Netto:	€ 140,73
								Spese:	€ 37,29
								Prezzo + Spese:	€ 178,02

M 01 56 06 CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 72 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	53	06	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 72 moduli	a corpo	1	1	€ 140,25	€ 140,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,92
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,54
								Prezzo Netto:	€ 180,67
								Spese:	€ 47,88
								Prezzo + Spese:	€ 228,55

57 CENTRALINO DI LIVELLO 1

M 01 57 01 CENTRALINO DI LIVELLO 1 - Per unità abitativa S<=50mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	3	€ 13,33	€ 39,99
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 41,87	€ 41,87
B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 59,44	€ 59,44
B	50	53	02	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 12 moduli	a corpo	4	1	€ 26,20	€ 26,20
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	5	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 10,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 5,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	1,5	€ 27,35	€ 41,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 7,32
								Prezzo Netto:	€ 373,52
								Spese:	€ 98,98
								Prezzo + Spese:	€ 472,51

M 01 57 02 CENTRALINO DI LIVELLO 1 - Per unità abitativa 50mq<S<=75mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	4	€ 13,33	€ 53,32
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 41,87	€ 41,87
B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 59,44	€ 59,44
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	4	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	5	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 11,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 5,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 7,79
								Prezzo Netto:	€ 397,19
								Spese:	€ 105,25
								Prezzo + Spese:	€ 502,44

M 01 57 03 CENTRALINO DI LIVELLO 1 - Per unità abitativa 75mq<S<=125mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	5	€ 13,33	€ 66,65
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 41,87	€ 41,87
B	50	14	03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 40A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 65,86	€ 65,86
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	4	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	5	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 12,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 6,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 8,21
								Prezzo Netto:	€ 418,56
								Spese:	€ 110,92
								Prezzo + Spese:	€ 529,47

M 01 57 04 CENTRALINO DI LIVELLO 1 - Per unità abitativa S>125mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	6	€ 13,33	€ 79,98
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 41,87	€ 41,87
B	50	14	03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 40A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 65,86	€ 65,86
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	4	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	5	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	6	4%	€ 4,00	€ 12,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	7	2%	€ 2,00	€ 6,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	10	2%	€ 2,00	€ 8,49
								Prezzo Netto:	€ 432,98
								Spese:	€ 114,74
								Prezzo + Spese:	€ 547,72

58 CENTRALINO DI LIVELLO 2

M 01 58 01 CENTRALINO DI LIVELLO 2 - Per unità abitativa S<=50mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	4	€ 13,33	€ 53,32
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 41,87	€ 41,87

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 59,44	€ 59,44
B	50	25	01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI - In = 90A, per n.2 carichi non prioritari	n	4	1	€ 148,06	€ 148,06
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	5	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	6	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 17,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 9,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 11,50
								Prezzo Netto:	€ 586,31
								Spese:	€ 155,37
								Prezzo + Spese:	€ 741,68

M 01 58 02 CENTRALINO DI LIVELLO 2 - Per unità abitativa 50mq<S<=75mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	4	€ 13,33	€ 53,32
B	50	14	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 25A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 41,87	€ 41,87
B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 59,44	€ 59,44
B	50	25	01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI - In = 90A, per n.2 carichi non prioritari	n	4	1	€ 148,06	€ 148,06
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	5	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	6	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 17,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 9,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 11,50
								Prezzo Netto:	€ 586,31
								Spese:	€ 155,37
								Prezzo + Spese:	€ 741,68

M 01 58 03 CENTRALINO DI LIVELLO 2 - Per unità abitativa 75mq<S<=125mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	6	€ 13,33	€ 79,98
B	50	14	03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 40A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 65,86	€ 65,86
B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	3	1	€ 59,44	€ 59,44
B	50	25	01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI - In = 90A, per n.2 carichi non prioritari	n	4	1	€ 148,06	€ 148,06
B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	5	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	6	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 19,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 10,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 12,57
								Prezzo Netto:	€ 641,12
								Spese:	€ 169,90
								Prezzo + Spese:	€ 811,01

M 01 58 04 CENTRALINO DI LIVELLO 2 - Per unità abitativa S>125mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	09	02	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MODULARE, PDI 4,5kA - 1P+N, In = 6 - 32A, curva C	n	1	7	€ 13,33	€ 93,31
B	50	14	03	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO CLASSE AC - 2P, In = 40A, Idn = 30mA	n	2	1	€ 65,86	€ 65,86
B	50	18	02	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE ASSOCIABILE CLASSE AC - 2P, In = 63A, Idn = 30mA	n	3	2	€ 59,44	€ 118,88
B	50	25	01	INTERRUTTORE DI GESTIONE CARICHI - In = 90A, per n.2 carichi non prioritari	n	4	1	€ 148,06	€ 148,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	50	53	03	CENTRALINO DA INCASSO IN MATERIALE ISOLANTE - Centralino da 24 moduli	a corpo	5	1	€ 34,74	€ 34,74
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	6	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	7	4%	€ 4,00	€ 22,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	8	2%	€ 2,00	€ 11,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	9	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	10	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	11	2%	€ 2,00	€ 14,11
								Prezzo Netto:	€ 719,85
								Spese:	€ 190,76
								Prezzo + Spese:	€ 910,61

59 SOCCORRITORE

M 01 59 01 SOCCORRITORE - Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	01	SOCCORRITORE - Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 1ora	n	1	1	€ 1.671,66	€ 1.671,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 37,73
								Prezzo Netto:	€ 1.924,45
								Spese:	€ 509,98
								Prezzo + Spese:	€ 2.434,43

M 01 59 02 SOCCORRITORE - Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	02	SOCCORRITORE - Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 1ora	n	1	1	€ 2.636,47	€ 2.636,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 105,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,84
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 58,20
								Prezzo Netto:	€ 2.968,39
								Spese:	€ 786,62
								Prezzo + Spese:	€ 3.755,01

M 01 59 03 SOCCORRITORE - Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	03	SOCCORRITORE - Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 1ora	n	1	1	€ 4.513,46	€ 4.513,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 180,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 93,88
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 98,03
								Prezzo Netto:	€ 4.999,32
								Spese:	€ 1.324,82
								Prezzo + Spese:	€ 6.324,15

M 01 59 04 SOCCORRITORE - Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	04	SOCCORRITORE - Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 1ora	n	1	1	€ 7.309,37	€ 7.309,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 292,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 152,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 157,34
								Prezzo Netto:	€ 8.024,54
								Spese:	€ 2.126,50
								Prezzo + Spese:	€ 10.151,05

M 01 59 05 SOCCORRITORE - Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	05	SOCCORRITORE - Pn=8000VA,Vn=230V,autonomia 1ora	n	1	1	€ 11.350,26	€ 11.350,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 454,01



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 236,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 243,08
								Prezzo Netto:	€ 12.396,85
								Spese:	€ 3.285,17
								Prezzo + Spese:	€ 15.682,02

M 01 59 06 SOCCORRITORE - Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	06	SOCCORRITORE - Pn=10kVA,Vn=230V,autonomia 1ora	n	1	1	€ 13.161,15	€ 13.161,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 526,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 273,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 281,50
								Prezzo Netto:	€ 14.356,26
								Spese:	€ 3.804,41
								Prezzo + Spese:	€ 18.160,67

M 01 59 07 SOCCORRITORE - Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	07	SOCCORRITORE - Pn=1000VA,Vn=230V,autonomia 3ore	n	1	1	€ 18.527,46	€ 18.527,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 741,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 385,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 396,48
								Prezzo Netto:	€ 20.220,54
								Spese:	€ 5.358,44
								Prezzo + Spese:	€ 25.578,98



M 01 59 08 SOCCORRITORE - Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	08	SOCCORRITORE - Pn=2000VA,Vn=230V,autonomia 3ore	n	1	1	€ 20.618,76	€ 20.618,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 824,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 428,87
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 440,85
								Prezzo Netto:	€ 22.483,36
								Spese:	€ 5.958,09
								Prezzo + Spese:	€ 28.441,45

M 01 59 09 SOCCORRITORE - Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	09	SOCCORRITORE - Pn=4000VA,Vn=230V,autonomia 3ore	n	1	1	€ 32.802,57	€ 32.802,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.312,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 682,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 699,34
								Prezzo Netto:	€ 35.666,44
								Spese:	€ 9.451,61
								Prezzo + Spese:	€ 45.118,04

M 01 59 10 SOCCORRITORE - Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	54	10	SOCCORRITORE - Pn=6000VA,Vn=230V,autonomia 3ore	n	1	1	€ 42.643,35	€ 42.643,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.705,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 886,98
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 908,12
								Prezzo Netto:	€ 46.314,32
								Spese:	€ 12.273,29
								Prezzo + Spese:	€ 58.587,61

60 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE

M 01 60 01 SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE - su qualsiasi Tipo di superficie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	55	01	SCAVO E REINTERRO OPERE ELETTRICHE - Scavo e reinterro su qualsiasi Tipo di superficie	m³	1	1	€ 9,98	€ 9,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,59
								Prezzo Netto:	€ 29,89
								Spese:	€ 7,92
								Prezzo + Spese:	€ 37,81

61 SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO

M 01 61 01 SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - h = 75-80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	35	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Supporto in resina a 3 posti	n	1	1	€ 0,48	€ 0,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,57
								Spese:	€ 1,21
								Prezzo + Spese:	€ 5,78



M 01 61 02 SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	57	01	SEPARATORE PER CANALI PORTACAVI IN ACCIAIO ZINCATO - h = 75-80 mm zincato a caldo dopo lavorazione	m	1	1	€ 6,38	€ 6,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 10,95
Spese:	€ 2,90
Prezzo + Spese:	€ 13,85

62 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC

M 01 62 01 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=16mm esterno, D=11,2mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	01	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=16mm esterno, D=11,2mm interno	m	1	1	€ 0,22	€ 0,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,00
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07

Prezzo Netto:	€ 3,71
Spese:	€ 0,98
Prezzo + Spese:	€ 4,69

M 01 62 02 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=20mm esterno, D=15,4mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	02	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=20mm esterno, D=15,4mm interno	m	1	1	€ 0,28	€ 0,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,77
								Spese:	€ 1,00
								Prezzo + Spese:	€ 4,77

M 01 62 03 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=25mm esterno, D=19,5mm interno	m	1	1	€ 0,40	€ 0,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 3,90
								Spese:	€ 1,03
								Prezzo + Spese:	€ 4,94

M 01 62 04 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=32mm esterno, D=26,8mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	04	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=32mm esterno, D=26,8mm interno	m	1	1	€ 0,59	€ 0,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,11
								Spese:	€ 1,09
								Prezzo + Spese:	€ 5,20

M 01 62 05 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=40mm esterno, D=33,3mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	05	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=40mm esterno, D=33,3mm interno	m	1	1	€ 0,81	€ 0,81



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,35
								Spese:	€ 1,15
								Prezzo + Spese:	€ 5,50

M 01 62 06 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=50mm esterno, D=38mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	06	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=50mm esterno, D=38mm interno	m	1	1	€ 1,84	€ 1,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,46
								Spese:	€ 1,45
								Prezzo + Spese:	€ 6,91

M 01 62 07 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=90mm esterno, D=68mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	07	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=90mm esterno, D=68mm interno	m	1	1	€ 4,27	€ 4,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,065	€ 29,36	€ 1,91
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,065	€ 27,35	€ 1,78
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,38
								Spese:	€ 2,22
								Prezzo + Spese:	€ 10,60



M 01 62 08 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=110mm esterno, D=86mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	08	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=110mm esterno, D=86mm interno	m	1	1	€ 5,41	€ 5,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 9,90
Spese:	€ 2,62
Prezzo + Spese:	€ 12,53

M 01 62 09 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=125mm esterno, D=98mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	09	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=125mm esterno, D=98mm interno	m	1	1	€ 7,49	€ 7,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24

Prezzo Netto:	€ 12,15
Spese:	€ 3,22
Prezzo + Spese:	€ 15,37

M 01 62 10 TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=160mm esterno, D=126mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	59	10	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=160mm esterno, D=126mm interno	m	1	1	€ 11,09	€ 11,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,63
								Spese:	€ 4,41
								Prezzo + Spese:	€ 21,03

63 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC

M 01 63 01 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=16mm esterno, D=10,7mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	01	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=16mm esterno, D=10,7mm interno	m	1	1	€ 0,22	€ 0,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,00
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,71
								Spese:	€ 0,98
								Prezzo + Spese:	€ 4,69

M 01 63 02 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=20mm esterno, D=14,1mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	02	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=20mm esterno, D=14,1mm interno	m	1	1	€ 0,30	€ 0,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,80
								Spese:	€ 1,01
								Prezzo + Spese:	€ 4,80

M 01 63 03 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	1	1	€ 0,42	€ 0,42



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 3,93
								Spese:	€ 1,04
								Prezzo + Spese:	€ 4,97

M 01 63 04 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=32mm esterno, D=24,3mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	04	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=32mm esterno, D=24,3mm interno	m	1	1	€ 0,67	€ 0,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,20
								Spese:	€ 1,11
								Prezzo + Spese:	€ 5,31

M 01 63 05 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=40mm esterno, D=31,2mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	05	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=40mm esterno, D=31,2mm interno	m	1	1	€ 0,94	€ 0,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,49
								Spese:	€ 1,19
								Prezzo + Spese:	€ 5,68



M 01 63 06 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=50mm esterno, D=39,6mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	06	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=50mm esterno, D=39,6mm interno	m	1	1	€ 1,33	€ 1,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10

Prezzo Netto:	€ 4,91
Spese:	€ 1,30
Prezzo + Spese:	€ 6,21

M 01 63 07 TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=63mm esterno, D=50,6mm interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	60	07	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=63mm esterno, D=50,6mm interno	m	1	1	€ 1,89	€ 1,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,065	€ 29,36	€ 1,91
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,065	€ 27,35	€ 1,78
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11

Prezzo Netto:	€ 5,80
Spese:	€ 1,54
Prezzo + Spese:	€ 7,34

70 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn

M 01 70 01 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 5 a 10 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	01	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 5 a 10 kVA	n	1	1	€ 3.858,56	€ 3.858,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 154,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 80,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 86,40
								Prezzo Netto:	€ 4.406,40
								Spese:	€ 1.167,70
								Prezzo + Spese:	€ 5.574,10

M 01 70 02 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 15 a 20 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	02	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 15 a 20 kVA	n	1	1	€ 4.798,81	€ 4.798,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 191,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 99,82
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 108,62
								Prezzo Netto:	€ 5.539,45
								Spese:	€ 1.467,96
								Prezzo + Spese:	€ 7.007,41

M 01 70 03 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 25 a 45 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	03	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 25 a 45 kVA	n	1	1	€ 6.631,62	€ 6.631,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 265,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 137,94
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 149,77
								Prezzo Netto:	€ 7.638,27
								Spese:	€ 2.024,14
								Prezzo + Spese:	€ 9.662,41

M 01 70 04 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 50 a 85 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	04	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 50 a 85 kVA	n	1	1	€ 9.818,96	€ 9.818,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 392,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 204,23



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 221,93
								Prezzo Netto:	€ 11.318,40
								Spese:	€ 2.999,38
								Prezzo + Spese:	€ 14.317,78

M 01 70 05 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 100 a 136 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	05	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 100 a 136 kVA	n	1	1	€ 12.904,31	€ 12.904,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 516,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 268,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 291,93
								Prezzo Netto:	€ 14.888,18
								Spese:	€ 3.945,37
								Prezzo + Spese:	€ 18.833,54

M 01 70 06 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 150 a 205 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	06	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 150 a 205 kVA	n	1	1	€ 17.854,07	€ 17.854,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 714,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 371,36
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 406,01
								Prezzo Netto:	€ 20.706,65
								Spese:	€ 5.487,26
								Prezzo + Spese:	€ 26.193,91



M 01 70 07 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 250 a 380 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	07	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 250 a 380 kVA	n	1	1	€ 29.013,94	€ 29.013,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.160,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 603,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 651,85

Prezzo Netto:	€ 33.244,56
Spese:	€ 8.809,81
Prezzo + Spese:	€ 42.054,37

M 01 70 08 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 400 a 510 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	08	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 400 a 510 kVA	n	1	1	€ 39.462,57	€ 39.462,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.578,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 820,82
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	40	€ 29,36	€ 1.174,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	40	€ 27,35	€ 1.094,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 882,61

Prezzo Netto:	€ 45.012,90
Spese:	€ 11.928,42
Prezzo + Spese:	€ 56.941,32

M 01 70 09 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 600 a 750 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	09	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 600 a 750 kVA	n	1	1	€ 73.257,36	€ 73.257,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2.930,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.523,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	48	€ 29,36	€ 1.409,28
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	48	€ 27,35	€ 1.312,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.608,67
								Prezzo Netto:	€ 82.042,16
								Spese:	€ 21.741,17
								Prezzo + Spese:	€ 103.783,33

M 01 70 10 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 800 a 1022 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	10	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 800 a 1022 kVA	n	1	1	€ 106.823,58	€ 106.823,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4.272,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2.221,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	56	€ 29,36	€ 1.644,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	56	€ 27,35	€ 1.531,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2.329,88
								Prezzo Netto:	€ 118.824,10
								Spese:	€ 31.488,39
								Prezzo + Spese:	€ 150.312,48

M 01 70 11 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1250 a 1500 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	11	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1250 a 1500 kVA	n	1	1	€ 183.785,78	€ 183.785,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7.351,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3.822,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	56	€ 29,36	€ 1.644,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	56	€ 27,35	€ 1.531,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3.962,71
								Prezzo Netto:	€ 202.098,43
								Spese:	€ 53.556,08
								Prezzo + Spese:	€ 255.654,51

M 01 70 12 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1700 a 2000 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	70	12	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL APERTO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1700 a 2000 kVA	n	1	1	€ 268.084,54	€ 268.084,54



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10.723,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5.576,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	56	€ 29,36	€ 1.644,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	56	€ 27,35	€ 1.531,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5.751,20
								Prezzo Netto:	€ 293.311,04
								Spese:	€ 77.727,42
								Prezzo + Spese:	€ 371.038,46

71 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn

M 01 71 01 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 5 a 10 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	01	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 5 a 10 kVA	n	1	1	€ 5.038,38	€ 5.038,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 201,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 104,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 111,43
								Prezzo Netto:	€ 5.682,98
								Spese:	€ 1.505,99
								Prezzo + Spese:	€ 7.188,98

M 01 71 02 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 15 a 20 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	02	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 15 a 20 kVA	n	1	1	€ 6.006,20	€ 6.006,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 240,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 124,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 134,23
								Prezzo Netto:	€ 6.845,87
								Spese:	€ 1.814,16
								Prezzo + Spese:	€ 8.660,03

M 01 71 03 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 25 a 45 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	03	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 25 a 45 kVA	n	1	1	€ 8.027,70	€ 8.027,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 321,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 166,98
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 179,39
								Prezzo Netto:	€ 9.148,85
								Spese:	€ 2.424,45
								Prezzo + Spese:	€ 11.573,30

M 01 71 04 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 50 a 85 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	04	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 50 a 85 kVA	n	1	1	€ 12.077,16	€ 12.077,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 483,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 251,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 269,84
								Prezzo Netto:	€ 13.761,81
								Spese:	€ 3.646,88
								Prezzo + Spese:	€ 17.408,69

M 01 71 05 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 100 a 136 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	05	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 100 a 136 kVA	n	1	1	€ 15.204,82	€ 15.204,82



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 608,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 316,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 340,73
								Prezzo Netto:	€ 17.377,37
								Spese:	€ 4.605,00
								Prezzo + Spese:	€ 21.982,37

M 01 71 06 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 150 a 205 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	06	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 150 a 205 kVA	n	1	1	€ 20.319,09	€ 20.319,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 812,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 422,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 458,31
								Prezzo Netto:	€ 23.373,84
								Spese:	€ 6.194,07
								Prezzo + Spese:	€ 29.567,91

M 01 71 07 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 250 a 380 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	07	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 250 a 380 kVA	n	1	1	€ 34.902,00	€ 34.902,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.396,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 725,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 776,78
								Prezzo Netto:	€ 39.615,54
								Spese:	€ 10.498,12
								Prezzo + Spese:	€ 50.113,65

M 01 71 08 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 400 a 510 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	08	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 400 a 510 kVA	n	1	1	€ 46.142,82	€ 46.142,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.845,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 959,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	40	€ 29,36	€ 1.174,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	40	€ 27,35	€ 1.094,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.024,33
								Prezzo Netto:	€ 52.241,04
								Spese:	€ 13.843,87
								Prezzo + Spese:	€ 66.084,91

M 01 71 09 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 600 a 750 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	09	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 600 a 750 kVA	n	1	1	€ 80.618,29	€ 80.618,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3.224,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.676,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	48	€ 29,36	€ 1.409,28
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	48	€ 27,35	€ 1.312,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.764,84
								Prezzo Netto:	€ 90.006,80
								Spese:	€ 23.851,80
								Prezzo + Spese:	€ 113.858,60

M 01 71 10 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 800 a 1022 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	10	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 800 a 1022 kVA	n	1	1	€ 116.723,31	€ 116.723,31



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4.668,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2.427,84
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	56	€ 29,36	€ 1.644,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	56	€ 27,35	€ 1.531,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2.539,92
								Prezzo Netto:	€ 129.535,76
								Spese:	€ 34.326,98
								Prezzo + Spese:	€ 163.862,74

M 01 71 11 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1250 a 1500 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	11	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1250 a 1500 kVA	n	1	1	€ 198.639,08	€ 198.639,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7.945,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4.131,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	56	€ 29,36	€ 1.644,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	56	€ 27,35	€ 1.531,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4.277,84
								Prezzo Netto:	€ 218.169,94
								Spese:	€ 57.815,03
								Prezzo + Spese:	€ 275.984,97

M 01 71 12 GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1700 a 2000 kVA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	71	12	GRUPPO ELETTROGENO DIESEL SILENZIATO A 1500 GIRI RPM Tr/Mn - Da 1700 a 2000 kVA	n	1	1	€ 288.318,61	€ 288.318,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11.532,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5.997,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	56	€ 29,36	€ 1.644,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	56	€ 27,35	€ 1.531,60



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6.180,48
								Prezzo Netto:	€ 315.204,62
								Spese:	€ 83.529,23
								Prezzo + Spese:	€ 398.733,85

02 Impianto di illuminazione

01 ARMATURA STRADALE

M 02 01 01 ARMATURA STRADALE - Con lampada da 70W sodio alta pressione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	01	01	ARMATURA STRADALE - Con lampada da 70W sodio alta pressione	n	1	1	€ 213,99	€ 213,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,67
								Prezzo Netto:	€ 289,38
								Spese:	€ 76,69
								Prezzo + Spese:	€ 366,07

M 02 01 02 ARMATURA STRADALE - Con lampada da 100W sodio alta pressione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	01	02	ARMATURA STRADALE - Con lampada da 100W sodio alta pressione	n	1	1	€ 224,95	€ 224,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,91
								Prezzo Netto:	€ 301,24
								Spese:	€ 79,83
								Prezzo + Spese:	€ 381,07



02 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE

M 02 02 01 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso fino a 6700 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	02	01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso fino a 6700 lm	n	1	1	€ 700,74	€ 700,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,58
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,00

Prezzo Netto:	€ 816,06
Spese:	€ 216,25
Prezzo + Spese:	€ 1.032,31

M 02 02 02 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 6700 a 8900 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	02	02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 6700 a 8900 lm	n	1	1	€ 792,94	€ 792,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,49
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,96

Prezzo Netto:	€ 915,82
Spese:	€ 242,69
Prezzo + Spese:	€ 1.158,51

M 02 02 03 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 8900 a 13300 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	02	03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 8900 a 13300 lm	n	1	1	€ 1.014,23	€ 1.014,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 40,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,10



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,65
								Prezzo Netto:	€ 1.155,26
								Spese:	€ 306,14
								Prezzo + Spese:	€ 1.461,40

M 02 02 04 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 13300 a 17700 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	02	04	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 13300 a 17700 lm	n	1	1	€ 1.290,84	€ 1.290,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,52
								Prezzo Netto:	€ 1.454,55
								Spese:	€ 385,46
								Prezzo + Spese:	€ 1.840,01

M 02 02 05 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 17700 a 19900 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	02	05	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA RETTANGOLARE - Flusso luminoso da 17700 a 19900 lm	n	1	1	€ 1.383,04	€ 1.383,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,48
								Prezzo Netto:	€ 1.554,32
								Spese:	€ 411,89
								Prezzo + Spese:	€ 1.966,21



03 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO

M 02 03 01 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso fino a 8000 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	03	01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso fino a 8000 lm	n	1	1	€ 829,82	€ 829,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,74

Prezzo Netto:	€ 955,72
Spese:	€ 253,27
Prezzo + Spese:	€ 1.208,99

M 02 03 02 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	03	02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso da 8000 a 14600 lm	n	1	1	€ 1.106,44	€ 1.106,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,61

Prezzo Netto:	€ 1.255,03
Spese:	€ 332,58
Prezzo + Spese:	€ 1.587,61

M 02 03 03 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso da 14600 a 21800 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	03	03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso da 14600 a 21800 lm	n	1	1	€ 1.567,45	€ 1.567,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,70



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,39
								Prezzo Netto:	€ 1.753,85
								Spese:	€ 464,77
								Prezzo + Spese:	€ 2.218,62

04 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO

M 02 04 01 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO - Flusso luminoso fino a 4700 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	04	01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO - Flusso luminoso fino a 4700 lm	n	1	1	€ 829,82	€ 829,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,74
								Prezzo Netto:	€ 955,72
								Spese:	€ 253,27
								Prezzo + Spese:	€ 1.208,99

M 02 04 02 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO - Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	04	02	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO - Flusso luminoso da 4700 a 6300 lm	n	1	1	€ 931,25	€ 931,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,89
								Prezzo Netto:	€ 1.065,47
								Spese:	€ 282,35
								Prezzo + Spese:	€ 1.347,82

M 02 04 03 ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO - Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	04	03	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA ROTONDA A GUSCIO - Flusso luminoso da 6300 a 9400 lm	n	1	1	€ 1.152,54	€ 1.152,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,59
								Prezzo Netto:	€ 1.304,91
								Spese:	€ 345,80
								Prezzo + Spese:	€ 1.650,71

05 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44

M 02 05 01 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 1x26W con riflettore dark-light

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	05	01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 1x26W con riflettore dark-light	n	1	1	€ 61,24	€ 61,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75
								Prezzo Netto:	€ 89,40
								Spese:	€ 23,69
								Prezzo + Spese:	€ 113,09



M 02 05 02 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x13W con riflettore dark-light

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	05	02	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x13W con riflettore dark-light	n	1	1	€ 96,79	€ 96,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,51
								Prezzo Netto:	€ 127,87
								Spese:	€ 33,88
								Prezzo + Spese:	€ 161,75

M 02 05 03 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x18W con riflettore dark-light

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	05	03	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x18W con riflettore dark-light	n	1	1	€ 100,35	€ 100,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,58
								Prezzo Netto:	€ 131,72
								Spese:	€ 34,91
								Prezzo + Spese:	€ 166,62

M 02 05 04 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x26W con riflettore dark-light

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	05	04	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x26W con riflettore dark-light	n	1	1	€ 104,68	€ 104,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,67
								Prezzo Netto:	€ 136,40
								Spese:	€ 36,15
								Prezzo + Spese:	€ 172,55

M 02 05 05 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x26W con riflettore bianco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	05	05	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 - Da 2x26W con riflettore bianco	n	1	1	€ 104,68	€ 104,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,67
								Prezzo Netto:	€ 136,40
								Spese:	€ 36,15
								Prezzo + Spese:	€ 172,55

06 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE PL-R-ECO

M 02 06 01 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE PL-R-ECO - Da 1x17W (flusso 1250 lm) ottica Lm<1000cd/mq ang > 65°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	06	01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE PL-R-ECO - Da 1x17W (flusso 1250 lm) ottica Lm<1000cd/mq ang > 65°	n	1	1	€ 116,25	€ 116,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,92
								Prezzo Netto:	€ 148,92
								Spese:	€ 39,46
								Prezzo + Spese:	€ 188,39



M 02 06 02 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE PL-R-ECO - Da 2x17W (flusso 2500 lm) ottica Lm<1000cd/mq ang > 65°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	06	02	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE PL-R-ECO - Da 2x17W (flusso 2500 lm) ottica Lm<1000cd/mq ang > 65°	n	1	1	€ 125,68	€ 125,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,12

Prezzo Netto:	€ 159,13
Spese:	€ 42,17
Prezzo + Spese:	€ 201,29

07 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED

M 02 07 01 APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED - 1xDLED (flusso 2260 lm) - 4000 K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	07	01	APPARECCHIO ILLUM. DA INCASSO IP44 CON LAMPADE LED - 1xDLED (flusso 2260 lm) - 4000 K	n	1	1	€ 258,10	€ 258,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,93

Prezzo Netto:	€ 302,41
Spese:	€ 80,14
Prezzo + Spese:	€ 382,54

08 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE

M 02 08 01 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x9W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	08	01	APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x9W	n	1	1	€ 24,16	€ 24,16



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,50
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,97
								Prezzo Netto:	€ 49,28
								Spese:	€ 13,06
								Prezzo + Spese:	€ 62,34

M 02 08 02 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	08	02	APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x18W	n	1	1	€ 51,30	€ 51,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,54
								Prezzo Netto:	€ 78,65
								Spese:	€ 20,84
								Prezzo + Spese:	€ 99,49

M 02 08 03 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 1x22W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	08	03	APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 1x22W	n	1	1	€ 43,67	€ 43,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,38
								Prezzo Netto:	€ 70,39
								Spese:	€ 18,65
								Prezzo + Spese:	€ 89,04



M 02 08 04 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x26W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	08	04	APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x26W	n	1	1	€ 83,38	€ 83,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,73
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,22

Prezzo Netto:	€ 113,36
Spese:	€ 30,04
Prezzo + Spese:	€ 143,40

M 02 08 05 APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x42W indiretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	08	05	APPARECCHIO ILLUM. A PARETE - Da 2x42W indiretta	n	1	1	€ 230,83	€ 230,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,35

Prezzo Netto:	€ 272,90
Spese:	€ 72,32
Prezzo + Spese:	€ 345,22

09 COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA

M 02 09 01 COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Interfaccia per supervisione locale o remota

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	09	01	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Interfaccia per supervisione locale o remota	n	1	1	€ 587,63	€ 587,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,74
								Prezzo Netto:	€ 751,51
								Spese:	€ 199,15
								Prezzo + Spese:	€ 950,66

M 02 09 02 COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Modulo di interfaccia per integrazione con sistemi LON

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	09	02	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Interfaccia per integrazione con sistemi LON	n	1	1	€ 786,65	€ 786,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,36
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,96
								Prezzo Netto:	€ 966,86
								Spese:	€ 256,22
								Prezzo + Spese:	€ 1.223,07

M 02 09 03 COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Software di supervisione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	09	03	COMPONENTI DI INTERFACCIA PER SUPERVISIONE IMP. LUCI DI SICUREZZA - Software di supervisione	n	1	1	€ 1.673,91	€ 1.673,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,82
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,59
								Prezzo Netto:	€ 2.273,95
								Spese:	€ 602,60
								Prezzo + Spese:	€ 2.876,55



10 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO

M 02 10 01 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO - Centralina di controllo con stampante incorporata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	10	01	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO - Centralina di controllo con stampante incorporata	n	1	1	€ 3.091,39	€ 3.091,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 123,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 64,30
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 74,66

Prezzo Netto:	€ 3.807,69
Spese:	€ 1.009,04
Prezzo + Spese:	€ 4.816,72

M 02 10 02 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO - Centralina di controllo senza stampante incorporata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	10	02	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO AUTONOMO - Centralina di controllo senza stampante incorporata	n	1	1	€ 1.467,56	€ 1.467,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 58,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 40,21

Prezzo Netto:	€ 2.050,68
Spese:	€ 543,43
Prezzo + Spese:	€ 2.594,11

11 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO

M 02 11 01 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Centralina di controllo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	11	01	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Centralina di controllo	n	1	1	€ 659,21	€ 659,21



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,39
								Prezzo Netto:	€ 886,81
								Spese:	€ 235,00
								Prezzo + Spese:	€ 1.121,81

M 02 11 02 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Modulo stampante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	11	02	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Modulo stampante	n	1	1	€ 939,18	€ 939,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,06
								Prezzo Netto:	€ 1.074,05
								Spese:	€ 284,62
								Prezzo + Spese:	€ 1.358,68

M 02 11 03 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Apparato controllo linea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	11	03	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Apparato controllo linea	n	1	1	€ 1.402,90	€ 1.402,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 56,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,03
								Prezzo Netto:	€ 1.633,65
								Spese:	€ 432,92
								Prezzo + Spese:	€ 2.066,57

M 02 11 04 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Modulo controllo linea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	11	04	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Modulo controllo linea	n	1	1	€ 199,36	€ 199,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,50
								Prezzo Netto:	€ 331,40
								Spese:	€ 87,82
								Prezzo + Spese:	€ 419,22

M 02 11 05 COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Modulo controllo Punto luce

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	11	05	COMPONENTI PER CONTROLLO IMP. LUCI DI SICUREZZA DI TIPO NON AUTONOMO - Modulo controllo Punto luce	n	1	1	€ 133,16	€ 133,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,09
								Prezzo Netto:	€ 259,77
								Spese:	€ 68,84
								Prezzo + Spese:	€ 328,61



12 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED

M 02 12 01 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 400 lm)-2700K-apertura fascio 30°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	12	01	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 400 lm) - 2700K - apertura fascio 30°	n	1	1	€ 185,25	€ 185,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,38

Prezzo Netto:	€ 223,58
Spese:	€ 59,25
Prezzo + Spese:	€ 282,83

M 02 12 02 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 450 lm)-4000K-apertura fascio 30°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	12	02	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 450 lm) - 4000K - apertura fascio 30°	n	1	1	€ 185,25	€ 185,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,38

Prezzo Netto:	€ 223,58
Spese:	€ 59,25
Prezzo + Spese:	€ 282,83

M 02 12 03 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 400 lm)-2700K-apertura fascio 65°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	12	03	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 400 lm) - 2700K - apertura fascio 65°	n	1	1	€ 185,25	€ 185,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,38
								Prezzo Netto:	€ 223,58
								Spese:	€ 59,25
								Prezzo + Spese:	€ 282,83

M 02 12 04 DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 450 lm)-4000K-apertura fascio 65°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	12	04	DOWNLIGHT A PLAFONE A LED - Da 9 LED (flusso 450 lm) - 4000K - apertura fascio 65°	n	1	1	€ 185,25	€ 185,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,38
								Prezzo Netto:	€ 223,58
								Spese:	€ 59,25
								Prezzo + Spese:	€ 282,83

13 GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA

M 02 13 01 GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA - Per lampada di emergenza da 8W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	13	01	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA - Per lampada di emergenza da 8W	n	1	1	€ 37,09	€ 37,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,90
								Prezzo Netto:	€ 45,92
								Spese:	€ 12,17
								Prezzo + Spese:	€ 58,08



M 02 13 02 GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA - Per lampada di emergenza da 24W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	13	02	GRIGLIA DI PROTEZIONE PER LAMPADA D'EMERGENZA - Per lampada di emergenza da 24W	n	1	1	€ 37,09	€ 37,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,90

Prezzo Netto:	€ 45,92
Spese:	€ 12,17
Prezzo + Spese:	€ 58,08

14 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

M 02 14 01 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 3,5 m fuori terra

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	14	01	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 3,5 m fuori terra	n	1	1	€ 146,29	€ 146,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,24

Prezzo Netto:	€ 216,13
Spese:	€ 57,28
Prezzo + Spese:	€ 273,41

M 02 14 02 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 5 m fuori terra

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	14	02	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 5 m fuori terra	n	1	1	€ 188,39	€ 188,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,92
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,13
								Prezzo Netto:	€ 261,69
								Spese:	€ 69,35
								Prezzo + Spese:	€ 331,03

M 02 14 03 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 6 m fuori terra

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	14	03	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 6 m fuori terra	n	1	1	€ 222,45	€ 222,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,85
								Prezzo Netto:	€ 298,54
								Spese:	€ 79,11
								Prezzo + Spese:	€ 377,65

M 02 14 04 PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 7 m fuori terra

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	14	04	PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Altezza 7 m fuori terra	n	1	1	€ 323,66	€ 323,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,73
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,57
								Prezzo Netto:	€ 436,97
								Spese:	€ 115,80
								Prezzo + Spese:	€ 552,77



15 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO

M 02 15 01 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 2 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	01	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 2 x 36W	n	1	1	€ 196,04	€ 196,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,61

Prezzo Netto:	€ 235,26
Spese:	€ 62,34
Prezzo + Spese:	€ 297,60

M 02 15 02 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 2 x 58W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	02	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 2 x 58W	n	1	1	€ 218,76	€ 218,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,09

Prezzo Netto:	€ 259,84
Spese:	€ 68,86
Prezzo + Spese:	€ 328,70

M 02 15 03 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 3 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	03	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 3 x 36W	n	1	1	€ 210,22	€ 210,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,91
								Prezzo Netto:	€ 250,60
								Spese:	€ 66,41
								Prezzo + Spese:	€ 317,01

M 02 15 04 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 3 x 58W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	04	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 3 x 58W	n	1	1	€ 258,15	€ 258,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,37
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,93
								Prezzo Netto:	€ 302,46
								Spese:	€ 80,15
								Prezzo + Spese:	€ 382,61

M 02 15 05 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	05	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 18W	n	1	1	€ 199,60	€ 199,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,69
								Prezzo Netto:	€ 239,11
								Spese:	€ 63,36
								Prezzo + Spese:	€ 302,47

M 02 15 06 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 14W T16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	06	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 14W T16	n	1	1	€ 248,09	€ 248,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,16



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,72
								Prezzo Netto:	€ 291,58
								Spese:	€ 77,27
								Prezzo + Spese:	€ 368,84

M 02 15 07 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 24W T5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	07	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 24W T5	n	1	1	€ 248,09	€ 248,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,72
								Prezzo Netto:	€ 291,58
								Spese:	€ 77,27
								Prezzo + Spese:	€ 368,84

M 02 15 08 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 28W-T16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	08	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 28W - T16	n	1	1	€ 337,43	€ 337,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,61
								Prezzo Netto:	€ 388,24
								Spese:	€ 102,88
								Prezzo + Spese:	€ 491,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

M 02 15 09 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 2 x 54W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	09	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 2 x 54W	n	1	1	€ 206,23	€ 206,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,83

Prezzo Netto:	€ 246,28
Spese:	€ 65,26
Prezzo + Spese:	€ 311,55

M 02 15 10 PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 54W T5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	15	10	PLAFONIERA AMBIENTI STERILI IP65 DA INCASSO - Da 4 x 54W T5	n	1	1	€ 278,58	€ 278,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,79
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,36

Prezzo Netto:	€ 324,57
Spese:	€ 86,01
Prezzo + Spese:	€ 410,58

16 PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA

M 02 16 01 PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 1x55W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	16	01	PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 1x55W	n	1	1	€ 78,41	€ 78,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,12
								Prezzo Netto:	€ 107,98
								Spese:	€ 28,61
								Prezzo + Spese:	€ 136,59

M 02 16 02 PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 2x36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	16	02	PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 2x36W	n	1	1	€ 93,27	€ 93,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,94
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,43
								Prezzo Netto:	€ 124,06
								Spese:	€ 32,88
								Prezzo + Spese:	€ 156,93

M 02 16 03 PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 2x55W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	16	03	PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 2x55W	n	1	1	€ 96,14	€ 96,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,00
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,49
								Prezzo Netto:	€ 127,16
								Spese:	€ 33,70
								Prezzo + Spese:	€ 160,86

M 02 16 04 PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 2x39W luce indiretta, 1x24W luce lettura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	16	04	PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA - Da 2x39W luce indiretta, 1x24W luce lettura	n	1	1	€ 301,49	€ 301,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,06



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,08
								Prezzo Netto:	€ 360,92
								Spese:	€ 95,64
								Prezzo + Spese:	€ 456,57

17 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE

M 02 17 01 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	01	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 18W	n	1	1	€ 30,19	€ 30,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,09
								Prezzo Netto:	€ 55,80
								Spese:	€ 14,79
								Prezzo + Spese:	€ 70,59

M 02 17 02 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	02	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 18W	n	1	1	€ 48,40	€ 48,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,48
								Prezzo Netto:	€ 75,51
								Spese:	€ 20,01
								Prezzo + Spese:	€ 95,52

M 02 17 03 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 3 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	03	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 3 x 18W	n	1	1	€ 56,36	€ 56,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 84,12
								Spese:	€ 22,29
								Prezzo + Spese:	€ 106,41

M 02 17 04 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 4 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	04	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 4 x 18W	n	1	1	€ 57,38	€ 57,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,19
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,67
								Prezzo Netto:	€ 85,22
								Spese:	€ 22,58
								Prezzo + Spese:	€ 107,81

M 02 17 05 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	05	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 36W	n	1	1	€ 50,70	€ 50,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,05



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,53
								Prezzo Netto:	€ 78,00
								Spese:	€ 20,67
								Prezzo + Spese:	€ 98,66

M 02 17 06 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	06	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 36W	n	1	1	€ 56,93	€ 56,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,66
								Prezzo Netto:	€ 84,74
								Spese:	€ 22,46
								Prezzo + Spese:	€ 107,19

M 02 17 07 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 3 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	07	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 3 x 36W	n	1	1	€ 106,11	€ 106,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,21
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 137,95
								Spese:	€ 36,56
								Prezzo + Spese:	€ 174,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

M 02 17 08 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 4 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	08	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 4 x 36W	n	1	1	€ 125,27	€ 125,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,11
								Prezzo Netto:	€ 158,68
								Spese:	€ 42,05
								Prezzo + Spese:	€ 200,73

M 02 17 09 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 3 x 14W con reattore elettronico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	17	09	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO LAMELLARE - Da 3 x 14W con reattore elettronico	n	1	1	€ 62,17	€ 62,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 90,41
								Spese:	€ 23,96
								Prezzo + Spese:	€ 114,36

18 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI

M 02 18 01 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	01	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 18W	n	1	1	€ 32,31	€ 32,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,14
								Prezzo Netto:	€ 58,10
								Spese:	€ 15,40
								Prezzo + Spese:	€ 73,49

M 02 18 02 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	02	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 18W	n	1	1	€ 51,16	€ 51,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,54
								Prezzo Netto:	€ 78,49
								Spese:	€ 20,80
								Prezzo + Spese:	€ 99,29

M 02 18 03 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 3 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	03	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 3 x 18W	n	1	1	€ 59,64	€ 59,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,72
								Prezzo Netto:	€ 87,67
								Spese:	€ 23,23
								Prezzo + Spese:	€ 110,90

M 02 18 04 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	04	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 18W	n	1	1	€ 61,24	€ 61,24



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75
								Prezzo Netto:	€ 89,40
								Spese:	€ 23,69
								Prezzo + Spese:	€ 113,09

M 02 18 05 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	05	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 36W	n	1	1	€ 53,64	€ 53,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,59
								Prezzo Netto:	€ 81,18
								Spese:	€ 21,51
								Prezzo + Spese:	€ 102,69

M 02 18 06 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	06	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W	n	1	1	€ 70,67	€ 70,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,47
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,95
								Prezzo Netto:	€ 99,60
								Spese:	€ 26,39
								Prezzo + Spese:	€ 126,00



M 02 18 07 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 3 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	07	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 3 x 36W	n	1	1	€ 112,21	€ 112,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,83

Prezzo Netto:	€ 144,55
Spese:	€ 38,31
Prezzo + Spese:	€ 182,86

M 02 18 08 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	08	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 36W	n	1	1	€ 132,46	€ 132,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,76
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,26

Prezzo Netto:	€ 166,46
Spese:	€ 44,11
Prezzo + Spese:	€ 210,57

M 02 18 09 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 14W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	09	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 14W	n	1	1	€ 78,25	€ 78,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,11
								Prezzo Netto:	€ 107,81
								Spese:	€ 28,57
								Prezzo + Spese:	€ 136,37

M 02 18 10 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 18W con gruppo di emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	10	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 4 x 18W con gruppo di emergenza	n	1	1	€ 108,35	€ 108,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,75
								Prezzo Netto:	€ 140,37
								Spese:	€ 37,20
								Prezzo + Spese:	€ 177,57

M 02 18 11 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W con gruppo di emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	18	11	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W con gruppo di emergenza	n	1	1	€ 94,22	€ 94,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,45
								Prezzo Netto:	€ 125,09
								Spese:	€ 33,15
								Prezzo + Spese:	€ 158,23

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO

M 02 19 01 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 13W (flusso 1150 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	01	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 13W (flusso 1150 lm)	n	1	1	€ 150,80	€ 150,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,65

Prezzo Netto:	€ 186,31
Spese:	€ 49,37
Prezzo + Spese:	€ 235,68

M 02 19 02 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 20W (flusso 1650 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	02	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 20W (flusso 1650 lm)	n	1	1	€ 153,95	€ 153,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,72

Prezzo Netto:	€ 189,71
Spese:	€ 50,27
Prezzo + Spese:	€ 239,99

M 02 19 03 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 25W (flusso 2450 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	03	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 25W (flusso 2450 lm)	n	1	1	€ 172,80	€ 172,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,59



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,12
								Prezzo Netto:	€ 210,11
								Spese:	€ 55,68
								Prezzo + Spese:	€ 265,79

M 02 19 04 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 3 x 13W (flusso 1150 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	04	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 3 x 13W (flusso 1150 lm)	n	1	1	€ 172,80	€ 172,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,59
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,12
								Prezzo Netto:	€ 210,11
								Spese:	€ 55,68
								Prezzo + Spese:	€ 265,79

M 02 19 05 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 3 x 20W (flusso 1650 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	05	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 3 x 20W (flusso 1650 lm)	n	1	1	€ 185,37	€ 185,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,39
								Prezzo Netto:	€ 223,71
								Spese:	€ 59,28
								Prezzo + Spese:	€ 282,99

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

M 02 19 06 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 4 x 13W (flusso 1150 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	06	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 4 x 13W (flusso 1150 lm)	n	1	1	€ 200,45	€ 200,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,71
								Prezzo Netto:	€ 240,03
								Spese:	€ 63,61
								Prezzo + Spese:	€ 303,64

M 02 19 07 PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 4 x 20W (flusso 1650 lm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	19	07	PLAFONIERA DA INCASSO CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 4 x 20W (flusso 1650 lm)	n	1	1	€ 204,22	€ 204,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,79
								Prezzo Netto:	€ 244,11
								Spese:	€ 64,69
								Prezzo + Spese:	€ 308,80

20 PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED

M 02 20 01 PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED - 3500 lm-NW (bianco neutro) -52W-65lm/W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	20	01	PLAFONIERA DA INCASSO PER LUCE MORDIDA CON LAMPADE LED - 3500 lm - NW (bianco neutro) - 52W - 65lm/W	n	1	1	€ 595,62	€ 595,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,09
								Prezzo Netto:	€ 667,61
								Spese:	€ 176,92
								Prezzo + Spese:	€ 844,52

21 PLAFONIERA TONDA DA INCASSO

M 02 21 01 PLAFONIERA TONDA DA INCASSO - Da 2x26W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	21	01	PLAFONIERA TONDA DA INCASSO - Da 2x26W	n	1	1	€ 61,24	€ 61,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75
								Prezzo Netto:	€ 89,40
								Spese:	€ 23,69
								Prezzo + Spese:	€ 113,09

22 PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE

M 02 22 01 PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE - Da 2 x 28W ottica simmetrica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	22	01	PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE - Da 2 x 28W ottica simmetrica	n	1	1	€ 395,61	€ 395,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,73
								Prezzo Netto:	€ 445,41
								Spese:	€ 118,03
								Prezzo + Spese:	€ 563,44

M 02 22 02 PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE - Da 2 x 54W ottica simmetrica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	22	02	PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE - Da 2 x 54W ottica simmetrica	n	1	1	€ 409,08	€ 409,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,02
								Prezzo Netto:	€ 459,98
								Spese:	€ 121,90
								Prezzo + Spese:	€ 581,88

M 02 22 03 PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE - Da 2 x 54W ottica lamellare

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	22	03	PLAFONIERA AMBIENTI ASETTICI IP65 SPORGENTE - Da 2 x 54W ottica lamellare	n	1	1	€ 409,08	€ 409,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,02
								Prezzo Netto:	€ 459,98
								Spese:	€ 121,90
								Prezzo + Spese:	€ 581,88

23 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE

M 02 23 01 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	23	01	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 18W	n	1	1	€ 44,03	€ 44,03



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,92
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,39
								Prezzo Netto:	€ 70,78
								Spese:	€ 18,76
								Prezzo + Spese:	€ 89,54

M 02 23 02 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	23	02	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 18W	n	1	1	€ 55,36	€ 55,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,63
								Prezzo Netto:	€ 83,04
								Spese:	€ 22,01
								Prezzo + Spese:	€ 105,04

M 02 23 03 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	23	03	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 36W	n	1	1	€ 57,83	€ 57,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,68
								Prezzo Netto:	€ 85,71
								Spese:	€ 22,71
								Prezzo + Spese:	€ 108,42



M 02 23 04 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	23	04	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 36W	n	1	1	€ 64,93	€ 64,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,35
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,83
								Prezzo Netto:	€ 93,39
								Spese:	€ 24,75
								Prezzo + Spese:	€ 118,14

M 02 23 05 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 58W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	23	05	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 1 x 58W	n	1	1	€ 76,26	€ 76,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,59
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,07
								Prezzo Netto:	€ 105,65
								Spese:	€ 28,00
								Prezzo + Spese:	€ 133,65

M 02 23 06 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 58W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	23	06	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO LAMELLARE - Da 2 x 58W	n	1	1	€ 75,20	€ 75,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,05
								Prezzo Netto:	€ 104,51
								Spese:	€ 27,69
								Prezzo + Spese:	€ 132,20

24 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI

M 02 24 01 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	01	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 18W	n	1	1	€ 46,50	€ 46,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,44
								Prezzo Netto:	€ 73,45
								Spese:	€ 19,46
								Prezzo + Spese:	€ 92,92

M 02 24 02 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	02	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 18W	n	1	1	€ 58,56	€ 58,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,70
								Prezzo Netto:	€ 86,50
								Spese:	€ 22,92
								Prezzo + Spese:	€ 109,42

M 02 24 03 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	03	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 36W	n	1	1	€ 61,39	€ 61,39



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,28
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,76
								Prezzo Netto:	€ 89,56
								Spese:	€ 23,73
								Prezzo + Spese:	€ 113,30

M 02 24 04 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	04	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W	n	1	1	€ 68,46	€ 68,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,91
								Prezzo Netto:	€ 97,21
								Spese:	€ 25,76
								Prezzo + Spese:	€ 122,97

M 02 24 05 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 58W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	05	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 1 x 58W	n	1	1	€ 80,88	€ 80,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,17
								Prezzo Netto:	€ 110,65
								Spese:	€ 29,32
								Prezzo + Spese:	€ 139,97



M 02 24 06 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 58W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	06	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 58W	n	1	1	€ 92,33	€ 92,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,92
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,41
								Prezzo Netto:	€ 123,04
								Spese:	€ 32,61
								Prezzo + Spese:	€ 155,65

M 02 24 07 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 35W T5 diretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	07	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 35W T5 diretta	n	1	1	€ 92,71	€ 92,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,42
								Prezzo Netto:	€ 123,45
								Spese:	€ 32,71
								Prezzo + Spese:	€ 156,17

M 02 24 08 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 35W T5 diretta/indiretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	08	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 35W T5 diretta/indiretta	n	1	1	€ 138,77	€ 138,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,89
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,40
								Prezzo Netto:	€ 173,29
								Spese:	€ 45,92
								Prezzo + Spese:	€ 219,21

M 02 24 09 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W con gruppo emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	24	09	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI - Da 2 x 36W con gruppo emergenza	n	1	1	€ 92,03	€ 92,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,41
								Prezzo Netto:	€ 122,72
								Spese:	€ 32,52
								Prezzo + Spese:	€ 155,24

25 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO

M 02 25 01 PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 35W T5 diretta/indiretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	25	01	PLAFONIERA SPORGENTE CON SCHERMO PER VIDEOTERMINALI CON LAMPADE ECO - Da 2 x 35W T5 diretta/indiretta	n	1	1	€ 104,30	€ 104,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,67
								Prezzo Netto:	€ 135,99
								Spese:	€ 36,04
								Prezzo + Spese:	€ 172,03



26 PLAFONIERA TONDA SPORGENTE

M 02 26 01 PLAFONIERA TONDA SPORGENTE - Da 1x26W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	26	01	PLAFONIERA TONDA SPORGENTE - Da 1x26W	n	1	1	€ 108,35	€ 108,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,75

Prezzo Netto:	€ 140,37
Spese:	€ 37,20
Prezzo + Spese:	€ 177,57

M 02 26 02 PLAFONIERA TONDA SPORGENTE - Da 2x26W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	26	02	PLAFONIERA TONDA SPORGENTE - Da 2x26W	n	1	1	€ 128,32	€ 128,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,18

Prezzo Netto:	€ 161,98
Spese:	€ 42,93
Prezzo + Spese:	€ 204,91

M 02 26 03 PLAFONIERA TONDA SPORGENTE - Da 2x18W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	26	03	PLAFONIERA TONDA SPORGENTE - Da 2x18W	n	1	1	€ 89,69	€ 89,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,87
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,36
								Prezzo Netto:	€ 120,18
								Spese:	€ 31,85
								Prezzo + Spese:	€ 152,03

27 PLAFONIERA A SOSPENSIONE

M 02 27 01 PLAFONIERA A SOSPENSIONE - Da 2 x 54W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	27	01	PLAFONIERA A SOSPENSIONE - Da 2 x 54W	n	1	1	€ 276,10	€ 276,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,31
								Prezzo Netto:	€ 321,88
								Spese:	€ 85,30
								Prezzo + Spese:	€ 407,18

M 02 27 02 PLAFONIERA A SOSPENSIONE - Da 2 x 54W indiretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	27	02	PLAFONIERA A SOSPENSIONE - Da 2 x 54W indiretta	n	1	1	€ 293,69	€ 293,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,68
								Prezzo Netto:	€ 340,91
								Spese:	€ 90,34
								Prezzo + Spese:	€ 431,26



28 PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON LAMPADE ECO

M 02 28 01 PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON LAMPADE ECO - Da 2 x 50W (flusso 8800 lm)-diretta/indiretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	28	01	PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON LAMPADE ECO - Da 2 x 50W (flusso 8800 lm) - diretta/indiretta	n	1	1	€ 226,21	€ 226,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,25

Prezzo Netto:	€ 267,90
Spese:	€ 70,99
Prezzo + Spese:	€ 338,89

M 02 28 02 PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON LAMPADE ECO - Da 2 x 50W (flusso 8800 lm)-diretta

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	28	02	PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON LAMPADE ECO - Da 2 x 50W (flusso 8800 lm) - diretta	n	1	1	€ 222,35	€ 222,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,62
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,17

Prezzo Netto:	€ 263,72
Spese:	€ 69,89
Prezzo + Spese:	€ 333,61

29 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65

M 02 29 01 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	01	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora	n	1	1	€ 81,24	€ 81,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,18
								Prezzo Netto:	€ 111,04
								Spese:	€ 29,43
								Prezzo + Spese:	€ 140,47

M 02 29 02 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 3 ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	02	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 3 ore	n	1	1	€ 94,91	€ 94,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,47
								Prezzo Netto:	€ 125,83
								Spese:	€ 33,35
								Prezzo + Spese:	€ 159,18

M 02 29 03 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	03	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora	n	1	1	€ 120,82	€ 120,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 153,87
								Spese:	€ 40,77
								Prezzo + Spese:	€ 194,64

M 02 29 04 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 3 ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	04	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 3 ore	n	1	1	€ 168,72	€ 168,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,03
								Prezzo Netto:	€ 205,70
								Spese:	€ 54,51
								Prezzo + Spese:	€ 260,20

M 02 29 05 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	05	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore	n	1	1	€ 181,91	€ 181,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,78
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,31
								Prezzo Netto:	€ 219,97
								Spese:	€ 58,29
								Prezzo + Spese:	€ 278,26



M 02 29 06 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	06	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - lampada a LED per segnalazione autonomia 1 ora	n	1	1	€ 129,30	€ 129,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,20

Prezzo Netto:	€ 163,04
Spese:	€ 43,21
Prezzo + Spese:	€ 206,25

M 02 29 07 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - lampada a 1 LED autonomia 1 ora installazione ad incasso su scatola 506

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	29	07	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, IP65 - lampada a 1 LED autonomia 1 ora installazione ad incasso su scatola 506	n	1	1	€ 64,58	€ 64,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,82

Prezzo Netto:	€ 93,01
Spese:	€ 24,65
Prezzo + Spese:	€ 117,66

30 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO

M 02 30 01 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora flusso medio 130lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	30	01	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 1 ora flusso medio 130lm	n	1	1	€ 185,81	€ 185,81



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,28
								Prezzo Netto:	€ 218,40
								Spese:	€ 57,88
								Prezzo + Spese:	€ 276,28

M 02 30 02 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 3 ore flusso medio 120lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	30	02	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 8W lampada compatta autonomia 3 ore flusso medio 120lm	n	1	1	€ 207,92	€ 207,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,75
								Prezzo Netto:	€ 242,33
								Spese:	€ 64,22
								Prezzo + Spese:	€ 306,54

M 02 30 03 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora flusso medio 630lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	30	03	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 1 ora flusso medio 630lm	n	1	1	€ 246,89	€ 246,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,58
								Prezzo Netto:	€ 284,49
								Spese:	€ 75,39
								Prezzo + Spese:	€ 359,88

M 02 30 04 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 2 ore flusso medio 400lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	30	04	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - Da 1 x 24W lampada compatta autonomia 2 ore flusso medio 400lm	n	1	1	€ 246,89	€ 246,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,58
								Prezzo Netto:	€ 284,49
								Spese:	€ 75,39
								Prezzo + Spese:	€ 359,88

M 02 30 05 PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	30	05	PLAFONIERA TIPO AUTONOMO DI SICUREZZA, TEST CENTRALIZZATO - lampada a LED per segnalazione autonomia 3 ore	n	1	1	€ 220,90	€ 220,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,59
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,14
								Prezzo Netto:	€ 262,16
								Spese:	€ 69,47
								Prezzo + Spese:	€ 331,63



31 PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO

M 02 31 01 PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO - Da 1x8W, flusso medio 250lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	31	01	PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO - Da 1x8W	n	1	1	€ 89,01	€ 89,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,34
								Prezzo Netto:	€ 119,45
								Spese:	€ 31,65
								Prezzo + Spese:	€ 151,10

M 02 31 02 PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO - Da 1x24W, flusso medio 600lm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	31	02	PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO - Da 1x24W	n	1	1	€ 150,86	€ 150,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,65
								Prezzo Netto:	€ 186,37
								Spese:	€ 49,39
								Prezzo + Spese:	€ 235,76

M 02 31 03 PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO - lampada a LED per Segnalazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	31	03	PLAFONIERA TIPO NON AUTONOMO, CONTROLLO CENTRALIZZATO - lampada a LED per Segnalazione	n	1	1	€ 132,54	€ 132,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,76
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,27
								Prezzo Netto:	€ 166,55
								Spese:	€ 44,14
								Prezzo + Spese:	€ 210,68

32 PROFILO LINEARE A LED

M 02 32 01 PROFILO LINEARE A LED - Da 5 LED (flusso 180 lm)-4000K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	32	01	PROFILO LINEARE A LED - Da 5 LED (flusso 180 lm) - 4000K	n	1	1	€ 90,92	€ 90,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,89
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,38
								Prezzo Netto:	€ 121,51
								Spese:	€ 32,20
								Prezzo + Spese:	€ 153,72

M 02 32 02 PROFILO LINEARE A LED - Da 5 LED (flusso 150 lm)-2700K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	32	02	PROFILO LINEARE A LED - Da 5 LED (flusso 150 lm) - 2700K	n	1	1	€ 90,92	€ 90,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,89
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,38
								Prezzo Netto:	€ 121,51
								Spese:	€ 32,20
								Prezzo + Spese:	€ 153,72



M 02 32 03 PROFILO LINEARE A LED - Da 10 LED (flusso 180 lm)-4000K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	32	03	PROFILO LINEARE A LED - Da 10 LED (flusso 180 lm) - 4000K	n	1	1	€ 132,09	€ 132,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,26
								Prezzo Netto:	€ 166,06
								Spese:	€ 44,01
								Prezzo + Spese:	€ 210,07

M 02 32 04 PROFILO LINEARE A LED - Da 10 LED (flusso 150 lm)-2700K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	32	04	PROFILO LINEARE A LED - Da 10 LED (flusso 150 lm) - 2700K	n	1	1	€ 132,09	€ 132,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,26
								Prezzo Netto:	€ 166,06
								Spese:	€ 44,01
								Prezzo + Spese:	€ 210,07

M 02 32 05 PROFILO LINEARE A LED - Da 20 LED (flusso 180 lm)-4000K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	32	05	PROFILO LINEARE A LED - Da 20 LED (flusso 180 lm) - 4000K	n	1	1	€ 238,43	€ 238,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,51
								Prezzo Netto:	€ 281,12
								Spese:	€ 74,50
								Prezzo + Spese:	€ 355,62

M 02 32 06 PROFILO LINEARE A LED - Da 20 LED (flusso 150 lm)-2700K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	32	06	PROFILO LINEARE A LED - Da 20 LED (flusso 150 lm) - 2700K	n	1	1	€ 238,43	€ 238,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,51
								Prezzo Netto:	€ 281,12
								Spese:	€ 74,50
								Prezzo + Spese:	€ 355,62

33 PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA

M 02 33 01 PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA - Da 5 LED (flusso 135 lm)-2800K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	33	01	PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA - Da 5 LED (flusso 135 lm) - 2800K	n	1	1	€ 102,10	€ 102,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,62
								Prezzo Netto:	€ 133,61
								Spese:	€ 35,41
								Prezzo + Spese:	€ 169,02



M 02 33 02 PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA - Da 5 LED (flusso 177 lm)- 4200K

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	33	02	PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA - Da 5 LED (flusso 177 lm) - 4200K	n	1	1	€ 102,10	€ 102,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,62
								Prezzo Netto:	€ 133,61
								Spese:	€ 35,41
								Prezzo + Spese:	€ 169,02

34 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE

M 02 34 01 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x3,9 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	01	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x3,9 kVA monofase	n	1	1	€ 2.050,00	€ 2.050,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 82,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,03
								Prezzo Netto:	€ 2.449,51
								Spese:	€ 649,12
								Prezzo + Spese:	€ 3.098,63

M 02 34 02 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x7,4 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	02	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x7,4 kVA monofase	n	1	1	€ 2.100,00	€ 2.100,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 84,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 43,68



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 49,09
								Prezzo Netto:	€ 2.503,61
								Spese:	€ 663,46
								Prezzo + Spese:	€ 3.167,07

M 02 34 03 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x12,2 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	03	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x12,2 kVA monofase	n	1	1	€ 2.250,00	€ 2.250,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 90,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,27
								Prezzo Netto:	€ 2.665,91
								Spese:	€ 706,47
								Prezzo + Spese:	€ 3.372,38

M 02 34 04 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x15,6 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	04	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 1x15,6 kVA monofase	n	1	1	€ 2.850,00	€ 2.850,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 114,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 59,28
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 65,00
								Prezzo Netto:	€ 3.315,12
								Spese:	€ 878,51
								Prezzo + Spese:	€ 4.193,63



M 02 34 05 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x3,2 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	05	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x3,2 kVA trifase	n	1	1	€ 3.550,00	€ 3.550,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 142,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 73,84
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 79,85

Prezzo Netto:	€ 4.072,53
Spese:	€ 1.079,22
Prezzo + Spese:	€ 5.151,76

M 02 34 06 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x3,9 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	06	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x3,9 kVA trifase	n	1	1	€ 3.650,00	€ 3.650,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 146,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 75,92
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 81,98

Prezzo Netto:	€ 4.180,74
Spese:	€ 1.107,89
Prezzo + Spese:	€ 5.288,63

M 02 34 07 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x5,8 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	07	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x5,8 kVA trifase	n	1	1	€ 3.900,00	€ 3.900,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 156,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 81,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 87,28
								Prezzo Netto:	€ 4.451,24
								Spese:	€ 1.179,58
								Prezzo + Spese:	€ 5.630,82

M 02 34 08 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x7,4 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	08	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x7,4 kVA trifase	n	1	1	€ 4.300,00	€ 4.300,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 172,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 89,44
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 96,90
								Prezzo Netto:	€ 4.941,89
								Spese:	€ 1.309,60
								Prezzo + Spese:	€ 6.251,49

M 02 34 09 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x9,2 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	09	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x9,2 kVA trifase	n	1	1	€ 4.600,00	€ 4.600,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 184,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 95,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 103,26
								Prezzo Netto:	€ 5.266,49
								Spese:	€ 1.395,62
								Prezzo + Spese:	€ 6.662,12

M 02 34 10 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x12,2 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	10	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x12,2 kVA trifase	n	1	1	€ 4.800,00	€ 4.800,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 192,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 99,84



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 107,51
								Prezzo Netto:	€ 5.482,90
								Spese:	€ 1.452,97
								Prezzo + Spese:	€ 6.935,87

M 02 34 11 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x15,6 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	11	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x15,6 kVA trifase	n	1	1	€ 6.100,00	€ 6.100,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 244,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 126,88
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 135,09
								Prezzo Netto:	€ 6.889,52
								Spese:	€ 1.825,72
								Prezzo + Spese:	€ 8.715,24

M 02 34 12 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x19,3 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	12	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x19,3 kVA trifase	n	1	1	€ 6.900,00	€ 6.900,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 276,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 143,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 152,06
								Prezzo Netto:	€ 7.755,13
								Spese:	€ 2.055,11
								Prezzo + Spese:	€ 9.810,24



M 02 34 13 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x23 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	13	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x23 kVA trifase	n	1	1	€ 8.200,00	€ 8.200,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 328,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 170,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 180,78
								Prezzo Netto:	€ 9.219,60
								Spese:	€ 2.443,19
								Prezzo + Spese:	€ 11.662,79

M 02 34 14 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x27,6 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	14	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x27,6 kVA trifase	n	1	1	€ 9.400,00	€ 9.400,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 376,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 195,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 206,24
								Prezzo Netto:	€ 10.518,02
								Spese:	€ 2.787,27
								Prezzo + Spese:	€ 13.305,29

M 02 34 15 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x31,3 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	15	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x31,3 kVA trifase	n	1	1	€ 10.250,00	€ 10.250,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 410,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 213,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 224,27
								Prezzo Netto:	€ 11.437,73
								Spese:	€ 3.031,00
								Prezzo + Spese:	€ 14.468,73

M 02 34 16 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x38,6 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	34	16	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO IN CASSETTA ISOLANTE - Da 3x38,6 kVA trifase	n	1	1	€ 11.000,00	€ 11.000,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 440,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 228,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 240,18
								Prezzo Netto:	€ 12.249,24
								Spese:	€ 3.246,05
								Prezzo + Spese:	€ 15.495,29

35 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO

M 02 35 01 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x3,9 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	01	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x3,9 kVA monofase	n	1	1	€ 1.800,00	€ 1.800,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 72,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,44
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 42,73
								Prezzo Netto:	€ 2.179,01
								Spese:	€ 577,44
								Prezzo + Spese:	€ 2.756,44



M 02 35 02 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x7,4 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	02	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x7,4 kVA monofase	n	1	1	€ 1.850,00	€ 1.850,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 74,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,79
								Prezzo Netto:	€ 2.233,11
								Spese:	€ 591,77
								Prezzo + Spese:	€ 2.824,88

M 02 35 03 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x12,2 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	03	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x12,2 kVA monofase	n	1	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 80,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,97
								Prezzo Netto:	€ 2.395,41
								Spese:	€ 634,78
								Prezzo + Spese:	€ 3.030,19

M 02 35 04 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x15,6 kVA monofase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	04	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 1x12,2 kVA monofase	n	1	1	€ 2.600,00	€ 2.600,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 104,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 59,70
								Prezzo Netto:	€ 3.044,62
								Spese:	€ 806,82
								Prezzo + Spese:	€ 3.851,44

M 02 35 05 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x3,2 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	05	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x3,2 kVA trifase	n	1	1	€ 3.300,00	€ 3.300,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 132,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 68,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 74,55
								Prezzo Netto:	€ 3.802,03
								Spese:	€ 1.007,54
								Prezzo + Spese:	€ 4.809,57

M 02 35 06 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x3,9 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	06	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x3,9 kVA trifase	n	1	1	€ 3.400,00	€ 3.400,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 136,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 70,72
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 76,67
								Prezzo Netto:	€ 3.910,23
								Spese:	€ 1.036,21
								Prezzo + Spese:	€ 4.946,44

M 02 35 07 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x5,8 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	07	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x5,8 kVA trifase	n	1	1	€ 3.650,00	€ 3.650,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 146,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 75,92



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 81,98
								Prezzo Netto:	€ 4.180,74
								Spese:	€ 1.107,89
								Prezzo + Spese:	€ 5.288,63

M 02 35 08 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x7,4 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	08	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x7,4 kVA trifase	n	1	1	€ 4.050,00	€ 4.050,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 162,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 84,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 91,60
								Prezzo Netto:	€ 4.671,39
								Spese:	€ 1.237,92
								Prezzo + Spese:	€ 5.909,30

M 02 35 09 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x9,2 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	09	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x9,2 kVA trifase	n	1	1	€ 4.350,00	€ 4.350,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 174,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 90,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 97,96
								Prezzo Netto:	€ 4.995,99
								Spese:	€ 1.323,94
								Prezzo + Spese:	€ 6.319,93



M 02 35 10 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x12,2 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	10	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x12,2 kVA trifase	n	1	1	€ 4.550,00	€ 4.550,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 182,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 94,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 102,20

Prezzo Netto:	€ 5.212,39
Spese:	€ 1.381,28
Prezzo + Spese:	€ 6.593,68

M 02 35 11 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x15,6 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	11	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x15,6 kVA trifase	n	1	1	€ 5.700,00	€ 5.700,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 228,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 118,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 126,60

Prezzo Netto:	€ 6.456,71
Spese:	€ 1.711,03
Prezzo + Spese:	€ 8.167,74

M 02 35 12 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x19,3 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	12	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x19,3 kVA trifase	n	1	1	€ 6.500,00	€ 6.500,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 260,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 135,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 143,58
								Prezzo Netto:	€ 7.322,33
								Spese:	€ 1.940,42
								Prezzo + Spese:	€ 9.262,74

M 02 35 13 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x23 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	13	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x23 kVA trifase	n	1	1	€ 7.800,00	€ 7.800,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 312,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 162,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 172,29
								Prezzo Netto:	€ 8.786,79
								Spese:	€ 2.328,50
								Prezzo + Spese:	€ 11.115,29

M 02 35 14 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x27,6 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	14	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x27,6 kVA trifase	n	1	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 360,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 187,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 197,75
								Prezzo Netto:	€ 10.085,21
								Spese:	€ 2.672,58
								Prezzo + Spese:	€ 12.757,79

M 02 35 15 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x31,3 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	15	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x31,3 kVA trifase	n	1	1	€ 9.450,00	€ 9.450,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 378,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 196,56



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 207,30
								Prezzo Netto:	€ 10.572,12
								Spese:	€ 2.801,61
								Prezzo + Spese:	€ 13.373,73

M 02 35 16 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x38,6 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	16	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x38,6 kVA trifase	n	1	1	€ 10.200,00	€ 10.200,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 408,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 212,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 223,21
								Prezzo Netto:	€ 11.383,63
								Spese:	€ 3.016,66
								Prezzo + Spese:	€ 14.400,29

M 02 35 17 REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x46 kVA trifase

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	35	17	REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO DA QUADRO - Da 3x46 kVA trifase	n	1	1	€ 12.350,00	€ 12.350,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 494,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 256,88
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 268,82
								Prezzo Netto:	€ 13.709,96
								Spese:	€ 3.633,14
								Prezzo + Spese:	€ 17.343,10



36 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO

M 02 36 01 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - con lampada a LED

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	01	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - con lampada a LED	n	1	1	€ 48,98	€ 48,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,38

Prezzo Netto:	€ 70,35
Spese:	€ 18,64
Prezzo + Spese:	€ 88,99

M 02 36 02 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - Con lampada alogena asimmetrica da 20W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	02	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - Con lampada alogena asimmetrica da 20W	n	1	1	€ 32,34	€ 32,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,03

Prezzo Netto:	€ 52,35
Spese:	€ 13,87
Prezzo + Spese:	€ 66,22

M 02 36 03 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - segnapasso calpestabile lampada TCT da 26W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	03	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - segnapasso calpestabile lampada TCT da 26W	n	1	1	€ 266,97	€ 266,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,12
								Prezzo Netto:	€ 312,00
								Spese:	€ 82,68
								Prezzo + Spese:	€ 394,68

M 02 36 04 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - segnapasso a LED 1W per esterni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	04	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - segnapasso a LED 1W per esterni	n	1	1	€ 55,11	€ 55,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,62
								Prezzo Netto:	€ 82,77
								Spese:	€ 21,93
								Prezzo + Spese:	€ 104,70

M 02 36 05 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - segnapasso a LED 1W per interni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	05	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - segnapasso a LED 1W per interni	n	1	1	€ 29,79	€ 29,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,62
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,09
								Prezzo Netto:	€ 55,37
								Spese:	€ 14,67
								Prezzo + Spese:	€ 70,04

M 02 36 06 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	06	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - alimentatore 230/24V 10W con cassetta stagna	n	1	1	€ 44,67	€ 44,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,79

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,40
								Prezzo Netto:	€ 71,47
								Spese:	€ 18,94
								Prezzo + Spese:	€ 90,41

M 02 36 07 SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - alimentatore 230/24V 10W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	36	07	SEGNAPASSO E ILLUMINAZIONE D'ACCENTO - alimentatore 230/24V 10W	n	1	1	€ 21,16	€ 21,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,44
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,90
								Prezzo Netto:	€ 46,03
								Spese:	€ 12,20
								Prezzo + Spese:	€ 58,23

37 SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE

M 02 37 01 SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE - n°1 reattore dimmerabile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	37	01	SOVRAPPREZZO PER REATTORE ELETTRONICO DIMMERABILE - n°1 reattore dimmerabile	n	1	1	€ 39,29	€ 39,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,82
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,12
								Prezzo Netto:	€ 56,97
								Spese:	€ 15,10
								Prezzo + Spese:	€ 72,07

38 SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

M 02 38 01 SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - n°1 reattore per sistema con soccorritore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	38	01	SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - n°1 reattore per sistema con soccorritore	n	1	1	€ 134,93	€ 134,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,81
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,15
								Prezzo Netto:	€ 160,46
								Spese:	€ 42,52
								Prezzo + Spese:	€ 202,98

M 02 38 02 SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - n°1 reattore con batteria ermetica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	38	02	SOVRAPPREZZO KIT INTEGRAZIONE LAMPADA NORMALE IN SISTEMA ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA - n°1 reattore con batteria ermetica	n	1	1	€ 178,15	€ 178,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,06
								Prezzo Netto:	€ 207,22
								Spese:	€ 54,91
								Prezzo + Spese:	€ 262,14

39 TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE

M 02 39 01 TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE - A 1 posto letto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	39	01	TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE - A 1 posto letto	n	1	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 60,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,36
								Prezzo Netto:	€ 1.854,40
								Spese:	€ 491,42
								Prezzo + Spese:	€ 2.345,82

M 02 39 02 TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE - A 2 posti letto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	39	02	TRAVE TESTALETTO ORRIZZONTALE A PARETE PER DEGENZE - A 2 posti letto	n	1	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 80,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,97
								Prezzo Netto:	€ 2.395,41
								Spese:	€ 634,78
								Prezzo + Spese:	€ 3.030,19



40 TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE

M 02 40 01 TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE - A 1 posto letto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	40	01	TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE - A 1 posto letto	n	1	1	€ 2.039,00	€ 2.039,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 81,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,80

Prezzo Netto:	€ 2.437,61
Spese:	€ 645,97
Prezzo + Spese:	€ 3.083,57

M 02 40 02 TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE - A 2 posti letto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	40	02	TRAVE TESTALETTO VERTICALE A PARETE PER DEGENZE - A 2 posti letto	n	1	1	€ 3.267,00	€ 3.267,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 130,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 67,95
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 73,85

Prezzo Netto:	€ 3.766,32
Spese:	€ 998,08
Prezzo + Spese:	€ 4.764,40

03 Impianto di terra

01 DISPERSORE DI TERRA

M 03 01 01 DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	01	01	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m	n	1	1	€ 19,87	€ 19,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,79

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,82
								Prezzo Netto:	€ 41,75
								Spese:	€ 11,06
								Prezzo + Spese:	€ 52,81

M 03 01 02 DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	01	02	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2 m	n	1	1	€ 26,37	€ 26,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,13
								Prezzo Netto:	€ 57,45
								Spese:	€ 15,23
								Prezzo + Spese:	€ 72,68

M 03 01 03 DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	01	03	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 2,5 m	n	1	1	€ 37,89	€ 37,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,79
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,37
								Prezzo Netto:	€ 69,92
								Spese:	€ 18,53
								Prezzo + Spese:	€ 88,45



02 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA

M 03 02 01 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA - Dim. interne min. 40x40x40cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	02	01	POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA - Dim. interne min. 40x40x40cm	n	1	1	€ 53,15	€ 53,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,60

Prezzo Netto:	€ 132,71
Spese:	€ 35,17
Prezzo + Spese:	€ 167,87

M 03 02 02 POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA - Dim. interne min. 60x60x60cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	02	02	POZZETTO IN CALCESTRUZZO PER DISPERSORE DI TERRA - Dim. interne min. 60x60x60cm	n	1	1	€ 79,33	€ 79,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,65
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,4	€ 29,36	€ 41,10
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,4	€ 27,35	€ 38,29
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,27

Prezzo Netto:	€ 166,82
Spese:	€ 44,21
Prezzo + Spese:	€ 211,03

03 TONDO IN ACCIAIO ZINCATO

M 03 03 01 TONDO IN ACCIAIO ZINCATO - D=8 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	03	01	TONDO IN ACCIAIO ZINCATO - D=8 mm.	m	1	1	€ 2,74	€ 2,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,02	€ 29,36	€ 0,59
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,02	€ 27,35	€ 0,55
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,12
								Spese:	€ 1,09
								Prezzo + Spese:	€ 5,21

M 03 03 02 TONDO IN ACCIAIO ZINCATO - D=10 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	52	03	02	TONDO IN ACCIAIO ZINCATO - D=10 mm.	m	1	1	€ 3,61	€ 3,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,02	€ 29,36	€ 0,59
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,02	€ 27,35	€ 0,55
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 5,06
								Spese:	€ 1,34
								Prezzo + Spese:	€ 6,40

04 Impianto di protezione scariche atmosferiche

01 ASTE DI CAPTAZIONE

M 04 01 01 ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	01	01	ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=2m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	n	1	1	€ 48,79	€ 48,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,15
								Prezzo Netto:	€ 58,58
								Spese:	€ 15,52
								Prezzo + Spese:	€ 74,10

M 04 01 02 ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	01	02	ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=2,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	n	1	1	€ 50,50	€ 50,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,18
								Prezzo Netto:	€ 60,43
								Spese:	€ 16,01
								Prezzo + Spese:	€ 76,44

M 04 01 03 ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	01	03	ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=3m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	n	1	1	€ 54,22	€ 54,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,26
								Prezzo Netto:	€ 64,45
								Spese:	€ 17,08
								Prezzo + Spese:	€ 81,53

M 04 01 04 ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	01	04	ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=3,5m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	n	1	1	€ 56,03	€ 56,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,30
								Prezzo Netto:	€ 66,41
								Spese:	€ 17,60
								Prezzo + Spese:	€ 84,01

M 04 01 05 ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	01	05	ASTE DI CAPTAZIONE - in alluminio h=4m D=16mm rastremata ultimo metro D=10 mm	n	1	1	€ 56,62	€ 56,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 67,05
								Spese:	€ 17,77
								Prezzo + Spese:	€ 84,82

02 CALATE

M 04 02 01 CALATE - In tondo di acciaio inox diametro 8mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	02	01	CALATE - In tondo di acciaio inox diametro 8mm	n	1	1	€ 11,22	€ 11,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,92
								Spese:	€ 4,75
								Prezzo + Spese:	€ 22,67



M 04 02 02 CALATE - In tondo di acciaio inox diametro 10mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	02	02	CALATE - In tondo di acciaio inox diametro 10mm	n	1	1	€ 11,69	€ 11,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,36

Prezzo Netto:	€ 18,43
Spese:	€ 4,88
Prezzo + Spese:	€ 23,32

M 04 02 03 CALATE - In tondo di acciaio zincato diametro 8mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	02	03	CALATE - In tondo di acciaio zincato diametro 8mm	n	1	1	€ 3,74	€ 3,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 9,83
Spese:	€ 2,61
Prezzo + Spese:	€ 12,44

M 04 02 04 CALATE - In tondo di acciaio zincato diametro 10mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	02	04	CALATE - In tondo di acciaio zincato diametro 10mm	n	1	1	€ 4,68	€ 4,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,85
								Spese:	€ 2,87
								Prezzo + Spese:	€ 13,72

03 CASSETTE

M 04 03 01 CASSETTE - Cassetta stagna IP54 12 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	03	01	CASSETTE - Cassetta stagna IP54 12 moduli	n	1	1	€ 40,18	€ 40,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,84
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,08
								Prezzo Netto:	€ 55,04
								Spese:	€ 14,59
								Prezzo + Spese:	€ 69,63

04 DISPERSORI

M 04 04 01 DISPERSORI - In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza1,5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	04	01	DISPERSORI - In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza1,5m	n	1	1	€ 26,16	€ 26,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,54
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,12
								Prezzo Netto:	€ 57,23
								Spese:	€ 15,17
								Prezzo + Spese:	€ 72,39



M 04 04 02 DISPERSORI - In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	04	02	DISPERSORI - In acciaio zincato diametro esterno 20mm; altezza 2m	n	1	1	€ 34,57	€ 34,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,72
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,30
								Prezzo Netto:	€ 66,33
								Spese:	€ 17,58
								Prezzo + Spese:	€ 83,90

M 04 04 03 DISPERSORI - In tondo di acciaio inox diametro 8mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	04	03	DISPERSORI - In tondo di acciaio inox diametro 8mm	n	1	1	€ 9,34	€ 9,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,77
								Prezzo Netto:	€ 39,03
								Spese:	€ 10,34
								Prezzo + Spese:	€ 49,37

M 04 04 04 DISPERSORI - In tondo di acciaio inox diametro 10mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	04	04	DISPERSORI - In tondo di acciaio inox diametro 10mm	n	1	1	€ 14,95	€ 14,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 45,10
								Spese:	€ 11,95
								Prezzo + Spese:	€ 57,05

M 04 04 05 DISPERSORI - In tondo di acciaio zincato diametro 8mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	04	05	DISPERSORI - In tondo di acciaio zincato diametro 8mm	n	1	1	€ 1,86	€ 1,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,61
								Prezzo Netto:	€ 30,93
								Spese:	€ 8,20
								Prezzo + Spese:	€ 39,13

M 04 04 06 DISPERSORI - In tondo di acciaio zincato diametro 10mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	04	06	DISPERSORI - In tondo di acciaio zincato diametro 10mm	n	1	1	€ 2,80	€ 2,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,63
								Prezzo Netto:	€ 31,95
								Spese:	€ 8,47
								Prezzo + Spese:	€ 40,42

05 PIATTO IN ACCIAIO

M 04 05 01 PIATTO IN ACCIAIO - Inox dim.(30x3,5)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	05	01	PIATTO IN ACCIAIO - Inox dim.(30x3,5)mm	n	1	1	€ 14,24	€ 14,24



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 26,98
								Spese:	€ 7,15
								Prezzo + Spese:	€ 34,13

M 04 05 02 PIATTO IN ACCIAIO - Zincato dim.(30x3,5)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	05	02	PIATTO IN ACCIAIO - Zincato dim.(30x3,5) mm	n	1	1	€ 5,01	€ 5,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,99
								Spese:	€ 4,50
								Prezzo + Spese:	€ 21,49

M 04 05 03 PIATTO IN ACCIAIO - Zincato dim.(30x4)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	05	03	PIATTO IN ACCIAIO - Zincato dim.(30x4)mm	n	1	1	€ 5,18	€ 5,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,17
								Spese:	€ 4,55
								Prezzo + Spese:	€ 21,72



M 04 05 04 PIATTO IN ACCIAIO - Zincato dim.(40x5)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	05	04	PIATTO IN ACCIAIO - Zincato dim.(40x5)mm	n	1	1	€ 9,43	€ 9,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 21,77
Spese:	€ 5,77
Prezzo + Spese:	€ 27,54

06 PROTEZIONI

M 04 06 01 PROTEZIONI - Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P-125A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	06	01	PROTEZIONI - Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 2P - 125A	n	1	1	€ 59,46	€ 59,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,24
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,49

Prezzo Netto:	€ 75,91
Spese:	€ 20,11
Prezzo + Spese:	€ 96,02

M 04 06 02 PROTEZIONI - Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P-125A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	06	02	PROTEZIONI - Sezionatore di manovra con fusibile tipo gG 4P - 125A	n	1	1	€ 120,64	€ 120,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,79
								Prezzo Netto:	€ 142,10
								Spese:	€ 37,66
								Prezzo + Spese:	€ 179,76

07 SCARICATORI

M 04 07 01 SCARICATORI - Limitatore coordinato di tipo 1-3+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	01	SCARICATORI - Limitatore coordinato di tipo 1 - 3+NPE	n	1	1	€ 802,73	€ 802,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,70
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,26
								Prezzo Netto:	€ 880,14
								Spese:	€ 233,24
								Prezzo + Spese:	€ 1.113,37

M 04 07 02 SCARICATORI - Limitatore coordinato di tipo 1-1+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	02	SCARICATORI - Limitatore coordinato di tipo 1 -1+NPE	n	1	1	€ 404,39	€ 404,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,69
								Prezzo Netto:	€ 443,34
								Spese:	€ 117,49
								Prezzo + Spese:	€ 560,83

M 04 07 03 SCARICATORI - Limitatore di tipo 1-3+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	03	SCARICATORI - Limitatore di tipo 1 - 3+NPE	n	1	1	€ 485,40	€ 485,40



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,53
								Prezzo Netto:	€ 536,78
								Spese:	€ 142,25
								Prezzo + Spese:	€ 679,03

M 04 07 04 SCARICATORI - Limitatore di tipo 1-1+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	04	SCARICATORI - Limitatore di tipo 1 - 1+NPE	n	1	1	€ 265,74	€ 265,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,75
								Prezzo Netto:	€ 293,32
								Spese:	€ 77,73
								Prezzo + Spese:	€ 371,05

M 04 07 05 SCARICATORI - Limitatore combinato di tipo 1+2-3+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	05	SCARICATORI - Limitatore combinato di tipo 1+2 - 3+NPE	n	1	1	€ 823,83	€ 823,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,71
								Prezzo Netto:	€ 902,97
								Spese:	€ 239,29
								Prezzo + Spese:	€ 1.142,25



M 04 07 06 SCARICATORI - Limitatore combinato di tipo 1+2-1+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	06	SCARICATORI - Limitatore combinato di tipo 1+2 - 1+NPE	n	1	1	€ 510,04	€ 510,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,93
								Prezzo Netto:	€ 557,66
								Spese:	€ 147,78
								Prezzo + Spese:	€ 705,43

M 04 07 07 SCARICATORI - Limitatore di tipo 2-3+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	07	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 3+NPE	n	1	1	€ 184,61	€ 184,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,84
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,14
								Prezzo Netto:	€ 211,32
								Spese:	€ 56,00
								Prezzo + Spese:	€ 267,32

M 04 07 08 SCARICATORI - Limitatore di tipo 2-1+NPE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	08	SCARICATORI - Limitatore di tipo 2 - 1+NPE	n	1	1	€ 97,52	€ 97,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,18
								Prezzo Netto:	€ 111,30
								Spese:	€ 29,50
								Prezzo + Spese:	€ 140,80

M 04 07 09 SCARICATORI - Limitatore di sovratensione per sistemi coassiali

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	09	SCARICATORI - Limitatore di sovratensione per sistemi coassiali	n	1	1	€ 54,52	€ 54,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,27
								Prezzo Netto:	€ 64,78
								Spese:	€ 17,17
								Prezzo + Spese:	€ 81,94

M 04 07 10 SCARICATORI - Limitatore di sovratensione per linea telecomunicazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	53	07	10	SCARICATORI - Limitatore di sovratensione per linea telecomunicazioni	n	1	1	€ 187,27	€ 187,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,90
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,09
								Prezzo Netto:	€ 208,41
								Spese:	€ 55,23
								Prezzo + Spese:	€ 263,64



05 Impianto fotovoltaico

01 CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI

M 05 01 01 CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI - n°1 Modulo di controllo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	01	01	CONTROLLO STRINGHE PANNELLI FOTOVOLTAICI - n°1 Modulo di controllo	n	1	1	€ 265,42	€ 265,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,86

Prezzo Netto:	€ 298,76
Spese:	€ 79,17
Prezzo + Spese:	€ 377,93

02 INVERTER PER FOTOVOLTAICO

M 05 02 01 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=1,3 kW Pmax=1,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	01	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=1,3 kW Pmax=1,5 kW	n	1	1	€ 446,84	€ 446,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,61

Prezzo Netto:	€ 541,33
Spese:	€ 143,45
Prezzo + Spese:	€ 684,79

M 05 02 02 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=1,8 kW Pmax=2,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	02	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=1,8 kW Pmax=2,0 kW	n	1	1	€ 480,88	€ 480,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,34
								Prezzo Netto:	€ 578,16
								Spese:	€ 153,21
								Prezzo + Spese:	€ 731,38

M 05 02 03 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=2,5 kW Pmax=2,65 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	03	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=2,5 kW Pmax=2,65 kW	n	1	1	€ 506,35	€ 506,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,88
								Prezzo Netto:	€ 605,72
								Spese:	€ 160,52
								Prezzo + Spese:	€ 766,24

M 05 02 04 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=3,5 kW Pmax=4,1 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	04	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=3,5 kW Pmax=4,1 kW	n	1	1	€ 758,51	€ 758,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,78
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,23
								Prezzo Netto:	€ 878,56
								Spese:	€ 232,82
								Prezzo + Spese:	€ 1.111,38



M 05 02 05 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=5,0 kW Pmax=5,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	05	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=5,0 kW Pmax=5,0 kW	n	1	1	€ 820,29	€ 820,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,54

Prezzo Netto:	€ 945,41
Spese:	€ 250,53
Prezzo + Spese:	€ 1.195,95

M 05 02 06 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=3,5 kW Pmax=3,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	06	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=3,5 kW Pmax=3,5 kW	n	1	1	€ 709,34	€ 709,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,18

Prezzo Netto:	€ 825,36
Spese:	€ 218,72
Prezzo + Spese:	€ 1.044,08

M 05 02 07 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=4,0 kW Pmax=4,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	07	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=4,0 kW Pmax=4,0 kW	n	1	1	€ 742,88	€ 742,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 29,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,90
								Prezzo Netto:	€ 861,65
								Spese:	€ 228,34
								Prezzo + Spese:	€ 1.089,99

M 05 02 08 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=6,5 kW Pmax=6,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	08	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=6,5 kW Pmax=6,5 kW	n	1	1	€ 1.215,68	€ 1.215,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,49
								Prezzo Netto:	€ 1.402,15
								Spese:	€ 371,57
								Prezzo + Spese:	€ 1.773,72

M 05 02 09 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=8,0 kW Pmax=8,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	09	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=8,0 kW Pmax=8,0 kW	n	1	1	€ 1.300,15	€ 1.300,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 52,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,29
								Prezzo Netto:	€ 1.493,55
								Spese:	€ 395,79
								Prezzo + Spese:	€ 1.889,34

M 05 02 10 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=10,0 kW Pmax=10,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	10	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=10,0 kW Pmax=10,0 kW	n	1	1	€ 1.654,69	€ 1.654,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,42



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,81
								Prezzo Netto:	€ 1.877,17
								Spese:	€ 497,45
								Prezzo + Spese:	€ 2.374,62

M 05 02 11 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=12,0 kW Pmax=12,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	11	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=12,0 kW Pmax=12,0 kW	n	1	1	€ 1.684,96	€ 1.684,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 67,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,02
								Prezzo Netto:	€ 1.938,84
								Spese:	€ 513,79
								Prezzo + Spese:	€ 2.452,64

M 05 02 12 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=32,0 kW Pmax=32,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	12	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=32,0 kW Pmax=32,0 kW	n	1	1	€ 6.978,11	€ 6.978,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 279,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 145,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 152,58
								Prezzo Netto:	€ 7.781,80
								Spese:	€ 2.062,18
								Prezzo + Spese:	€ 9.843,98



M 05 02 13 INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=40,0 kW Pmax=40,0 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	02	13	INVERTER PER FOTOVOLTAICO - Pn=40,0 kW Pmax=40,0 kW	n	1	1	€ 8.219,76	€ 8.219,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 328,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 170,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 178,93
								Prezzo Netto:	€ 9.125,29
								Spese:	€ 2.418,20
								Prezzo + Spese:	€ 11.543,49

03 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI

M 05 03 01 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Monofase Pn=3 kW Pmax=3 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	01	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=3 kW Pmax=3 kW	n	1	1	€ 618,03	€ 618,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,25
								Prezzo Netto:	€ 726,56
								Spese:	€ 192,54
								Prezzo + Spese:	€ 919,10

M 05 03 02 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Monofase Pn=3,5 kW Pmax=3,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	02	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=3,5 kW Pmax=3,5 kW	n	1	1	€ 710,54	€ 710,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,78
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,21
								Prezzo Netto:	€ 826,66
								Spese:	€ 219,06
								Prezzo + Spese:	€ 1.045,72

M 05 03 03 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Monofase Pn=4 kW Pmax=4 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	03	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=4 kW Pmax=4 kW	n	1	1	€ 762,35	€ 762,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,31
								Prezzo Netto:	€ 882,72
								Spese:	€ 233,92
								Prezzo + Spese:	€ 1.116,64

M 05 03 04 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Monofase Pn=5 kW Pmax=5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	04	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=5 kW Pmax=5 kW	n	1	1	€ 803,07	€ 803,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,70
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,17
								Prezzo Netto:	€ 926,78
								Spese:	€ 245,60
								Prezzo + Spese:	€ 1.172,38

M 05 03 05 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Monofase Pn=6 kW Pmax=6 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	05	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=6 kW Pmax=6 kW	n	1	1	€ 959,98	€ 959,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 38,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,97



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,50
								Prezzo Netto:	€ 1.096,56
								Spese:	€ 290,59
								Prezzo + Spese:	€ 1.387,15

M 05 03 06 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Trifase Pn=7 kW Pmax=7 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	06	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=7 kW Pmax=7 kW	n	1	1	€ 1.064,34	€ 1.064,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 42,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,72
								Prezzo Netto:	€ 1.209,48
								Spese:	€ 320,51
								Prezzo + Spese:	€ 1.529,99

M 05 03 07 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Trifase Pn=8 kW Pmax=8 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	07	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=8 kW Pmax=8 kW	n	1	1	€ 1.182,76	€ 1.182,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 47,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,23
								Prezzo Netto:	€ 1.337,61
								Spese:	€ 354,47
								Prezzo + Spese:	€ 1.692,08



M 05 03 08 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Trifase Pn=9 kW Pmax=9 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	08	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=9 kW Pmax=9 kW	n	1	1	€ 1.229,39	€ 1.229,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,22

Prezzo Netto:	€ 1.388,06
Spese:	€ 367,84
Prezzo + Spese:	€ 1.755,90

M 05 03 09 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Trifase Pn=10 kW Pmax=10 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	09	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=10 kW Pmax=10 kW	n	1	1	€ 1.276,76	€ 1.276,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,56
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,22

Prezzo Netto:	€ 1.439,32
Spese:	€ 381,42
Prezzo + Spese:	€ 1.820,74

M 05 03 10 INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Trifase Pn=12,5 kW Pmax=12,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	03	10	INVERTER FOTOVOLTAICO PER OTTIMIZZATORI - Pn=12,5 kW Pmax=12,5 kW	n	1	1	€ 1.325,61	€ 1.325,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,26
								Prezzo Netto:	€ 1.492,18
								Spese:	€ 395,43
								Prezzo + Spese:	€ 1.887,60

04 OTTIMIZZATORI DI POTENZA

M 05 04 01 OTTIMIZZATORI DI POTENZA - Aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	04	01	OTTIMIZZATORI DI POTENZA - Aggiuntivo al modulo Pn=250W; 55Vcc	n	1	1	€ 41,52	€ 41,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,02
								Prezzo Netto:	€ 102,77
								Spese:	€ 27,23
								Prezzo + Spese:	€ 130,00

M 05 04 02 OTTIMIZZATORI DI POTENZA - Aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	04	02	OTTIMIZZATORI DI POTENZA - Aggiuntivo al modulo Pn=300W; 75Vcc	n	1	1	€ 35,53	€ 35,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,89
								Prezzo Netto:	€ 96,29
								Spese:	€ 25,52
								Prezzo + Spese:	€ 121,80

M 05 04 03 OTTIMIZZATORI DI POTENZA - Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	04	03	OTTIMIZZATORI DI POTENZA - Aggiuntivo al modulo Pn=400W; 75Vcc	n	1	1	€ 45,15	€ 45,15



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,94
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,09
								Prezzo Netto:	€ 106,70
								Spese:	€ 28,27
								Prezzo + Spese:	€ 134,97

05 PANNELLO AMORFO

M 05 05 01 PANNELLO AMORFO - P=68W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	05	01	PANNELLO AMORFO - P=68W	n	1	1	€ 102,70	€ 102,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,52
								Prezzo Netto:	€ 128,48
								Spese:	€ 34,05
								Prezzo + Spese:	€ 162,52

M 05 05 02 PANNELLO AMORFO - P=136W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	05	02	PANNELLO AMORFO - P=136W	n	1	1	€ 205,38	€ 205,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,70
								Prezzo Netto:	€ 239,58
								Spese:	€ 63,49
								Prezzo + Spese:	€ 303,07

06 PANNELLO MONOCRISTALLINO

M 05 06 01 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=205 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	01	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=205 Wp	n	1	1	€ 194,75	€ 194,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,04
								Prezzo Netto:	€ 257,00
								Spese:	€ 68,10
								Prezzo + Spese:	€ 325,10

M 05 06 02 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=210 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	02	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=210 Wp	n	1	1	€ 199,50	€ 199,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,14
								Prezzo Netto:	€ 262,14
								Spese:	€ 69,47
								Prezzo + Spese:	€ 331,60

M 05 06 03 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=215 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	03	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=215 Wp	n	1	1	€ 204,25	€ 204,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,24
								Prezzo Netto:	€ 267,28
								Spese:	€ 70,83
								Prezzo + Spese:	€ 338,11

M 05 06 04 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=220 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	04	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=220 Wp	n	1	1	€ 209,00	€ 209,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,35
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,34
								Prezzo Netto:	€ 272,42
								Spese:	€ 72,19
								Prezzo + Spese:	€ 344,61

M 05 06 05 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=225 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	05	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=225 Wp	n	1	1	€ 213,75	€ 213,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,44
								Prezzo Netto:	€ 277,56
								Spese:	€ 73,55
								Prezzo + Spese:	€ 351,11



M 05 06 06 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=230 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	06	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=230 Wp	n	1	1	€ 218,50	€ 218,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,54
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,54

Prezzo Netto:	€ 282,70
Spese:	€ 74,91
Prezzo + Spese:	€ 357,61

M 05 06 07 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=240 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	07	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=240 Wp	n	1	1	€ 228,00	€ 228,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,74

Prezzo Netto:	€ 292,98
Spese:	€ 77,64
Prezzo + Spese:	€ 370,61

M 05 06 08 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=250 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	08	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=250 Wp	n	1	1	€ 237,50	€ 237,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,94
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,95
								Prezzo Netto:	€ 303,25
								Spese:	€ 80,36
								Prezzo + Spese:	€ 383,62

M 05 06 09 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=160 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	09	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=160 Wp	n	1	1	€ 247,00	€ 247,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,15
								Prezzo Netto:	€ 313,53
								Spese:	€ 83,09
								Prezzo + Spese:	€ 396,62

M 05 06 10 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=170 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	10	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=170 Wp	n	1	1	€ 256,50	€ 256,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,35
								Prezzo Netto:	€ 323,81
								Spese:	€ 85,81
								Prezzo + Spese:	€ 409,62

M 05 06 11 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=180 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	11	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=180 Wp	n	1	1	€ 266,00	€ 266,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,55
								Prezzo Netto:	€ 334,09
								Spese:	€ 88,53
								Prezzo + Spese:	€ 422,63

M 05 06 12 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=210 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	12	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=210 Wp	n	1	1	€ 275,50	€ 275,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,73
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,75
								Prezzo Netto:	€ 344,37
								Spese:	€ 91,26
								Prezzo + Spese:	€ 435,63

M 05 06 13 PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=220 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	06	13	PANNELLO MONOCRISTALLINO - P=220 Wp	n	1	1	€ 285,00	€ 285,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,95
								Prezzo Netto:	€ 354,65
								Spese:	€ 93,98
								Prezzo + Spese:	€ 448,63



07 PANNELLO POLICRISTALLINO

M 05 07 01 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=180 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	01	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=180 Wp	n	1	1	€ 167,08	€ 167,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,45
								Prezzo Netto:	€ 227,06
								Spese:	€ 60,17
								Prezzo + Spese:	€ 287,23

M 05 07 02 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=210 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	02	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=210 Wp	n	1	1	€ 194,92	€ 194,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,04
								Prezzo Netto:	€ 257,18
								Spese:	€ 68,15
								Prezzo + Spese:	€ 325,34

M 05 07 03 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=215 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	03	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=215 Wp	n	1	1	€ 199,57	€ 199,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,14
								Prezzo Netto:	€ 262,21
								Spese:	€ 69,49
								Prezzo + Spese:	€ 331,70

M 05 07 04 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=220 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	04	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=220 Wp	n	1	1	€ 204,20	€ 204,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,24
								Prezzo Netto:	€ 267,22
								Spese:	€ 70,81
								Prezzo + Spese:	€ 338,04

M 05 07 05 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=225 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	05	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=225 Wp	n	1	1	€ 208,85	€ 208,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,34
								Prezzo Netto:	€ 272,25
								Spese:	€ 72,15
								Prezzo + Spese:	€ 344,40

M 05 07 06 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=230 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	06	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=230 Wp	n	1	1	€ 213,49	€ 213,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,44
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,44
								Prezzo Netto:	€ 277,27
								Spese:	€ 73,48
								Prezzo + Spese:	€ 350,75

M 05 07 07 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=235 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	07	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=235 Wp	n	1	1	€ 218,13	€ 218,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,54
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,54
								Prezzo Netto:	€ 282,30
								Spese:	€ 74,81
								Prezzo + Spese:	€ 357,10

M 05 07 08 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=240 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	08	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=240 Wp	n	1	1	€ 222,77	€ 222,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,63
								Prezzo Netto:	€ 287,32
								Spese:	€ 76,14
								Prezzo + Spese:	€ 363,45

M 05 07 09 PANNELLO POLICRISTALLINO - P=245 Wp

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	07	09	PANNELLO POLICRISTALLINO - P=245 Wp	n	1	1	€ 227,41	€ 227,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,73

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,73
								Prezzo Netto:	€ 292,34
								Spese:	€ 77,47
								Prezzo + Spese:	€ 369,81

08 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C.

M 05 08 01 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 1 stringa 16A 600V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	01	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 1 stringa 16A 600V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 178,34	€ 178,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,48
								Prezzo Netto:	€ 279,73
								Spese:	€ 74,13
								Prezzo + Spese:	€ 353,86

M 05 08 02 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 2 stringhe 16A 500V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	02	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 2 stringhe 16A 500V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 193,20	€ 193,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,80
								Prezzo Netto:	€ 295,81
								Spese:	€ 78,39
								Prezzo + Spese:	€ 374,20



M 05 08 03 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 3 stringhe 25A 750V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	03	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 3 stringhe 25A 750V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 223,14	€ 223,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,00
								Prezzo Netto:	€ 357,13
								Spese:	€ 94,64
								Prezzo + Spese:	€ 451,77

M 05 08 04 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 4 stringhe 32A 750V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	04	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 4 stringhe 32A 750V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 252,65	€ 252,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,63
								Prezzo Netto:	€ 389,06
								Spese:	€ 103,10
								Prezzo + Spese:	€ 492,16

M 05 08 05 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 5 stringhe 50A 800V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	05	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 5 stringhe 50A 800V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 506,17	€ 506,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,57
								Prezzo Netto:	€ 692,29
								Spese:	€ 183,46
								Prezzo + Spese:	€ 875,75

M 05 08 06 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 6 stringhe 63A 800V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	06	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 6 stringhe 63A 800V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 564,87	€ 564,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,82
								Prezzo Netto:	€ 755,81
								Spese:	€ 200,29
								Prezzo + Spese:	€ 956,10

M 05 08 07 QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 8 stringhe 80A 1000V con sezionatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	54	08	07	QUADRO ELETTRICO DI CAMPO IN C.C. - 8 stringhe 80A 1000V con sezionatore	a corpo	1	1	€ 596,87	€ 596,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,07
								Prezzo Netto:	€ 819,36
								Spese:	€ 217,13
								Prezzo + Spese:	€ 1.036,48



06 Impianto di diffusione sonora

01 AMPLIFICATORE DI ZONA

M 06 01 01 AMPLIFICATORE DI ZONA - Amplificatore di zona

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	01	01	AMPLIFICATORE DI ZONA - Amplificatore di zona	n	1	1	€ 511,00	€ 511,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,30

Prezzo Netto:	€ 576,05
Spese:	€ 152,65
Prezzo + Spese:	€ 728,70

02 CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA

M 06 02 01 CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - Completa di base microfonica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	02	01	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - Completa di base microfonica	a corpo	1	1	€ 9.183,03	€ 9.183,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 367,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 191,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 203,90

Prezzo Netto:	€ 10.398,94
Spese:	€ 2.755,72
Prezzo + Spese:	€ 13.154,66

M 06 02 02 CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - a norma EN60849

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	02	02	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - a norma EN60849	a corpo	1	1	€ 14.782,43	€ 14.782,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 591,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 307,47
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 322,70
								Prezzo Netto:	€ 16.457,58
								Spese:	€ 4.361,26
								Prezzo + Spese:	€ 20.818,84

M 06 02 03 CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - base microfonica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	02	03	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - base microfonica	a corpo	1	1	€ 600,01	€ 600,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,84
								Prezzo Netto:	€ 655,00
								Spese:	€ 173,58
								Prezzo + Spese:	€ 828,58

M 06 02 04 CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - base microfonica per vvf

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	02	04	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - base microfonica per vvf	a corpo	1	1	€ 474,09	€ 474,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,86
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,17
								Prezzo Netto:	€ 518,76
								Spese:	€ 137,47
								Prezzo + Spese:	€ 656,23



M 06 02 05 CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - unità di rilevamento rumore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	02	05	CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA - unità di rilevamento rumore	a corpo	1	1	€ 218,38	€ 218,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,54
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 247,86
								Spese:	€ 65,68
								Prezzo + Spese:	€ 313,54

03 DIFFUSORE SONORO

M 06 03 01 DIFFUSORE SONORO - Con potenza 6W

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	03	01	DIFFUSORE SONORO - Con potenza 6W	n	1	1	€ 51,24	€ 51,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 90,15
								Spese:	€ 23,89
								Prezzo + Spese:	€ 114,04

M 06 03 02 DIFFUSORE SONORO - Tensione 100V con calotta antifiamma

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	03	02	DIFFUSORE SONORO - Tensione 100V con calotta antifiamma	n	1	1	€ 56,77	€ 56,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 96,13
								Spese:	€ 25,48
								Prezzo + Spese:	€ 121,61

04 DIFFUSORE SONORO SPORGENTE

M 06 04 01 DIFFUSORE SONORO SPORGENTE - Con potenza 10/15W esecuzione sporgente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	04	01	DIFFUSORE SONORO SPORGENTE - Con potenza 10/15W esecuzione sporgente	n	1	1	€ 56,77	€ 56,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 96,13
								Spese:	€ 25,48
								Prezzo + Spese:	€ 121,61

05 PUNTO ATTENUATORE

M 06 05 01 PUNTO ATTENUATORE - Punto attenuatore e selezione canale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	05	01	PUNTO ATTENUATORE - Punto attenuatore e selezione canale	n	1	1	€ 90,84	€ 90,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,89
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,21
								Prezzo Netto:	€ 112,75
								Spese:	€ 29,88
								Prezzo + Spese:	€ 142,63



M 06 05 02 PUNTO ATTENUATORE - Punto attenuatore corridoi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	05	02	PUNTO ATTENUATORE - Punto attenuatore corridoi	n	1	1	€ 90,84	€ 90,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,89
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,38
								Prezzo Netto:	€ 121,43
								Spese:	€ 32,18
								Prezzo + Spese:	€ 153,61

06 PUNTO ATTESTAZIONE

M 06 06 01 PUNTO ATTESTAZIONE - per diffusione sonora da trave testaletto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	06	01	PUNTO ATTESTAZIONE - per diffusione sonora da trave testaletto	n	1	1	€ 31,96	€ 31,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,36
								Prezzo Netto:	€ 69,29
								Spese:	€ 18,36
								Prezzo + Spese:	€ 87,65

M 06 06 02 PUNTO ATTESTAZIONE - per diffusione sonora da sorgente esterna

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	55	06	02	PUNTO ATTESTAZIONE - per diffusione sonora da sorgente esterna	n	1	1	€ 31,96	€ 31,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,36
								Prezzo Netto:	€ 69,29
								Spese:	€ 18,36
								Prezzo + Spese:	€ 87,65

07 Impianto di portiere elettrico

01 CITOFONO

M 07 01 01 CITOFONO - posto esterno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	01	01	CITOFONO - posto esterno	n	1	1	€ 101,81	€ 101,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,73
								Prezzo Netto:	€ 139,08
								Spese:	€ 36,86
								Prezzo + Spese:	€ 175,94

M 07 01 02 CITOFONO - alimentatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	01	02	CITOFONO - alimentatore	n	1	1	€ 206,78	€ 206,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,30
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,84
								Prezzo Netto:	€ 246,88
								Spese:	€ 65,42
								Prezzo + Spese:	€ 312,30



M 07 01 03 CITOFONO - posto interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	01	03	CITOFONO - posto interno	n	1	1	€ 49,16	€ 49,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,61

Prezzo Netto:	€ 82,11
Spese:	€ 21,76
Prezzo + Spese:	€ 103,87

M 07 01 04 CITOFONO - Elettroserratura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	01	04	CITOFONO - Elettroserratura	n	1	1	€ 128,37	€ 128,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,55	€ 29,36	€ 16,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,55	€ 27,35	€ 15,04
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,35

Prezzo Netto:	€ 170,71
Spese:	€ 45,24
Prezzo + Spese:	€ 215,95

M 07 01 05 CITOFONO - posto esterno con tastiera di selezione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	01	05	CITOFONO - posto esterno con tastiera di selezione	n	1	1	€ 313,97	€ 313,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,23
								Prezzo Netto:	€ 368,64
								Spese:	€ 97,69
								Prezzo + Spese:	€ 466,33

02 VIDEOCITOFONO

M 07 02 01 VIDEOCITOFONO - posto interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	02	01	VIDEOCITOFONO - posto interno	n	1	1	€ 397,70	€ 397,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,80
								Prezzo Netto:	€ 499,73
								Spese:	€ 132,43
								Prezzo + Spese:	€ 632,16

M 07 02 02 VIDEOCITOFONO - Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	02	02	VIDEOCITOFONO - Alimentatore, derivatori di piano, miscelatore video, centralino telefonico	n	1	1	€ 1.212,31	€ 1.212,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,26
								Prezzo Netto:	€ 1.543,12
								Spese:	€ 408,93
								Prezzo + Spese:	€ 1.952,04

M 07 02 03 VIDEOCITOFONO - posto esterno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	02	03	VIDEOCITOFONO - posto esterno	n	1	1	€ 679,97	€ 679,97



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,14
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,13
								Prezzo Netto:	€ 822,50
								Spese:	€ 217,96
								Prezzo + Spese:	€ 1.040,47

M 07 02 04 VIDEOCITOFONO - Elettroserratura

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	56	02	04	VIDEOCITOFONO - Elettroserratura	n	1	1	€ 128,37	€ 128,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,55	€ 29,36	€ 16,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,55	€ 27,35	€ 15,04
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,35
								Prezzo Netto:	€ 170,71
								Spese:	€ 45,24
								Prezzo + Spese:	€ 215,95

08 Impianto di ricezione segnali TV

01 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV

M 08 01 01 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV - completo di antenna e Centralino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	57	01	01	IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV - completo di antenna e Centralino	a corpo	1	1	€ 1.206,91	€ 1.206,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,14
								Prezzo Netto:	€ 1.537,27
								Spese:	€ 407,38
								Prezzo + Spese:	€ 1.944,65

M 08 01 02 IMPIANTO CENTRALIZZATO DI RICEZIONE SEGNALI TV - completo di parabola e Centralino

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	57	01	02	IMPIANTO CENTRALIZZ. RICEZIONE SEGNALI TV - completo di parabola e Centralino	a corpo	1	1	€ 1.206,91	€ 1.206,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,14
								Prezzo Netto:	€ 1.537,27
								Spese:	€ 407,38
								Prezzo + Spese:	€ 1.944,65

02 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA

M 08 02 01 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA - presa TV esecuzione da incasso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	57	02	01	PUNTO PRESA - presa TV esecuzione da incasso	n	1	1	€ 30,68	€ 30,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,22
								Prezzo Netto:	€ 62,12
								Spese:	€ 16,46
								Prezzo + Spese:	€ 78,58

M 08 02 02 IMPIANTO DI RICEZIONE SEGNALI TV, PUNTO PRESA - presa SAT esecuzione da incasso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	57	02	02	PUNTO PRESA - presa SAT esecuzione da incasso	n	1	1	€ 30,68	€ 30,68



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,22
								Prezzo Netto:	€ 62,12
								Spese:	€ 16,46
								Prezzo + Spese:	€ 78,58

09 Impianto orologi

01 OROLOGIO PILOTA MASTER

M 09 01 01 OROLOGIO PILOTA MASTER - su armadio rack

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	01	01	OROLOGIO PILOTA MASTER - su armadio rack	n	1	1	€ 935,00	€ 935,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,91
								Prezzo Netto:	€ 1.474,44
								Spese:	€ 390,73
								Prezzo + Spese:	€ 1.865,16

02 OROLOGIO PILOTA SERVER

M 09 02 01 OROLOGIO PILOTA SERVER - con GPS integrato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	02	01	OROLOGIO PILOTA SERVER - con GPS integrato	n	1	1	€ 836,00	€ 836,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,30
								Prezzo Netto:	€ 933,49
								Spese:	€ 247,37
								Prezzo + Spese:	€ 1.180,86

03 OROLOGIO CONTASECONDI

M 09 03 01 OROLOGIO CONTASECONDI - per sala operatoria

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	03	01	OROLOGIO CONTASECONDI - per sala operatoria	n	1	1	€ 977,28	€ 977,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,30
								Prezzo Netto:	€ 1.086,35
								Spese:	€ 287,88
								Prezzo + Spese:	€ 1.374,24

04 OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300

M 09 04 01 OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300 - Doppio quadrante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	04	01	OROLOGIO DA INTERNO A LANCETTE D=300 - Doppio quadrante	n	1	1	€ 103,50	€ 103,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,88
								Prezzo Netto:	€ 146,70
								Spese:	€ 38,87
								Prezzo + Spese:	€ 185,57

05 OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE

M 09 05 01 OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE - Bifacciale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	05	01	OROLOGIO DA INTERNO DIGITALE - Bifacciale	n	1	1	€ 787,50	€ 787,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,38
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,39
								Prezzo Netto:	€ 886,79
								Spese:	€ 235,00
								Prezzo + Spese:	€ 1.121,79

06 OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE

M 09 06 01 OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE - A led ore, minuti e meteo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	06	01	OROLOGIO DA ESTERNO DIGITALE - A led ore, minuti e meteo	n	1	1	€ 1.797,00	€ 1.797,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,38
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,81
								Prezzo Netto:	€ 1.979,09
								Spese:	€ 524,46
								Prezzo + Spese:	€ 2.503,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

07 TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE

M 09 07 01 TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE - installazione a parete

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	58	07	01	TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE - installazione a parete	n	1	1	€ 712,50	€ 712,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,82
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,34
								Prezzo Netto:	€ 782,51
								Spese:	€ 207,36
								Prezzo + Spese:	€ 989,87

10 Impianto di chiamata ospedaliera

01 CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE

M 10 01 01 CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE - stazione di colloquio con display

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	01	01	CENTRALE DI CHIAMATA E SEGNALAZIONE - stazione di colloquio con display	n	1	1	€ 2.604,00	€ 2.604,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 104,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 64,32
								Prezzo Netto:	€ 3.280,32
								Spese:	€ 869,29
								Prezzo + Spese:	€ 4.149,61



02 TERMINALE DI REPARTO IP

M 10 02 01 TERMINALE DI REPARTO IP - Centralina di reparto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	02	01	TERMINALE DI REPARTO IP - Centralina di reparto	n	1	1	€ 1.984,90	€ 1.984,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 79,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 51,19

Prezzo Netto:	€ 2.610,45
Spese:	€ 691,77
Prezzo + Spese:	€ 3.302,22

03 TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP

M 10 03 01 TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP - terminale di stanza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	03	01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE IP - terminale di stanza	n	1	1	€ 685,00	€ 685,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,61

Prezzo Netto:	€ 1.203,93
Spese:	€ 319,04
Prezzo + Spese:	€ 1.522,98

04 TERMINALE DI CONNESSIONE IP

M 10 04 01 TERMINALE DI CONNESSIONE IP - Modulo di connessione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	04	01	TERMINALE DI CONNESSIONE IP - Modulo di connessione	n	1	1	€ 113,40	€ 113,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,54



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,36
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,54
								Prezzo Netto:	€ 180,54
								Spese:	€ 47,84
								Prezzo + Spese:	€ 228,39

05 TERMINALE PAZIENTE IP

M 10 05 01 TERMINALE PAZIENTE IP - miniterminale paziente completo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	05	01	TERMINALE PAZIENTE IP - miniterminale paziente completo	n	1	1	€ 596,20	€ 596,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,78
								Prezzo Netto:	€ 702,94
								Spese:	€ 186,28
								Prezzo + Spese:	€ 889,22

M 10 05 02 TERMINALE PAZIENTE IP - miniterminale paziente con controllo luce

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	05	02	TERMINALE PAZIENTE IP - miniterminale paziente con controllo luce	n	1	1	€ 574,20	€ 574,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,94
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,32
								Prezzo Netto:	€ 679,14
								Spese:	€ 179,97
								Prezzo + Spese:	€ 859,11

06 MODULO LUCE IP

M 10 06 01 MODULO LUCE IP - modulo di illuminazione a 5 luci

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	06	01	MODULO LUCE IP - modulo di illuminazione a 5 luci	n	1	1	€ 115,50	€ 115,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,58
								Prezzo Netto:	€ 182,82
								Spese:	€ 48,45
								Prezzo + Spese:	€ 231,26

07 PULSANTE DI CHIAMATA IP

M 10 07 01 PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	07	01	PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata	n	1	1	€ 81,30	€ 81,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,86
								Prezzo Netto:	€ 145,81
								Spese:	€ 38,64
								Prezzo + Spese:	€ 184,45



M 10 07 02 PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata con tirante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	07	02	PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata con tirante	n	1	1	€ 93,80	€ 93,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,95
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,12
								Prezzo Netto:	€ 159,34
								Spese:	€ 42,22
								Prezzo + Spese:	€ 201,56

M 10 07 03 PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata a scheda IP con tirante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	07	03	PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata a scheda IP con tirante	n	1	1	€ 99,60	€ 99,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,25
								Prezzo Netto:	€ 165,61
								Spese:	€ 43,89
								Prezzo + Spese:	€ 209,50

M 10 07 04 PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto pneumatico di chiamata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	07	04	PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto pneumatico di chiamata	n	1	1	€ 182,70	€ 182,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,01
								Prezzo Netto:	€ 255,53
								Spese:	€ 67,72
								Prezzo + Spese:	€ 323,24

M 10 07 05 PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata medico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	07	05	PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata medico	n	1	1	€ 109,00	€ 109,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,45
								Prezzo Netto:	€ 175,78
								Spese:	€ 46,58
								Prezzo + Spese:	€ 222,37

M 10 07 06 PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata e di servizio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	07	06	PULSANTE DI CHIAMATA IP - tasto di chiamata e di servizio	n	1	1	€ 106,20	€ 106,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,21
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,39
								Prezzo Netto:	€ 172,75
								Spese:	€ 45,78
								Prezzo + Spese:	€ 218,53

08 PULSANTE DI ANNULLO IP

M 10 08 01 PULSANTE DI ANNULLO IP - tasto di annullo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	08	01	PULSANTE DI ANNULLO IP - tasto di annullo	n	1	1	€ 83,50	€ 83,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,91
								Prezzo Netto:	€ 148,19
								Spese:	€ 39,27
								Prezzo + Spese:	€ 187,46

09 PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP

M 10 09 01 PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP - tasto di chiamata/annullo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	09	01	PULSANTE DI CHIAMATA/ANNULLO IP - tasto di chiamata/annullo	n	1	1	€ 107,10	€ 107,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,41
								Prezzo Netto:	€ 173,73
								Spese:	€ 46,04
								Prezzo + Spese:	€ 219,77

10 DISPLAY DI TESTO IP

M 10 10 01 DISPLAY DI TESTO IP - display alfanumerico LED a 12 caratteri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	10	01	DISPLAY DI TESTO IP - display alfanumerico LED a 12 caratteri	n	1	1	€ 1.792,70	€ 1.792,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 40,30
								Prezzo Netto:	€ 2.055,42
								Spese:	€ 544,69
								Prezzo + Spese:	€ 2.600,10

M 10 10 02 DISPLAY DI TESTO IP - ripartitore di connessione per display di testo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	10	02	DISPLAY DI TESTO IP - ripartitore di connessione per display di testo	n	1	1	€ 590,10	€ 590,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,65
								Prezzo Netto:	€ 696,34
								Spese:	€ 184,53
								Prezzo + Spese:	€ 880,87

11 MODULO I/O IP

M 10 11 01 MODULO I/O IP - Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	11	01	MODULO I/O IP - Modulo I/O bus dati RJ45 a 3IN/3OUT	n	1	1	€ 188,20	€ 188,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,13
								Prezzo Netto:	€ 261,48
								Spese:	€ 69,29
								Prezzo + Spese:	€ 330,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

12 RELE' AD IMPULSI IP

M 10 12 01 RELE' AD IMPULSI IP - per controllo diretto luci di locale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	12	01	RELE' AD IMPULSI IP - per controllo diretto luci di locale	n	1	1	€ 157,80	€ 157,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,28
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,48

Prezzo Netto:	€ 228,59
Spese:	€ 60,58
Prezzo + Spese:	€ 289,16

13 SERVER IP

M 10 13 01 SERVER IP - centro di controllo Apparato attivo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	13	01	SERVER IP - centro di controllo - Apparato attivo	n	1	1	€ 4.772,00	€ 4.772,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 190,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 99,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 110,32

Prezzo Netto:	€ 5.626,13
Spese:	€ 1.490,93
Prezzo + Spese:	€ 7.117,06

14 SWITCH DI SISTEMA IP

M 10 14 01 SWITCH DI SISTEMA IP - Nodo di comunicazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	14	01	SWITCH DI SISTEMA IP - Nodo di comunicazione	n	1	1	€ 1.056,40	€ 1.056,40



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 42,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,97
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,68
								Prezzo Netto:	€ 1.258,73
								Spese:	€ 333,56
								Prezzo + Spese:	€ 1.592,29

15 INTERFACCIA DEL SUONO IP

M 10 15 01 INTERFACCIA DEL SUONO IP - a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	15	01	INTERFACCIA DEL SUONO IP - a 14U per rack 19", fino a 16 progr. radio, 8 slot di connessione	n	1	1	€ 4.940,70	€ 4.940,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 197,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 102,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 109,36
								Prezzo Netto:	€ 5.577,29
								Spese:	€ 1.477,98
								Prezzo + Spese:	€ 7.055,28

M 10 15 02 INTERFACCIA DEL SUONO IP - controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM,2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	15	02	INTERFACCIA DEL SUONO IP - controller dell'interfaccia suono a 2 sintoniz. FM,2OUT audio, 2IN per fonti audio esterne	n	1	1	€ 3.311,07	€ 3.311,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 132,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 68,87
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 74,78
								Prezzo Netto:	€ 3.814,01
								Spese:	€ 1.010,71
								Prezzo + Spese:	€ 4.824,72

18 SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA

M 10 18 01 SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	18	01	SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza	n	1	1	€ 53,00	€ 53,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,92
								Prezzo Netto:	€ 97,84
								Spese:	€ 25,93
								Prezzo + Spese:	€ 123,76

M 10 18 02 SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza antivandalo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	18	02	SEGNALAZIONE FUORI PORTA SENZA ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza antivandalo	n	1	1	€ 157,92	€ 157,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,28
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,14
								Prezzo Netto:	€ 211,36
								Spese:	€ 56,01
								Prezzo + Spese:	€ 267,37



19 SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA

M 10 19 01 SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	19	01	SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza	n	1	1	€ 265,00	€ 265,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,51
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,42
								Prezzo Netto:	€ 327,23
								Spese:	€ 86,71
								Prezzo + Spese:	€ 413,94

M 10 19 02 SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza antivandalo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	19	02	SEGNALAZIONE FUORI PORTA CON ELETTRONICA - Stato allarmi/presenza antivandalo	n	1	1	€ 293,13	€ 293,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,01
								Prezzo Netto:	€ 357,66
								Spese:	€ 94,78
								Prezzo + Spese:	€ 452,44

20 TASTIERA ANNULLO PER BAGNO

M 10 20 01 TASTIERA ANNULLO PER BAGNO - Stato allarme

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	20	01	TASTIERA ANNULLO PER BAGNO - Stato allarme	n	1	1	€ 30,29	€ 30,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,63

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,44
								Prezzo Netto:	€ 73,27
								Spese:	€ 19,42
								Prezzo + Spese:	€ 92,68

M 10 20 02 TASTIERA ANNULLO PER BAGNO - Stato allarme antivandalo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	20	02	TASTIERA ANNULLO PER BAGNO - Stato allarme antivandalo	n	1	1	€ 305,03	€ 305,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,27
								Prezzo Netto:	€ 370,54
								Spese:	€ 98,19
								Prezzo + Spese:	€ 468,73

21 TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO

M 10 21 01 TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO - Segnalazione di pericolo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	21	01	TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO - Segnalazione di pericolo	n	1	1	€ 41,10	€ 41,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,67
								Prezzo Netto:	€ 84,96
								Spese:	€ 22,51
								Prezzo + Spese:	€ 107,48



M 10 21 02 TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO - Segnalazione di pericolo antivandalo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	21	02	TASTIERA A TIRANTE PER BAGNO - Segnalazione di pericolo antivandalo	n	1	1	€ 305,03	€ 305,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,27
								Prezzo Netto:	€ 370,54
								Spese:	€ 98,19
								Prezzo + Spese:	€ 468,73

22 TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO

M 10 22 01 TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO - comunicazione da posto letto a perella

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	22	01	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO - comunicazione da posto letto a perella	n	1	1	€ 154,67	€ 154,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,22
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,42
								Prezzo Netto:	€ 225,20
								Spese:	€ 59,68
								Prezzo + Spese:	€ 284,88

M 10 22 02 TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO - comunicazione da posto letto antivandalo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	22	02	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO - comunicazione da posto letto antivandalo	n	1	1	€ 305,03	€ 305,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,61
								Prezzo Netto:	€ 387,89
								Spese:	€ 102,79
								Prezzo + Spese:	€ 490,68

23 TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO

M 10 23 01 TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO - Segnalazione da posto letto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	23	01	TASTIERA DI CHIAMATA DA POSTO LETTO PER COLLOQUIO PRIVATO - comunicazione da posto letto	n	1	1	€ 329,37	€ 329,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,35
								Prezzo Netto:	€ 425,80
								Spese:	€ 112,84
								Prezzo + Spese:	€ 538,63

24 TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C.

M 10 24 01 TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. - comunicazione da wc

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	24	01	TASTIERA DI CHIAMATA DA W.C. - comunicazione da wc	n	1	1	€ 51,11	€ 51,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 95,79
								Spese:	€ 25,39
								Prezzo + Spese:	€ 121,18

25 TERMINALE DI COMUNICAZIONE

M 10 25 01 TERMINALE DI COMUNICAZIONE - Segnalazione Completa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	25	01	TERMINALE DI COMUNICAZIONE - Segnalazione Completa	n	1	1	€ 620,87	€ 620,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,31
								Prezzo Netto:	€ 729,64
								Spese:	€ 193,35
								Prezzo + Spese:	€ 922,99

M 10 25 02 TERMINALE DI COMUNICAZIONE - Segnalazione Completa antivandalo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	59	25	02	TERMINALE DI COMUNICAZIONE - Segnalazione Completa antivandalo	n	1	1	€ 897,78	€ 897,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,67
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,52
								Prezzo Netto:	€ 1.046,61
								Spese:	€ 277,35
								Prezzo + Spese:	€ 1.323,96



11 Impianto interfonico

01 ALIMENTATORE

M 11 01 01 ALIMENTATORE - tensione 220/27 Vdc corrente 5A

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	60	01	01	ALIMENTATORE - tensione 220/27 Vdc corrente 5A	a corpo	1	1	€ 522,82	€ 522,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,87
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,21

Prezzo Netto:	€ 571,48
Spese:	€ 151,44
Prezzo + Spese:	€ 722,93

02 APPARECCHIO INTERFONICO

M 11 02 01 APPARECCHIO INTERFONICO - a viva voce

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	60	02	01	APPARECCHIO INTERFONICO - a viva voce	a corpo	1	1	€ 215,15	€ 215,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,48
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,13

Prezzo Netto:	€ 261,72
Spese:	€ 69,36
Prezzo + Spese:	€ 331,07



03 APPARECCHIO INTERFONICO IP54

M 11 03 01 APPARECCHIO INTERFONICO IP54 - a viva voce

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	60	03	01	APPARECCHIO INTERFONICO IP54 - a viva voce	a corpo	1	1	€ 532,50	€ 532,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,86
								Prezzo Netto:	€ 605,10
								Spese:	€ 160,35
								Prezzo + Spese:	€ 765,45

04 CENTRALE INTERFONICA

M 11 04 01 CENTRALE INTERFONICA - Fino a 20 utenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	60	04	01	CENTRALE INTERFONICA - Fino a 20 utenti	a corpo	1	1	€ 4.840,96	€ 4.840,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 193,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 100,69
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 107,24
								Prezzo Netto:	€ 5.469,37
								Spese:	€ 1.449,38
								Prezzo + Spese:	€ 6.918,76

05 IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO

M 11 05 01 IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO - Completo per 1 postazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	60	05	01	IMPIANTO DI COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE PER SPORTELLO - Completo per 1 postazione	a corpo	1	1	€ 613,47	€ 613,47



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,76
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,28
								Prezzo Netto:	€ 779,47
								Spese:	€ 206,56
								Prezzo + Spese:	€ 986,03

06 RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA

M 11 06 01 RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA - completo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	60	06	01	RICHIESTA UDIENZA DA FUORI PORTA - completo	a corpo	1	1	€ 551,18	€ 551,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,46
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,40
								Prezzo Netto:	€ 683,15
								Spese:	€ 181,04
								Prezzo + Spese:	€ 864,19

12 Impianto telefonico-dati

01 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO

M 12 01 01 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 24U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	01	01	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 24U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1200)mm	a corpo	1	1	€ 835,85	€ 835,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,39



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,81
								Prezzo Netto:	€ 1.367,16
								Spese:	€ 362,30
								Prezzo + Spese:	€ 1.729,45

M 12 01 02 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 29U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	01	02	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 29U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1400)mm	a corpo	1	1	€ 870,44	€ 870,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,54
								Prezzo Netto:	€ 1.404,58
								Spese:	€ 372,21
								Prezzo + Spese:	€ 1.776,80

M 12 01 03 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 33U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	01	03	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 33U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1600)mm	a corpo	1	1	€ 933,85	€ 933,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,89
								Prezzo Netto:	€ 1.473,19
								Spese:	€ 390,40
								Prezzo + Spese:	€ 1.863,59

M 12 01 04 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 38U LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	01	04	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 38U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 1800)mm	a corpo	1	1	€ 1.031,85	€ 1.031,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 41,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,46
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,97
								Prezzo Netto:	€ 1.579,23
								Spese:	€ 418,50
								Prezzo + Spese:	€ 1.997,73

M 12 01 05 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 42U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	01	05	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 42U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2000)mm	a corpo	1	1	€ 1.245,13	€ 1.245,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,90
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,49
								Prezzo Netto:	€ 1.810,00
								Spese:	€ 479,65
								Prezzo + Spese:	€ 2.289,66



M 12 01 06 ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 47U LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	01	06	ARMADIO DI PERMUTAZIONE PER CABLAGGIO STRUTTURATO - Armadio di permutazione 47U - LxPxH (600-800 x 600-800 x 2200)mm	a corpo	1	1	€ 1.348,89	€ 1.348,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 37,69

Prezzo Netto:	€ 1.922,27
Spese:	€ 509,40
Prezzo + Spese:	€ 2.431,68

02 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA

M 12 02 01 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Accessorio per fibra ottica a 3 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	01	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Accessorio per fibra ottica a 3 moduli	a corpo	1	1	€ 12,45	€ 12,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33

Prezzo Netto:	€ 16,94
Spese:	€ 4,49
Prezzo + Spese:	€ 21,43

M 12 02 02 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Accessorio per fibra ottica a 6 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	02	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Accessorio per fibra ottica a 6 moduli	a corpo	1	1	€ 21,50	€ 21,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76



A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,73
								Spese:	€ 7,08
								Prezzo + Spese:	€ 33,82

M 12 02 03 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare SC per fibra monomodale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	03	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare SC per fibra monomodale	a corpo	1	1	€ 7,92	€ 7,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 12,04
								Spese:	€ 3,19
								Prezzo + Spese:	€ 15,23

M 12 02 04 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare LC per fibra monomodale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	04	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare LC per fibra monomodale	a corpo	1	1	€ 16,98	€ 16,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,35
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 21,84
								Spese:	€ 5,79
								Prezzo + Spese:	€ 27,63

M 12 02 05 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare ST per fibra multimodale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	05	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare ST per fibra multimodale	a corpo	1	1	€ 3,40	€ 3,40



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 7,15
								Spese:	€ 1,89
								Prezzo + Spese:	€ 9,04

M 12 02 06 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare SC per fibra multimodale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	06	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare SC per fibra multimodale	a corpo	1	1	€ 4,52	€ 4,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,36
								Spese:	€ 2,22
								Prezzo + Spese:	€ 10,58

M 12 02 07 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare LC per fibra multimodale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	07	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori vuoti a lappare LC per fibra multimodale	a corpo	1	1	€ 14,71	€ 14,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 19,39
								Spese:	€ 5,14
								Prezzo + Spese:	€ 24,52



M 12 02 08 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo ST

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	08	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo ST	a corpo	1	1	€ 21,50	€ 21,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 26,73
Spese:	€ 7,08
Prezzo + Spese:	€ 33,82

M 12 02 09 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo SC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	09	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo SC	a corpo	1	1	€ 21,50	€ 21,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 26,73
Spese:	€ 7,08
Prezzo + Spese:	€ 33,82

M 12 02 10 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo MT-RJ

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	10	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo MT-RJ	a corpo	1	1	€ 31,68	€ 31,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,74
								Prezzo Netto:	€ 37,75
								Spese:	€ 10,00
								Prezzo + Spese:	€ 47,75

M 12 02 11 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo LC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	11	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo LC	a corpo	1	1	€ 31,68	€ 31,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,74
								Prezzo Netto:	€ 37,75
								Spese:	€ 10,00
								Prezzo + Spese:	€ 47,75

M 12 02 12 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo duplex SC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	12	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo duplex SC	a corpo	1	1	€ 76,95	€ 76,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,70
								Prezzo Netto:	€ 86,73
								Spese:	€ 22,98
								Prezzo + Spese:	€ 109,72

M 12 02 13 CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo duplex LC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	02	13	CABLAGGIO PER FIBRA OTTICA - Connettori prelappati Tipo duplex LC	a corpo	1	1	€ 76,95	€ 76,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,60



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,70
								Prezzo Netto:	€ 86,73
								Spese:	€ 22,98
								Prezzo + Spese:	€ 109,72

03 LINEA IN FIBRA OTTICA

M 12 03 01 LINEA IN FIBRA OTTICA - A 12 fibre

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	03	01	LINEA IN FIBRA OTTICA - A 12 fibre	a corpo	1	1	€ 5,74	€ 5,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,68
								Spese:	€ 2,57
								Prezzo + Spese:	€ 12,25

04 PATCH PANEL

M 12 04 01 PATCH PANEL - UTP 19" universale a 24 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	04	01	PATCH PANEL - UTP 19" universale a 24 moduli	a corpo	1	1	€ 28,29	€ 28,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,67
								Prezzo Netto:	€ 34,08
								Spese:	€ 9,03
								Prezzo + Spese:	€ 43,11

M 12 04 02 PATCH PANEL - FTP 19" universale a 24 moduli

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	04	02	PATCH PANEL - FTP 19" universale a 24 moduli	a corpo	1	1	€ 30,56	€ 30,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,72
								Prezzo Netto:	€ 36,54
								Spese:	€ 9,68
								Prezzo + Spese:	€ 46,22

05 PATCH CORD

M 12 05 01 PATCH CORD - UTP 0,5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	01	PATCH CORD - UTP 0,5m	a corpo	1	1	€ 2,49	€ 2,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,16
								Spese:	€ 1,63
								Prezzo + Spese:	€ 7,80

M 12 05 02 PATCH CORD - UTP 1m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	02	PATCH CORD - UTP 1m	a corpo	1	1	€ 2,71	€ 2,71



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,40
								Spese:	€ 1,70
								Prezzo + Spese:	€ 8,10

M 12 05 03 PATCH CORD - UTP 1,5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	03	PATCH CORD - UTP 1,5m	a corpo	1	1	€ 3,06	€ 3,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,78
								Spese:	€ 1,80
								Prezzo + Spese:	€ 8,58

M 12 05 04 PATCH CORD - UTP 2m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	04	PATCH CORD - UTP 2m	a corpo	1	1	€ 3,50	€ 3,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 7,26
								Spese:	€ 1,92
								Prezzo + Spese:	€ 9,18



M 12 05 05 PATCH CORD - UTP 3m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	05	PATCH CORD - UTP 3m	a corpo	1	1	€ 3,85	€ 3,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15

Prezzo Netto:	€ 7,64
Spese:	€ 2,02
Prezzo + Spese:	€ 9,66

M 12 05 06 PATCH CORD - UTP 5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	06	PATCH CORD - UTP 5m	a corpo	1	1	€ 5,32	€ 5,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18

Prezzo Netto:	€ 9,23
Spese:	€ 2,45
Prezzo + Spese:	€ 11,67

M 12 05 07 PATCH CORD - UTP 10m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	07	PATCH CORD - UTP 10m	a corpo	1	1	€ 12,00	€ 12,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,32
								Prezzo Netto:	€ 16,45
								Spese:	€ 4,36
								Prezzo + Spese:	€ 20,82

M 12 05 08 PATCH CORD - FTP 0,5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	08	PATCH CORD - FTP 0,5m	a corpo	1	1	€ 5,32	€ 5,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,23
								Spese:	€ 2,45
								Prezzo + Spese:	€ 11,67

M 12 05 09 PATCH CORD - FTP 1m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	09	PATCH CORD - FTP 1m	a corpo	1	1	€ 5,32	€ 5,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,23
								Spese:	€ 2,45
								Prezzo + Spese:	€ 11,67

M 12 05 10 PATCH CORD - FTP 1,5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	10	PATCH CORD - FTP 1,5m	a corpo	1	1	€ 5,77	€ 5,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,71
								Spese:	€ 2,57
								Prezzo + Spese:	€ 12,29

M 12 05 11 PATCH CORD - FTP 2m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	11	PATCH CORD - FTP 2m	a corpo	1	1	€ 6,33	€ 6,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,32
								Spese:	€ 2,73
								Prezzo + Spese:	€ 13,05

M 12 05 12 PATCH CORD - FTP 3m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	12	PATCH CORD - FTP 3m	a corpo	1	1	€ 7,25	€ 7,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,32
								Spese:	€ 3,00
								Prezzo + Spese:	€ 14,31



M 12 05 13 PATCH CORD - FTP 5m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	13	PATCH CORD - FTP 5m	a corpo	1	1	€ 9,62	€ 9,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,27
								Prezzo Netto:	€ 13,88
								Spese:	€ 3,68
								Prezzo + Spese:	€ 17,56

M 12 05 14 PATCH CORD - FTP 10m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	05	14	PATCH CORD - FTP 10m	a corpo	1	1	€ 14,71	€ 14,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 19,39
								Spese:	€ 5,14
								Prezzo + Spese:	€ 24,52

06 SUPPORTI PER RJ45

M 12 06 01 SUPPORTI PER RJ45 - Supporto RJ45 con sportello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	06	01	SUPPORTI PER RJ45 - Supporto RJ45 con sportello	a corpo	1	1	€ 0,60	€ 0,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,01	€ 29,36	€ 0,29
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,01	€ 27,35	€ 0,27



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 1,23
								Spese:	€ 0,33
								Prezzo + Spese:	€ 1,55

M 12 06 02 SUPPORTI PER RJ45 - Supporto RJ45 senza sportello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	06	02	SUPPORTI PER RJ45 - Supporto RJ45 senza sportello	a corpo	1	1	€ 0,62	€ 0,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,01	€ 29,36	€ 0,29
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,01	€ 27,35	€ 0,27
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,02
								Prezzo Netto:	€ 1,25
								Spese:	€ 0,33
								Prezzo + Spese:	€ 1,58

M 12 06 03 SUPPORTI PER RJ45 - Supporto a 4 moduli per duplicatori

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	06	03	SUPPORTI PER RJ45 - Supporto a 4 moduli per duplicatori	a corpo	1	1	€ 2,60	€ 2,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,55
								Spese:	€ 1,21
								Prezzo + Spese:	€ 5,75

07 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40

M 12 07 01 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico unico fonia dati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	07	01	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico unico fonia - dati	a corpo	1	1	€ 44,49	€ 44,49



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,93
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,62
								Prezzo Netto:	€ 82,85
								Spese:	€ 21,95
								Prezzo + Spese:	€ 104,80

M 12 07 02 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico Doppio fonia dati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	07	02	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico Doppio fonia - dati	a corpo	1	1	€ 110,32	€ 110,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,29
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,65	€ 29,36	€ 19,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,65	€ 27,35	€ 17,78
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,08
								Prezzo Netto:	€ 156,97
								Spese:	€ 41,60
								Prezzo + Spese:	€ 198,56

M 12 07 03 PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico triplo fonia dati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	07	03	PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 - Punto telematico triplo fonia - dati	a corpo	1	1	€ 155,23	€ 155,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,09
								Prezzo Netto:	€ 208,45
								Spese:	€ 55,24
								Prezzo + Spese:	€ 263,69



08 PUNTO PRESA TELEMATICO IP55

M 12 08 01 PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico unico fonia dati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	08	01	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico unico fonia - dati	a corpo	1	1	€ 49,76	€ 49,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,74

Prezzo Netto:	€ 88,55
Spese:	€ 23,47
Prezzo + Spese:	€ 112,01

M 12 08 02 PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico Doppio fonia dati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	08	02	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico Doppio fonia - dati	a corpo	1	1	€ 115,57	€ 115,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,65	€ 29,36	€ 19,08
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,65	€ 27,35	€ 17,78
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,19

Prezzo Netto:	€ 162,65
Spese:	€ 43,10
Prezzo + Spese:	€ 205,75

M 12 08 03 PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico triplo fonia dati

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	08	03	PUNTO PRESA TELEMATICO IP55 - Punto telematico triplo fonia - dati	a corpo	1	1	€ 160,38	€ 160,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,20
								Prezzo Netto:	€ 214,02
								Spese:	€ 56,72
								Prezzo + Spese:	€ 270,74

10 CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D

M 12 10 01 CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	10	01	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC	m	1	1	€ 1,37	€ 1,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 1,77
								Spese:	€ 0,47
								Prezzo + Spese:	€ 2,24

M 12 10 02 CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	10	02	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH	m	1	1	€ 1,48	€ 1,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,04
								Prezzo Netto:	€ 1,89
								Spese:	€ 0,50
								Prezzo + Spese:	€ 2,39



M 12 10 10 CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	10	10	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in PVC	m	1	1	€ 1,95	€ 1,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,40
								Spese:	€ 0,64
								Prezzo + Spese:	€ 3,03

M 12 10 11 CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie schermate,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	10	11	CAVO DATI CATEGORIA 5 CLASSE D - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,155MHz con guaina in LSZH	m	1	1	€ 2,12	€ 2,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,58
								Spese:	€ 0,68
								Prezzo + Spese:	€ 3,27

11 CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E

M 12 11 01 CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	11	01	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in PVC	m	1	1	€ 2,52	€ 2,52



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 3,02
								Spese:	€ 0,80
								Prezzo + Spese:	€ 3,82

M 12 11 02 CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	11	02	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo U/UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a croce e guaina in LSZH	m	1	1	€ 2,60	€ 2,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 3,10
								Spese:	€ 0,82
								Prezzo + Spese:	€ 3,92

M 12 11 10 CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	11	10	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	m	1	1	€ 2,20	€ 2,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,67
								Spese:	€ 0,71
								Prezzo + Spese:	€ 3,38

M 12 11 11 CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo SF/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura a treccia,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	11	11	CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E - Cavo SF/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura a treccia,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH	m	1	1	€ 2,42	€ 2,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,91
								Spese:	€ 0,77
								Prezzo + Spese:	€ 3,68

12 CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea

M 12 12 01 CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	12	01	CAVO DATI CATEGORIA 6A CLASSE Ea - Cavo F/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura,100 Ohm,500MHz e guaina in LSZH	m	1	1	€ 3,22	€ 3,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,77
								Spese:	€ 1,00
								Prezzo + Spese:	€ 4,77

13 CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa

M 12 13 01 CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa - Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	61	13	01	CAVO DATI CATEGORIA 7A CLASSE Fa - Cavo S/FTP AWG 23 a 4 coppie schermate e treccia,1100 Ohm,1000MHz, guaina LSZH	m	1	1	€ 4,36	€ 4,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,005	€ 29,36	€ 0,15
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,005	€ 27,35	€ 0,14
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 5,01
								Spese:	€ 1,33
								Prezzo + Spese:	€ 6,33

13 Impianto domotico

01 ACCOPPIATORE

M 13 01 01 ACCOPPIATORE - n°1 accoppiatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	01	01	ACCOPPIATORE - n°1 accoppiatore	n	1	1	€ 344,65	€ 344,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,88
								Prezzo Netto:	€ 401,84
								Spese:	€ 106,49
								Prezzo + Spese:	€ 508,33

02 ALIMENTATORE

M 13 02 01 ALIMENTATORE - n°1 alimentatore di Tensione completo di accumulatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	02	01	ALIMENTATORE - n°1 alimentatore di Tensione completo di accumulatore	n	1	1	€ 371,77	€ 371,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,73
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,02
								Prezzo Netto:	€ 460,11
								Spese:	€ 121,93
								Prezzo + Spese:	€ 582,03

03 ATTUATORE TAPPARELLE

M 13 03 01 ATTUATORE TAPPARELLE - n°1 attuatore 4 azionamenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	03	01	ATTUATORE TAPPARELLE - n°1 attuatore 4 azionamenti	n	1	1	€ 244,96	€ 244,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,47
								Prezzo Netto:	€ 380,74
								Spese:	€ 100,90
								Prezzo + Spese:	€ 481,63



04 DIMMER DALI

M 13 04 01 DIMMER DALI - n°1 regolatore DALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	04	01	DIMMER DALI - n°1 regolatore DALI	n	1	1	€ 473,41	€ 473,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,85
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,31
								Prezzo Netto:	€ 627,93
								Spese:	€ 166,40
								Prezzo + Spese:	€ 794,33

05 INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI

M 13 05 01 INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI - comando tapparelle 4 azionamenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	05	01	INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI - comando tapparelle 4 azionamenti	n	1	1	€ 105,78	€ 105,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,51
								Prezzo Netto:	€ 230,14
								Spese:	€ 60,99
								Prezzo + Spese:	€ 291,13

M 13 05 02 INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI - comando luci dimmer 4 azionamenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	05	02	INTERFACCIA TASTI TRADIZIONALI - comando luci dimmer 4 azionamenti	n	1	1	€ 105,78	€ 105,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,20



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,51
								Prezzo Netto:	€ 230,14
								Spese:	€ 60,99
								Prezzo + Spese:	€ 291,13

06 INTERFACCIA EIB/USB

M 13 06 01 INTERFACCIA EIB/USB - n° 1 interfaccia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	06	01	INTERFACCIA EIB/USB - n° 1 interfaccia	n	1	1	€ 212,19	€ 212,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,77
								Prezzo Netto:	€ 345,28
								Spese:	€ 91,50
								Prezzo + Spese:	€ 436,78

07 INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE

M 13 07 01 INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE - n° 1 modulo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	07	01	INTERRUTTORE A TEMPO STAGIONALE - n° 1 modulo	n	1	1	€ 330,94	€ 330,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,88
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,29
								Prezzo Netto:	€ 473,77
								Spese:	€ 125,55
								Prezzo + Spese:	€ 599,32

08 MODULI

M 13 08 01 MODULI - n° 1 modulo minifuzioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	08	01	MODULI - n° 1 modulo minifuzioni	n	1	1	€ 622,21	€ 622,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,94
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,47
								Prezzo Netto:	€ 788,93
								Spese:	€ 209,07
								Prezzo + Spese:	€ 998,00

09 SENSORE PRESENZA

M 13 09 01 SENSORE PRESENZA - n° 1 sensore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	09	01	SENSORE PRESENZA - n° 1 sensore	n	1	1	€ 241,69	€ 241,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,03
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,83
								Prezzo Netto:	€ 348,28
								Spese:	€ 92,29
								Prezzo + Spese:	€ 440,57

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

10 SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE

M 13 10 01 SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE - n° 1 sensore con regolazione costante della luce

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	10	01	SENSORE PRESENZA CON REGOLAZIONE LUCE - n° 1 sensore con regolazione costante della luce	n	1	1	€ 270,11	€ 270,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,62
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,43
								Prezzo Netto:	€ 379,03
								Spese:	€ 100,44
								Prezzo + Spese:	€ 479,47

11 SENSORE METEOROLOGICO

M 13 11 01 SENSORE METEOROLOGICO - n° 1 sensore meteorologico combinato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	11	01	SENSORE METEOROLOGICO - n° 1 sensore meteorologico combinato	n	1	1	€ 693,33	€ 693,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,42
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,98
								Prezzo Netto:	€ 865,88
								Spese:	€ 229,46
								Prezzo + Spese:	€ 1.095,34

12 STAZIONE METEOROLOGICA

M 13 12 01 STAZIONE METEOROLOGICA - n° 1 stazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	62	12	01	STAZIONE METEOROLOGICA - n° 1 stazione	n	1	1	€ 577,55	€ 577,55



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,01
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,52
								Prezzo Netto:	€ 740,61
								Spese:	€ 196,26
								Prezzo + Spese:	€ 936,87

13 STAZIONE PER CONTROLLO STANZA

M 13 13 01 STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	2	€ 3,49	€ 6,98
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	2	15	€ 1,90	€ 28,50
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	3	30	€ 0,42	€ 12,60
B	62	13	01	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione KNK a n°16 IN e n°12 OUT	n	4	1	€ 1.373,65	€ 1.373,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 56,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 39,24
								Prezzo Netto:	€ 2.001,09
								Spese:	€ 530,29
								Prezzo + Spese:	€ 2.531,38

M 13 13 02 STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	2	€ 3,49	€ 6,98
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	2	15	€ 1,90	€ 28,50
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	3	30	€ 0,42	€ 12,60



B	62	13	02	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione KNK via radio a n°16 IN e n°12 OUT	n	4	1	€ 1.554,40	€ 1.554,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 64,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 43,07
								Prezzo Netto:	€ 2.196,66
								Spese:	€ 582,12
								Prezzo + Spese:	€ 2.778,78

M 13 13 03 STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	2	€ 3,49	€ 6,98
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	2	15	€ 1,90	€ 28,50
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	3	30	€ 0,42	€ 12,60
B	62	13	03	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione LON a n°16 IN e n°12 OUT	n	4	1	€ 1.373,65	€ 1.373,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 56,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 39,24
								Prezzo Netto:	€ 2.001,09
								Spese:	€ 530,29
								Prezzo + Spese:	€ 2.531,38

M 13 13 04 STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	50	07	01	COMPONENTI ELEMENTARI PER PUNTI - Cassetta di derivazione IP55 HxLxP= (110x150x70)mm	n	1	2	€ 3,49	€ 6,98
B	50	35	03	LINEA IN CAVO FG7OM1 MULTIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 2-3 x 2.5 mmq.	m	2	15	€ 1,90	€ 28,50
B	50	60	03	TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC - D=25mm esterno, D=18,3mm interno	m	3	30	€ 0,42	€ 12,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	62	13	04	STAZIONE PER CONTROLLO STANZA - n° 1 stazione LON via radio a n°16 IN e n°12 OUT	n	4	1	€ 1.554,40	€ 1.554,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	5	4%	€ 4,00	€ 64,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,33
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	7	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	8	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	9	2%	€ 2,00	€ 43,07
								Prezzo Netto:	€ 2.196,66
								Spese:	€ 582,12
								Prezzo + Spese:	€ 2.778,78

14 Impianto antintrusione

01 ALIMENTATORE

M 14 01 01 ALIMENTATORE - per alimentazione apparecchiature in campo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	01	01	ALIMENTATORE ANTINTRUSIONE - per apparecchiature in campo	a corpo	1	1	€ 339,20	€ 339,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,06
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,90
								Prezzo Netto:	€ 453,79
								Spese:	€ 120,25
								Prezzo + Spese:	€ 574,04

02 CENTRALE ANTINTRUSIONE

M 14 02 01 CENTRALE ANTINTRUSIONE - con 8 zone, espandibile a 512 zone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	02	01	CENTRALE ANTINTRUSIONE - con 8 zone, espandibile a 512 zone	a corpo	1	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,96

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,53
								Prezzo Netto:	€ 1.761,17
								Spese:	€ 466,71
								Prezzo + Spese:	€ 2.227,88

M 14 02 02 CENTRALE ANTINTRUSIONE - scheda di espansione 8 zone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	02	02	CENTRALE ANTINTRUSIONE - scheda di espansione 8 zone	a corpo	1	1	€ 94,40	€ 94,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,14
								Prezzo Netto:	€ 159,99
								Spese:	€ 42,40
								Prezzo + Spese:	€ 202,38

03 COMBINATORE TELEFONICO

M 14 03 01 COMBINATORE TELEFONICO - collegamento diretto alla rete telefonica pubblica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	03	01	COMBINATORE TELEFONICO - collegamento diretto alla rete telefonica pubblica	n	1	1	€ 94,40	€ 94,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,14
								Prezzo Netto:	€ 159,99
								Spese:	€ 42,40
								Prezzo + Spese:	€ 202,38



M 14 03 02 COMBINATORE TELEFONICO - Modulo GSM con comunicatore digitale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	03	02	COMBINATORE TELEFONICO - Modulo GSM con comunicatore digitale	n	1	1	€ 345,60	€ 345,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,19
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,47
								Prezzo Netto:	€ 431,79
								Spese:	€ 114,42
								Prezzo + Spese:	€ 546,21

04 CONTATTO REED AUTOPROTETTO

M 14 04 01 CONTATTO REED AUTOPROTETTO - per serramenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	04	01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO - per serramenti	n	1	1	€ 73,60	€ 73,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,13
								Prezzo Netto:	€ 108,56
								Spese:	€ 28,77
								Prezzo + Spese:	€ 137,33

05 CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO

M 14 05 01 CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO - per serramenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	05	01	CONTATTO REED AUTOPROTETTO AD ONDE RADIO - per serramenti	n	1	1	€ 39,60	€ 39,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,82



A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,41
								Prezzo Netto:	€ 71,77
								Spese:	€ 19,02
								Prezzo + Spese:	€ 90,79

06 ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI

M 14 06 01 ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI - in campo e/o in centrale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	06	01	ELEMENTO DI INDIRIZZAMENTO ADI - in campo o in centrale	n	1	1	€ 90,99	€ 90,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,89
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,06
								Prezzo Netto:	€ 156,30
								Spese:	€ 41,42
								Prezzo + Spese:	€ 197,72

07 INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA

M 14 07 01 INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA - Abilitazione/disabilitazione del sistema

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	07	01	INSERITORE PER CHIAVE O A TASTIERA - Abilitazione/disabilitazione del sistema	n	1	1	€ 122,80	€ 122,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,17
								Prezzo Netto:	€ 161,79
								Spese:	€ 42,88
								Prezzo + Spese:	€ 204,67

08 MICROCONTATTO MAGNETICO

M 14 08 01 MICROCONTATTO MAGNETICO - per serramenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	08	01	MICROCONTATTO MAGNETICO - per serramenti	n	1	1	€ 29,20	€ 29,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,19
								Prezzo Netto:	€ 60,52
								Spese:	€ 16,04
								Prezzo + Spese:	€ 76,55

09 PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO

M 14 09 01 PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO - completo di collegamento remoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	09	01	PANNELLO DI COMANDO E CONTROLLO - completo di collegamento remoto	n	1	1	€ 692,80	€ 692,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,41
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,83
								Prezzo Netto:	€ 807,46
								Spese:	€ 213,98
								Prezzo + Spese:	€ 1.021,44



10 RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO

M 14 10 01 RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO - a tecnologia infrarossa (IR)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	10	01	RIVELATORE INFRAROSSO PASSIVO - a tecnologia infrarossa (IR)	n	1	1	€ 72,00	€ 72,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,50
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,32

Prezzo Netto:	€ 118,40
Spese:	€ 31,37
Prezzo + Spese:	€ 149,77

11 RIVELATORE DI MOVIMENTO

M 14 11 01 RIVELATORE DI MOVIMENTO - A doppia tecnologia (IR/MW)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	11	01	RIVELATORE DI MOVIMENTO - A doppia tecnologia (IR/MW)	n	1	1	€ 107,20	€ 107,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,23
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,84

Prezzo Netto:	€ 144,91
Spese:	€ 38,40
Prezzo + Spese:	€ 183,32

12 RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO

M 14 12 01 RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO - a tecnologia infrarossa (IR)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	12	01	RIVELATORE DI MOVIMENTO AD ONDE RADIO - a tecnologia infrarossa (IR)	n	1	1	€ 80,80	€ 80,80



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,28
								Prezzo Netto:	€ 116,35
								Spese:	€ 30,83
								Prezzo + Spese:	€ 147,18

13 RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO

M 14 13 01 RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO - Ricevitore radio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	13	01	RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO - Ricevitore radio	n	1	1	€ 120,00	€ 120,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,50
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,81
								Prezzo Netto:	€ 245,53
								Spese:	€ 65,07
								Prezzo + Spese:	€ 310,60

14 SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO

M 14 14 01 SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO - Completa di lampeggiatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	14	01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA INTERNO - Completa di lampeggiatore	n	1	1	€ 112,64	€ 112,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,34
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,96
								Prezzo Netto:	€ 150,80
								Spese:	€ 39,96
								Prezzo + Spese:	€ 190,76

15 SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO

M 14 15 01 SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO - Completa di lampeggiatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	63	15	01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO - Completa di lampeggiatore	n	1	1	€ 120,00	€ 120,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,50
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,68
								Prezzo Netto:	€ 187,69
								Spese:	€ 49,74
								Prezzo + Spese:	€ 237,42

15 Impianto di controllo accessi

01 CENTRALE CONTROLLO ACCESSI

M 15 01 01 CENTRALE CONTROLLO ACCESSI - 4 loop

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	01	01	CENTRALE CONTROLLO ACCESSI - 4 loop	a corpo	1	1	€ 3.470,04	€ 3.470,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 138,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 72,18
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 78,16
								Prezzo Netto:	€ 3.986,02
								Spese:	€ 1.056,29
								Prezzo + Spese:	€ 5.042,31

02 CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI

M 15 02 01 CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI - per controllo apertura porte di reparto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	02	01	CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI - per controllo apertura porte di reparto	a corpo	1	1	€ 54,15	€ 54,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,72
								Prezzo Netto:	€ 87,51
								Spese:	€ 23,19
								Prezzo + Spese:	€ 110,70

M 15 02 02 CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI - per controllo apertura porte di emergenza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	02	02	CONTATTO REED A FLUSSI CONCATENATI - per controllo apertura porte di emergenza	a corpo	1	1	€ 54,15	€ 54,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,13
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,72
								Prezzo Netto:	€ 87,51
								Spese:	€ 23,19
								Prezzo + Spese:	€ 110,70



03 IMPIANTO ELIMINACODE

M 15 03 01 IMPIANTO ELIMINACODE - distributore di ticket

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	03	01	IMPIANTO ELIMINACODE - distributore di ticket	n	1	1	€ 382,20	€ 382,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,95
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,24

Prezzo Netto:	€ 471,39
Spese:	€ 124,92
Prezzo + Spese:	€ 596,31

M 15 03 02 IMPIANTO ELIMINACODE - visore sala di attesa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	03	02	IMPIANTO ELIMINACODE - visore sala di attesa	n	1	1	€ 382,20	€ 382,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,95
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,24

Prezzo Netto:	€ 471,39
Spese:	€ 124,92
Prezzo + Spese:	€ 596,31

M 15 03 03 IMPIANTO ELIMINACODE - visore sportello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	03	03	IMPIANTO ELIMINACODE - visore sportello	n	1	1	€ 159,25	€ 159,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,31
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,51
								Prezzo Netto:	€ 230,16
								Spese:	€ 60,99
								Prezzo + Spese:	€ 291,15

M 15 03 04 IMPIANTO ELIMINACODE - consolle operatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	03	04	IMPIANTO ELIMINACODE - consolle operatore	n	1	1	€ 121,03	€ 121,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,70
								Prezzo Netto:	€ 188,80
								Spese:	€ 50,03
								Prezzo + Spese:	€ 238,83

M 15 03 05 IMPIANTO ELIMINACODE - unità centrale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	03	05	IMPIANTO ELIMINACODE - unità centrale	n	1	1	€ 509,60	€ 509,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,60
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,95
								Prezzo Netto:	€ 609,24
								Spese:	€ 161,45
								Prezzo + Spese:	€ 770,69

04 LETTORE DI BADGE

M 15 04 01 LETTORE DI BADGE - per ingresso ai reparti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	04	01	LETTORE DI BADGE - per ingresso ai reparti	n	1	1	€ 343,98	€ 343,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,76



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,15
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,64
								Prezzo Netto:	€ 389,55
								Spese:	€ 103,23
								Prezzo + Spese:	€ 492,77

M 15 04 02 LETTORE DI BADGE - rilevatore di presenze

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	04	02	LETTORE DI BADGE - rilevatore di presenze	n	1	1	€ 326,78	€ 326,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,80
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,16
								Prezzo Netto:	€ 365,15
								Spese:	€ 96,76
								Prezzo + Spese:	€ 461,91

05 MODULO DI INTERFACCIA LETTORE

M 15 05 01 MODULO DI INTERFACCIA LETTORE - per 1 ingresso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	64	05	01	MODULO DI INTERFACCIA LETTORE - per 1 ingresso	n	1	1	€ 337,61	€ 337,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,02
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,30
								Prezzo Netto:	€ 423,14
								Spese:	€ 112,13
								Prezzo + Spese:	€ 535,28

16 Impianto di rivelazione incendio

01 CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO

M 16 01 01 CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale master a 12 Loop

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	01	01	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale master a 12 Loop	a corpo	1	1	€ 6.560,80	€ 6.560,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 262,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 136,46
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 148,27
								Prezzo Netto:	€ 7.561,64
								Spese:	€ 2.003,84
								Prezzo + Spese:	€ 9.565,48

M 16 01 02 CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale slave a 20 Loop

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	01	02	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale slave a 20 Loop	a corpo	1	1	€ 12.400,00	€ 12.400,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 496,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 257,92
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 272,15
								Prezzo Netto:	€ 13.879,75
								Spese:	€ 3.678,13
								Prezzo + Spese:	€ 17.557,89



M 16 01 03 CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale a 5 Loop

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	01	03	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale a 5 Loop	a corpo	1	1	€ 3.760,00	€ 3.760,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 150,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 78,21
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5,5	€ 29,36	€ 161,48
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5,5	€ 27,35	€ 150,43
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 86,01

Prezzo Netto:	€ 4.386,52
Spese:	€ 1.162,43
Prezzo + Spese:	€ 5.548,95

M 16 01 04 CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale a 8 Loop

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	01	04	CENTRALE RIVELAMENTO INCENDIO - centrale a 8 Loop	a corpo	1	1	€ 7.440,00	€ 7.440,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 297,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 154,75
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5,5	€ 29,36	€ 161,48
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5,5	€ 27,35	€ 150,43
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 164,09

Prezzo Netto:	€ 8.368,34
Spese:	€ 2.217,61
Prezzo + Spese:	€ 10.585,95

02 DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO

M 16 02 01 DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO - sirena Completa di flash installata su loop

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	02	01	DISPOSITIVO OTTICO ACUSTICO INDIRIZZATO E CONTROLLATO - sirena Completa di flash installata su loop	n	1	1	€ 121,36	€ 121,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,52
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,14
								Prezzo Netto:	€ 160,24
								Spese:	€ 42,46
								Prezzo + Spese:	€ 202,70

03 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc

M 16 03 01 GRUPPO DI ALIMENTAZIONE DA 2A E 24 Vdc - alimentatore supplementare

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	03	01	GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 24 Vdc - alimentatore supplementare	a corpo	1	1	€ 774,40	€ 774,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,11
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,00
								Prezzo Netto:	€ 866,84
								Spese:	€ 229,71
								Prezzo + Spese:	€ 1.096,55

04 MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO

M 16 04 01 MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO - un modulo 4 IN

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	04	01	MODULO INGRESSO LINEA RIV. INCENDIO - un modulo 4 IN	n	1	1	€ 83,60	€ 83,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,74
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,89
								Prezzo Netto:	€ 96,24
								Spese:	€ 25,50
								Prezzo + Spese:	€ 121,74

05 MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO

M 16 05 01 MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO - un modulo 4 IN / 4 OUT

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	05	01	MODULO DI COMANDO INDIRIZZATO - un modulo 4 IN / 4 OUT	n	1	1	€ 171,60	€ 171,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,57
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,75
								Prezzo Netto:	€ 191,46
								Spese:	€ 50,74
								Prezzo + Spese:	€ 242,19

06 PANNELLO ALLARME INCENDIO

M 16 06 01 PANNELLO ALLARME INCENDIO - Segnalazione ottica ed acustica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	06	01	PANNELLO ALLARME INCENDIO - Segnalazione ottica ed acustica	n	1	1	€ 81,60	€ 81,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,70
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,07
								Prezzo Netto:	€ 105,65
								Spese:	€ 28,00
								Prezzo + Spese:	€ 133,64



07 PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO

M 16 07 01 PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO - completo di tacitazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	07	01	PANNELLO DI RIPETIZIONE ALLARME REMOTO - completo di tacitazione	n	1	1	€ 956,00	€ 956,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 38,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,88
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,85
								Prezzo Netto:	€ 1.063,33
								Spese:	€ 281,78
								Prezzo + Spese:	€ 1.345,11

08 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO

M 16 08 01 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO - pulsante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	08	01	PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO - pulsante	n	1	1	€ 66,61	€ 66,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,39
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75
								Prezzo Netto:	€ 89,43
								Spese:	€ 23,70
								Prezzo + Spese:	€ 113,12

09 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO

M 16 09 01 PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO - pulsante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	09	01	PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO AD ONDE RADIO - pulsante	n	1	1	€ 344,80	€ 344,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,66
								Prezzo Netto:	€ 390,43
								Spese:	€ 103,46
								Prezzo + Spese:	€ 493,90

10 PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE

M 16 10 01 PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE - Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	10	01	PUNTO DI ATTESTAZIONE ELETTROMAGNETE - Elettromagnete per porta completo di sgancio supplementare	n	1	1	€ 79,20	€ 79,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,65
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,02
								Prezzo Netto:	€ 103,05
								Spese:	€ 27,31
								Prezzo + Spese:	€ 130,36

11 RIPETITORE OTTICO

M 16 11 01 RIPETITORE OTTICO - da parete

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	11	01	RIPETITORE OTTICO - da parete	n	1	1	€ 31,68	€ 31,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,01
								Prezzo Netto:	€ 51,63
								Spese:	€ 13,68
								Prezzo + Spese:	€ 65,31

M 16 11 02 RIPETITORE OTTICO - a innesto nel controsoffitto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	11	02	RIPETITORE OTTICO - a innesto nel controsoffitto	n	1	1	€ 31,68	€ 31,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,01
								Prezzo Netto:	€ 51,63
								Spese:	€ 13,68
								Prezzo + Spese:	€ 65,31

12 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO

M 16 12 01 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - in ambiente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	12	01	RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - in ambiente	n	1	1	€ 73,76	€ 73,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,91
								Prezzo Netto:	€ 97,16
								Spese:	€ 25,75
								Prezzo + Spese:	€ 122,91

M 16 12 02 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - in controsoffitto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	12	02	RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO - in controsoffitto	n	1	1	€ 73,76	€ 73,76



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,53
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,91
								Prezzo Netto:	€ 97,16
								Spese:	€ 25,75
								Prezzo + Spese:	€ 122,91

13 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO

M 16 13 01 RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO - in ambiente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	13	01	RIVELATORE DI FUMO INTERATTIVO AD ONDE RADIO - in ambiente	n	1	1	€ 229,21	€ 229,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,77
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,20
								Prezzo Netto:	€ 265,36
								Spese:	€ 70,32
								Prezzo + Spese:	€ 335,68

14 RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO

M 16 14 01 RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO - con attacco universale per sensore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	14	01	RIVELATORE DI FUMO MULTICRITERIO - con attacco universale per sensore	n	1	1	€ 82,18	€ 82,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,71
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,08
								Prezzo Netto:	€ 106,27
								Spese:	€ 28,16
								Prezzo + Spese:	€ 134,44

15 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

M 16 15 01 RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO - in ambiente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	15	01	RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO - in ambiente	n	1	1	€ 61,76	€ 61,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,28
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 84,18
								Spese:	€ 22,31
								Prezzo + Spese:	€ 106,49

16 RIVELATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI

M 16 16 01 RIVELATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI - Emettitore/Ricevitore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	16	01	RIVELATORE DI FUMO OTTICO LINEARE A INFRAROSSI - Emettitore/Ricevitore	n	1	1	€ 867,86	€ 867,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,05
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,98
								Prezzo Netto:	€ 967,96
								Spese:	€ 256,51
								Prezzo + Spese:	€ 1.224,47



17 RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA

M 16 17 01 RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA - Rivelatore in canale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	17	01	RIVELATORE OTTICO DI FUMO PER CONDOTTA AERAULICA - Rivelatore in canale	n	1	1	€ 248,40	€ 248,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,84
								Prezzo Netto:	€ 297,69
								Spese:	€ 78,89
								Prezzo + Spese:	€ 376,58

18 RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO

M 16 18 01 RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO - Ricevitore radio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	18	01	RICEVITORE PER APPARECCHI AD ONDE RADIO - Ricevitore radio	n	1	1	€ 298,00	€ 298,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,20
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,89
								Prezzo Netto:	€ 351,36
								Spese:	€ 93,11
								Prezzo + Spese:	€ 444,47

19 SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO

M 16 19 01 SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO - Completa di lampeggiatore

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	19	01	SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNO - Completa di lampeggiatore	n	1	1	€ 69,23	€ 69,23



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,44
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,60
								Prezzo Netto:	€ 132,75
								Spese:	€ 35,18
								Prezzo + Spese:	€ 167,93

20 SIRENA DA INTERNO

M 16 20 01 SIRENA DA INTERNO - Programmabile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	20	01	SIRENA DA INTERNO - Programmabile	n	1	1	€ 50,00	€ 50,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,04
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,20
								Prezzo Netto:	€ 111,95
								Spese:	€ 29,67
								Prezzo + Spese:	€ 141,61

21 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE

M 16 21 01 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	01	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione monozona con copertura 250mq	n	1	1	€ 2.137,12	€ 2.137,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 85,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 44,45
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 49,88
								Prezzo Netto:	€ 2.543,77
								Spese:	€ 674,10
								Prezzo + Spese:	€ 3.217,88

M 16 21 02 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	02	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione monozona con copertura 500mq	n	1	1	€ 2.940,98	€ 2.940,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 117,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 61,17
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 66,93
								Prezzo Netto:	€ 3.413,56
								Spese:	€ 904,59
								Prezzo + Spese:	€ 4.318,16

M 16 21 03 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	03	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione monozona con copertura 800mq	n	1	1	€ 3.092,50	€ 3.092,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 123,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 64,32
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 70,15
								Prezzo Netto:	€ 3.577,51
								Spese:	€ 948,04
								Prezzo + Spese:	€ 4.525,55



M 16 21 04 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione con 4 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	04	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione con 4 ingressi	n	1	1	€ 4.619,88	€ 4.619,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 184,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 96,09
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 102,55

Prezzo Netto:	€ 5.230,16
Spese:	€ 1.385,99
Prezzo + Spese:	€ 6.616,15

M 16 21 05 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi indentificabili

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	05	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - Centrale di aspirazione 4 zone con 4 ingressi indentificabili	n	1	1	€ 9.547,07	€ 9.547,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 381,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 198,58
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 207,09

Prezzo Netto:	€ 10.561,46
Spese:	€ 2.798,79
Prezzo + Spese:	€ 13.360,25

M 16 21 06 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - display remoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	06	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - display remoto	n	1	1	€ 1.568,76	€ 1.568,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,63
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,55
								Prezzo Netto:	€ 1.813,11
								Spese:	€ 480,47
								Prezzo + Spese:	€ 2.293,59

M 16 21 07 SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - rete di tubazioni di campionamento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	65	21	07	SISTEMA DI RIVELAZIONE INCENDIO AD ASPIRAZIONE - rete di tubazioni di campionamento	m	1	1	€ 13,11	€ 13,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,66
								Spese:	€ 4,68
								Prezzo + Spese:	€ 22,33

17 Impianto TVCC

01 CENTRALE MATRICE VIDEO

M 17 01 01 CENTRALE MATRICE VIDEO - a 9 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	01	01	CENTRALE MATRICE VIDEO - a 9 ingressi	a corpo	1	1	€ 3.442,82	€ 3.442,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 137,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 71,61
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 82,12
								Prezzo Netto:	€ 4.187,94
								Spese:	€ 1.109,80
								Prezzo + Spese:	€ 5.297,74



M 17 01 02 CENTRALE MATRICE VIDEO - a 16 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	01	02	CENTRALE MATRICE VIDEO - a 16 ingressi	a corpo	1	1	€ 7.241,18	€ 7.241,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 289,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 150,62
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 162,70
								Prezzo Netto:	€ 8.297,83
								Spese:	€ 2.198,92
								Prezzo + Spese:	€ 10.496,75

M 17 01 03 CENTRALE MATRICE VIDEO - a 24 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	01	03	CENTRALE MATRICE VIDEO - a 24 ingressi	a corpo	1	1	€ 7.532,50	€ 7.532,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 301,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 156,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 168,88
								Prezzo Netto:	€ 8.613,04
								Spese:	€ 2.282,46
								Prezzo + Spese:	€ 10.895,49

M 17 01 04 CENTRALE MATRICE VIDEO - a 32 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	01	04	CENTRALE MATRICE VIDEO - a 32 ingressi	a corpo	1	1	€ 7.907,04	€ 7.907,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 316,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 164,47
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 176,83
								Prezzo Netto:	€ 9.018,30
								Spese:	€ 2.389,85
								Prezzo + Spese:	€ 11.408,15

02 MONITOR DA TAVOLO

M 17 02 01 MONITOR DA TAVOLO - Da 15" a colori

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	02	01	MONITOR DA TAVOLO - Da 15" a colori	n	1	1	€ 332,43	€ 332,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,91
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,62
								Prezzo Netto:	€ 388,62
								Spese:	€ 102,98
								Prezzo + Spese:	€ 491,60

M 17 02 02 MONITOR DA TAVOLO - Da 17" a colori

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	02	02	MONITOR DA TAVOLO - Da 17" a colori	n	1	1	€ 465,40	€ 465,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,68
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,44
								Prezzo Netto:	€ 532,49
								Spese:	€ 141,11
								Prezzo + Spese:	€ 673,60

M 17 02 03 MONITOR DA TAVOLO - Da 19" a colori

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	02	03	MONITOR DA TAVOLO - Da 19" a colori	n	1	1	€ 795,60	€ 795,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,55
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,45
								Prezzo Netto:	€ 889,77
								Spese:	€ 235,79
								Prezzo + Spese:	€ 1.125,56

03 TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO

M 17 03 01 TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO - ad alta sensibilità e risoluzione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	03	01	TELECAMERA A COLORI DA ESTERNO - ad alta sensibilità e risoluzione	n	1	1	€ 451,80	€ 451,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,40
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,29
								Prezzo Netto:	€ 575,62
								Spese:	€ 152,54
								Prezzo + Spese:	€ 728,16

04 TELECAMERA A COLORI DA INTERNO

M 17 04 01 TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - ad alta sensibilità e risoluzione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	04	01	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - ad alta sensibilità e risoluzione	n	1	1	€ 345,72	€ 345,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,19
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,47
								Prezzo Netto:	€ 431,92
								Spese:	€ 114,46
								Prezzo + Spese:	€ 546,38

M 17 04 02 TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	04	02	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - Telecamera Tipo dome fissa con ottica varifocale	n	1	1	€ 575,14	€ 575,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,96
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,34
								Prezzo Netto:	€ 680,15
								Spese:	€ 180,24
								Prezzo + Spese:	€ 860,40

M 17 04 03 TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	66	04	03	TELECAMERA A COLORI DA INTERNO - Telecamera Tipo dome mobile con ottica varifocale	n	1	1	€ 1.110,65	€ 1.110,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,10
A	04	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	04	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,70
								Prezzo Netto:	€ 1.259,59
								Spese:	€ 333,79
								Prezzo + Spese:	€ 1.593,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

N OPERE IGIENICO - SANITARIE

01 Impianto antincendio

01 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779

N 01 01 01 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	01	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 139,65	€ 139,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,90
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,10

Prezzo Netto:	€ 208,95
Spese:	€ 55,37
Prezzo + Spese:	€ 264,32

N 01 01 02 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	02	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 173,85	€ 173,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,82

Prezzo Netto:	€ 245,95
Spese:	€ 65,18
Prezzo + Spese:	€ 311,13

N 01 01 03 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	03	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 229,33	€ 229,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,17



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,77
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,00
								Prezzo Netto:	€ 305,98
								Spese:	€ 81,09
								Prezzo + Spese:	€ 387,07

N 01 01 04 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	04	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 242,25	€ 242,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,04
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,27
								Prezzo Netto:	€ 319,96
								Spese:	€ 84,79
								Prezzo + Spese:	€ 404,75

N 01 01 05 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	05	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 303,05	€ 303,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,56
								Prezzo Netto:	€ 385,75
								Spese:	€ 102,22
								Prezzo + Spese:	€ 487,97



N 01 01 06 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	06	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 333,45	€ 333,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,94
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,21

Prezzo Netto:	€ 418,64
Spese:	€ 110,94
Prezzo + Spese:	€ 529,58

N 01 01 07 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	07	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Filettato	n	1	1	€ 418,00	€ 418,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,69
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,00

Prezzo Netto:	€ 510,13
Spese:	€ 135,18
Prezzo + Spese:	€ 645,31

N 01 01 08 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	08	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 154,85	€ 154,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,22
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,42
								Prezzo Netto:	€ 225,39
								Spese:	€ 59,73
								Prezzo + Spese:	€ 285,12

N 01 01 09 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	09	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 190,00	€ 190,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,17
								Prezzo Netto:	€ 263,43
								Spese:	€ 69,81
								Prezzo + Spese:	€ 333,24

N 01 01 10 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	10	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 2"1/2 con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 258,88	€ 258,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,63
								Prezzo Netto:	€ 337,96
								Spese:	€ 89,56
								Prezzo + Spese:	€ 427,51



N 01 01 11 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	11	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 280,25	€ 280,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,83
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,08
								Prezzo Netto:	€ 361,08
								Spese:	€ 95,69
								Prezzo + Spese:	€ 456,77

N 01 01 12 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	12	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 3" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 332,50	€ 332,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,19
								Prezzo Netto:	€ 417,61
								Spese:	€ 110,67
								Prezzo + Spese:	€ 528,28

N 01 01 13 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	13	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 1 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 372,40	€ 372,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,04
								Prezzo Netto:	€ 460,79
								Spese:	€ 122,11
								Prezzo + Spese:	€ 582,90

N 01 01 14 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	14	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 4" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 457,90	€ 457,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,52
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,85
								Prezzo Netto:	€ 553,30
								Spese:	€ 146,62
								Prezzo + Spese:	€ 699,92

N 01 01 15 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	15	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 5" con n. 2 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 813,77	€ 813,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,53
								Prezzo Netto:	€ 996,20
								Spese:	€ 263,99
								Prezzo + Spese:	€ 1.260,19

N 01 01 16 ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	01	16	ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. NORMA UNI 10779 - D = 5" con n. 3 uscite UNI 70 Flangiato	n	1	1	€ 861,75	€ 861,75



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,55
								Prezzo Netto:	€ 1.048,12
								Spese:	€ 277,75
								Prezzo + Spese:	€ 1.325,87

02 CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX

N 01 02 01 CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX - Manichetta L=20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	02	01	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX - Manichetta L=20 m	n	1	1	€ 301,72	€ 301,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,97
								Prezzo Netto:	€ 355,39
								Spese:	€ 94,18
								Prezzo + Spese:	€ 449,57

N 01 02 02 CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX - Manichetta L=25 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	02	02	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX - Manichetta L=25 m	n	1	1	€ 317,68	€ 317,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,61
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,31
								Prezzo Netto:	€ 372,66
								Spese:	€ 98,75
								Prezzo + Spese:	€ 471,41

N 01 02 03 CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX - Manichetta L=30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	02	03	CASSETTA A SERVIZIO DI IDRANTE SOPRASUOLO INOX - Manichetta L=30 m	n	1	1	€ 332,88	€ 332,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,63
								Prezzo Netto:	€ 389,10
								Spese:	€ 103,11
								Prezzo + Spese:	€ 492,22

03 CASSETTA PER ESTINTORE

N 01 03 01 CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 6 kg

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	03	01	CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 6 kg	n	1	1	€ 62,32	€ 62,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,55
								Prezzo Netto:	€ 79,00
								Spese:	€ 20,94
								Prezzo + Spese:	€ 99,94

N 01 03 02 CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 9/12 kg

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	03	02	CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 9/12 kg	n	1	1	€ 79,04	€ 79,04



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,64
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,26	€ 29,36	€ 7,63
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,26	€ 27,35	€ 7,11
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,97
								Prezzo Netto:	€ 100,56
								Spese:	€ 26,65
								Prezzo + Spese:	€ 127,21

N 01 03 03 CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 6 kg, portello trasparente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	03	03	CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 6 kg, portello trasparente	n	1	1	€ 32,68	€ 32,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,68
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,01
								Prezzo Netto:	€ 51,56
								Spese:	€ 13,66
								Prezzo + Spese:	€ 65,22

N 01 03 04 CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 9/12 kg, portello trasparente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	03	04	CASSETTA PER ESTINTORE - per estintore da 9/12 kg, portello trasparente	n	1	1	€ 41,80	€ 41,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,87
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,27
								Prezzo Netto:	€ 64,90
								Spese:	€ 17,20
								Prezzo + Spese:	€ 82,09



04 CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F.

N 01 04 01 CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. - In acciaio verniciato dim. 46x80x41.5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	04	01	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. - 46x80x41,5 cm	n	1	1	€ 113,71	€ 113,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,98

Prezzo Netto:	€ 151,96
Spese:	€ 40,27
Prezzo + Spese:	€ 192,23

N 01 04 02 CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. - In acciaio verniciato dim. 56x99x51.5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	04	02	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. - 56x99x51,5 cm	n	1	1	€ 153,04	€ 153,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,81

Prezzo Netto:	€ 194,51
Spese:	€ 51,55
Prezzo + Spese:	€ 246,06

N 01 04 03 CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. - In acciaio Inox dim. 46x80x41.5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	04	03	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. - 46x80x41,5 cm	n	1	1	€ 251,37	€ 251,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,90
								Prezzo Netto:	€ 300,91
								Spese:	€ 79,74
								Prezzo + Spese:	€ 380,65

N 01 04 04 CASSETTA PER GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA VV.F. - In acciaio Inox dim. 56x99x51.5 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	04	04	CASSETTA PER GRUPPO MOTOPOMPA VV.F. - 56x99x51,5 cm	n	1	1	€ 274,23	€ 274,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,70
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,39
								Prezzo Netto:	€ 325,64
								Spese:	€ 86,30
								Prezzo + Spese:	€ 411,94

05 CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2

N 01 05 01 CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	05	01	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m	n	1	1	€ 119,70	€ 119,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,49
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,39
								Prezzo Netto:	€ 172,90
								Spese:	€ 45,82
								Prezzo + Spese:	€ 218,72



N 01 05 02 CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	05	02	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m	n	1	1	€ 129,20	€ 129,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,69
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,59
								Prezzo Netto:	€ 183,18
								Spese:	€ 48,54
								Prezzo + Spese:	€ 231,72

N 01 05 03 CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	05	03	CASSETTA POMPIERISTICA DA INCASSO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m	n	1	1	€ 138,70	€ 138,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,88
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,79
								Prezzo Netto:	€ 193,46
								Spese:	€ 51,27
								Prezzo + Spese:	€ 244,73

06 CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2

N 01 06 01 CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	06	01	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m	n	1	1	€ 125,78	€ 125,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,24
								Prezzo Netto:	€ 165,02
								Spese:	€ 43,73
								Prezzo + Spese:	€ 208,75

N 01 06 02 CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	06	02	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m	n	1	1	€ 135,28	€ 135,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,81
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,44
								Prezzo Netto:	€ 175,30
								Spese:	€ 46,45
								Prezzo + Spese:	€ 221,75

N 01 06 03 CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	06	03	CASSETTA POMPIERISTICA PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m	n	1	1	€ 144,78	€ 144,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,64
								Prezzo Netto:	€ 185,58
								Spese:	€ 49,18
								Prezzo + Spese:	€ 234,75



07 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2

N 01 07 01 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	07	01	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m	n	1	1	€ 170,14	€ 170,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,18
								Prezzo Netto:	€ 213,02
								Spese:	€ 56,45
								Prezzo + Spese:	€ 269,47

N 01 07 02 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	07	02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m	n	1	1	€ 180,83	€ 180,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,76
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,40
								Prezzo Netto:	€ 224,58
								Spese:	€ 59,51
								Prezzo + Spese:	€ 284,10

N 01 07 03 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	07	03	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m	n	1	1	€ 191,52	€ 191,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,98
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,63
								Prezzo Netto:	€ 236,15
								Spese:	€ 62,58
								Prezzo + Spese:	€ 298,73

08 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2

N 01 08 01 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	08	01	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m	n	1	1	€ 297,35	€ 297,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,22
								Prezzo Netto:	€ 368,01
								Spese:	€ 97,52
								Prezzo + Spese:	€ 465,54

N 01 08 02 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	08	02	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m	n	1	1	€ 317,30	€ 317,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,64
								Prezzo Netto:	€ 389,60
								Spese:	€ 103,24
								Prezzo + Spese:	€ 492,84



N 01 08 03 CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	08	03	CASSETTA POMPIERISTICA INOX PER ESTERNO DN 70 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m	n	1	1	€ 337,25	€ 337,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,06
								Prezzo Netto:	€ 411,19
								Spese:	€ 108,96
								Prezzo + Spese:	€ 520,15

09 CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2

N 01 09 01 CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	09	01	CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=20 m	n	1	1	€ 158,18	€ 158,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,29
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,21
								Prezzo Netto:	€ 214,54
								Spese:	€ 56,85
								Prezzo + Spese:	€ 271,39

N 01 09 02 CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	09	02	CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=25 m	n	1	1	€ 170,05	€ 170,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,46
								Prezzo Netto:	€ 227,38
								Spese:	€ 60,26
								Prezzo + Spese:	€ 287,64

N 01 09 03 CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	09	03	CASSETTA POMPIERISTICA A PARETE DN 45 UNI EN 671/2 - Manichetta L=30 m	n	1	1	€ 181,93	€ 181,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,78
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,71
								Prezzo Netto:	€ 240,23
								Spese:	€ 63,66
								Prezzo + Spese:	€ 303,90

10 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE

N 01 10 01 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - cavo scaldante antigelo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	10	01	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - cavo scaldante antigelo	m	1	1	€ 17,72	€ 17,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 22,64
								Spese:	€ 6,00
								Prezzo + Spese:	€ 28,64



N 01 10 02 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - kit di alimentazione

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	10	02	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - kit di alimentazione	m	1	1	€ 189,73	€ 189,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,37
								Prezzo Netto:	€ 222,64
								Spese:	€ 59,00
								Prezzo + Spese:	€ 281,64

N 01 10 03 CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - termostato in linea

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	10	03	CAVO SCALDANTE AUTOREGOLANTE - termostato in linea	m	1	1	€ 226,60	€ 226,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,71
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,26
								Prezzo Netto:	€ 268,32
								Spese:	€ 71,11
								Prezzo + Spese:	€ 339,43

11 EROGATORE SPRINKLER

N 01 11 01 EROGATORE SPRINKLER - D=1/2"-15 mm-k=80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	11	01	EROGATORE SPRINKLER - D=1/2", 15 mm, k=80	n	1	1	€ 6,18	€ 6,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,31
								Spese:	€ 3,00
								Prezzo + Spese:	€ 14,31

N 01 11 02 EROGATORE SPRINKLER - D=3/4"-20 mm-k=115

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	11	02	EROGATORE SPRINKLER - D=3/4", 20 mm, k=115	n	1	1	€ 10,45	€ 10,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,36
								Prezzo Netto:	€ 18,25
								Spese:	€ 4,84
								Prezzo + Spese:	€ 23,08

12 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

N 01 12 01 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg=6 classe 34A-233BC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	12	01	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg=6 classe 34A-233BC	n	1	1	€ 57,00	€ 57,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,19
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,40
								Prezzo Netto:	€ 71,28
								Spese:	€ 18,89
								Prezzo + Spese:	€ 90,17

N 01 12 02 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg=9 classe 55A-233BC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	12	02	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg=9 classe 55A-233BC	n	1	1	€ 66,12	€ 66,12



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,59
								Prezzo Netto:	€ 81,15
								Spese:	€ 21,50
								Prezzo + Spese:	€ 102,65

N 01 12 03 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg=12 classe 55A-233BC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	12	03	ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg=12 classe 55A-233BC	n	1	1	€ 74,48	€ 74,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,55
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 90,19
								Spese:	€ 23,90
								Prezzo + Spese:	€ 114,09

13 ESTINTORE PORTATILE A CO2

N 01 13 01 ESTINTORE PORTATILE A CO2 - kg=2 classe 34 BC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	13	01	ESTINTORE PORTATILE A CO2 - kg=2 classe 34 BC	n	1	1	€ 99,75	€ 99,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,30
								Prezzo Netto:	€ 117,53
								Spese:	€ 31,15
								Prezzo + Spese:	€ 148,68

N 01 13 02 ESTINTORE PORTATILE A CO2 - kg=5 classe 113 BC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	13	02	ESTINTORE PORTATILE A CO2 - kg=5 classe 113 BC	n	1	1	€ 151,05	€ 151,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,14
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,39
								Prezzo Netto:	€ 173,04
								Spese:	€ 45,86
								Prezzo + Spese:	€ 218,90

14 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI

N 01 14 01 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	01	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/14/24 H =4.3/3.6/2.4 DN = 50 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 5.280,74	€ 5.280,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 211,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 109,84
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 116,57
								Prezzo Netto:	€ 5.945,22
								Spese:	€ 1.575,48
								Prezzo + Spese:	€ 7.520,71



N 01 14 02 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	02	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/14/24 H = 7,2/6,1/4,4 DN = 50 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 5.931,07	€ 5.931,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 237,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 123,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 131,50

Prezzo Netto:	€ 6.706,73
Spese:	€ 1.777,28
Prezzo + Spese:	€ 8.484,02

N 01 14 03 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	03	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/28/39,5 H = 7,4/3,1/2,3 DN = 65 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 6.139,18	€ 6.139,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 245,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 127,69
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 135,92

Prezzo Netto:	€ 6.931,91
Spese:	€ 1.836,96
Prezzo + Spese:	€ 8.768,87

N 01 14 04 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	04	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/28/39,5 H = 7,9/6,2/4,7 DN = 65 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 6.971,61	€ 6.971,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 278,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 145,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 153,58
								Prezzo Netto:	€ 7.832,61
								Spese:	€ 2.075,64
								Prezzo + Spese:	€ 9.908,26

N 01 14 05 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	05	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/36/57,5 H = 5/3,9/2,4 DN = 80 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 7.023,64	€ 7.023,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 280,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 146,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 155,82
								Prezzo Netto:	€ 7.946,76
								Spese:	€ 2.105,89
								Prezzo + Spese:	€ 10.052,65

N 01 14 06 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	06	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/36/57,5 H = 7,5/6/3,8 DN = 80 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 8.064,18	€ 8.064,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 322,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 167,73
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 176,76
								Prezzo Netto:	€ 9.014,79
								Spese:	€ 2.388,92
								Prezzo + Spese:	€ 11.403,71



N 01 14 07 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	07	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/45/75,5 H = 5,2/3,8/2,3 DN = 100 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 9.026,68	€ 9.026,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 361,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 187,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	10	€ 29,36	€ 293,60
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	10	€ 27,35	€ 273,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 202,85

Prezzo Netto:	€ 10.345,45
Spese:	€ 2.741,55
Prezzo + Spese:	€ 13.087,00

N 01 14 08 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	08	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/45/75,5 H = 8,7/6,2/3,8 DN = 100 1+1 elettropompa	n	1	1	€ 10.795,61	€ 10.795,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 431,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 224,55
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	10	€ 29,36	€ 293,60
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	10	€ 27,35	€ 273,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 240,38

Prezzo Netto:	€ 12.259,46
Spese:	€ 3.248,76
Prezzo + Spese:	€ 15.508,22

N 01 14 09 GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	14	09	GRUPPO ANTINCENDIO CON ELETTROPOMPE VERTICALI - Q = 0,0/72/115 H = 7,5/6/3,8 DN = 125 2+1 elettropompa	n	1	1	€ 13.006,75	€ 13.006,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 520,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 270,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	10	€ 29,36	€ 293,60

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	10	€ 27,35	€ 273,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 287,29
								Prezzo Netto:	€ 14.651,95
								Spese:	€ 3.882,77
								Prezzo + Spese:	€ 18.534,72

15 IDRANTE SOPRASUOLO

N 01 15 01 IDRANTE SOPRASUOLO - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	15	01	IDRANTE SOPRASUOLO - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 500 mm	n	1	1	€ 351,12	€ 351,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,58
								Prezzo Netto:	€ 437,76
								Spese:	€ 116,01
								Prezzo + Spese:	€ 553,77

N 01 15 02 IDRANTE SOPRASUOLO - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	15	02	IDRANTE SOPRASUOLO - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 700 mm	n	1	1	€ 372,40	€ 372,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,15
								Prezzo Netto:	€ 466,57
								Spese:	€ 123,64
								Prezzo + Spese:	€ 590,21



N 01 15 03 IDRANTE SOPRASUOLO - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	15	03	IDRANTE SOPRASUOLO - DN 80, 2 sbocchi UNI 70, profondità 960 mm	n	1	1	€ 387,60	€ 387,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,47

Prezzo Netto:	€ 483,02
Spese:	€ 128,00
Prezzo + Spese:	€ 611,02

16 IMPIANTO WATER MIST

N 01 16 01 IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	16	01	IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da lt 150 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	n	1	1	€ 115.485,51	€ 115.485,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4.619,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2.402,10
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2.451,27

Prezzo Netto:	€ 125.015,01
Spese:	€ 33.128,98
Prezzo + Spese:	€ 158.143,99

N 01 16 02 IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	16	02	IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	n	1	1	€ 112.612,89	€ 112.612,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4.504,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2.342,35



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2.390,33
								Prezzo Netto:	€ 121.906,79
								Spese:	€ 32.305,30
								Prezzo + Spese:	€ 154.212,09

N 01 16 03 IMPIANTO WATER MIST - 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	16	03	IMPIANTO WATER MIST - 2 pompe alta pressione da lt 122 al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	n	1	1	€ 110.404,92	€ 110.404,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4.416,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2.296,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2.343,48
								Prezzo Netto:	€ 119.517,73
								Spese:	€ 31.672,20
								Prezzo + Spese:	€ 151.189,93

N 01 16 04 IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	16	04	IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da 84 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	n	1	1	€ 107.829,93	€ 107.829,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4.313,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2.242,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2.288,85
								Prezzo Netto:	€ 116.731,55
								Spese:	€ 30.933,86
								Prezzo + Spese:	€ 147.665,42



N 01 16 05 IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	16	05	IMPIANTO WATER MIST - 3 pompe alta pressione da 45 lt al 1" a 120 bar complete di motore elettrico	n	1	1	€ 88.970,70	€ 88.970,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3.558,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.850,59
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.888,74

Prezzo Netto:	€ 96.325,57
Spese:	€ 25.526,27
Prezzo + Spese:	€ 121.851,84

17 IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX

N 01 17 01 IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 1000 litri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	01	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 1000 litri	n	1	1	€ 8.416,70	€ 8.416,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 336,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 175,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 179,70

Prezzo Netto:	€ 9.164,85
Spese:	€ 2.428,68
Prezzo + Spese:	€ 11.593,53

N 01 17 02 IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 1500 litri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	02	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 1500 litri	n	1	1	€ 9.360,86	€ 9.360,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 374,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 194,71



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 199,73
								Prezzo Netto:	€ 10.186,44
								Spese:	€ 2.699,41
								Prezzo + Spese:	€ 12.885,85

N 01 17 03 IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 2000 litri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	03	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 2000 litri	n	1	1	€ 10.270,69	€ 10.270,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 410,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 213,63
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 219,04
								Prezzo Netto:	€ 11.170,90
								Spese:	€ 2.960,29
								Prezzo + Spese:	€ 14.131,18

N 01 17 04 IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 3000 litri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	04	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 3000 litri	n	1	1	€ 10.682,69	€ 10.682,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 427,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 222,20
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 227,78
								Prezzo Netto:	€ 11.616,69
								Spese:	€ 3.078,42
								Prezzo + Spese:	€ 14.695,11



N	01	17	05	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 4000 litri					
CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	05	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 4000 litri	n	1	1	€ 11.781,35	€ 11.781,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 471,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 245,05
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 251,09
								Prezzo Netto:	€ 12.805,45
								Spese:	€ 3.393,45
								Prezzo + Spese:	€ 16.198,90

N	01	17	06	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 5000 litri					
CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	06	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 5000 litri	n	1	1	€ 12.674,02	€ 12.674,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 506,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 263,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 270,03
								Prezzo Netto:	€ 13.771,34
								Spese:	€ 3.649,40
								Prezzo + Spese:	€ 17.420,74

N	01	17	07	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 6000 litri					
CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	07	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 6000 litri	n	1	1	€ 14.236,18	€ 14.236,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 569,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 296,11
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 303,17
								Prezzo Netto:	€ 15.461,62
								Spese:	€ 4.097,33
								Prezzo + Spese:	€ 19.558,95

N 01 17 08 IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - Capacità 8000 litri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	17	08	IMPIANTO WATER MIST, SERBATOIO DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX - capacità 8000 litri	n	1	1	€ 16.897,00	€ 16.897,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 675,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 351,46
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 359,62
								Prezzo Netto:	€ 18.340,67
								Spese:	€ 4.860,28
								Prezzo + Spese:	€ 23.200,95

18 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO

N 01 18 01 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio Inox da 2" x 2 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	01	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 2" x 2 uscite	n	1	1	€ 844,59	€ 844,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,57
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,05
								Prezzo Netto:	€ 971,70
								Spese:	€ 257,50
								Prezzo + Spese:	€ 1.229,21



N 01 18 02 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio Inox da 2" x 3 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	02	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 2" x 3 uscite	n	1	1	€ 1.009,39	€ 1.009,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 40,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,00
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,55

Prezzo Netto:	€ 1.150,02
Spese:	€ 304,76
Prezzo + Spese:	€ 1.454,78

N 01 18 03 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio Inox da 2" x 4 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	03	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 2" x 4 uscite	n	1	1	€ 1.177,62	€ 1.177,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 47,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,49
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,12

Prezzo Netto:	€ 1.332,05
Spese:	€ 352,99
Prezzo + Spese:	€ 1.685,04

N 01 18 04 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio Inox da 2" x 5 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	04	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 2" x 5 uscite	n	1	1	€ 1.342,42	€ 1.342,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,61
								Prezzo Netto:	€ 1.510,36
								Spese:	€ 400,25
								Prezzo + Spese:	€ 1.910,61

N 01 18 05 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio Inox da 2" x 6 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	05	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 2" x 6 uscite	n	1	1	€ 1.510,66	€ 1.510,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 60,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,18
								Prezzo Netto:	€ 1.692,40
								Spese:	€ 448,49
								Prezzo + Spese:	€ 2.140,89

N 01 18 06 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 3 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	06	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 1"1/2 x 3 uscite	n	1	1	€ 940,72	€ 940,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,57
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,09
								Prezzo Netto:	€ 1.075,72
								Spese:	€ 285,07
								Prezzo + Spese:	€ 1.360,78



N 01 18 07 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 4 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	07	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 1"1/2 x 4 uscite	n	1	1	€ 1.088,36	€ 1.088,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 43,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,64
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,22

Prezzo Netto:	€ 1.235,47
Spese:	€ 327,40
Prezzo + Spese:	€ 1.562,87

N 01 18 08 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 5 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	08	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 1"1/2 x 5 uscite	n	1	1	€ 1.239,42	€ 1.239,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,78
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,43

Prezzo Netto:	€ 1.398,92
Spese:	€ 370,71
Prezzo + Spese:	€ 1.769,63

N 01 18 09 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Collettore in acciaio inox da 1"1/2 x 6 uscite

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	09	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - da 1"1/2 x 6 uscite	n	1	1	€ 1.390,49	€ 1.390,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,63
								Prezzo Netto:	€ 1.562,38
								Spese:	€ 414,03
								Prezzo + Spese:	€ 1.976,41

N 01 18 10 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	10	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - per ogni ulteriore uscita su collettore da 2"	n	1	1	€ 236,89	€ 236,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,16
								Prezzo Netto:	€ 314,16
								Spese:	€ 83,25
								Prezzo + Spese:	€ 397,42

N 01 18 11 IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - Prezzo per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	18	11	IMPIANTO WATER MIST, COLLETTORE PER VALVOLE DI SEZIONAMENTO - per ogni ulteriore uscita su collettore da 1"1/2	n	1	1	€ 219,72	€ 219,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,57
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,80
								Prezzo Netto:	€ 295,58
								Spese:	€ 78,33
								Prezzo + Spese:	€ 373,91

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE

N 01 19 01 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE - Valvola di smistamento da 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	19	01	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE - valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale	n	1	1	€ 1.320,97	€ 1.320,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 52,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,48
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,16

Prezzo Netto:	€ 1.487,15
Spese:	€ 394,10
Prezzo + Spese:	€ 1.881,25

N 01 19 02 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE - Valvola di smistamento da 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	19	02	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SEZIONAMENTO CON COMANDO ELETTRICO E MANUALE - valvole di sezionamento con comando elettrico e manuale	n	1	1	€ 1.320,97	€ 1.320,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 52,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,48
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,16

Prezzo Netto:	€ 1.487,15
Spese:	€ 394,10
Prezzo + Spese:	€ 1.881,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

20 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE

N 01 20 01 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - Valvola inox di smistamento da 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	20	01	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - da 1/2"	n	1	1	€ 1.881,45	€ 1.881,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 75,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 39,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,05

Prezzo Netto:	€ 2.093,60
Spese:	€ 554,80
Prezzo + Spese:	€ 2.648,41

N 01 20 02 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - Valvola inox di smistamento da 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	20	02	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - da 3/4"	n	1	1	€ 2.006,76	€ 2.006,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 80,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,74
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,71

Prezzo Netto:	€ 2.229,19
Spese:	€ 590,74
Prezzo + Spese:	€ 2.819,93

N 01 20 03 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - Valvola inox di smistamento da 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	20	03	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - da 1"	n	1	1	€ 2.181,87	€ 2.181,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 87,27

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 45,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,42
								Prezzo Netto:	€ 2.418,66
								Spese:	€ 640,95
								Prezzo + Spese:	€ 3.059,61

N 01 20 04 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - Valvola inox di smistamento da 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	20	04	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - da 1"1/4	n	1	1	€ 2.305,46	€ 2.305,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 92,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 47,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 50,05
								Prezzo Netto:	€ 2.552,39
								Spese:	€ 676,38
								Prezzo + Spese:	€ 3.228,77

N 01 20 05 IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - Valvola inox di smistamento da 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	20	05	IMPIANTO WATER MIST, VALVOLE DI SMISTAMENTO CON ATTUATORE PNEUMATICO ED APERTURA MANUALE - da 1"1/2	n	1	1	€ 2.751,79	€ 2.751,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 110,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 57,24
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 59,52
								Prezzo Netto:	€ 3.035,33
								Spese:	€ 804,36
								Prezzo + Spese:	€ 3.839,69

21 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX

N 01 21 01 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=12 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	01	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=12 mm	n	1	1	€ 26,09	€ 26,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,69
								Prezzo Netto:	€ 86,07
								Spese:	€ 22,81
								Prezzo + Spese:	€ 108,88

N 01 21 02 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=15 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	02	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=15 mm	n	1	1	€ 33,56	€ 33,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,70
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,85
								Prezzo Netto:	€ 94,16
								Spese:	€ 24,95
								Prezzo + Spese:	€ 119,11

N 01 21 03 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=18 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	03	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=18 mm	n	1	1	€ 35,35	€ 35,35



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 96,09
								Spese:	€ 25,46
								Prezzo + Spese:	€ 121,56

N 01 21 04 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=22 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	04	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=22 mm	n	1	1	€ 65,74	€ 65,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,53
								Prezzo Netto:	€ 128,98
								Spese:	€ 34,18
								Prezzo + Spese:	€ 163,15

N 01 21 05 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	04	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=22 mm	n	1	1	€ 65,74	€ 65,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,53
								Prezzo Netto:	€ 128,98
								Spese:	€ 34,18
								Prezzo + Spese:	€ 163,15



N 01 21 06 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=28 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	06	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=28 mm	n	1	1	€ 68,45	€ 68,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,59
								Prezzo Netto:	€ 131,91
								Spese:	€ 34,96
								Prezzo + Spese:	€ 166,86

N 01 21 07 IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - D=35 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	21	07	IMPIANTO WATER MIST, TUBAZIONE INOX 316 Astm A213 - D=35 mm	n	1	1	€ 137,25	€ 137,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,85
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,05
								Prezzo Netto:	€ 206,35
								Spese:	€ 54,68
								Prezzo + Spese:	€ 261,03

22 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO

N 01 22 01 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	01	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,4	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 335,21
								Spese:	€ 88,83
								Prezzo + Spese:	€ 424,04

N 01 22 02 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	02	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,6	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 335,21
								Spese:	€ 88,83
								Prezzo + Spese:	€ 424,04

N 01 22 03 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	03	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,7	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 335,21
								Spese:	€ 88,83
								Prezzo + Spese:	€ 424,04



N 01 22 04 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	04	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=0,8	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57

Prezzo Netto:	€ 335,21
Spese:	€ 88,83
Prezzo + Spese:	€ 424,04

N 01 22 05 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	05	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57

Prezzo Netto:	€ 335,21
Spese:	€ 88,83
Prezzo + Spese:	€ 424,04

N 01 22 06 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	06	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 335,21
								Spese:	€ 88,83
								Prezzo + Spese:	€ 424,04

N 01 22 07 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	07	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,4	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 335,21
								Spese:	€ 88,83
								Prezzo + Spese:	€ 424,04

N 01 22 08 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	08	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,5	n	1	1	€ 256,56	€ 256,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,34
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,58
								Prezzo Netto:	€ 335,45
								Spese:	€ 88,89
								Prezzo + Spese:	€ 424,34



N 01 22 09 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	09	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,6	n	1	1	€ 256,56	€ 256,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,34
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,58

Prezzo Netto:	€ 335,45
Spese:	€ 88,89
Prezzo + Spese:	€ 424,34

N 01 22 10 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=1,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	10	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2	n	1	1	€ 256,56	€ 256,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,34
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,58

Prezzo Netto:	€ 335,45
Spese:	€ 88,89
Prezzo + Spese:	€ 424,34

N 01 22 11 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	11	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,3	n	1	1	€ 256,56	€ 256,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,34
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,58
								Prezzo Netto:	€ 335,45
								Spese:	€ 88,89
								Prezzo + Spese:	€ 424,34

N 01 22 12 IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	22	12	IMPIANTO WATER MIST, UGELLO IN INOX 316 CON BULBO IN VETRO - D=3/8" c/bulbo 68°C angolo 115° k=2,8	n	1	1	€ 256,34	€ 256,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 335,21
								Spese:	€ 88,83
								Prezzo + Spese:	€ 424,04

23 NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1

N 01 23 01 NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 - Tubazione da 20 m, portello trasparente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	23	01	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 - Tubazione da 20 m, portello trasparente	n	1	1	€ 231,04	€ 231,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,81
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,04
								Prezzo Netto:	€ 307,83
								Spese:	€ 81,58
								Prezzo + Spese:	€ 389,41



N 01 23 02 NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 - Tubazione da 25 m, portello trasparente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	23	02	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 - Tubazione da 25 m, portello trasparente	n	1	1	€ 247,76	€ 247,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,39

Prezzo Netto:	€ 325,92
Spese:	€ 86,37
Prezzo + Spese:	€ 412,29

N 01 23 03 NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 - Tubazione da 30 m, portello trasparente

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	23	03	NASPO ANTINCENDIO DN 25 UNI EN 671/1 - Tubazione da 30 m, portello trasparente	n	1	1	€ 265,24	€ 265,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,52
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,76

Prezzo Netto:	€ 344,84
Spese:	€ 91,38
Prezzo + Spese:	€ 436,22

24 STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER

N 01 24 01 STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	24	01	STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 100	n	1	1	€ 3.773,00	€ 3.773,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 150,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 78,48
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 84,58
								Prezzo Netto:	€ 4.313,82
								Spese:	€ 1.143,16
								Prezzo + Spese:	€ 5.456,99

N 01 24 02 STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	24	02	STAZIONE DI ALLARME A SECCO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 150	n	1	1	€ 4.333,00	€ 4.333,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 173,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 90,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 96,47
								Prezzo Netto:	€ 4.919,75
								Spese:	€ 1.303,73
								Prezzo + Spese:	€ 6.223,49

25 STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER

N 01 25 01 STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	25	01	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 80	n	1	1	€ 1.393,00	€ 1.393,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,97
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,96
								Prezzo Netto:	€ 1.680,78
								Spese:	€ 445,41
								Prezzo + Spese:	€ 2.126,19



N 01 25 02 STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	25	02	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 100	n	1	1	€ 1.519,00	€ 1.519,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 60,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,63

Prezzo Netto:	€ 1.817,11
Spese:	€ 481,54
Prezzo + Spese:	€ 2.298,65

N 01 25 03 STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	25	03	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 150	n	1	1	€ 1.806,00	€ 1.806,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 72,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,56
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,72

Prezzo Netto:	€ 2.127,65
Spese:	€ 563,83
Prezzo + Spese:	€ 2.691,48

N 01 25 04 STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	25	04	STAZIONE DI ALLARME A UMIDO PER IMPIANTO SPRINKLER - DN 200	n	1	1	€ 2.632,00	€ 2.632,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 105,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 59,24
								Prezzo Netto:	€ 3.021,40
								Spese:	€ 800,67
								Prezzo + Spese:	€ 3.822,07

26 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE

N 01 26 01 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE - impianti a secco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	26	01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, ACCELERATORE - impianti a secco	n	1	1	€ 647,50	€ 647,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 25,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,47
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,01
								Prezzo Netto:	€ 816,29
								Spese:	€ 216,32
								Prezzo + Spese:	€ 1.032,61

27 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO

N 01 27 01 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	27	01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMERA DI RITARDO - D=1/2"	n	1	1	€ 192,50	€ 192,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,00
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,79
								Prezzo Netto:	€ 295,05
								Spese:	€ 78,19
								Prezzo + Spese:	€ 373,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

28 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA

N 01 28 01 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA - a turbina

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	28	01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, CAMPANA IDRAULICA - a turbina	n	1	1	€ 192,50	€ 192,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,00
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,22

Prezzo Netto:	€ 266,13
Spese:	€ 70,53
Prezzo + Spese:	€ 336,66

29 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE

N 01 29 01 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE - 1,5 HP impianti a secco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	29	01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, COMPRESSORE - 1,5 HP impianti a secco	n	1	1	€ 1.980,00	€ 1.980,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 79,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 45,41

Prezzo Netto:	€ 2.315,92
Spese:	€ 613,72
Prezzo + Spese:	€ 2.929,64



30 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE

N 01 30 01 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE - impianti a secco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	30	01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, REGOLATORE DI PRESSIONE - impianti a secco	n	1	1	€ 180,50	€ 180,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,30

Prezzo Netto:	€ 270,50
Spese:	€ 71,68
Prezzo + Spese:	€ 342,18

31 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO

N 01 31 01 STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO - orifizio 1/2", drenaggio 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	67	31	01	STAZIONE DI ALLARME IMPIANTO SPRINKLER, VALVOLA DI TEST E DRENAGGIO - orifizio 1/2", drenaggio 1"	n	1	1	€ 114,00	€ 114,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,78

Prezzo Netto:	€ 192,76
Spese:	€ 51,08
Prezzo + Spese:	€ 243,85



02 Impianto idrico

01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA

N 02 01 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	01	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI PRESE ACQUA - Coppia di prese acqua in ottone a muro attacco maschio d=1/2"	n	1	1	€ 28,20	€ 28,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,78

Prezzo Netto:	€ 39,77
Spese:	€ 10,54
Prezzo + Spese:	€ 50,31

02 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO

N 02 02 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO - D=3/8"x1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	02	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: COPPIA DI RUBINETTI SOTTOLAVABO - Coppia di rubinetti sottolavabo/bidet con filtro	n	1	1	€ 28,20	€ 28,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,78

Prezzo Netto:	€ 39,77
Spese:	€ 10,54
Prezzo + Spese:	€ 50,31



03 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO

N 02 03 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO - Set doccia con asta murale completo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	03	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO: SET DOCCIA COMPLETO - Set doccia con asta murale completo	n	1	1	€ 77,88	€ 77,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,83
								Prezzo Netto:	€ 93,52
								Spese:	€ 24,78
								Prezzo + Spese:	€ 118,31

04 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO

N 02 04 01 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 120 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	01	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 120 l	n	1	1	€ 845,78	€ 845,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,59
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,35
								Prezzo Netto:	€ 1.088,68
								Spese:	€ 288,50
								Prezzo + Spese:	€ 1.377,18

N 02 04 02 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 160 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	02	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 160 l	n	1	1	€ 977,47	€ 977,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,33



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,14
								Prezzo Netto:	€ 1.231,17
								Spese:	€ 326,26
								Prezzo + Spese:	€ 1.557,43

N 02 04 03 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 230 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	03	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 230 l	n	1	1	€ 1.178,32	€ 1.178,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 47,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,51
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,27
								Prezzo Netto:	€ 1.390,65
								Spese:	€ 368,52
								Prezzo + Spese:	€ 1.759,17

N 02 04 04 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 350 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	04	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 350 l	n	1	1	€ 2.049,95	€ 2.049,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 82,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,64
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,89
								Prezzo Netto:	€ 2.391,61
								Spese:	€ 633,78
								Prezzo + Spese:	€ 3.025,39



N 02 04 05 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 450 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	05	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 450 l	n	1	1	€ 2.349,94	€ 2.349,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 94,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 48,88
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,26
								Prezzo Netto:	€ 2.716,21
								Spese:	€ 719,79
								Prezzo + Spese:	€ 3.436,00

N 02 04 06 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 600 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	06	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 600 l	n	1	1	€ 2.626,50	€ 2.626,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 105,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,63
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 60,26
								Prezzo Netto:	€ 3.073,29
								Spese:	€ 814,42
								Prezzo + Spese:	€ 3.887,71

N 02 04 07 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 800 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	07	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 800 l	n	1	1	€ 3.052,92	€ 3.052,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 122,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 63,50
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 68,17
								Prezzo Netto:	€ 3.476,84
								Spese:	€ 921,36
								Prezzo + Spese:	€ 4.398,20

N 02 04 08 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	08	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 1000 l	n	1	1	€ 3.635,38	€ 3.635,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 145,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 75,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 81,67
								Prezzo Netto:	€ 4.164,92
								Spese:	€ 1.103,70
								Prezzo + Spese:	€ 5.268,62

N 02 04 09 BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 1400 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	04	09	BOLLITORE VERTICALE A SERPENTINO - Capacità 1400 l	n	1	1	€ 4.090,64	€ 4.090,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 163,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 85,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 91,32
								Prezzo Netto:	€ 4.657,51
								Spese:	€ 1.234,24
								Prezzo + Spese:	€ 5.891,76



05 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE

N 02 05 01 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 200 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	01	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 200 l	n	1	1	€ 2.066,08	€ 2.066,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 82,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,97
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,37

Prezzo Netto:	€ 2.466,91
Spese:	€ 653,73
Prezzo + Spese:	€ 3.120,64

N 02 05 02 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 300 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	02	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 300 l	n	1	1	€ 2.410,44	€ 2.410,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 96,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 50,14
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 55,68

Prezzo Netto:	€ 2.839,51
Spese:	€ 752,47
Prezzo + Spese:	€ 3.591,98

N 02 05 03 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	03	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 500 l	n	1	1	€ 3.099,13	€ 3.099,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 123,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 64,46
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 70,29
								Prezzo Netto:	€ 3.584,69
								Spese:	€ 949,94
								Prezzo + Spese:	€ 4.534,63

N 02 05 04 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 750 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	04	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 750 l	n	1	1	€ 4.132,17	€ 4.132,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 165,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 85,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 92,20
								Prezzo Netto:	€ 4.702,45
								Spese:	€ 1.246,15
								Prezzo + Spese:	€ 5.948,60

N 02 05 05 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	05	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1000 l	n	1	1	€ 4.820,85	€ 4.820,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 192,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 100,27
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 111,35
								Prezzo Netto:	€ 5.678,99
								Spese:	€ 1.504,93
								Prezzo + Spese:	€ 7.183,92

N 02 05 06 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	06	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1500 l	n	1	1	€ 5.968,69	€ 5.968,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 238,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 124,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 135,71
								Prezzo Netto:	€ 6.920,97
								Spese:	€ 1.834,06
								Prezzo + Spese:	€ 8.755,03

N 02 05 07 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 2000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	07	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 2000 l	n	1	1	€ 7.575,66	€ 7.575,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 303,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 157,57
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 169,80
								Prezzo Netto:	€ 8.659,74
								Spese:	€ 2.294,83
								Prezzo + Spese:	€ 10.954,57

N 02 05 08 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 3000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	08	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 3000 l	n	1	1	€ 9.986,07	€ 9.986,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 399,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 207,71
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 220,94
								Prezzo Netto:	€ 11.267,84
								Spese:	€ 2.985,98
								Prezzo + Spese:	€ 14.253,82



N 02 05 09 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 4000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	09	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 4000 l	n	1	1	€ 14.921,73	€ 14.921,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 596,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 310,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 325,65

Prezzo Netto:	€ 16.608,30
Spese:	€ 4.401,20
Prezzo + Spese:	€ 21.009,50

N 02 05 10 BOLLITORE INOX VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 5000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	05	10	BOLLITORE VERTICALE INOX CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 5000 l	n	1	1	€ 18.365,21	€ 18.365,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 734,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 382,00
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 403,25

Prezzo Netto:	€ 20.565,58
Spese:	€ 5.449,88
Prezzo + Spese:	€ 26.015,46

06 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI

N 02 06 01 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	01	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 500 l	n	1	1	€ 1.103,54	€ 1.103,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,95



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,95
								Prezzo Netto:	€ 1.425,42
								Spese:	€ 377,74
								Prezzo + Spese:	€ 1.803,16

N 02 06 02 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 750 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	02	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 750 l	n	1	1	€ 1.635,19	€ 1.635,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 65,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,23
								Prezzo Netto:	€ 2.000,68
								Spese:	€ 530,18
								Prezzo + Spese:	€ 2.530,86

N 02 06 03 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	03	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 1000 l	n	1	1	€ 1.847,66	€ 1.847,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 73,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,43
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,01
								Prezzo Netto:	€ 2.346,26
								Spese:	€ 621,76
								Prezzo + Spese:	€ 2.968,02



N 02 06 04 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 1500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	04	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 1500 l	n	1	1	€ 2.297,88	€ 2.297,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 91,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 47,80
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 55,56

Prezzo Netto:	€ 2.833,41
Spese:	€ 750,85
Prezzo + Spese:	€ 3.584,26

N 02 06 05 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 2000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	05	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 2000 l	n	1	1	€ 3.239,50	€ 3.239,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 129,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 67,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 75,53

Prezzo Netto:	€ 3.852,26
Spese:	€ 1.020,85
Prezzo + Spese:	€ 4.873,10

N 02 06 06 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 2500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	06	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 2500 l	n	1	1	€ 3.787,99	€ 3.787,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 151,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 78,79
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 87,17
								Prezzo Netto:	€ 4.445,73
								Spese:	€ 1.178,12
								Prezzo + Spese:	€ 5.623,85

N 02 06 07 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 3000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	06	07	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON 2 SCAMBIATORI ESTRAIBILI - Capacità 3000 l	n	1	1	€ 4.263,48	€ 4.263,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 170,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 88,68
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 97,26
								Prezzo Netto:	€ 4.960,22
								Spese:	€ 1.314,46
								Prezzo + Spese:	€ 6.274,68

07 BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE

N 02 07 01 BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 300 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	07	01	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 300 l	n	1	1	€ 1.019,70	€ 1.019,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 40,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,21
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,71
								Prezzo Netto:	€ 1.566,09
								Spese:	€ 415,01
								Prezzo + Spese:	€ 1.981,10



N 02 07 02 BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	07	02	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 500 l	n	1	1	€ 1.291,62	€ 1.291,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,87
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,48

Prezzo Netto:	€ 1.860,31
Spese:	€ 492,98
Prezzo + Spese:	€ 2.353,29

N 02 07 03 BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	07	03	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 1000 l	n	1	1	€ 1.724,22	€ 1.724,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 68,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 45,65

Prezzo Netto:	€ 2.328,39
Spese:	€ 617,02
Prezzo + Spese:	€ 2.945,41

N 02 07 04 BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	07	04	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 1500 l	n	1	1	€ 2.159,91	€ 2.159,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 86,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 44,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 54,90
								Prezzo Netto:	€ 2.799,81
								Spese:	€ 741,95
								Prezzo + Spese:	€ 3.541,76

N 02 07 05 BOLLITORE ZINCATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 2000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	07	05	BOLLITORE ZINCATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 2000 l	n	1	1	€ 2.441,10	€ 2.441,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 97,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 50,77
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 60,86
								Prezzo Netto:	€ 3.104,06
								Spese:	€ 822,58
								Prezzo + Spese:	€ 3.926,64

08 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE

N 02 08 01 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 300 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	08	01	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 300 l	n	1	1	€ 942,35	€ 942,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,07
								Prezzo Netto:	€ 1.482,39
								Spese:	€ 392,83
								Prezzo + Spese:	€ 1.875,23



N 02 08 02 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	08	02	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 500 l	n	1	1	€ 1.171,20	€ 1.171,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,92
								Prezzo Netto:	€ 1.730,01
								Spese:	€ 458,45
								Prezzo + Spese:	€ 2.188,46

N 02 08 03 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	08	03	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 1000 l	n	1	1	€ 1.568,34	€ 1.568,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 42,35
								Prezzo Netto:	€ 2.159,72
								Spese:	€ 572,33
								Prezzo + Spese:	€ 2.732,05

N 02 08 04 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 1500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	08	04	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 1500 l	n	1	1	€ 1.985,67	€ 1.985,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 79,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 51,20
								Prezzo Netto:	€ 2.611,28
								Spese:	€ 691,99
								Prezzo + Spese:	€ 3.303,27

N 02 08 05 BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO VERTICALE CON SCAMBIATORE ESTRAIBILE - Capacità 2000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	08	05	BOLLITORE IN ACCIAIO SMALTATO CON SCAMBIATORI ESTRAIBILE - Capacità 2000 l	n	1	1	€ 2.214,52	€ 2.214,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 88,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 56,06
								Prezzo Netto:	€ 2.858,90
								Spese:	€ 757,61
								Prezzo + Spese:	€ 3.616,51

09 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE

N 02 09 01 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE - 3/4"x1/2"x3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	09	01	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE - 3/4"x1/2"x3.	n	1	1	€ 21,35	€ 21,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,44
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,67
								Spese:	€ 9,19
								Prezzo + Spese:	€ 43,86



N 02 09 02 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE - 3/4"x1/2"x4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	09	02	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE - 3/4"x1/2"x4	n	1	1	€ 25,59	€ 25,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,53
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,77

Prezzo Netto:	€ 39,26
Spese:	€ 10,40
Prezzo + Spese:	€ 49,66

N 02 09 03 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE - 3/4"x1/2"x5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	09	03	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE - 3/4"x1/2"x5	n	1	1	€ 30,30	€ 30,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,87

Prezzo Netto:	€ 44,35
Spese:	€ 11,75
Prezzo + Spese:	€ 56,11

10 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE

N 02 10 01 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 3/4" fino a 3.5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	10	01	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 3/4" fino a 3.5 m³/h	n	1	1	€ 848,64	€ 848,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,35
								Prezzo Netto:	€ 935,60
								Spese:	€ 247,93
								Prezzo + Spese:	€ 1.183,53

N 02 10 02 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 1" fino a 4.5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	10	02	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 1" fino a 4.5 m³/h	n	1	1	€ 853,53	€ 853,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,45
								Prezzo Netto:	€ 940,89
								Spese:	€ 249,33
								Prezzo + Spese:	€ 1.190,22

N 02 10 03 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 1"1/4 fino a 5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	10	03	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 1"1/4 fino a 5 m³/h	n	1	1	€ 860,06	€ 860,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,59
								Prezzo Netto:	€ 947,95
								Spese:	€ 251,21
								Prezzo + Spese:	€ 1.199,16

N 02 10 04 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 1"1/2 fino a 9 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	10	04	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 1"1/2 fino a 9 m³/h	n	1	1	€ 865,77	€ 865,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,82
								Prezzo Netto:	€ 959,91
								Spese:	€ 254,38
								Prezzo + Spese:	€ 1.214,29

N 02 10 05 FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 2" fino a 11 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	10	05	FILTRO AUTOMATICO PER ACQUA POTABILE - 2" fino a 11 m³/h	n	1	1	€ 888,62	€ 888,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,48
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,31
								Prezzo Netto:	€ 984,64
								Spese:	€ 260,93
								Prezzo + Spese:	€ 1.245,57

11 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO

N 02 11 01 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO - per lavabi normali

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	11	01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO - Per lavabi normali	n	1	1	€ 101,85	€ 101,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,73
								Prezzo Netto:	€ 139,13
								Spese:	€ 36,87
								Prezzo + Spese:	€ 175,99



N 02 11 02 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO - per bidet

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	11	02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO - Per bidet	n	1	1	€ 101,85	€ 101,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,73
								Prezzo Netto:	€ 139,13
								Spese:	€ 36,87
								Prezzo + Spese:	€ 175,99

N 02 11 03 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO - per lavabi disabili

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	11	03	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO - Per lavabi disabili	n	1	1	€ 116,09	€ 116,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,41
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,03
								Prezzo Netto:	€ 154,53
								Spese:	€ 40,95
								Prezzo + Spese:	€ 195,48

12 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE

N 02 12 01 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE - Clinico a leva lunga

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	12	01	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE - clinico a leva lunga	n	1	1	€ 201,09	€ 201,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,83
								Prezzo Netto:	€ 246,50
								Spese:	€ 65,32
								Prezzo + Spese:	€ 311,83

N 02 12 02 GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE - per lavabo/lavello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	12	02	GRUPPO DI EROGAZIONE MONOCOMANDO A PARETE - per lavabo/lavello	n	1	1	€ 64,10	€ 64,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,93
								Prezzo Netto:	€ 98,28
								Spese:	€ 26,04
								Prezzo + Spese:	€ 124,32

13 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, ELETTROVALVOLA

N 02 13 01 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, ELETTROVALVOLA - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	13	01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, ELETTROVALVOLA - D=1"	n	1	1	€ 30,54	€ 30,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,02
								Prezzo Netto:	€ 52,13
								Spese:	€ 13,82
								Prezzo + Spese:	€ 65,95

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

14 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, FILTRO PER IRRIGAZIONE

N 02 14 01 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, FILTRO PER IRRIGAZIONE - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	14	01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, FILTRO PER IRRIGAZIONE - D=1"	n	1	1	€ 12,22	€ 12,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 27,68
Spese:	€ 7,34
Prezzo + Spese:	€ 35,02

15 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO

N 02 15 01 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO - 360°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	15	01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO - 360°	n	1	1	€ 11,20	€ 11,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52

Prezzo Netto:	€ 26,58
Spese:	€ 7,04
Prezzo + Spese:	€ 33,62

N 02 15 02 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO - 180°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	15	02	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO - 180°	n	1	1	€ 11,20	€ 11,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,58
								Spese:	€ 7,04
								Prezzo + Spese:	€ 33,62

N 02 15 03 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO - 90°

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	15	03	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, IRRIGATORE STATICO - 90°	n	1	1	€ 11,20	€ 11,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,58
								Spese:	€ 7,04
								Prezzo + Spese:	€ 33,62

16 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, POZZETTO PER ELETTROVALVOLE

N 02 16 01 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, POZZETTO PER ELETTROVALVOLE - Dim.=53x40x30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	16	01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, POZZETTO PER ELETTROVALVOLE - Dim.=53x40x30	n	1	1	€ 19,34	€ 19,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,40
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98
								Prezzo Netto:	€ 49,85
								Spese:	€ 13,21
								Prezzo + Spese:	€ 63,06



N 02 16 02 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, POZZETTO PER ELETTROVALVOLE - Dim.=64x50x30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	16	02	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, POZZETTO PER ELETTROVALVOLE - Dim.=64x50x30	n	1	1	€ 30,54	€ 30,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,22
								Prezzo Netto:	€ 61,97
								Spese:	€ 16,42
								Prezzo + Spese:	€ 78,39

17 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE

N 02 17 01 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE - 4 zone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	17	01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE - 4 zone	n	1	1	€ 106,90	€ 106,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,22
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,12
								Prezzo Netto:	€ 159,05
								Spese:	€ 42,15
								Prezzo + Spese:	€ 201,20

N 02 17 02 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE - 6 zone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	17	02	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, PROGRAMATORE PER IRRIGAZIONE - 6 zone	n	1	1	€ 115,04	€ 115,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,39
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,29
								Prezzo Netto:	€ 167,86
								Spese:	€ 44,48
								Prezzo + Spese:	€ 212,34

18 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, SENSORE PIOGGIA

N 02 18 01 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, SENSORE PIOGGIA - sensore pioggia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	18	01	IMPIANTO DI IRRIGAZIONE, SENSORE PIOGGIA - ad imbibizione	n	1	1	€ 21,38	€ 21,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,44
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,59
								Prezzo Netto:	€ 80,98
								Spese:	€ 21,46
								Prezzo + Spese:	€ 102,44

19 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE

N 02 19 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=1,5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=1,5 m³/h	n	1	1	€ 1.150,56	€ 1.150,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,68
								Prezzo Netto:	€ 1.360,61
								Spese:	€ 360,56
								Prezzo + Spese:	€ 1.721,18



N 02 19 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=2 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=2 m³/h	n	1	1	€ 1.366,80	€ 1.366,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 54,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,43
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,40
								Prezzo Netto:	€ 1.652,43
								Spese:	€ 437,89
								Prezzo + Spese:	€ 2.090,33

N 02 19 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=2,2 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=2,2 m³/h	n	1	1	€ 1.543,26	€ 1.543,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 61,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,10
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,14
								Prezzo Netto:	€ 1.843,36
								Spese:	€ 488,49
								Prezzo + Spese:	€ 2.331,86

N 02 19 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=2,5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico, P=2,5 m³/h	n	1	1	€ 1.798,26	€ 1.798,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,40
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,55
								Prezzo Netto:	€ 2.119,28
								Spese:	€ 561,61
								Prezzo + Spese:	€ 2.680,89

N 02 19 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=1,5 m³/h	n	1	1	€ 1.536,12	€ 1.536,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 61,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,99
								Prezzo Netto:	€ 1.835,64
								Spese:	€ 486,44
								Prezzo + Spese:	€ 2.322,08

N 02 19 06 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2 m³/h	n	1	1	€ 1.759,50	€ 1.759,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 70,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 40,73
								Prezzo Netto:	€ 2.077,34
								Spese:	€ 550,50
								Prezzo + Spese:	€ 2.627,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

N 02 19 07 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	07	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,2 m³/h	n	1	1	€ 2.080,80	€ 2.080,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 83,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 43,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,55

Prezzo Netto:	€ 2.424,99
Spese:	€ 642,62
Prezzo + Spese:	€ 3.067,61

N 02 19 08 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	19	08	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, ADDOLCITORE - Volumetrico-statistico con disinfezione, P=2,5 m³/h	n	1	1	€ 2.457,18	€ 2.457,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 98,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 51,11
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 55,53

Prezzo Netto:	€ 2.832,24
Spese:	€ 750,54
Prezzo + Spese:	€ 3.582,78

20 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI

N 02 20 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi D=3/4", portata 2,5 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	20	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi d=3/4", portata 2,5 m³/h	n	1	1	€ 138,72	€ 138,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,89



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,74
								Prezzo Netto:	€ 190,59
								Spese:	€ 50,51
								Prezzo + Spese:	€ 241,09

N 02 20 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi D=1", portata 4 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	20	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi d=1", portata 4 m³/h	n	1	1	€ 188,49	€ 188,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,02
								Prezzo Netto:	€ 256,01
								Spese:	€ 67,84
								Prezzo + Spese:	€ 323,85

N 02 20 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi D=1"1/4, portata 7 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	20	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi d=1"1/4, portata 7 m³/h	n	1	1	€ 217,05	€ 217,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,51
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,74
								Prezzo Netto:	€ 292,70
								Spese:	€ 77,56
								Prezzo + Spese:	€ 370,26



N 02 20 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi D=1"1/2, portata 10 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	20	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi d=1"1/2, portata 10 m³/h	n	1	1	€ 494,49	€ 494,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,29
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,76
								Prezzo Netto:	€ 650,73
								Spese:	€ 172,44
								Prezzo + Spese:	€ 823,18

N 02 20 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi DN 50, portata 15 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	20	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, CONTAIMPULSI - Contaimpulsi DN 50, portata 15 m³/h	n	1	1	€ 576,91	€ 576,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,00
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,64
								Prezzo Netto:	€ 797,76
								Spese:	€ 211,41
								Prezzo + Spese:	€ 1.009,16

21 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO

N 02 21 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - Filtro micrometrico a cartuccia, D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	21	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - d=1/2"	n	1	1	€ 32,96	€ 32,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,69
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,31	€ 29,36	€ 9,10



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,31	€ 27,35	€ 8,48
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,05
								Prezzo Netto:	€ 53,59
								Spese:	€ 14,20
								Prezzo + Spese:	€ 67,80

N 02 21 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - Filtro micrometrico a cartuccia, D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	21	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - d=3/4"	n	1	1	€ 55,70	€ 55,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,16
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,64
								Prezzo Netto:	€ 83,41
								Spese:	€ 22,10
								Prezzo + Spese:	€ 105,51

N 02 21 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	21	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - d=1"	n	1	1	€ 56,28	€ 56,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,65
								Prezzo Netto:	€ 84,03
								Spese:	€ 22,27
								Prezzo + Spese:	€ 106,30

N 02 21 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	21	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - d=1"1/4	n	1	1	€ 67,65	€ 67,65



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,41
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,00
								Prezzo Netto:	€ 102,12
								Spese:	€ 27,06
								Prezzo + Spese:	€ 129,18

N 02 21 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - Filtro micrometrico a cartuccia, D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	21	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - d=1"1/2	n	1	1	€ 172,22	€ 172,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,58
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,67
								Prezzo Netto:	€ 238,40
								Spese:	€ 63,18
								Prezzo + Spese:	€ 301,58

N 02 21 06 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - Filtro micrometrico a cartuccia, D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	21	06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO - d=2"	n	1	1	€ 194,46	€ 194,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,04
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,26
								Prezzo Netto:	€ 268,25
								Spese:	€ 71,09
								Prezzo + Spese:	€ 339,34



22 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO

N 02 22 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	22	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=3/4"	n	1	1	€ 419,90	€ 419,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,73
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,36

Prezzo Netto:	€ 477,48
Spese:	€ 126,53
Prezzo + Spese:	€ 604,01

N 02 22 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	22	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=1"	n	1	1	€ 419,90	€ 419,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,73
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,36

Prezzo Netto:	€ 477,48
Spese:	€ 126,53
Prezzo + Spese:	€ 604,01

N 02 22 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	22	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=1"1/4	n	1	1	€ 438,10	€ 438,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,11
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,75
								Prezzo Netto:	€ 497,17
								Spese:	€ 131,75
								Prezzo + Spese:	€ 628,92

N 02 22 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	22	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=1"1/2	n	1	1	€ 616,20	€ 616,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,82
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,53
								Prezzo Netto:	€ 689,88
								Spese:	€ 182,82
								Prezzo + Spese:	€ 872,69

N 02 22 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	22	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO - D=2"	n	1	1	€ 670,15	€ 670,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,94
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,67
								Prezzo Netto:	€ 748,25
								Spese:	€ 198,29
								Prezzo + Spese:	€ 946,54

23 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO

N 02 23 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	23	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO - DN 65	n	1	1	€ 1.563,25	€ 1.563,25



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,52
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,62
								Prezzo Netto:	€ 1.714,60
								Spese:	€ 454,37
								Prezzo + Spese:	€ 2.168,97

N 02 23 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	23	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO - DN 80	n	1	1	€ 2.083,25	€ 2.083,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 83,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 43,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,65
								Prezzo Netto:	€ 2.277,25
								Spese:	€ 603,47
								Prezzo + Spese:	€ 2.880,72

N 02 23 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	23	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO FLANGIATO - DN 100	n	1	1	€ 2.172,30	€ 2.172,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 86,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 45,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,54
								Prezzo Netto:	€ 2.373,60
								Spese:	€ 629,00
								Prezzo + Spese:	€ 3.002,61



24 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP

N 02 24 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	24	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=3/4"	n	1	1	€ 1.253,20	€ 1.253,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,04

Prezzo Netto:	€ 1.379,12
Spese:	€ 365,47
Prezzo + Spese:	€ 1.744,59

N 02 24 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	24	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=1"	n	1	1	€ 1.253,20	€ 1.253,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,04

Prezzo Netto:	€ 1.379,12
Spese:	€ 365,47
Prezzo + Spese:	€ 1.744,59

N 02 24 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	24	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=1"1/4	n	1	1	€ 1.287,65	€ 1.287,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,78
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,77
								Prezzo Netto:	€ 1.416,40
								Spese:	€ 375,34
								Prezzo + Spese:	€ 1.791,74

N 02 24 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	24	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=1"1/2	n	1	1	€ 1.582,75	€ 1.582,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 63,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,03
								Prezzo Netto:	€ 1.735,70
								Spese:	€ 459,96
								Prezzo + Spese:	€ 2.195,66

N 02 24 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	24	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP - D=2"	n	1	1	€ 1.637,35	€ 1.637,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 65,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,19
								Prezzo Netto:	€ 1.794,78
								Spese:	€ 475,62
								Prezzo + Spese:	€ 2.270,39



25 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO

N 02 25 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	25	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO - DN 65	n	1	1	€ 1.938,30	€ 1.938,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 77,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,32
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,58

Prezzo Netto:	€ 2.120,41
Spese:	€ 561,91
Prezzo + Spese:	€ 2.682,32

N 02 25 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	25	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO - DN 80	n	1	1	€ 2.452,45	€ 2.452,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 98,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 51,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,48

Prezzo Netto:	€ 2.676,73
Spese:	€ 709,33
Prezzo + Spese:	€ 3.386,06

N 02 25 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	25	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE A TEMPO + DP FLANGIATO - DN 100	n	1	1	€ 2.513,55	€ 2.513,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 100,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 52,28



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,78
								Prezzo Netto:	€ 2.742,84
								Spese:	€ 726,85
								Prezzo + Spese:	€ 3.469,69

26 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE

N 02 26 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	26	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=3/4"	n	1	1	€ 269,10	€ 269,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,16
								Prezzo Netto:	€ 314,31
								Spese:	€ 83,29
								Prezzo + Spese:	€ 397,60

N 02 26 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	26	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=1"	n	1	1	€ 269,10	€ 269,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,16
								Prezzo Netto:	€ 314,31
								Spese:	€ 83,29
								Prezzo + Spese:	€ 397,60



N 02 26 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	26	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=1"1/4	n	1	1	€ 294,45	€ 294,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,70

Prezzo Netto:	€ 341,74
Spese:	€ 90,56
Prezzo + Spese:	€ 432,30

N 02 26 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	26	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=1"1/2	n	1	1	€ 588,25	€ 588,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,24
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,93

Prezzo Netto:	€ 659,63
Spese:	€ 174,80
Prezzo + Spese:	€ 834,44

N 02 26 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	26	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE - D=2"	n	1	1	€ 648,05	€ 648,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 25,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,48
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,20
								Prezzo Netto:	€ 724,34
								Spese:	€ 191,95
								Prezzo + Spese:	€ 916,29

27 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO

N 02 27 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	27	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO - DN 65	n	1	1	€ 989,95	€ 989,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,59
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,46
								Prezzo Netto:	€ 1.094,28
								Spese:	€ 289,98
								Prezzo + Spese:	€ 1.384,26

N 02 27 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	27	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO - DN 80	n	1	1	€ 1.572,35	€ 1.572,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,70
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,81
								Prezzo Netto:	€ 1.724,45
								Spese:	€ 456,98
								Prezzo + Spese:	€ 2.181,42



N 02 27 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	27	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, FILTRO AUTOPULENTE MANUALE FLANGIATO - DN 100	n	1	1	€ 1.651,65	€ 1.651,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,35
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,50
								Prezzo Netto:	€ 1.810,25
								Spese:	€ 479,72
								Prezzo + Spese:	€ 2.289,97

28 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE

N 02 28 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE - Pompa addittivi con iniettore, port. 2 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	28	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE - Pompa addittivi con iniettore, port. 2 m³/h	n	1	1	€ 384,94	€ 384,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,87
								Prezzo Netto:	€ 503,28
								Spese:	€ 133,37
								Prezzo + Spese:	€ 636,65

N 02 28 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE - Pompa addittivi con iniettore, port. 8 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	28	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE - Pompa addittivi con iniettore, port. 8 m³/h	n	1	1	€ 440,02	€ 440,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,60



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,60
								Prezzo Netto:	€ 591,80
								Spese:	€ 156,83
								Prezzo + Spese:	€ 748,62

N 02 28 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE - Pompa addittivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	28	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, POMPA DOSATRICE - Pompa addittivi con iniettore per acqua calda, port. 0,2-6 m³/h	n	1	1	€ 880,05	€ 880,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,31
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,94
								Prezzo Netto:	€ 1.067,92
								Spese:	€ 283,00
								Prezzo + Spese:	€ 1.350,91

29 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO

N 02 29 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SERBATOIO - Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	29	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, SEBATOIO - Serbatoio accumulo additivi c.tà 100 lt.	n	1	1	€ 140,35	€ 140,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,54
								Prezzo Netto:	€ 180,78
								Spese:	€ 47,91
								Prezzo + Spese:	€ 228,69

30 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA

N 02 30 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 60 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 60 lt/h	n	1	1	€ 3.914,95	€ 3.914,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 156,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 81,43
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 83,63
								Prezzo Netto:	€ 4.264,96
								Spese:	€ 1.130,21
								Prezzo + Spese:	€ 5.395,18

N 02 30 02 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 130 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	02	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 130 lt/h	n	1	1	€ 4.746,30	€ 4.746,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 189,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 98,72
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 105,23
								Prezzo Netto:	€ 5.366,95
								Spese:	€ 1.422,24
								Prezzo + Spese:	€ 6.789,19



N 02 30 03 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 190 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	03	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 190 lt/h	n	1	1	€ 5.459,35	€ 5.459,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 218,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 113,55
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 120,36
								Prezzo Netto:	€ 6.138,48
								Spese:	€ 1.626,70
								Prezzo + Spese:	€ 7.765,18

N 02 30 04 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 260 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	04	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 260 lt/h	n	1	1	€ 6.124,30	€ 6.124,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 244,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 127,39
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 134,47
								Prezzo Netto:	€ 6.857,97
								Spese:	€ 1.817,36
								Prezzo + Spese:	€ 8.675,33

N 02 30 05 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 500 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	05	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 500 lt/h	n	1	1	€ 10.188,75	€ 10.188,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 407,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 211,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 220,70
								Prezzo Netto:	€ 11.255,77
								Spese:	€ 2.982,78
								Prezzo + Spese:	€ 14.238,55

N 02 30 06 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 700 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	06	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 700 lt/h	n	1	1	€ 10.950,55	€ 10.950,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 438,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 227,77
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 236,86
								Prezzo Netto:	€ 12.080,05
								Spese:	€ 3.201,21
								Prezzo + Spese:	€ 15.281,26

N 02 30 07 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 900 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	07	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 900 lt/h	n	1	1	€ 14.103,70	€ 14.103,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 564,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 293,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 303,76
								Prezzo Netto:	€ 15.491,81
								Spese:	€ 4.105,33
								Prezzo + Spese:	€ 19.597,13

N 02 30 08 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 1300 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	08	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 1300 lt/h	n	1	1	€ 15.873,00	€ 15.873,00



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 634,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 330,16
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 341,30
								Prezzo Netto:	€ 17.406,22
								Spese:	€ 4.612,65
								Prezzo + Spese:	€ 22.018,86

N 02 30 09 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 2000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	09	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 2000 lt/h	n	1	1	€ 22.233,25	€ 22.233,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 889,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 462,45
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 476,24
								Prezzo Netto:	€ 24.288,11
								Spese:	€ 6.436,35
								Prezzo + Spese:	€ 30.724,46

N 02 30 10 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 3000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	10	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 3000 lt/h	n	1	1	€ 26.180,05	€ 26.180,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.047,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 544,55
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 559,97
								Prezzo Netto:	€ 28.558,61
								Spese:	€ 7.568,03
								Prezzo + Spese:	€ 36.126,64

N 02 30 11 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 4000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	11	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 4000 lt/h	n	1	1	€ 27.370,20	€ 27.370,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.094,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 569,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 585,22
								Prezzo Netto:	€ 29.846,37
								Spese:	€ 7.909,29
								Prezzo + Spese:	€ 37.755,66

N 02 30 12 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 6000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	12	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 6000 lt/h	n	1	1	€ 31.306,60	€ 31.306,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.252,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 651,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 668,74
								Prezzo Netto:	€ 34.105,62
								Spese:	€ 9.037,99
								Prezzo + Spese:	€ 43.143,61

N 02 30 13 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - Fino a 10000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	30	13	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA - fino a 10000 lt/h	n	1	1	€ 52.563,55	€ 52.563,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2.102,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.093,32
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.119,73
								Prezzo Netto:	€ 57.105,98
								Spese:	€ 15.133,08
								Prezzo + Spese:	€ 72.239,06

31 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE

N 02 31 01 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE - Fino a 240 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	31	01	IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUA, OSMOSI INVERSA INDUSTRIALE - fino a 240 lt/h	n	1	1	€ 4.277,00	€ 4.277,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 171,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 88,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 95,28
								Prezzo Netto:	€ 4.859,16
								Spese:	€ 1.287,68
								Prezzo + Spese:	€ 6.146,84

32 MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI

N 02 32 01 MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI - per lavello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	32	01	MISCELATORE ELETTRONICO A RAGGI INFRAROSSI - Per lavello	n	1	1	€ 389,94	€ 389,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,11
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,84
								Prezzo Netto:	€ 450,84
								Spese:	€ 119,47
								Prezzo + Spese:	€ 570,32

33 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA

N 02 33 01 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	01	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=3/4"	n	1	1	€ 789,80	€ 789,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,43
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,32
								Prezzo Netto:	€ 883,50
								Spese:	€ 234,13
								Prezzo + Spese:	€ 1.117,63

N 02 33 02 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	02	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=1"	n	1	1	€ 876,32	€ 876,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,16
								Prezzo Netto:	€ 977,11
								Spese:	€ 258,94
								Prezzo + Spese:	€ 1.236,05

N 02 33 03 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	03	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=1"1/4	n	1	1	€ 851,60	€ 851,60



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,71
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,63
								Prezzo Netto:	€ 950,37
								Spese:	€ 251,85
								Prezzo + Spese:	€ 1.202,21

N 02 33 04 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	04	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=1"1/2	n	1	1	€ 1.302,74	€ 1.302,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 52,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,10
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,21
								Prezzo Netto:	€ 1.438,51
								Spese:	€ 381,20
								Prezzo + Spese:	€ 1.819,71

N 02 33 05 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	05	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - D=2"	n	1	1	€ 1.616,68	€ 1.616,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 64,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,63
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,21
								Prezzo Netto:	€ 1.795,55
								Spese:	€ 475,82
								Prezzo + Spese:	€ 2.271,37



N 02 33 06 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	06	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - DN 65	n	1	1	€ 4.575,72	€ 4.575,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 183,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 95,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 98,21
								Prezzo Netto:	€ 5.008,85
								Spese:	€ 1.327,34
								Prezzo + Spese:	€ 6.336,19

N 02 33 07 MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	33	07	MISCELATORE ELETTRONICO CON DISINFEZIONE TERMICA - DN 100	n	1	1	€ 5.147,78	€ 5.147,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 205,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 107,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 110,92
								Prezzo Netto:	€ 5.656,75
								Spese:	€ 1.499,04
								Prezzo + Spese:	€ 7.155,78

34 MISCELATORE DA INCASSO

N 02 34 01 MISCELATORE DA INCASSO - Per doccia D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	34	01	MISCELATORE DA INCASSO - Per doccia d=1/2"	n	1	1	€ 92,42	€ 92,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,53
								Prezzo Netto:	€ 128,92
								Spese:	€ 34,16
								Prezzo + Spese:	€ 163,09

35 MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE

N 02 35 01 MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	35	01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE - d=1/2"	n	1	1	€ 187,01	€ 187,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,53
								Prezzo Netto:	€ 231,27
								Spese:	€ 61,29
								Prezzo + Spese:	€ 292,56

36 MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA

N 02 36 01 MISCELATORE ESTERNO PER DOCCIA - D=1/2" con leva lunga

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	35	01	MISCELATORE ESTERNO CON DOCCETTA A PULSANTE - d=1/2"	n	1	1	€ 187,01	€ 187,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,53
								Prezzo Netto:	€ 231,27
								Spese:	€ 61,29
								Prezzo + Spese:	€ 292,56



37 MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE

N 02 37 01 MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	36	01	MISCELATORE TEMPORIZZATO A PULSANTE - d=1/2"	n	1	1	€ 143,20	€ 143,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,98
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,61
								Prezzo Netto:	€ 183,87
								Spese:	€ 48,72
								Prezzo + Spese:	€ 232,59

38 MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO

N 02 38 01 MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO - Per doccia D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	37	01	MISCELATORE TERMOSTATICO DA INCASSO - Per doccia d=1/2"	n	1	1	€ 274,00	€ 274,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,70
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 325,39
								Spese:	€ 86,23
								Prezzo + Spese:	€ 411,62

39 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA

N 02 39 01 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	01	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=3/4"	n	1	1	€ 86,52	€ 86,52



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,80
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,40
								Prezzo Netto:	€ 122,54
								Spese:	€ 32,47
								Prezzo + Spese:	€ 155,01

N 02 39 02 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	02	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=1"	n	1	1	€ 106,29	€ 106,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,21
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,82
								Prezzo Netto:	€ 143,93
								Spese:	€ 38,14
								Prezzo + Spese:	€ 182,07

N 02 39 03 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	03	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=1"1/4	n	1	1	€ 217,53	€ 217,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,52
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,18
								Prezzo Netto:	€ 264,29
								Spese:	€ 70,04
								Prezzo + Spese:	€ 334,33



N 02 39 04 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	04	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=1" 1/2	n	1	1	€ 306,52	€ 306,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,07
								Prezzo Netto:	€ 360,58
								Spese:	€ 95,55
								Prezzo + Spese:	€ 456,14

N 02 39 05 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	05	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - D=2"	n	1	1	€ 390,57	€ 390,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,14
								Prezzo Netto:	€ 465,99
								Spese:	€ 123,49
								Prezzo + Spese:	€ 589,47

N 02 39 06 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	06	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - DN 65	n	1	1	€ 1.286,05	€ 1.286,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,75
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,42
								Prezzo Netto:	€ 1.449,37
								Spese:	€ 384,08
								Prezzo + Spese:	€ 1.833,45

N 02 39 07 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	07	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - DN 80	n	1	1	€ 1.606,80	€ 1.606,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 64,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,22
								Prezzo Netto:	€ 1.796,43
								Spese:	€ 476,05
								Prezzo + Spese:	€ 2.272,48

N 02 39 08 RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	38	08	RIDUTTORE DI PRESSIONE PER ACQUA - DN 100	n	1	1	€ 2.379,30	€ 2.379,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 95,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,49
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,18
								Prezzo Netto:	€ 2.661,21
								Spese:	€ 705,22
								Prezzo + Spese:	€ 3.366,43

40 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA

N 02 40 01 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=3/8"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	39	01	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=3/8"	n	1	1	€ 4,15	€ 4,15



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,12
								Spese:	€ 2,42
								Prezzo + Spese:	€ 11,53

N 02 40 02 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	39	02	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=1/2"	n	1	1	€ 4,36	€ 4,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,35
								Spese:	€ 2,48
								Prezzo + Spese:	€ 11,82

N 02 40 03 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	39	03	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=3/4"	n	1	1	€ 6,12	€ 6,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,11	€ 29,36	€ 3,23
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,11	€ 27,35	€ 3,01
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,98
								Spese:	€ 3,44
								Prezzo + Spese:	€ 16,43



N 02 40 04 RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	39	04	RUBINETTO CON ATTACCO PORTAGOMMA - D=1"	n	1	1	€ 9,03	€ 9,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,37
								Prezzo Netto:	€ 19,03
								Spese:	€ 5,04
								Prezzo + Spese:	€ 24,07

41 RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO

N 02 41 01 RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	40	01	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO - D=1/2"	n	1	1	€ 16,29	€ 16,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,34
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 26,88
								Spese:	€ 7,12
								Prezzo + Spese:	€ 34,00

N 02 41 02 RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	40	02	RUBINETTO DA INCASSO A CAPPUCCIO CROMATO - D=3/4"	n	1	1	€ 17,43	€ 17,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,74
								Prezzo Netto:	€ 37,95
								Spese:	€ 10,06
								Prezzo + Spese:	€ 48,00

42 SCALDACQUA ELETTRICO

N 02 42 01 SCALDACQUA ELETTRICO - Orizzontale c.tà 75 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	01	SCALDACQUA ELETTRICO - Orizzontale c.tà 75 l	n	1	1	€ 161,78	€ 161,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,34
								Prezzo Netto:	€ 221,32
								Spese:	€ 58,65
								Prezzo + Spese:	€ 279,97

N 02 42 02 SCALDACQUA ELETTRICO - Orizzontale c.tà 95 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	02	SCALDACQUA ELETTRICO - Orizzontale c.tà 95 l	n	1	1	€ 188,10	€ 188,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,91
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,01
								Prezzo Netto:	€ 255,59
								Spese:	€ 67,73
								Prezzo + Spese:	€ 323,32

N 02 42 03 SCALDACQUA ELETTRICO - Sopralavello c.tà 10 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	03	SCALDACQUA ELETTRICO - Sopralavello c.tà 10 l	n	1	1	€ 92,44	€ 92,44



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,41
								Prezzo Netto:	€ 123,16
								Spese:	€ 32,64
								Prezzo + Spese:	€ 155,80

N 02 42 04 SCALDACQUA ELETTRICO - Sopralavello c.tà 15 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	04	SCALDACQUA ELETTRICO - Sopralavello c.tà 15 l	n	1	1	€ 107,85	€ 107,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,24
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,86
								Prezzo Netto:	€ 145,62
								Spese:	€ 38,59
								Prezzo + Spese:	€ 184,21

N 02 42 05 SCALDACQUA ELETTRICO - Sopralavello c.tà 30 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	05	SCALDACQUA ELETTRICO - Sopralavello c.tà 30 l	n	1	1	€ 130,96	€ 130,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,72
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,46
								Prezzo Netto:	€ 176,41
								Spese:	€ 46,75
								Prezzo + Spese:	€ 223,16



N 02 42 06 SCALDACQUA ELETTRICO - Sottolavello c.tà 10 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	06	SCALDACQUA ELETTRICO - Sottolavello c.tà 10 l	n	1	1	€ 96,94	€ 96,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,02
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,62

Prezzo Netto:	€ 133,81
Spese:	€ 35,46
Prezzo + Spese:	€ 169,27

N 02 42 07 SCALDACQUA ELETTRICO - Sottolavello c.tà 15 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	07	SCALDACQUA ELETTRICO - Sottolavello c.tà 15 l	n	1	1	€ 123,26	€ 123,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,56
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,18

Prezzo Netto:	€ 162,29
Spese:	€ 43,01
Prezzo + Spese:	€ 205,30

N 02 42 08 SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 50 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	08	SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 50 l	n	1	1	€ 129,68	€ 129,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,70
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,66
								Prezzo Netto:	€ 186,59
								Spese:	€ 49,45
								Prezzo + Spese:	€ 236,04

N 02 42 09 SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 80 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	09	SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 80 l	n	1	1	€ 130,32	€ 130,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,71
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,67
								Prezzo Netto:	€ 187,28
								Spese:	€ 49,63
								Prezzo + Spese:	€ 236,91

N 02 42 10 SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 100 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	10	SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 100 l	n	1	1	€ 151,51	€ 151,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,24
								Prezzo Netto:	€ 216,00
								Spese:	€ 57,24
								Prezzo + Spese:	€ 273,23

N 02 42 11 SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 120 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	11	SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 120 l	n	1	1	€ 362,73	€ 362,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,54



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,06
								Prezzo Netto:	€ 461,89
								Spese:	€ 122,40
								Prezzo + Spese:	€ 584,29

N 02 42 12 SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 150 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	12	SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 150 l	n	1	1	€ 383,91	€ 383,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,99
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,62
								Prezzo Netto:	€ 490,59
								Spese:	€ 130,01
								Prezzo + Spese:	€ 620,60

N 02 42 13 SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 200 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	41	13	SCALDACQUA ELETTRICO - Verticale c.tà 200 l	n	1	1	€ 544,41	€ 544,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,32
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,36
								Prezzo Netto:	€ 681,61
								Spese:	€ 180,63
								Prezzo + Spese:	€ 862,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

43 SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE

N 02 43 01 SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE - 3000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	42	01	SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE - 3000 l	n	1	1	€ 1.405,10	€ 1.405,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 56,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,88

Prezzo Netto:	€ 1.983,09
Spese:	€ 525,52
Prezzo + Spese:	€ 2.508,61

N 02 43 02 SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE - 5000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	42	02	SERBATOIO IN POLIETILENE DA INTERRO PER ACQUA PIOVANA ED ALIMENTARE - 5000 l	n	1	1	€ 1.873,13	€ 1.873,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 74,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,81

Prezzo Netto:	€ 2.489,51
Spese:	€ 659,72
Prezzo + Spese:	€ 3.149,23

44 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S.

N 02 44 01 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	01	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h	n	1	1	€ 993,86	€ 993,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,75

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,67
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,16
								Prezzo Netto:	€ 1.538,13
								Spese:	€ 407,60
								Prezzo + Spese:	€ 1.945,73

N 02 44 02 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	02	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 70kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 1700 l/h	n	1	1	€ 1.077,56	€ 1.077,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 43,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,41
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,94
								Prezzo Netto:	€ 1.628,69
								Spese:	€ 431,60
								Prezzo + Spese:	€ 2.060,29

N 02 44 03 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	03	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 110kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 2700 l/h	n	1	1	€ 1.161,26	€ 1.161,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,71
								Prezzo Netto:	€ 1.719,26
								Spese:	€ 455,60
								Prezzo + Spese:	€ 2.174,86

N 02 44 04 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	04	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 150kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 3700 l/h	n	1	1	€ 1.216,44	€ 1.216,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,88
								Prezzo Netto:	€ 1.778,96
								Spese:	€ 471,42
								Prezzo + Spese:	€ 2.250,39

N 02 44 05 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	05	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 200kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 5000 l/h	n	1	1	€ 1.328,04	€ 1.328,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 37,25
								Prezzo Netto:	€ 1.899,71
								Spese:	€ 503,42
								Prezzo + Spese:	€ 2.403,14



N 02 44 06 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	06	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 250kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 6100 l/h	n	1	1	€ 1.840,16	€ 1.840,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 73,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,11

Prezzo Netto:	€ 2.453,84
Spese:	€ 650,27
Prezzo + Spese:	€ 3.104,10

N 02 44 07 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 300kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 7400 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	07	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 300kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 7400 l/h	n	1	1	€ 1.954,24	€ 1.954,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 78,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 50,53

Prezzo Netto:	€ 2.577,27
Spese:	€ 682,98
Prezzo + Spese:	€ 3.260,25

N 02 44 08 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - Fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	08	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 350kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 8600 l/h	n	1	1	€ 2.106,14	€ 2.106,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 84,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 43,81
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,76
								Prezzo Netto:	€ 2.741,63
								Spese:	€ 726,53
								Prezzo + Spese:	€ 3.468,16

N 02 44 09 SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 30kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 740 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	43	09	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. - fino a 400kW Primario 80°C sec. 10-45°C, 9800 l/h	n	1	1	€ 2.219,60	€ 2.219,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 88,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 56,16
								Prezzo Netto:	€ 2.864,40
								Spese:	€ 759,07
								Prezzo + Spese:	€ 3.623,46

45 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO

N 02 45 01 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 60 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 1500 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	01	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 60 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 1500 l/h	n	1	1	€ 959,14	€ 959,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 38,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,42
								Prezzo Netto:	€ 1.500,56
								Spese:	€ 397,65
								Prezzo + Spese:	€ 1.898,21

N 02 45 02 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 100 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 2400 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	02	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 100 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 2400 l/h	n	1	1	€ 1.173,66	€ 1.173,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,41
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,97
								Prezzo Netto:	€ 1.732,67
								Spese:	€ 459,16
								Prezzo + Spese:	€ 2.191,83

N 02 45 03 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 150 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 3600 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	03	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 150 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 3600 l/h	n	1	1	€ 3.012,58	€ 3.012,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 120,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 62,66
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 72,99
								Prezzo Netto:	€ 3.722,41
								Spese:	€ 986,44
								Prezzo + Spese:	€ 4.708,85



N 02 45 04 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 170 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4200 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	04	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 170 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4200 l/h	n	1	1	€ 3.270,50	€ 3.270,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 130,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 68,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 78,46

Prezzo Netto:	€ 4.001,49
Spese:	€ 1.060,39
Prezzo + Spese:	€ 5.061,88

N 02 45 05 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 200 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4800 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	05	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 200 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 4800 l/h	n	1	1	€ 3.505,48	€ 3.505,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 140,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 72,91
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 83,45

Prezzo Netto:	€ 4.255,74
Spese:	€ 1.127,77
Prezzo + Spese:	€ 5.383,51

N 02 45 06 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 250 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 6000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	06	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 250 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 6000 l/h	n	1	1	€ 3.987,22	€ 3.987,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 159,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 82,93



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 93,67
								Prezzo Netto:	€ 4.776,99
								Spese:	€ 1.265,90
								Prezzo + Spese:	€ 6.042,89

N 02 45 07 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 300 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 7200 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	07	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 300 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 7200 l/h	n	1	1	€ 4.089,52	€ 4.089,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 163,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 85,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 95,84
								Prezzo Netto:	€ 4.887,68
								Spese:	€ 1.295,24
								Prezzo + Spese:	€ 6.182,91

N 02 45 08 SISTEMA PREASSEMBLATO ISTANTANEO DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - Fino a 500 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 12000 l/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	68	44	08	SISTEMA PREASSEMBLATO INSTANTANEO DI PRODUZIONE DI A.C.S. CON REGOLATORE ELETTRONICO - fino a 500 kW Primario 55°C sec. 10-45°C, 12000 l/h	n	1	1	€ 6.510,00	€ 6.510,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 260,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 135,41
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 147,19
								Prezzo Netto:	€ 7.506,68
								Spese:	€ 1.989,27
								Prezzo + Spese:	€ 9.495,95

03 Impianto sanitario

01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO

N 03 01 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO - 3-9 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	01	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO A ZAINO - 3-9 l	n	1	1	€ 90,11	€ 90,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,87
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,48
								Prezzo Netto:	€ 126,42
								Spese:	€ 33,50
								Prezzo + Spese:	€ 159,92

02 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO

N 03 02 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO - 6/9 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	02	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, CASSETTA DI RISCIACQUO DA INCASSO - Cassetta da incasso 6/9 l	n	1	1	€ 96,75	€ 96,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,73
								Prezzo Netto:	€ 139,39
								Spese:	€ 36,94
								Prezzo + Spese:	€ 176,33

03 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO

N 03 03 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	03	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO - D=1"1/4	n	1	1	€ 12,88	€ 12,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,40
								Spese:	€ 7,53
								Prezzo + Spese:	€ 35,92

N 03 03 02 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO - Sifonata d=90

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	03	02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PILETTA DI SCARICO - Sifonata D=90	n	1	1	€ 47,53	€ 47,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,99
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,24
								Prezzo Netto:	€ 63,00
								Spese:	€ 16,69
								Prezzo + Spese:	€ 79,69



04 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO

N 03 04 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO - Placca per cassette da incasso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	04	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, PLACCA PER CASSETTA DI SCARICO DA INCASSO - placca per cassette da incasso	n	1	1	€ 54,82	€ 54,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,14
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,35
								Prezzo Netto:	€ 68,92
								Spese:	€ 18,26
								Prezzo + Spese:	€ 87,18

05 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC

N 03 05 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC - in resina

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	05	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE CON COPERCHIO PER WC - In resina	n	1	1	€ 34,98	€ 34,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,73
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,03
								Prezzo Netto:	€ 52,31
								Spese:	€ 13,86
								Prezzo + Spese:	€ 66,17



06 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI

N 03 06 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI - in poliuretano rigido

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	06	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SEDILE PER WC DISABILI - In poliuretano rigido	n	1	1	€ 43,38	€ 43,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,90
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 61,40
								Spese:	€ 16,27
								Prezzo + Spese:	€ 77,67

07 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI

N 03 07 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI - Set di scarico esterno per lavabo disabili

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	07	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI SCARICO PER LAVABO DISABILI - Set di scarico esterno per lavabo disabili	n	1	1	€ 46,18	€ 46,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,35
								Prezzo Netto:	€ 69,06
								Spese:	€ 18,30
								Prezzo + Spese:	€ 87,36



08 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA

N 03 08 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA - Set comando pneumatico per wc

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	08	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SET DI COMANDO PNEUMATICO PER CASSETTA - set comando pneumatico per WC	n	1	1	€ 43,91	€ 43,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,91
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 76,43
								Spese:	€ 20,25
								Prezzo + Spese:	€ 96,69

09 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE

N 03 09 01 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE - a bottiglia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	09	01	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE - a bottiglia	n	1	1	€ 11,18	€ 11,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 21,35
								Spese:	€ 5,66
								Prezzo + Spese:	€ 27,01

N 03 09 02 ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE - A "P" D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	09	02	ACCESSORI PER APPARECCHIO SANITARIO, SIFONE IN OTTONE - A "P" D=1"1/4	n	1	1	€ 9,54	€ 9,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,37
								Prezzo Netto:	€ 19,00
								Spese:	€ 5,03
								Prezzo + Spese:	€ 24,03

10 BIDET IN VETROCHINA

N 03 10 01 BIDET IN VETROCHINA - Dim. 58x36 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	10	01	BIDET IN VETROCHINA - Dim. 58x36 cm	n	1	1	€ 106,43	€ 106,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,21
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,39
								Prezzo Netto:	€ 173,00
								Spese:	€ 45,85
								Prezzo + Spese:	€ 218,85

N 03 10 02 BIDET IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 52x36 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	10	02	BIDET IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 52x36 cm	n	1	1	€ 113,64	€ 113,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,25	€ 29,36	€ 36,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,25	€ 27,35	€ 34,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,83
								Prezzo Netto:	€ 195,27
								Spese:	€ 51,75
								Prezzo + Spese:	€ 247,01



11 DOCCIA DI EMERGENZA

N 03 11 01 DOCCIA DI EMERGENZA - Tipo a soffitto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	11	01	DOCCIA DI EMERGENZA - Tipo a soffitto	n	1	1	€ 77,83	€ 77,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,56
								Prezzo Netto:	€ 130,49
								Spese:	€ 34,58
								Prezzo + Spese:	€ 165,07

N 03 11 02 DOCCIA DI EMERGENZA - Tipo a pavimento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	11	02	DOCCIA DI EMERGENZA - Tipo a pavimento	n	1	1	€ 209,53	€ 209,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,58
								Prezzo Netto:	€ 284,56
								Spese:	€ 75,41
								Prezzo + Spese:	€ 359,97

N 03 11 03 DOCCIA DI EMERGENZA - Combinata con lavaocchi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	11	03	DOCCIA DI EMERGENZA - Combinata con lavaocchi	n	1	1	€ 511,88	€ 511,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,33
								Prezzo Netto:	€ 629,06
								Spese:	€ 166,70
								Prezzo + Spese:	€ 795,76

12 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO

N 03 12 01 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	12	01	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,3 kW	n	1	1	€ 275,89	€ 275,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,74
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,70
								Prezzo Netto:	€ 341,90
								Spese:	€ 90,60
								Prezzo + Spese:	€ 432,50

N 03 12 02 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	12	02	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,5 kW	n	1	1	€ 329,77	€ 329,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,85
								Prezzo Netto:	€ 400,20
								Spese:	€ 106,05
								Prezzo + Spese:	€ 506,25



N 03 12 03 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,7 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	12	03	ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI SOLLEVAMENTO - Drenaggio acque di rifiuto, P=0,7 kW	n	1	1	€ 375,08	€ 375,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,80
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,81

Prezzo Netto:	€ 449,23
Spese:	€ 119,04
Prezzo + Spese:	€ 568,27

13 ESALATORE COLONNA DI SCARICO

N 03 13 01 ESALATORE COLONNA DI SCARICO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	13	01	ESALATORE COLONNA DI SCARICO - DN 50	n	1	1	€ 25,27	€ 25,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,53
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 56,26
Spese:	€ 14,91
Prezzo + Spese:	€ 71,17

N 03 13 02 ESALATORE COLONNA DI SCARICO - DN 75

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	13	02	ESALATORE COLONNA DI SCARICO - DN 75	n	1	1	€ 28,02	€ 28,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,58
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,45
								Prezzo Netto:	€ 73,70
								Spese:	€ 19,53
								Prezzo + Spese:	€ 93,23

N 03 13 03 ESALATORE COLONNA DI SCARICO - DN 110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	13	03	ESALATORE COLONNA DI SCARICO - DN 110	n	1	1	€ 31,39	€ 31,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,52
								Prezzo Netto:	€ 77,35
								Spese:	€ 20,50
								Prezzo + Spese:	€ 97,84

14 LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX

N 03 14 01 LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 51x45 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	14	01	LAVABO SOSPESO IN ACCIAIO INOX - da parete dim 51x45 cm con coprisifone	n	1	1	€ 898,04	€ 898,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,68
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,62
								Prezzo Netto:	€ 1.000,62
								Spese:	€ 265,16
								Prezzo + Spese:	€ 1.265,78



15 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX

N 03 15 01 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 60x40 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	15	01	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - da parete dim 60x40 cm con coprisifone	n	1	1	€ 678,51	€ 678,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,11
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,96

Prezzo Netto:	€ 763,08
Spese:	€ 202,22
Prezzo + Spese:	€ 965,30

N 03 15 02 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 120x40 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	15	02	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - da parete dim 120x40 cm con coprisifone	n	1	1	€ 698,47	€ 698,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,53
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,39

Prezzo Netto:	€ 784,68
Spese:	€ 207,94
Prezzo + Spese:	€ 992,62

N 03 15 03 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 150x40 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	15	03	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - da parete dim 150x40 cm con coprisifone	n	1	1	€ 908,01	€ 908,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,83
								Prezzo Netto:	€ 1.011,40
								Spese:	€ 268,02
								Prezzo + Spese:	€ 1.279,43

N 03 15 04 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 180x40 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	15	04	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - da parete dim 180x40 cm con coprisifone	n	1	1	€ 1.037,73	€ 1.037,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 41,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,58
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,81
								Prezzo Netto:	€ 1.163,33
								Spese:	€ 308,28
								Prezzo + Spese:	€ 1.471,61

N 03 15 05 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 240x40 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	15	05	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - da parete dim 240x40 cm con coprisifone	n	1	1	€ 1.277,21	€ 1.277,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,57
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,89
								Prezzo Netto:	€ 1.422,45
								Spese:	€ 376,95
								Prezzo + Spese:	€ 1.799,40

N 03 15 06 LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - Da parete dim 300x40 cm con coprisifone

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	15	06	LAVABO A CANALE IN ACCIAIO INOX - da parete dim 300x40 cm con coprisifone	n	1	1	€ 1.496,73	€ 1.496,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 59,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,55
								Prezzo Netto:	€ 1.659,98
								Spese:	€ 439,89
								Prezzo + Spese:	€ 2.099,87

16 LAVABO IN VETROCHINA

N 03 16 01 LAVABO IN VETROCHINA - Tipo clinico, dim. 50x38 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	16	01	LAVABO IN VETROCHINA - Tipo clinico, dim. 50x38 cm	n	1	1	€ 62,36	€ 62,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,70
								Prezzo Netto:	€ 86,56
								Spese:	€ 22,94
								Prezzo + Spese:	€ 109,50

N 03 16 02 LAVABO IN VETROCHINA - Tipo clinico, dim. 55x42 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	16	02	LAVABO IN VETROCHINA - Tipo clinico, dim. 55x42 cm	n	1	1	€ 65,83	€ 65,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,77
								Prezzo Netto:	€ 90,32
								Spese:	€ 23,93
								Prezzo + Spese:	€ 114,25



N 03 16 03 LAVABO IN VETROCHINA - Tipo lavamani, dim. 50x38 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	16	03	LAVABO IN VETROCHINA - Tipo lavamani, dim. 50x38 cm	n	1	1	€ 56,13	€ 56,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 79,82
								Spese:	€ 21,15
								Prezzo + Spese:	€ 100,98

N 03 16 04 LAVABO IN VETROCHINA - Tipo normale, dim. 60x50 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	16	04	LAVABO IN VETROCHINA - Tipo normale, dim. 60x50 cm	n	1	1	€ 81,49	€ 81,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,69
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,58
								Prezzo Netto:	€ 131,56
								Spese:	€ 34,86
								Prezzo + Spese:	€ 166,42

N 03 16 05 LAVABO IN VETROCHINA - Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	16	05	LAVABO IN VETROCHINA - Tipo normale con semicolonna, dim. 60x50 cm	n	1	1	€ 166,30	€ 166,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,46
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,38
								Prezzo Netto:	€ 223,32
								Spese:	€ 59,18
								Prezzo + Spese:	€ 282,50

17 LAVABO PER DISABILI

N 03 17 01 LAVABO PER DISABILI - Dim. 67x60 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	17	01	LAVABO PER DISABILI - Dim. 67x60 cm	n	1	1	€ 318,75	€ 318,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,63
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,61
								Prezzo Netto:	€ 388,28
								Spese:	€ 102,89
								Prezzo + Spese:	€ 491,17

18 LAVAPADELLE MONOBLOCCO

N 03 18 01 LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox-Dim cm 60x65x170h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	18	01	LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a colonna a pav con zoccolatura con scarico a pav in acciaio inox, Dim. cm 60x65x170h	n	1	1	€ 6.480,00	€ 6.480,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 259,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 134,78
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 140,88
								Prezzo Netto:	€ 7.185,00
								Spese:	€ 1.904,02
								Prezzo + Spese:	€ 9.089,02



N 03 18 02 LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox-Dim cm 60x65x155h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	18	02	LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a colonna sosp con scarico a parete in acciaio inox, Dim. cm 60x65x155h	n	1	1	€ 6.680,00	€ 6.680,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 267,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 138,94
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	7	€ 29,36	€ 205,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	7	€ 27,35	€ 191,45
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 149,66

Prezzo Netto:	€ 7.632,78
Spese:	€ 2.022,69
Prezzo + Spese:	€ 9.655,46

N 03 18 03 LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 90x46x100h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	18	03	LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 90x46x100h	n	1	1	€ 4.960,00	€ 4.960,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 198,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 103,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 108,63

Prezzo Netto:	€ 5.540,33
Spese:	€ 1.468,19
Prezzo + Spese:	€ 7.008,52

N 03 18 04 LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a banco in acciaio inox-Dim. cm 70x75x90h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	18	04	LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a banco in acciaio inox, Dim. cm 70x75x90h	n	1	1	€ 5.200,00	€ 5.200,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 208,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 108,16
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 113,73
								Prezzo Netto:	€ 5.800,02
								Spese:	€ 1.537,00
								Prezzo + Spese:	€ 7.337,02

N 03 18 05 LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a colonna in acciaio inox-Dim cm 60x46x150h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	18	05	LAVAPADELLE MONOBLOCCO - Tipo a colonna in acciaio inox, Dim. cm 60x46x150h	n	1	1	€ 4.960,00	€ 4.960,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 198,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 103,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 108,63
								Prezzo Netto:	€ 5.540,33
								Spese:	€ 1.468,19
								Prezzo + Spese:	€ 7.008,52

19 LAVATOIO

N 03 19 01 LAVATOIO - Dim. 60x50 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	19	01	LAVATOIO - Dim. 60x50 cm	n	1	1	€ 131,66	€ 131,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,74
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,36
								Prezzo Netto:	€ 171,38
								Spese:	€ 45,42
								Prezzo + Spese:	€ 216,80

N 03 19 02 LAVATOIO - Dim. 75x61 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	19	02	LAVATOIO - Dim. 75x61 cm	n	1	1	€ 159,37	€ 159,37

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,31
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,95
								Prezzo Netto:	€ 201,36
								Spese:	€ 53,36
								Prezzo + Spese:	€ 254,72

20 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI

N 03 20 01 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - Tipo chirurgico a 1 posto, dim. cm 80x50x50h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	20	01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - a 1 posto, dim. cm 80x50x50h	n	1	1	€ 1.446,50	€ 1.446,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,72
								Prezzo Netto:	€ 1.566,87
								Spese:	€ 415,22
								Prezzo + Spese:	€ 1.982,09

N 03 20 02 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - Tipo chirurgico a 2 posti, dim. cm 160x50x50h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	20	02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - a 2 posti, dim. cm 160x50x50h	n	1	1	€ 1.573,00	€ 1.573,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,72
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,41
								Prezzo Netto:	€ 1.703,75
								Spese:	€ 451,49
								Prezzo + Spese:	€ 2.155,24

N 03 20 03 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - Tipo chirurgico a 3 posti, dim. cm 230x50x50h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	20	03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - a 3 posti, dim. cm 230x50x50h	n	1	1	€ 1.677,50	€ 1.677,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 67,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,62
								Prezzo Netto:	€ 1.816,82
								Spese:	€ 481,46
								Prezzo + Spese:	€ 2.298,27

N 03 20 04 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - Tipo chirurgico a 4 posti, dim. cm 300x50x50h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	20	04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI - a 4 posti, dim. cm 300x50x50h	n	1	1	€ 1.897,50	€ 1.897,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 75,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 39,47
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 40,29
								Prezzo Netto:	€ 2.054,86
								Spese:	€ 544,54
								Prezzo + Spese:	€ 2.599,40



21 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO

N 03 21 01 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	21	01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h	n	1	1	€ 2.497,00	€ 2.497,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 99,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 51,94
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,01
								Prezzo Netto:	€ 2.703,53
								Spese:	€ 716,44
								Prezzo + Spese:	€ 3.419,96

N 03 21 02 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	21	02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h	n	1	1	€ 2.860,00	€ 2.860,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 114,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 59,49
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 60,71
								Prezzo Netto:	€ 3.096,30
								Spese:	€ 820,52
								Prezzo + Spese:	€ 3.916,82

N 03 21 03 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	21	03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h	n	1	1	€ 3.118,50	€ 3.118,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 124,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 64,86



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 66,20
								Prezzo Netto:	€ 3.376,00
								Spese:	€ 894,64
								Prezzo + Spese:	€ 4.270,64

N 03 21 04 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - Tipo chirurgico con erogatore a gomito a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	21	04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON EROGATORE A GOMITO - a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h	n	1	1	€ 3.355,00	€ 3.355,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 134,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 69,78
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 71,21
								Prezzo Netto:	€ 3.631,90
								Spese:	€ 962,45
								Prezzo + Spese:	€ 4.594,35

22 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE

N 03 22 01 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE - Tipo chirurgico con comando a pedale a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	22	01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE - a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h	n	1	1	€ 3.058,00	€ 3.058,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 122,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 63,61
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 64,91
								Prezzo Netto:	€ 3.310,54
								Spese:	€ 877,29
								Prezzo + Spese:	€ 4.187,83

N 03 22 02 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE - Tipo chirurgico con comando a pedale a 2 posti, dim. cm 160x5060+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	22	02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE - a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h	n	1	1	€ 3.366,00	€ 3.366,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 134,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 70,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 71,45
								Prezzo Netto:	€ 3.643,80
								Spese:	€ 965,61
								Prezzo + Spese:	€ 4.609,41

N 03 22 03 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE - Tipo chirurgico con comando a pedale a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	22	03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE - a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h	n	1	1	€ 3.179,00	€ 3.179,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 127,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 66,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 67,48
								Prezzo Netto:	€ 3.441,46
								Spese:	€ 911,99
								Prezzo + Spese:	€ 4.353,45

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

N 03 22 04 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO A PEDALE - Tipo chirurgico con comando a pedale a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	22	04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON CON COMANDO A PEDALE - a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h	n	1	1	€ 3.448,50	€ 3.448,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 137,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 71,73
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 73,20

Prezzo Netto:	€ 3.733,07
Spese:	€ 989,26
Prezzo + Spese:	€ 4.722,33

23 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO

N 03 23 01 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - Tipo chirurgico elettronico a 1 posti, dim. cm 80x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	23	01	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - a 1 posto, dim. cm 80x50x60+42h	n	1	1	€ 3.058,00	€ 3.058,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 122,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 63,61
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 64,91

Prezzo Netto:	€ 3.310,54
Spese:	€ 877,29
Prezzo + Spese:	€ 4.187,83

N 03 23 02 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - Tipo chirurgico elettronico a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	23	02	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - a 2 posti, dim. cm 160x50x60+42h	n	1	1	€ 3.366,00	€ 3.366,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 134,64



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 70,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 71,45
								Prezzo Netto:	€ 3.643,80
								Spese:	€ 965,61
								Prezzo + Spese:	€ 4.609,41

N 03 23 03 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - Tipo chirurgico elettronico a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	23	03	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - a 3 posti, dim. cm 230x50x60+42h	n	1	1	€ 3.806,00	€ 3.806,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 152,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 79,16
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 80,78
								Prezzo Netto:	€ 4.119,89
								Spese:	€ 1.091,77
								Prezzo + Spese:	€ 5.211,66

N 03 23 04 LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - Tipo chirurgico elettronico a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	23	04	LAVELLO A CANALE IN ACCIAIO INOX PER CHIRURGHI CON COMANDO ELETTRONICO - a 4 posti, dim. cm 300x50x60+42h	n	1	1	€ 4.262,50	€ 4.262,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 170,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 88,66
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 90,47
								Prezzo Netto:	€ 4.613,83
								Spese:	€ 1.222,66
								Prezzo + Spese:	€ 5.836,49

24 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE

N 03 24 01 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 47x50x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	01	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 47x50x90, 1 vasca	n	1	1	€ 1.182,50	€ 1.182,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 47,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,12
								Prezzo Netto:	€ 1.281,22
								Spese:	€ 339,52
								Prezzo + Spese:	€ 1.620,74

N 03 24 02 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 67x50x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	02	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 67x50x90, 1 vasca	n	1	1	€ 1.215,50	€ 1.215,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,82
								Prezzo Netto:	€ 1.316,93
								Spese:	€ 348,99
								Prezzo + Spese:	€ 1.665,91



N 03 24 03 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 47x70x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	03	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 47x70x90, 1 vasca	n	1	1	€ 1.237,50	€ 1.237,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,74
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,29

Prezzo Netto:	€ 1.340,73
Spese:	€ 355,29
Prezzo + Spese:	€ 1.696,02

N 03 24 04 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 94x50x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	04	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 94x50x90, 1 vasca	n	1	1	€ 1.485,00	€ 1.485,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 59,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,54

Prezzo Netto:	€ 1.608,53
Spese:	€ 426,26
Prezzo + Spese:	€ 2.034,79

N 03 24 05 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 94x50x90-2 vasche

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	05	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 94x50x90, 2 vasche	n	1	1	€ 1.677,50	€ 1.677,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 67,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,89
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,62
								Prezzo Netto:	€ 1.816,82
								Spese:	€ 481,46
								Prezzo + Spese:	€ 2.298,27

N 03 24 06 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 94x70x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	06	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 94x70x90, 1 vasca	n	1	1	€ 1.567,50	€ 1.567,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,60
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,29
								Prezzo Netto:	€ 1.697,80
								Spese:	€ 449,92
								Prezzo + Spese:	€ 2.147,71

N 03 24 07 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 94x70x90-2 vasche

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	07	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 94x70x90, 2 vasche	n	1	1	€ 1.705,00	€ 1.705,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 68,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,46
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,21
								Prezzo Netto:	€ 1.846,57
								Spese:	€ 489,34
								Prezzo + Spese:	€ 2.335,91



N 03 24 08 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 141x50x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	08	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 141x50x90, 1 vasca	n	1	1	€ 2.007,50	€ 2.007,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 80,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,76
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 42,63

Prezzo Netto:	€ 2.173,88
Spese:	€ 576,08
Prezzo + Spese:	€ 2.749,96

N 03 24 09 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 141x50x90-2 vasche

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	09	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 141x50x90, 2 vasche	n	1	1	€ 2.172,50	€ 2.172,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 86,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 45,19
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,13

Prezzo Netto:	€ 2.352,42
Spese:	€ 623,39
Prezzo + Spese:	€ 2.975,81

N 03 24 10 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 141x70x90-1 vasca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	10	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 141x70x90, 1 vasca	n	1	1	€ 2.062,50	€ 2.062,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 82,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,90
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,79
								Prezzo Netto:	€ 2.233,39
								Spese:	€ 591,85
								Prezzo + Spese:	€ 2.825,24

N 03 24 11 LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - Lavello in acciaio inox con mobile-dim. cm 141x70x90-2 vasche

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	24	11	LAVELLO IN ACCIAIO INOX CON MOBILE ANTA A BATTENTE - con mobile, dim. cm 141x70x90, 2 vasche	n	1	1	€ 2.227,50	€ 2.227,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 89,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,29
								Prezzo Netto:	€ 2.411,93
								Spese:	€ 639,16
								Prezzo + Spese:	€ 3.051,09

25 LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA

N 03 25 01 LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA - Dim. 90x45 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	25	01	LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA - Dim. 90x45 cm	n	1	1	€ 145,24	€ 145,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,02
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,65
								Prezzo Netto:	€ 186,07
								Spese:	€ 49,31
								Prezzo + Spese:	€ 235,38



N 03 25 02 LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA - Dim. 120x45 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	25	02	LAVELLO A CANALE IN VETROCHINA - Dim. 120x45 cm	n	1	1	€ 184,04	€ 184,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,83
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,70
								Prezzo Netto:	€ 239,63
								Spese:	€ 63,50
								Prezzo + Spese:	€ 303,13

26 MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP

N 03 26 01 MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP - Set completo per servizio igienico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	26	01	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP - Set completo per servizio igienico	a corpo	1	1	€ 482,70	€ 482,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,04
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,94
								Prezzo Netto:	€ 609,06
								Spese:	€ 161,40
								Prezzo + Spese:	€ 770,46

N 03 26 02 MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP - Set completo per doccia con seggiolino ribaltabile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	26	02	MANIGLIONI PER SERVIZIO HANDICAP - Seggiolino ribaltabile per doccia	n	1	1	€ 422,37	€ 422,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,79
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,10
								Prezzo Netto:	€ 514,86
								Spese:	€ 136,44
								Prezzo + Spese:	€ 651,29

27 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI

N 03 27 01 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - per lavabo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	27	01	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - Per lavabo	n	1	1	€ 117,93	€ 117,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,45
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,07
								Prezzo Netto:	€ 156,52
								Spese:	€ 41,48
								Prezzo + Spese:	€ 198,00

N 03 27 02 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - per bidet sospeso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	27	02	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - Per bidet sospeso	n	1	1	€ 137,31	€ 137,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,48
								Prezzo Netto:	€ 177,49
								Spese:	€ 47,04
								Prezzo + Spese:	€ 224,53

N 03 27 03 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - per orinatoio sospeso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	27	03	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - Per orinatoio sospeso	n	1	1	€ 235,37	€ 235,37



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,90
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,79
								Prezzo Netto:	€ 295,17
								Spese:	€ 78,22
								Prezzo + Spese:	€ 373,38

N 03 27 04 MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - per vaso sospeso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	27	04	MENSOLE SOSTEGNO SANITARI SOSPESI - Per vaso sospeso	n	1	1	€ 285,90	€ 285,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,77
								Prezzo Netto:	€ 396,11
								Spese:	€ 104,97
								Prezzo + Spese:	€ 501,09

28 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI

N 03 28 01 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI - Inclinazione pneumatica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	28	01	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI - inclinazione pneumatica	n	1	1	€ 451,62	€ 451,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,39
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,15
								Prezzo Netto:	€ 517,58
								Spese:	€ 137,16
								Prezzo + Spese:	€ 654,74

N 03 28 02 MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI - Inclinazione manuale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	28	02	MENSOLE SOSTEGNO LAVABI DISABILI - inclinazione manuale	n	1	1	€ 263,06	€ 263,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,47
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,15
								Prezzo Netto:	€ 313,56
								Spese:	€ 83,09
								Prezzo + Spese:	€ 396,65

29 ORINATOIO IN VETROCHINA

N 03 29 01 ORINATOIO IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 54x35 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	29	01	ORINATOIO IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 54x35 cm	n	1	1	€ 112,95	€ 112,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,35
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,96
								Prezzo Netto:	€ 151,14
								Spese:	€ 40,05
								Prezzo + Spese:	€ 191,19



30 PIATTO DOCCIA

N 03 30 01 PIATTO DOCCIA - Dim. 80x80 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	30	01	PIATTO DOCCIA - Dim. 80x80 cm	n	1	1	€ 87,31	€ 87,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,82
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 137,85
Spese:	€ 36,53
Prezzo + Spese:	€ 174,39

N 03 30 02 PIATTO DOCCIA - Dim. 90x90 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	30	02	PIATTO DOCCIA - Dim. 90x90 cm	n	1	1	€ 183,63	€ 183,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,82
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,75

Prezzo Netto:	€ 242,07
Spese:	€ 64,15
Prezzo + Spese:	€ 306,22

31 PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE

N 03 31 01 PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE - Dim. 80x80 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	31	01	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE - Dim. 80x80 cm	n	1	1	€ 113,64	€ 113,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,55
								Prezzo Netto:	€ 180,80
								Spese:	€ 47,91
								Prezzo + Spese:	€ 228,72

N 03 31 02 PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE - Dim. 90x90 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	31	02	PIATTO DOCCIA ACCESSIBILE - Dim. 90x90 cm	n	1	1	€ 193,33	€ 193,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,02
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,24
								Prezzo Netto:	€ 267,03
								Spese:	€ 70,76
								Prezzo + Spese:	€ 337,79

32 PILETTA A PAVIMENTO

N 03 32 01 PILETTA A PAVIMENTO - per interni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	32	01	PILETTA A PAVIMENTO - Per interni	n	1	1	€ 105,26	€ 105,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,19
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,69
								Prezzo Netto:	€ 137,03
								Spese:	€ 36,31
								Prezzo + Spese:	€ 173,34



N 03 32 02 PILETTA A PAVIMENTO - per esterni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	32	02	PILETTA A PAVIMENTO - Per esterni	n	1	1	€ 36,44	€ 36,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,76
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,14

Prezzo Netto:	€ 57,94
Spese:	€ 15,35
Prezzo + Spese:	€ 73,29

33 SCARICO IN PE-HD

N 03 33 01 SCARICO IN PE-HD - D=32 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	01	SCARICO IN PE-HD - D = 32 mm	m	1	1	€ 1,37	€ 1,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,22
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,07

N 03 33 02 SCARICO IN PE-HD - D=40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	02	SCARICO IN PE-HD - D = 40 mm	m	1	1	€ 1,64	€ 1,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,09
								Spese:	€ 1,08
								Prezzo + Spese:	€ 5,17

N 03 33 03 SCARICO IN PE-HD - D=50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	03	SCARICO IN PE-HD - D = 50 mm	m	1	1	€ 2,06	€ 2,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 5,12
								Spese:	€ 1,36
								Prezzo + Spese:	€ 6,48

N 03 33 04 SCARICO IN PE-HD - D=63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	04	SCARICO IN PE-HD - D = 63 mm	m	1	1	€ 2,77	€ 2,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,47
								Spese:	€ 1,71
								Prezzo + Spese:	€ 8,18

N 03 33 05 SCARICO IN PE-HD - D=75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	05	SCARICO IN PE-HD - D = 75 mm	m	1	1	€ 3,25	€ 3,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,075	€ 29,36	€ 2,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,075	€ 27,35	€ 2,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,85
								Spese:	€ 2,08
								Prezzo + Spese:	€ 9,94

N 03 33 06 SCARICO IN PE-HD - D=90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	06	SCARICO IN PE-HD - D = 90 mm	m	1	1	€ 4,48	€ 4,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 11,79
								Spese:	€ 3,12
								Prezzo + Spese:	€ 14,91

N 03 33 07 SCARICO IN PE-HD - D=110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	07	SCARICO IN PE-HD - D = 110 mm	m	1	1	€ 6,65	€ 6,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,18	€ 29,36	€ 5,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,18	€ 27,35	€ 4,92
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,61
								Spese:	€ 4,67
								Prezzo + Spese:	€ 22,27

N 03 33 08 SCARICO IN PE-HD - D=125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	08	SCARICO IN PE-HD - D = 125 mm	m	1	1	€ 8,93	€ 8,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 21,23
								Spese:	€ 5,63
								Prezzo + Spese:	€ 26,86

N 03 33 09 SCARICO IN PE-HD - D=160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	09	SCARICO IN PE-HD - D = 160 mm	m	1	1	€ 14,50	€ 14,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65
								Prezzo Netto:	€ 33,04
								Spese:	€ 8,76
								Prezzo + Spese:	€ 41,80

N 03 33 10 SCARICO IN PE-HD - D=200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	33	10	SCARICO IN PE-HD - D = 200 mm	m	1	1	€ 18,31	€ 18,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,84
								Prezzo Netto:	€ 42,95
								Spese:	€ 11,38
								Prezzo + Spese:	€ 54,33



34 SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE

N 03 34 01 SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE - Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	34	01	SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE - Pompa monofase, serbatoio c.tà 90 l	n	1	1	€ 1.832,98	€ 1.832,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 73,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 42,29

Prezzo Netto:	€ 2.156,85
Spese:	€ 571,56
Prezzo + Spese:	€ 2.728,41

N 03 34 02 SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE - Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	34	02	SISTEMA DI RACCOLTA/POMPAGGIO ACQUE NERE - Pompa trifase, serbatoio c.tà 90 l	n	1	1	€ 1.794,90	€ 1.794,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,33
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,48

Prezzo Netto:	€ 2.115,64
Spese:	€ 560,65
Prezzo + Spese:	€ 2.676,29

35 VASO TURCA IN VETROCHINA

N 03 35 01 VASO TURCA IN VETROCHINA - da incasso a pavimento

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	35	01	VASO TURCA IN VETROCHINA - Da incasso a pavimento	n	1	1	€ 101,96	€ 101,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,73
								Prezzo Netto:	€ 139,24
								Spese:	€ 36,90
								Prezzo + Spese:	€ 176,14

36 VASO WATER IN VETROCHINA

N 03 36 01 VASO WATER IN VETROCHINA - Tipo a pavimento, dim. 52x36 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	36	01	VASO WATER IN VETROCHINA - Tipo a pavimento, dim. 58x36 cm	n	1	1	€ 121,96	€ 121,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,15
								Prezzo Netto:	€ 160,88
								Spese:	€ 42,63
								Prezzo + Spese:	€ 203,52

N 03 36 02 VASO WATER IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 57x36 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	36	02	VASO WATER IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 57x36 cm	n	1	1	€ 97,56	€ 97,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,20
								Prezzo Netto:	€ 163,41
								Spese:	€ 43,30
								Prezzo + Spese:	€ 206,71



37 VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO

N 03 37 01 VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO - Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	37	01	VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO - Tipo a pavimento, dim. 67x36 cm	n	1	1	€ 304,89	€ 304,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,34
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,32
								Prezzo Netto:	€ 373,28
								Spese:	€ 98,92
								Prezzo + Spese:	€ 472,20

N 03 37 02 VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO - Tipo sospeso, dim. 67x36 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	37	02	VASO WATER IN VETROCHINA MONOBLOCCO - Tipo sospeso, dim. 67x36 cm	n	1	1	€ 233,93	€ 233,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,87
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,25	€ 29,36	€ 36,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,25	€ 27,35	€ 34,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,38
								Prezzo Netto:	€ 325,42
								Spese:	€ 86,24
								Prezzo + Spese:	€ 411,66

38 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI

N 03 38 01 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI - Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	38	01	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI - Tipo a pavimento, dim. 57x38 cm	n	1	1	€ 289,97	€ 289,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,72
								Prezzo Netto:	€ 342,67
								Spese:	€ 90,81
								Prezzo + Spese:	€ 433,48

N 03 38 02 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI - Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	38	02	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI - Tipo monoblocco a pavimento, dim. 80x38 cm	n	1	1	€ 621,51	€ 621,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,04
								Prezzo Netto:	€ 715,87
								Spese:	€ 189,70
								Prezzo + Spese:	€ 905,57

N 03 38 03 VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI - Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	38	03	VASO WATER IN VETROCHINA PER DISABILI - Tipo monoblocco sospeso, dim. 77x38 cm	n	1	1	€ 621,51	€ 621,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,93
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,25	€ 29,36	€ 36,70
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,25	€ 27,35	€ 34,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,60
								Prezzo Netto:	€ 744,79
								Spese:	€ 197,37
								Prezzo + Spese:	€ 942,16



39 VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX

N 03 39 01 VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX - Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	39	01	VUOTATOIO IN ACCIAIO INOX - Tipo a banco, dim. cm 50x60x100h	n	1	1	€ 1.210,00	€ 1.210,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,94

Prezzo Netto:	€ 1.424,93
Spese:	€ 377,61
Prezzo + Spese:	€ 1.802,53

40 VUOTATOIO IN VETROCHINA

N 03 40 01 VUOTATOIO IN VETROCHINA - Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	40	01	VUOTATOIO IN VETROCHINA - Tipo a pavimento, dim. 54x46 cm	n	1	1	€ 319,82	€ 319,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,35

Prezzo Netto:	€ 374,97
Spese:	€ 99,37
Prezzo + Spese:	€ 474,34

N 03 40 02 VUOTATOIO IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 53x46 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	69	40	02	VUOTATOIO IN VETROCHINA - Tipo sospeso, dim. 53x46 cm	n	1	1	€ 319,82	€ 319,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,64
								Prezzo Netto:	€ 389,43
								Spese:	€ 103,20
								Prezzo + Spese:	€ 492,63

04 Impianto gas medicali

01 CENTRALE CON UN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE

N 04 01 01 CENTRALE CON UN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 32 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	01	01	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 32 m³/h	n	1	1	€ 15.515,52	€ 15.515,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 620,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 322,72
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 365,47
								Prezzo Netto:	€ 18.639,06
								Spese:	€ 4.939,35
								Prezzo + Spese:	€ 23.578,40

N 04 01 02 CENTRALE CON UN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 60 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	01	02	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 60 m³/h	n	1	1	€ 17.645,10	€ 17.645,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 705,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 367,02
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 410,65
								Prezzo Netto:	€ 20.943,29
								Spese:	€ 5.549,97
								Prezzo + Spese:	€ 26.493,27

N 04 01 03 CENTRALE CON UN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 100 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	01	03	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 100 m³/h	n	1	1	€ 22.614,13	€ 22.614,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 904,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 470,37
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 516,08
								Prezzo Netto:	€ 26.319,86
								Spese:	€ 6.974,76
								Prezzo + Spese:	€ 33.294,63

N 04 01 04 CENTRALE CON UN COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 140 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	01	04	CENTRALE CON 1 COMPRESSORE PER ARIA MEDICALE - 140 m³/h	n	1	1	€ 26.264,84	€ 26.264,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.050,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 546,31
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 593,53
								Prezzo Netto:	€ 30.269,99
								Spese:	€ 8.021,55
								Prezzo + Spese:	€ 38.291,54



02 CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE

N 04 02 01 CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 32 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	02	01	CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 32 m³/h	n	1	1	€ 29.545,41	€ 29.545,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.181,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 614,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	48	€ 29,36	€ 1.409,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	48	€ 27,35	€ 1.312,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 681,28
								Prezzo Netto:	€ 34.745,13
								Spese:	€ 9.207,46
								Prezzo + Spese:	€ 43.952,59

N 04 02 02 CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 60 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	02	02	CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 60 m³/h	n	1	1	€ 34.448,52	€ 34.448,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.377,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 716,53
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	48	€ 29,36	€ 1.409,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	48	€ 27,35	€ 1.312,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 785,30
								Prezzo Netto:	€ 40.050,37
								Spese:	€ 10.613,35
								Prezzo + Spese:	€ 50.663,72

N 04 02 03 CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 100 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	02	03	CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 100 m³/h	n	1	1	€ 44.416,98	€ 44.416,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.776,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 923,87
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	48	€ 29,36	€ 1.409,28



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	48	€ 27,35	€ 1.312,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 996,79
								Prezzo Netto:	€ 50.836,40
								Spese:	€ 13.471,65
								Prezzo + Spese:	€ 64.308,05

N 04 02 04 CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 140 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	02	04	CENTRALE CON 2 COMPRESSORI PER ARIA MEDICALE - 140 m³/h	n	1	1	€ 51.312,77	€ 51.312,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2.052,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.067,31
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	48	€ 29,36	€ 1.409,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	48	€ 27,35	€ 1.312,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.143,09
								Prezzo Netto:	€ 58.297,76
								Spese:	€ 15.448,91
								Prezzo + Spese:	€ 73.746,67

03 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA

N 04 03 01 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 25 m³/h con serbatoio da 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	01	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 25 m³/h con serbatoio da 500 l	n	1	1	€ 10.626,61	€ 10.626,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 425,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 221,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 243,60
								Prezzo Netto:	€ 12.423,67
								Spese:	€ 3.292,27
								Prezzo + Spese:	€ 15.715,94



N 04 03 02 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 50 m³/h con serbatoio da 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	02	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 50 m³/h con serbatoio da 500 l	n	1	1	€ 11.407,46	€ 11.407,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 456,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 237,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 260,17

Prezzo Netto:	€ 13.268,56
Spese:	€ 3.516,17
Prezzo + Spese:	€ 16.784,73

N 04 03 03 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 75 m³/h con serbatoio da 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	03	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 75 m³/h con serbatoio da 500 l	n	1	1	€ 12.401,26	€ 12.401,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 496,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 257,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 281,25

Prezzo Netto:	€ 14.343,87
Spese:	€ 3.801,13
Prezzo + Spese:	€ 18.144,99

N 04 03 04 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	04	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 100 m³/h con serbatoio da 1000 l	n	1	1	€ 14.928,36	€ 14.928,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 597,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 310,51
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 334,87
								Prezzo Netto:	€ 17.078,23
								Spese:	€ 4.525,73
								Prezzo + Spese:	€ 21.603,96

N 04 03 05 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	05	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 150 m³/h con serbatoio da 1000 l	n	1	1	€ 21.253,22	€ 21.253,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 850,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 442,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 469,06
								Prezzo Netto:	€ 23.921,83
								Spese:	€ 6.339,29
								Prezzo + Spese:	€ 30.261,12

N 04 03 06 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	06	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 200 m³/h con serbatoio da 1000 l	n	1	1	€ 24.106,86	€ 24.106,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 964,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 501,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	18	€ 29,36	€ 528,48
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	18	€ 27,35	€ 492,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 531,87
								Prezzo Netto:	€ 27.125,20
								Spese:	€ 7.188,18
								Prezzo + Spese:	€ 34.313,38



N 04 03 07 CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	03	07	CENTRALE CON 3 POMPE PER ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA - 300 m³/h con serbatoio da 1000 l	n	1	1	€ 27.403,66	€ 27.403,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.096,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 570,00
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	18	€ 29,36	€ 528,48
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	18	€ 27,35	€ 492,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 601,81
								Prezzo Netto:	€ 30.692,39
								Spese:	€ 8.133,48
								Prezzo + Spese:	€ 38.825,88

04 CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO

N 04 04 01 CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO - 24 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	04	01	CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO - 24 m³/h	n	1	1	€ 8.127,14	€ 8.127,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 325,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 169,04
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	30	€ 29,36	€ 880,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	30	€ 27,35	€ 820,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 206,45
								Prezzo Netto:	€ 10.529,02
								Spese:	€ 2.790,19
								Prezzo + Spese:	€ 13.319,21

N 04 04 02 CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO - 75 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	04	02	CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO - 75 m³/h	n	1	1	€ 10.670,00	€ 10.670,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 426,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 221,94



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	30	€ 29,36	€ 880,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	30	€ 27,35	€ 820,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 260,40
								Prezzo Netto:	€ 13.280,44
								Spese:	€ 3.519,32
								Prezzo + Spese:	€ 16.799,75

N 04 04 03 CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO - 160 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	04	03	CENTRALE DI DECOMPRESSIONE CON 3 FONTI PER OSSIGENO - 160 m³/h	n	1	1	€ 14.780,86	€ 14.780,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 591,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 307,44
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	30	€ 29,36	€ 880,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	30	€ 27,35	€ 820,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 347,62
								Prezzo Netto:	€ 17.728,45
								Spese:	€ 4.698,04
								Prezzo + Spese:	€ 22.426,49

05 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE

N 04 05 01 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 25 m³/h con serbatoio da 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	01	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 25 m³/h con serbatoio da 500 l	n	1	1	€ 7.808,47	€ 7.808,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 312,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 162,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 169,07
								Prezzo Netto:	€ 8.622,42
								Spese:	€ 2.284,94
								Prezzo + Spese:	€ 10.907,36

N 04 05 02 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 50 m³/h con serbatoio da 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	02	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 50 m³/h con serbatoio da 500 l	n	1	1	€ 8.518,32	€ 8.518,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 340,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 177,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 184,13
								Prezzo Netto:	€ 9.390,49
								Spese:	€ 2.488,48
								Prezzo + Spese:	€ 11.878,97

N 04 05 03 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 75 m³/h con serbatoio da 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	03	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 75 m³/h con serbatoio da 500 l	n	1	1	€ 9.483,73	€ 9.483,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 379,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 197,26
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 204,61
								Prezzo Netto:	€ 10.435,08
								Spese:	€ 2.765,30
								Prezzo + Spese:	€ 13.200,38



N 04 05 04 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	04	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 100 m³/h con serbatoio da 1.000 l	n	1	1	€ 11.428,75	€ 11.428,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 457,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 237,72
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 245,87

Prezzo Netto:	€ 12.539,62
Spese:	€ 3.323,00
Prezzo + Spese:	€ 15.862,62

N 04 05 05 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	05	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata da 150 m³/h con serbatoio da 1.000 l	n	1	1	€ 17.178,62	€ 17.178,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 687,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 357,32
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 369,00

Prezzo Netto:	€ 18.818,92
Spese:	€ 4.987,01
Prezzo + Spese:	€ 23.805,93

N 04 05 06 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	06	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata 200 m³/h con serbatoio da 1.000 l	n	1	1	€ 19.542,46	€ 19.542,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 781,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 406,48



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 419,15
								Prezzo Netto:	€ 21.376,63
								Spese:	€ 5.664,81
								Prezzo + Spese:	€ 27.041,44

N 04 05 07 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	05	07	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO POMPE - Portata 300 m³/h con serbatoio da 1.000 l	n	1	1	€ 21.721,73	€ 21.721,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 868,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 451,81
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 465,39
								Prezzo Netto:	€ 23.734,64
								Spese:	€ 6.289,68
								Prezzo + Spese:	€ 30.024,31

06 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO

N 04 06 01 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 25, portata fino 120 m³/h cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	06	01	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 25, portata fino 120 m³/h cad	n	1	1	€ 1.852,73	€ 1.852,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 74,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,54
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,01
								Prezzo Netto:	€ 2.091,45
								Spese:	€ 554,23
								Prezzo + Spese:	€ 2.645,68

N 04 06 02 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 32, portata fino 255 m³/h cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	06	02	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 32, portata fino 255 m³/h cad	n	1	1	€ 2.139,72	€ 2.139,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 85,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 44,51
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,10
								Prezzo Netto:	€ 2.401,98
								Spese:	€ 636,52
								Prezzo + Spese:	€ 3.038,50

N 04 06 03 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 40, portata fino 330 m³/h cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	06	03	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 40, portata fino 330 m³/h cad	n	1	1	€ 2.370,93	€ 2.370,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 94,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,32
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,57
								Prezzo Netto:	€ 2.681,07
								Spese:	€ 710,48
								Prezzo + Spese:	€ 3.391,56



N 04 06 04 COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 50, portata fino 510 m³/h cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	06	04	COMPONENTI PER CENTRALI DI ASPIRAZIONE ENDOCAVITARIA, GRUPPO FILTRI BATTERICIDI DOPPIO - DN 50, portata fino 510 m³/h cad	n	1	1	€ 3.190,32	€ 3.190,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 127,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 66,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 69,95
								Prezzo Netto:	€ 3.567,67
								Spese:	€ 945,43
								Prezzo + Spese:	€ 4.513,10

07 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE

N 04 07 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 4 Kw-22 m³/h, a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 4 kW, 22 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 4.281,04	€ 4.281,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 171,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 89,05
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 94,23
								Prezzo Netto:	€ 4.805,69
								Spese:	€ 1.273,51
								Prezzo + Spese:	€ 6.079,19

N 04 07 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 5,5 Kw-32 m³/h, a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 5,5 kW, 32 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 4.577,16	€ 4.577,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 183,09



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 95,20
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 100,51
								Prezzo Netto:	€ 5.126,09
								Spese:	€ 1.358,41
								Prezzo + Spese:	€ 6.484,51

N 04 07 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 7,5 Kw-46 m³/h. a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 7,5 kW, 46 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 5.187,83	€ 5.187,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 207,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 107,91
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 113,47
								Prezzo Netto:	€ 5.786,85
								Spese:	€ 1.533,51
								Prezzo + Spese:	€ 7.320,36

N 04 07 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 9 Kw-60 m³/h. a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 9 kW, 60 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 5.389,04	€ 5.389,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 215,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 112,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 123,41
								Prezzo Netto:	€ 6.293,78
								Spese:	€ 1.667,85
								Prezzo + Spese:	€ 7.961,63

N 04 07 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 11 Kw-68 m³/h, a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 11 kW, 68 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 5.813,32	€ 5.813,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 232,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 120,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 126,74
								Prezzo Netto:	€ 6.463,64
								Spese:	€ 1.712,86
								Prezzo + Spese:	€ 8.176,50

N 04 07 06 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 15 Kw-100 m³/h, a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 15 kW, 100 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 7.446,16	€ 7.446,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 297,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 154,88
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 162,51
								Prezzo Netto:	€ 8.288,24
								Spese:	€ 2.196,38
								Prezzo + Spese:	€ 10.484,62



N 04 07 07 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 18.5 Kw-125 m³/h. a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 18.5 kW, 125 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 8.762,52	€ 8.762,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 350,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 182,26
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 190,44

Prezzo Netto:	€ 9.712,56
Spese:	€ 2.573,83
Prezzo + Spese:	€ 12.286,39

N 04 07 08 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 22 Kw-140 m³/h. a 13 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	07	08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, COMPRESSORE D'ARIA A VITE - 22 kW, 140 m³/h a 13 bar	n	1	1	€ 9.279,57	€ 9.279,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 371,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 193,02
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 201,41

Prezzo Netto:	€ 10.272,02
Spese:	€ 2.722,09
Prezzo + Spese:	€ 12.994,11

08 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO

N 04 08 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,22 Kw-21 m³/h. a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,22 kW, 21 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 925,19	€ 925,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,24
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,90
								Prezzo Netto:	€ 1.116,76
								Spese:	€ 295,94
								Prezzo + Spese:	€ 1.412,70

N 04 08 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,28 Kw-36 m³/h. a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,28 kW, 36 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 984,94	€ 984,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,49
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,16
								Prezzo Netto:	€ 1.181,41
								Spese:	€ 313,07
								Prezzo + Spese:	€ 1.494,48

N 04 08 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,28 Kw-48 m³/h a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,28 kW, 48 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 1.113,74	€ 1.113,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,90
								Prezzo Netto:	€ 1.320,77
								Spese:	€ 350,00
								Prezzo + Spese:	€ 1.670,78

N 04 08 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,3 Kw-72 m³/h a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,3 kW, 72 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 1.181,92	€ 1.181,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 47,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,58
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,34
								Prezzo Netto:	€ 1.394,54
								Spese:	€ 369,55
								Prezzo + Spese:	€ 1.764,10

N 04 08 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,46 Kw-132 m³/h a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,46 kW, 132 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 1.351,53	€ 1.351,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 54,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,11
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,94
								Prezzo Netto:	€ 1.578,07
								Spese:	€ 418,19
								Prezzo + Spese:	€ 1.996,25



N 04 08 06 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,46 Kw-156 m³/h a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,46 kW, 156 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 1.488,66	€ 1.488,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 59,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,85

Prezzo Netto:	€ 1.726,44
Spese:	€ 457,51
Prezzo + Spese:	€ 2.183,95

N 04 08 07 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,64 Kw-189 m³/h a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,64 kW, 189 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 1.720,17	€ 1.720,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 68,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,78
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,90

Prezzo Netto:	€ 2.034,78
Spese:	€ 539,22
Prezzo + Spese:	€ 2.574,00

N 04 08 08 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,66 Kw-210 m³/h a 7 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	08	08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, ESSICATORE A CICLO FRIGORIFERO - 0,66 kW, 210 m³/h a 7 bar	n	1	1	€ 1.943,15	€ 1.943,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 77,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,63
								Prezzo Netto:	€ 2.276,05
								Spese:	€ 603,15
								Prezzo + Spese:	€ 2.879,21

09 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO

N 04 09 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 3/8" 35 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	09	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 3/8" 35 m³/h	n	1	1	€ 125,98	€ 125,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,07
								Prezzo Netto:	€ 156,56
								Spese:	€ 41,49
								Prezzo + Spese:	€ 198,05

N 04 09 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 1/2" 60 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	09	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 1/2" 60 m³/h	n	1	1	€ 147,73	€ 147,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,53
								Prezzo Netto:	€ 180,09
								Spese:	€ 47,72
								Prezzo + Spese:	€ 227,82

N 04 09 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 1/2" 105 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	09	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 1/2" 105 m³/h	n	1	1	€ 188,54	€ 188,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,40
								Prezzo Netto:	€ 224,25
								Spese:	€ 59,43
								Prezzo + Spese:	€ 283,67

N 04 09 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 3/4" 170 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	09	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 3/4" 170 m³/h	n	1	1	€ 221,66	€ 221,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,61
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,27
								Prezzo Netto:	€ 268,76
								Spese:	€ 71,22
								Prezzo + Spese:	€ 339,98



N 04 09 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 1" 290 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	09	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, PREFILTRO - 1" 290 m³/h	n	1	1	€ 286,39	€ 286,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,64

Prezzo Netto:	€ 338,80
Spese:	€ 89,78
Prezzo + Spese:	€ 428,58

10 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO

N 04 10 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 3/8" 35 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	10	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 3/8" 35 m³/h	n	1	1	€ 125,99	€ 125,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,07

Prezzo Netto:	€ 156,57
Spese:	€ 41,49
Prezzo + Spese:	€ 198,06

N 04 10 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 1/2" 60 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	10	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 1/2" 60 m³/h	n	1	1	€ 147,73	€ 147,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,91



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,53
								Prezzo Netto:	€ 180,09
								Spese:	€ 47,72
								Prezzo + Spese:	€ 227,82

N 04 10 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 1/2" 105 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	10	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 1/2" 105 m³/h	n	1	1	€ 188,54	€ 188,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,92
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,35	€ 29,36	€ 10,28
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,35	€ 27,35	€ 9,57
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,40
								Prezzo Netto:	€ 224,25
								Spese:	€ 59,43
								Prezzo + Spese:	€ 283,67

N 04 10 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 3/4" 170 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	10	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 3/4" 170 m³/h	n	1	1	€ 221,66	€ 221,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,61
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,27
								Prezzo Netto:	€ 268,76
								Spese:	€ 71,22
								Prezzo + Spese:	€ 339,98

N 04 10 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 1" 290 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	10	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MICROFILTRO - 1" 290 m³/h	n	1	1	€ 286,39	€ 286,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,64
								Prezzo Netto:	€ 338,80
								Spese:	€ 89,78
								Prezzo + Spese:	€ 428,58

11 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI

N 04 11 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 3/8" 35 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	11	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 3/8" 35 m³/h	n	1	1	€ 252,62	€ 252,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,25
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,87
								Prezzo Netto:	€ 299,37
								Spese:	€ 79,33
								Prezzo + Spese:	€ 378,70



N 04 11 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 1/2" 60 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	11	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 1/2" 60 m³/h	n	1	1	€ 295,48	€ 295,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,78

Prezzo Netto:	€ 345,74
Spese:	€ 91,62
Prezzo + Spese:	€ 437,37

N 04 11 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 1/2" 105 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	11	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 1/2" 105 m³/h	n	1	1	€ 377,08	€ 377,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,84
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,51

Prezzo Netto:	€ 434,04
Spese:	€ 115,02
Prezzo + Spese:	€ 549,06

N 04 11 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 3/4" 170 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	11	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 3/4" 170 m³/h	n	1	1	€ 443,22	€ 443,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,22
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,45	€ 29,36	€ 13,21



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,91
								Prezzo Netto:	€ 505,60
								Spese:	€ 133,98
								Prezzo + Spese:	€ 639,59

N 04 11 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 1" 290 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	11	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, MF + FILTRO A CARBONI ATTIVI - 1" 290 m³/h	n	1	1	€ 572,67	€ 572,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,91
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,45	€ 29,36	€ 13,21
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,45	€ 27,35	€ 12,31
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,66
								Prezzo Netto:	€ 645,67
								Spese:	€ 171,10
								Prezzo + Spese:	€ 816,77

12 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO

N 04 12 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 29 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 29 m³/h	n	1	1	€ 3.252,47	€ 3.252,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 130,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 67,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 71,27
								Prezzo Netto:	€ 3.634,91
								Spese:	€ 963,25
								Prezzo + Spese:	€ 4.598,16

N 04 12 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 38 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 38 m³/h	n	1	1	€ 3.506,83	€ 3.506,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 140,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 72,94
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 76,67
								Prezzo Netto:	€ 3.910,13
								Spese:	€ 1.036,19
								Prezzo + Spese:	€ 4.946,32

N 04 12 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 50 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 50 m³/h	n	1	1	€ 3.750,35	€ 3.750,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 150,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 78,01
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 81,84
								Prezzo Netto:	€ 4.173,63
								Spese:	€ 1.106,01
								Prezzo + Spese:	€ 5.279,64



N 04 12 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 63 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 63 m³/h	n	1	1	€ 3.911,62	€ 3.911,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 156,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 81,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 85,26

Prezzo Netto:	€ 4.348,12
Spese:	€ 1.152,25
Prezzo + Spese:	€ 5.500,38

N 04 12 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 77 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1/2" 77 m³/h	n	1	1	€ 4.379,20	€ 4.379,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 175,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 91,09
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 95,18

Prezzo Netto:	€ 4.854,05
Spese:	€ 1.286,32
Prezzo + Spese:	€ 6.140,38

N 04 12 06 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 3/4" 104 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 3/4" 104 m³/h	n	1	1	€ 4.886,83	€ 4.886,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 195,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 101,65
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72



A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 105,95
								Prezzo Netto:	€ 5.403,32
								Spese:	€ 1.431,88
								Prezzo + Spese:	€ 6.835,20

N 04 12 07 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1" 126 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	07	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1" 126 m³/h	n	1	1	€ 5.324,10	€ 5.324,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 212,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 110,74
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 115,22
								Prezzo Netto:	€ 5.876,45
								Spese:	€ 1.557,26
								Prezzo + Spese:	€ 7.433,71

N 04 12 08 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1" 155 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	08	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1" 155 m³/h	n	1	1	€ 5.875,01	€ 5.875,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 235,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 122,20
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 128,05
								Prezzo Netto:	€ 6.530,39
								Spese:	€ 1.730,55
								Prezzo + Spese:	€ 8.260,94



N 04 12 09 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1" 209 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	12	09	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, ESSICATORE AD ADSORBIMENTO - 1" 209 m³/h	n	1	1	€ 6.370,73	€ 6.370,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 254,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 132,51
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 138,56

Prezzo Netto:	€ 7.066,76
Spese:	€ 1.872,69
Prezzo + Spese:	€ 8.939,46

13 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA

N 04 13 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA - 3/4" fino a 60 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	13	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA - 3/4" fino a 60 m³/h	n	1	1	€ 103,47	€ 103,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,33

Prezzo Netto:	€ 169,80
Spese:	€ 45,00
Prezzo + Spese:	€ 214,80

N 04 13 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA - 1" fino a 84 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	13	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA - 1" fino a 84 m³/h	n	1	1	€ 123,16	€ 123,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,93



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,56
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,75
								Prezzo Netto:	€ 191,11
								Spese:	€ 50,64
								Prezzo + Spese:	€ 241,75

N 04 13 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA - 1"1/4 fino a 140 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	13	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SEPARATORE DI CONDENSA - 1"1/4 fino a 140 m³/h	n	1	1	€ 151,30	€ 151,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,34
								Prezzo Netto:	€ 221,55
								Spese:	€ 58,71
								Prezzo + Spese:	€ 280,26

14 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO

N 04 14 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO - 300 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	14	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SCARICATORE DI CONDENSA ELETTRONICO - 300 m³/h	n	1	1	€ 161,17	€ 161,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,35
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,12
								Prezzo Netto:	€ 261,15
								Spese:	€ 69,21
								Prezzo + Spese:	€ 330,36

15 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA

N 04 15 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA - PN 16 bar, 250 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	15	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA - PN 16, 250l	n	1	1	€ 766,84	€ 766,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,95
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,54
								Prezzo Netto:	€ 945,42
								Spese:	€ 250,54
								Prezzo + Spese:	€ 1.195,96

N 04 15 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA - PN 16 bar, 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	15	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA - PN 16, 500l	n	1	1	€ 920,55	€ 920,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,80
								Prezzo Netto:	€ 1.111,74
								Spese:	€ 294,61
								Prezzo + Spese:	€ 1.406,35



N 04 15 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA - PN 16 bar, 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	15	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, SERBATOIO PER ARIA COMPRESSA - PN 16, 1000l	n	1	1	€ 1.249,46	€ 1.249,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,99
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,78

Prezzo Netto:	€ 1.467,62
Spese:	€ 388,92
Prezzo + Spese:	€ 1.856,54

16 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENSA

N 04 16 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENSA - fino a 114 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	16	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENSA - fino a 114 m³/h	n	1	1	€ 232,16	€ 232,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,83
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,29

Prezzo Netto:	€ 320,61
Spese:	€ 84,96
Prezzo + Spese:	€ 405,58

N 04 16 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENSA - fino a 228 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	16	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, FILTRAZIONE, TRATTAMENTO DELLA CONDENSA - fino a 228 m³/h	n	1	1	€ 382,71	€ 382,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,31



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,96
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,48
								Prezzo Netto:	€ 483,51
								Spese:	€ 128,13
								Prezzo + Spese:	€ 611,64

17 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI

N 04 17 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 1/2" x L1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	17	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 1/2" x L1000 mm	n	1	1	€ 14,50	€ 14,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,78
								Spese:	€ 9,22
								Prezzo + Spese:	€ 43,99

N 04 17 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 3/4" x L1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	17	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 3/4" x L1000 mm	n	1	1	€ 20,48	€ 20,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,43
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,81
								Prezzo Netto:	€ 41,25
								Spese:	€ 10,93
								Prezzo + Spese:	€ 52,18

N 04 17 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 1" x L1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	17	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 1" x L1000 mm	n	1	1	€ 28,39	€ 28,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98
								Prezzo Netto:	€ 49,81
								Spese:	€ 13,20
								Prezzo + Spese:	€ 63,01

N 04 17 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 1"1/4 x L1000 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	17	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, GIUNTO FLESSIBILE PER GAS MEDICALI - 1"1/4 x L1000 mm	n	1	1	€ 50,80	€ 50,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,45
								Prezzo Netto:	€ 74,05
								Spese:	€ 19,62
								Prezzo + Spese:	€ 93,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

18 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE

N 04 18 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 1 compressore fino a 46 m³/h-fino a 7,5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	18	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 1 compressore fino a 46 m³/h, fino a 7,5 kW	n	1	1	€ 2.129,58	€ 2.129,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 85,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 44,30
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 51,99
								Prezzo Netto:	€ 2.651,30
								Spese:	€ 702,60
								Prezzo + Spese:	€ 3.353,90

N 04 18 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 1 compressore da 60 a 100 m³/h-da 9 a 15 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	18	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 1 compressore da 60 a 100 m³/h, da 9 a 15 kW	n	1	1	€ 2.205,63	€ 2.205,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 88,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 45,88
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,60
								Prezzo Netto:	€ 2.733,59
								Spese:	€ 724,40
								Prezzo + Spese:	€ 3.457,99



N 04 18 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 1 compressore da 125 a 140 m³/h-da 18,5 a 22 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	18	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 1 compressore da 125 a 140 m³/h, da 18,5 a 22 kW	n	1	1	€ 2.372,95	€ 2.372,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 94,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,36
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 57,15

Prezzo Netto:	€ 2.914,64
Spese:	€ 772,38
Prezzo + Spese:	€ 3.687,01

N 04 18 04 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 2 compressori fino a 46 m³/h cad-fino a 7,5 kW cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	18	04	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 2 compres. fino a 46 m³/h cad, fino a 7,5 kW cad	n	1	1	€ 3.174,09	€ 3.174,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 126,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 66,02
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 76,42

Prezzo Netto:	€ 3.897,17
Spese:	€ 1.032,75
Prezzo + Spese:	€ 4.929,92

N 04 18 05 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 2 compressori da 60 a 100 m³/h cad-da 9 a 15 kW cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	18	05	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 2 compress. da 60 a 100 m³/h cad, da 9 a 15 kW cad	n	1	1	€ 3.275,49	€ 3.275,49



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 131,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 68,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 78,57
								Prezzo Netto:	€ 4.006,89
								Spese:	€ 1.061,82
								Prezzo + Spese:	€ 5.068,71

N 04 18 06 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 2 compressori da 125 a 140 m³/h cad-da 18,5 a 22 kW cad

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	18	06	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO GENERALE PRODUZIONE ARIA COMPRESSA MEDICALE - 2 compres da 125 a 140 m³/h cad, da 18,5 a 22 kW cad	n	1	1	€ 3.447,89	€ 3.447,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 137,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 71,72
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 82,22
								Prezzo Netto:	€ 4.193,43
								Spese:	€ 1.111,26
								Prezzo + Spese:	€ 5.304,68

19 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE

N 04 19 01 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE - 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	19	01	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE - 1/2"	n	1	1	€ 2.478,76	€ 2.478,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 99,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 51,56
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 55,99
								Prezzo Netto:	€ 2.855,59
								Spese:	€ 756,73
								Prezzo + Spese:	€ 3.612,32

N 04 19 02 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE - 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	19	02	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE - 3/4"	n	1	1	€ 2.609,44	€ 2.609,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 104,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 58,76
								Prezzo Netto:	€ 2.996,99
								Spese:	€ 794,20
								Prezzo + Spese:	€ 3.791,19

N 04 19 03 COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE - 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	19	03	COMPONENTI PER CENTRALI CON COMPRESSORI, QUADRO DI CONTROLLO DI UMIDITA E PRESSIONE - quadro di controllo di umidita e pressione	n	1	1	€ 2.869,76	€ 2.869,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 114,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 59,69
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 64,29
								Prezzo Netto:	€ 3.278,66
								Spese:	€ 868,84
								Prezzo + Spese:	€ 4.147,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

20 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA

N 04 20 01 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 32 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	01	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 32 m³/h	n	1	1	€ 3.282,71	€ 3.282,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 131,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 68,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 74,18

Prezzo Netto:	€ 3.783,32
Spese:	€ 1.002,58
Prezzo + Spese:	€ 4.785,90

N 04 20 02 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 43 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	02	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 43 m³/h	n	1	1	€ 3.576,48	€ 3.576,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 143,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 74,39
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 80,42

Prezzo Netto:	€ 4.101,19
Spese:	€ 1.086,81
Prezzo + Spese:	€ 5.188,00

N 04 20 03 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 54 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	03	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 54 m³/h	n	1	1	€ 3.638,17	€ 3.638,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 145,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 75,67



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 81,72
								Prezzo Netto:	€ 4.167,93
								Spese:	€ 1.104,50
								Prezzo + Spese:	€ 5.272,44

N 04 20 04 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 72 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	04	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 72 m³/h	n	1	1	€ 4.136,85	€ 4.136,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 165,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 86,05
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 92,30
								Prezzo Netto:	€ 4.707,51
								Spese:	€ 1.247,49
								Prezzo + Spese:	€ 5.955,01

N 04 20 05 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 86 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	05	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 86 m³/h	n	1	1	€ 5.042,21	€ 5.042,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 201,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 104,88
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 111,51
								Prezzo Netto:	€ 5.687,13
								Spese:	€ 1.507,09
								Prezzo + Spese:	€ 7.194,22



N 04 20 06 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 119 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	06	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 119 m³/h	n	1	1	€ 7.128,92	€ 7.128,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 285,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 148,28
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 155,78

Prezzo Netto:	€ 7.944,98
Spese:	€ 2.105,42
Prezzo + Spese:	€ 10.050,40

N 04 20 07 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 144 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	07	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 144 m³/h	n	1	1	€ 8.626,01	€ 8.626,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 345,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 179,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 187,55

Prezzo Netto:	€ 9.564,86
Spese:	€ 2.534,69
Prezzo + Spese:	€ 12.099,54

N 04 20 08 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 176 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	20	08	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SISTEMA DI TRATTAMENTO ARIA A NORME FARMACOPEA - 176 m³/h	n	1	1	€ 10.355,18	€ 10.355,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 414,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 215,39
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 224,23
								Prezzo Netto:	€ 11.435,85
								Spese:	€ 3.030,50
								Prezzo + Spese:	€ 14.466,35

21 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT

N 04 21 01 COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT - fino a -70°C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	21	01	COMPONENTE PER CENTRALI CON COMPRESSORI, SONDA DI DEW POINT - fino a -70°C	n	1	1	€ 365,91	€ 365,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,61
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,33
								Prezzo Netto:	€ 424,84
								Spese:	€ 112,58
								Prezzo + Spese:	€ 537,43

22 GUAINA DI PROTEZIONE

N 04 22 01 GUAINA DI PROTEZIONE - per ogni diametro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	22	01	GUAINA DI PROTEZIONE - Per ogni diametro	m	1	1	€ 2,06	€ 2,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 3,96
								Spese:	€ 1,05
								Prezzo + Spese:	€ 5,01

23 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI

N 04 23 01 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI - ossigeno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	23	01	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI - Tipo UNI in cassetta per ossigeno	n	1	1	€ 56,21	€ 56,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 79,91
								Spese:	€ 21,18
								Prezzo + Spese:	€ 101,08

N 04 23 02 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI - protossido d'azoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	23	02	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI - Tipo UNI in cassetta per protossido d'azoto	n	1	1	€ 56,21	€ 56,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 79,91
								Spese:	€ 21,18
								Prezzo + Spese:	€ 101,08

N 04 23 03 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI - vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	23	03	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI - Tipo UNI in cassetta per vuoto	n	1	1	€ 56,21	€ 56,21



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 79,91
								Spese:	€ 21,18
								Prezzo + Spese:	€ 101,08

N 04 23 04 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI - aria medicale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	23	04	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI - Tipo UNI in cassetta per aria medicale	n	1	1	€ 49,71	€ 49,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,43
								Prezzo Netto:	€ 72,88
								Spese:	€ 19,31
								Prezzo + Spese:	€ 92,19

N 04 23 05 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI - anidride carbonica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	23	05	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI - Tipo UNI in cassetta per anidride carbonica	n	1	1	€ 46,55	€ 46,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,97
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,36
								Prezzo Netto:	€ 69,46
								Spese:	€ 18,41
								Prezzo + Spese:	€ 87,86



N 04 23 06 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO UNI - azoto/aria strumentale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	23	06	PRESA GAS MEDICALE TIPO UNI - Tipo UNI in cassetta per azoto/aria strumentale	n	1	1	€ 56,21	€ 56,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,17
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 79,91
								Spese:	€ 21,18
								Prezzo + Spese:	€ 101,08

24 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR

N 04 24 01 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR - ossigeno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	24	01	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR - Tipo AFNOR in cassetta per ossigeno	n	1	1	€ 41,46	€ 41,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 63,95
								Spese:	€ 16,95
								Prezzo + Spese:	€ 80,90

N 04 24 02 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR - protossido d'azoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	24	02	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR - Tipo AFNOR in cassetta per protossido d'azoto	n	1	1	€ 41,46	€ 41,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 63,95
								Spese:	€ 16,95
								Prezzo + Spese:	€ 80,90

N 04 24 03 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR - vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	24	03	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR - Tipo AFNOR in cassetta per vuoto	n	1	1	€ 41,46	€ 41,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 63,95
								Spese:	€ 16,95
								Prezzo + Spese:	€ 80,90

N 04 24 04 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR - aria medicale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	24	04	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR - Tipo AFNOR in cassetta per aria medicale	n	1	1	€ 49,71	€ 49,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,03
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,43
								Prezzo Netto:	€ 72,88
								Spese:	€ 19,31
								Prezzo + Spese:	€ 92,19

N 04 24 05 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR - anidride carbonica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	24	05	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR - Tipo AFNOR in cassetta per anidride carbonica	n	1	1	€ 46,55	€ 46,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,36
								Prezzo Netto:	€ 69,46
								Spese:	€ 18,41
								Prezzo + Spese:	€ 87,86

N 04 24 06 PRESA GAS MEDICALE DA INCASSO TIPO AFNOR - azoto/aria strumentale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	24	06	PRESA GAS MEDICALE TIPO AFNOR - Tipo AFNOR in cassetta per azoto/aria strumentale	n	1	1	€ 41,46	€ 41,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 63,95
								Spese:	€ 16,95
								Prezzo + Spese:	€ 80,90

25 PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI

N 04 25 01 PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI - Normale-tipo 1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	25	01	PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 - Tipo 1 normale	n	1	1	€ 114,61	€ 114,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,81
								Prezzo Netto:	€ 143,10
								Spese:	€ 37,92
								Prezzo + Spese:	€ 181,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

26 PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI

N 04 26 01 PRESA PER EVACUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO VENTURI - Alimentata ad aria compressa-tipo 1

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	26	01	PRESA EVAQUAZIONE GAS ANESTETICI TIPO 1 VENTURI - Tipo 1 tipo venturi	n	1	1	€ 438,50	€ 438,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,12
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,44

Prezzo Netto:	€ 532,31
Spese:	€ 141,06
Prezzo + Spese:	€ 673,37

27 QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI

N 04 27 01 QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 2 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	27	01	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 2 ingressi	n	1	1	€ 246,47	€ 246,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,13
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,63

Prezzo Netto:	€ 440,22
Spese:	€ 116,66
Prezzo + Spese:	€ 556,87

N 04 27 02 QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 5 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	27	02	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 5 ingressi	n	1	1	€ 335,08	€ 335,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,97



A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3,5	€ 29,36	€ 102,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3,5	€ 27,35	€ 95,73
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,08
								Prezzo Netto:	€ 565,02
								Spese:	€ 149,73
								Prezzo + Spese:	€ 714,75

N 04 27 03 QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 10 ingressi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	27	03	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 10 ingressi	n	1	1	€ 346,29	€ 346,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,20
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4,5	€ 29,36	€ 132,12
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4,5	€ 27,35	€ 123,08
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,45
								Prezzo Netto:	€ 634,99
								Spese:	€ 168,27
								Prezzo + Spese:	€ 803,26

N 04 27 04 QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 6 ingressi per trasduttori

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	27	04	QUADRO ALLARMI DI CENTRALE PER GAS MEDICALI - con 6 ingressi per trasduttori	n	1	1	€ 397,21	€ 397,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,26
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3,5	€ 29,36	€ 102,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3,5	€ 27,35	€ 95,73
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,40
								Prezzo Netto:	€ 632,24
								Spese:	€ 167,54
								Prezzo + Spese:	€ 799,79



28 QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD

N 04 28 01 QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD - con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on -off

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	28	01	QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD - con 5 ingressi 4...20 mA e 8 on-off	n	1	1	€ 356,47	€ 356,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,41
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3,5	€ 29,36	€ 102,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3,5	€ 27,35	€ 95,73
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,53

Prezzo Netto:	€ 588,16
Spese:	€ 155,86
Prezzo + Spese:	€ 744,02

N 04 28 02 QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD - con 16 ingressi on-off

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	28	02	QUADRO ALLARMI E VISUALIZZATORE CON DISPLAY LCD - con 16 ingressi on-off	n	1	1	€ 442,02	€ 442,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,19
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,05

Prezzo Netto:	€ 767,49
Spese:	€ 203,39
Prezzo + Spese:	€ 970,88

29 QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD

N 04 29 01 QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD - con bus RS 485

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	29	01	QUADRO GENERALE ALLARMI CON DISPLAY LCD - con bus RS485	n	1	1	€ 1.960,61	€ 1.960,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 78,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,40
								Prezzo Netto:	€ 2.468,48
								Spese:	€ 654,15
								Prezzo + Spese:	€ 3.122,62

30 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI

N 04 30 01 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 1 gas

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	01	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 1 gas	n	1	1	€ 781,33	€ 781,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,25
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,71
								Prezzo Netto:	€ 903,26
								Spese:	€ 239,36
								Prezzo + Spese:	€ 1.142,62

N 04 30 02 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	02	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 1 gas + vuoto	n	1	1	€ 781,33	€ 781,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,25
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,33	€ 29,36	€ 39,05
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,33	€ 27,35	€ 36,38



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,09
								Prezzo Netto:	€ 922,34
								Spese:	€ 244,42
								Prezzo + Spese:	€ 1.166,77

N 04 30 03 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 2 gas

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	03	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 2 gas	n	1	1	€ 1.338,44	€ 1.338,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,84
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,33	€ 29,36	€ 39,05
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,33	€ 27,35	€ 36,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,90
								Prezzo Netto:	€ 1.525,15
								Spese:	€ 404,16
								Prezzo + Spese:	€ 1.929,31

N 04 30 04 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	04	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 2 gas + vuoto	n	1	1	€ 1.338,44	€ 1.338,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,84
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,66	€ 29,36	€ 48,74
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,66	€ 27,35	€ 45,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,28
								Prezzo Netto:	€ 1.544,23
								Spese:	€ 409,22
								Prezzo + Spese:	€ 1.953,46

N 04 30 05 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	05	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 3 gas + vuoto	n	1	1	€ 1.926,42	€ 1.926,42



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 77,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,07
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,14
								Prezzo Netto:	€ 2.200,11
								Spese:	€ 583,03
								Prezzo + Spese:	€ 2.783,13

N 04 30 06 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	06	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 4 gas + vuoto	n	1	1	€ 2.566,25	€ 2.566,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 102,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 53,38
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,33	€ 29,36	€ 68,41
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,33	€ 27,35	€ 63,73
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 57,09
								Prezzo Netto:	€ 2.911,50
								Spese:	€ 771,55
								Prezzo + Spese:	€ 3.683,05

N 04 30 07 QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	30	07	QUADRO DI RIDUZIONE E MONITORAGGIO GAS MEDICALI - Tipo doppio per n° 5 gas + vuoto	n	1	1	€ 3.144,28	€ 3.144,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 125,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 65,40
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,66	€ 29,36	€ 78,10
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,66	€ 27,35	€ 72,75



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 69,73
								Prezzo Netto:	€ 3.556,03
								Spese:	€ 942,35
								Prezzo + Spese:	€ 4.498,37

31 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA

N 04 31 01 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 1 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	31	01	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 1 gas	n	1	1	€ 906,91	€ 906,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,86
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,51
								Prezzo Netto:	€ 1.096,98
								Spese:	€ 290,70
								Prezzo + Spese:	€ 1.387,68

N 04 31 02 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 2 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	31	02	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 2 gas	n	1	1	€ 1.126,17	€ 1.126,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 45,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,42
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,73
								Prezzo Netto:	€ 1.363,14
								Spese:	€ 361,23
								Prezzo + Spese:	€ 1.724,38

N 04 31 03 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 3 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	31	03	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 3 gas	n	1	1	€ 1.445,	€ 1.445,07



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,06
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,06
								Prezzo Netto:	€ 1.737,12
								Spese:	€ 460,34
								Prezzo + Spese:	€ 2.197,46

N 04 31 04 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 4 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	31	04	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 4 gas	n	1	1	€ 1.664,33	€ 1.664,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,62
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3,5	€ 29,36	€ 102,76
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3,5	€ 27,35	€ 95,73
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,28
								Prezzo Netto:	€ 2.003,29
								Spese:	€ 530,87
								Prezzo + Spese:	€ 2.534,16

N 04 31 05 QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 5 gas + vuoto

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	31	05	QUADRO DI SEZIONAMENTO AREA - Per n° 5 gas	n	1	1	€ 1.883,58	€ 1.883,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 75,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 39,18
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,50
								Prezzo Netto:	€ 2.269,44
								Spese:	€ 601,40
								Prezzo + Spese:	€ 2.870,84



32 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI

N 04 32 01 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=8/10 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	01	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=8/10 mm	m	1	1	€ 10,81	€ 10,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34

Prezzo Netto:	€ 17,48
Spese:	€ 4,63
Prezzo + Spese:	€ 22,11

N 04 32 02 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=10/12 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	02	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=10/12 mm	m	1	1	€ 11,16	€ 11,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 17,86
Spese:	€ 4,73
Prezzo + Spese:	€ 22,59

N 04 32 03 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=12/14 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	03	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=12/14 mm	m	1	1	€ 11,72	€ 11,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 19,62
								Spese:	€ 5,20
								Prezzo + Spese:	€ 24,82

N 04 32 04 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=14/16 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	04	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=14/16 mm	m	1	1	€ 12,21	€ 12,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 21,89
								Spese:	€ 5,80
								Prezzo + Spese:	€ 27,69

N 04 32 05 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=16/18 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	05	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=16/18 mm	m	1	1	€ 12,56	€ 12,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 22,27
								Spese:	€ 5,90
								Prezzo + Spese:	€ 28,17

N 04 32 06 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=18/20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	06	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=18/20 mm	m	1	1	€ 13,25	€ 13,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,45
								Prezzo Netto:	€ 23,01
								Spese:	€ 6,10
								Prezzo + Spese:	€ 29,11

N 04 32 07 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=20/22 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	07	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=20/22 mm	m	1	1	€ 13,95	€ 13,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,29
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,47
								Prezzo Netto:	€ 23,77
								Spese:	€ 6,30
								Prezzo + Spese:	€ 30,07

N 04 32 08 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=26/28 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	08	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=26/28 mm	m	1	1	€ 16,75	€ 16,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,35
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 26,80
								Spese:	€ 7,10
								Prezzo + Spese:	€ 33,90



N 04 32 09 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=32/35 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	09	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=32/35 mm	m	1	1	€ 26,51	€ 26,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,55
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,73

Prezzo Netto:	€ 37,36
Spese:	€ 9,90
Prezzo + Spese:	€ 47,26

N 04 32 10 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=39/42 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	10	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=39/42 mm	m	1	1	€ 30,71	€ 30,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,88

Prezzo Netto:	€ 44,80
Spese:	€ 11,87
Prezzo + Spese:	€ 56,67

N 04 32 11 TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=50/54 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	32	11	TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI - D=50/54 mm	m	1	1	€ 34,90	€ 34,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,73
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,97
								Prezzo Netto:	€ 49,33
								Spese:	€ 13,07
								Prezzo + Spese:	€ 62,40

33 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI

N 04 33 01 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - 16 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	33	01	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - D=16 mm	n	1	1	€ 64,77	€ 64,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,35
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75
								Prezzo Netto:	€ 89,17
								Spese:	€ 23,63
								Prezzo + Spese:	€ 112,80

N 04 33 02 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - 22 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	33	02	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - D=22 mm	n	1	1	€ 64,77	€ 64,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,35
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75
								Prezzo Netto:	€ 89,17
								Spese:	€ 23,63
								Prezzo + Spese:	€ 112,80

N 04 33 03 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - 28 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	33	03	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - D=28 mm	n	1	1	€ 69,77	€ 69,77



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,45
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,85
								Prezzo Netto:	€ 94,58
								Spese:	€ 25,06
								Prezzo + Spese:	€ 119,64

N 04 33 04 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - 42 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	33	04	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - D=42 mm	n	1	1	€ 151,48	€ 151,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,15
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,78
								Prezzo Netto:	€ 192,83
								Spese:	€ 51,10
								Prezzo + Spese:	€ 243,92

N 04 33 05 VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - 54 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	72	33	05	VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI - D=54 mm	n	1	1	€ 247,15	€ 247,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,14
A	02	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	02	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,81
								Prezzo Netto:	€ 296,34
								Spese:	€ 78,53
								Prezzo + Spese:	€ 374,87


REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
DIREZIONE INFRASTRUTTURE
TRASPORTI E LOGISTICA



O OPERE TERMOIDRAULICHE

01 Impianto vapore

01 GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO

O 01 01 01 GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	01	01	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO - 1/2"	n	1	1	€ 590,54	€ 590,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,36

Prezzo Netto:	€ 783,58
Spese:	€ 207,65
Prezzo + Spese:	€ 991,23

O 01 01 02 GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	01	02	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE PULITO - DN 20	n	1	1	€ 1.428,19	€ 1.428,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,70

Prezzo Netto:	€ 1.718,86
Spese:	€ 455,50
Prezzo + Spese:	€ 2.174,35

02 GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO

O 01 02 01 GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	02	01	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO - 1/2"	n	1	1	€ 442,06	€ 442,06



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,21
								Prezzo Netto:	€ 622,93
								Spese:	€ 165,08
								Prezzo + Spese:	€ 788,00

O 01 02 02 GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	02	02	GRUPPO DI DRENAGGIO DI LINEA, VAPORE SPORCO - DN 20	n	1	1	€ 935,12	€ 935,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,24
								Prezzo Netto:	€ 1.185,35
								Spese:	€ 314,12
								Prezzo + Spese:	€ 1.499,46

03 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO

O 01 03 01 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	03	01	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - 1/2"	n	1	1	€ 76,00	€ 76,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,18
								Prezzo Netto:	€ 111,16
								Spese:	€ 29,46
								Prezzo + Spese:	€ 140,61

O 01 03 02 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	03	02	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN20	n	1	1	€ 173,29	€ 173,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,60
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,05
								Prezzo Netto:	€ 206,59
								Spese:	€ 54,75
								Prezzo + Spese:	€ 261,34

O 01 03 03 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	03	03	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN25	n	1	1	€ 193,67	€ 193,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,48
								Prezzo Netto:	€ 228,64
								Spese:	€ 60,59
								Prezzo + Spese:	€ 289,23

O 01 03 04 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	03	04	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN32	n	1	1	€ 234,45	€ 234,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,35
								Prezzo Netto:	€ 272,77
								Spese:	€ 72,28
								Prezzo + Spese:	€ 345,05

O 01 03 05 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	03	05	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN40	n	1	1	€ 254,84	€ 254,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,97
								Prezzo Netto:	€ 304,66
								Spese:	€ 80,74
								Prezzo + Spese:	€ 385,40

O 01 03 06 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	03	06	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO - DN50	n	1	1	€ 308,60	€ 308,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,42
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,11
								Prezzo Netto:	€ 362,83
								Spese:	€ 96,15
								Prezzo + Spese:	€ 458,98



04 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX

O 01 04 01 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	04	01	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX - 1/2"	n	1	1	€ 162,18	€ 162,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,01

Prezzo Netto:	€ 204,40
Spese:	€ 54,17
Prezzo + Spese:	€ 258,57

O 01 04 02 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	04	02	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX - DN20	n	1	1	€ 269,67	€ 269,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,10

Prezzo Netto:	€ 310,88
Spese:	€ 82,38
Prezzo + Spese:	€ 393,26

O 01 04 03 INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	04	03	INDICATORE DI PASSAGGIO IN ACCIAIO INOX - DN25	n	1	1	€ 297,48	€ 297,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,69
								Prezzo Netto:	€ 340,97
								Spese:	€ 90,36
								Prezzo + Spese:	€ 431,32

05 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25

O 01 05 01 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	01	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 15	n	1	1	€ 794,20	€ 794,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,69
								Prezzo Netto:	€ 1.003,95
								Spese:	€ 266,05
								Prezzo + Spese:	€ 1.269,99

O 01 05 02 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	02	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 20	n	1	1	€ 804,38	€ 804,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,90
								Prezzo Netto:	€ 1.014,96
								Spese:	€ 268,97
								Prezzo + Spese:	€ 1.283,93

O 01 05 03 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	03	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 25	n	1	1	€ 827,54	€ 827,54



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,96
								Prezzo Netto:	€ 1.068,94
								Spese:	€ 283,27
								Prezzo + Spese:	€ 1.352,21

O 01 05 04 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	04	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 32	n	1	1	€ 924,85	€ 924,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,02
								Prezzo Netto:	€ 1.174,24
								Spese:	€ 311,17
								Prezzo + Spese:	€ 1.485,41

O 01 05 05 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	05	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 40	n	1	1	€ 987,88	€ 987,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,55
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,36
								Prezzo Netto:	€ 1.242,43
								Spese:	€ 329,25
								Prezzo + Spese:	€ 1.571,68



O 01 05 06 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	06	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 50	n	1	1	€ 1.207,50	€ 1.207,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,16

Prezzo Netto:	€ 1.537,91
Spese:	€ 407,55
Prezzo + Spese:	€ 1.945,46

O 01 05 07 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	07	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 65	n	1	1	€ 1.507,76	€ 1.507,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 60,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,36
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,53

Prezzo Netto:	€ 1.862,80
Spese:	€ 493,64
Prezzo + Spese:	€ 2.356,44

O 01 05 08 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	08	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 80	n	1	1	€ 1.791,34	€ 1.791,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,81
								Prezzo Netto:	€ 2.285,32
								Spese:	€ 605,61
								Prezzo + Spese:	€ 2.890,93

O 01 05 09 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	09	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 100	n	1	1	€ 2.375,17	€ 2.375,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 95,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 57,20
								Prezzo Netto:	€ 2.917,04
								Spese:	€ 773,01
								Prezzo + Spese:	€ 3.690,05

O 01 05 10 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	10	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 125	n	1	1	€ 4.748,48	€ 4.748,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 189,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 98,77
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 107,55
								Prezzo Netto:	€ 5.485,00
								Spese:	€ 1.453,52
								Prezzo + Spese:	€ 6.938,52

O 01 05 11 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	05	11	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN GHISA PN25 - DN 150	n	1	1	€ 7.094,92	€ 7.094,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 283,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 147,57



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 157,33
								Prezzo Netto:	€ 8.023,88
								Spese:	€ 2.126,33
								Prezzo + Spese:	€ 10.150,21

06 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40

O 01 06 01 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	01	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 15	n	1	1	€ 1.748,70	€ 1.748,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 69,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,94
								Prezzo Netto:	€ 2.036,73
								Spese:	€ 539,73
								Prezzo + Spese:	€ 2.576,47

O 01 06 02 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	02	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 20	n	1	1	€ 1.781,14	€ 1.781,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2,5	€ 29,36	€ 73,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2,5	€ 27,35	€ 68,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 40,62
								Prezzo Netto:	€ 2.071,83
								Spese:	€ 549,04
								Prezzo + Spese:	€ 2.620,87



O 01 06 03 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	03	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 25	n	1	1	€ 1.817,29	€ 1.817,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 72,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,80
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,96

Prezzo Netto:	€ 2.139,87
Spese:	€ 567,07
Prezzo + Spese:	€ 2.706,93

O 01 06 04 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	04	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 32	n	1	1	€ 2.255,61	€ 2.255,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 90,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 51,26

Prezzo Netto:	€ 2.614,14
Spese:	€ 692,75
Prezzo + Spese:	€ 3.306,89

O 01 06 05 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	05	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 40	n	1	1	€ 2.579,04	€ 2.579,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 103,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 53,64
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 58,12
								Prezzo Netto:	€ 2.964,10
								Spese:	€ 785,49
								Prezzo + Spese:	€ 3.749,58

O 01 06 06 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	06	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 50	n	1	1	€ 2.693,03	€ 2.693,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 107,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 56,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 61,67
								Prezzo Netto:	€ 3.145,28
								Spese:	€ 833,50
								Prezzo + Spese:	€ 3.978,78

O 01 06 07 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	07	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 65	n	1	1	€ 3.592,87	€ 3.592,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 143,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 74,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 80,76
								Prezzo Netto:	€ 4.118,92
								Spese:	€ 1.091,51
								Prezzo + Spese:	€ 5.210,43

O 01 06 08 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	08	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 80	n	1	1	€ 4.393,55	€ 4.393,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 175,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 91,39

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 100,02
								Prezzo Netto:	€ 5.100,96
								Spese:	€ 1.351,75
								Prezzo + Spese:	€ 6.452,71

O 01 06 09 RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	06	09	RIDUTTORE DI PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 100	n	1	1	€ 6.110,75	€ 6.110,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 244,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 127,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 136,45
								Prezzo Netto:	€ 6.958,99
								Spese:	€ 1.844,13
								Prezzo + Spese:	€ 8.803,13

07 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40

O 01 07 01 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	07	01	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 - 1/2"	n	1	1	€ 156,62	€ 156,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,89
								Prezzo Netto:	€ 198,39
								Spese:	€ 52,57
								Prezzo + Spese:	€ 250,96



O 01 07 02 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	07	02	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 - DN 20	n	1	1	€ 191,83	€ 191,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,99
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,44

Prezzo Netto:	€ 226,65
Spese:	€ 60,06
Prezzo + Spese:	€ 286,71

O 01 07 03 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN25/40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	07	03	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO PN40 - DN 25	n	1	1	€ 193,67	€ 193,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,48

Prezzo Netto:	€ 228,64
Spese:	€ 60,59
Prezzo + Spese:	€ 289,23

08 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40

O 01 08 01 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	08	01	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 - 1/2"	n	1	1	€ 452,23	€ 452,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,16
								Prezzo Netto:	€ 518,24
								Spese:	€ 137,33
								Prezzo + Spese:	€ 655,58

O 01 08 02 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	08	02	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 20	n	1	1	€ 534,71	€ 534,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,72
								Prezzo Netto:	€ 597,65
								Spese:	€ 158,38
								Prezzo + Spese:	€ 756,03

O 01 08 03 SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	08	03	SCARICATORE DI CONDENSA TERMOSTATICO IN ACCIAIO INOX PN40 - DN 25	n	1	1	€ 549,53	€ 549,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,43
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,03
								Prezzo Netto:	€ 613,69
								Spese:	€ 162,63
								Prezzo + Spese:	€ 776,32

09 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25

O 01 09 01 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	09	01	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 15	n	1	1	€ 291,91	€ 291,91



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,76
								Prezzo Netto:	€ 344,77
								Spese:	€ 91,36
								Prezzo + Spese:	€ 436,14

O 01 09 02 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	09	02	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 20	n	1	1	€ 291,91	€ 291,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 334,94
								Spese:	€ 88,76
								Prezzo + Spese:	€ 423,70

O 01 09 03 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	09	03	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 25	n	1	1	€ 291,91	€ 291,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,57
								Prezzo Netto:	€ 334,94
								Spese:	€ 88,76
								Prezzo + Spese:	€ 423,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

O 01 09 04 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	09	04	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 40	n	1	1	€ 737,67	€ 737,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 29,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,22
								Prezzo Netto:	€ 827,09
								Spese:	€ 219,18
								Prezzo + Spese:	€ 1.046,27

O 01 09 05 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	09	05	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN GHISA PN 16/25 - DN 50	n	1	1	€ 898,91	€ 898,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,64
								Prezzo Netto:	€ 1.001,56
								Spese:	€ 265,41
								Prezzo + Spese:	€ 1.266,97

10 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40

O 01 10 01 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	10	01	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN15	n	1	1	€ 438,33	€ 438,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,87
								Prezzo Netto:	€ 503,20
								Spese:	€ 133,35
								Prezzo + Spese:	€ 636,55

O 01 10 02 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	10	02	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 20	n	1	1	€ 438,33	€ 438,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,67
								Prezzo Netto:	€ 493,37
								Spese:	€ 130,74
								Prezzo + Spese:	€ 624,11

O 01 10 03 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	10	03	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 25	n	1	1	€ 438,33	€ 438,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,67
								Prezzo Netto:	€ 493,37
								Spese:	€ 130,74
								Prezzo + Spese:	€ 624,11



O	01	10	04	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 40					
CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	10	04	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 40	n	1	1	€ 910,04	€ 910,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,87
								Prezzo Netto:	€ 1.013,60
								Spese:	€ 268,60
								Prezzo + Spese:	€ 1.282,20

O	01	10	05	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 50					
CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	10	05	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO/GHISA PN 40 - DN 50	n	1	1	€ 1.068,50	€ 1.068,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 42,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,22
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,24
								Prezzo Netto:	€ 1.185,06
								Spese:	€ 314,04
								Prezzo + Spese:	€ 1.499,10

11 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40

O	01	11	01	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 15					
CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	11	01	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 15	n	1	1	€ 862,76	€ 862,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,95



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,87
								Prezzo Netto:	€ 962,44
								Spese:	€ 255,05
								Prezzo + Spese:	€ 1.217,49

O 01 11 02 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	11	02	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 20	n	1	1	€ 862,76	€ 862,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,68
								Prezzo Netto:	€ 952,61
								Spese:	€ 252,44
								Prezzo + Spese:	€ 1.205,05

O 01 11 03 SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	11	03	SCARICATORE DI CONDENSA A GALLEGGIANTE IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 25	n	1	1	€ 862,76	€ 862,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,68
								Prezzo Netto:	€ 952,61
								Spese:	€ 252,44
								Prezzo + Spese:	€ 1.205,05



12 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX

O 01 12 01 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	01	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - 1/2"	n	1	1	€ 47,25	€ 47,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57

Prezzo Netto:	€ 80,05
Spese:	€ 21,21
Prezzo + Spese:	€ 101,26

O 01 12 02 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	02	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 20	n	1	1	€ 60,23	€ 60,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,65

Prezzo Netto:	€ 84,26
Spese:	€ 22,33
Prezzo + Spese:	€ 106,59

O 01 12 03 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	03	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 25	n	1	1	€ 76,00	€ 76,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,99
								Prezzo Netto:	€ 101,32
								Spese:	€ 26,85
								Prezzo + Spese:	€ 128,17

O 01 12 04 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	04	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 32	n	1	1	€ 94,52	€ 94,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,97
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,38
								Prezzo Netto:	€ 121,36
								Spese:	€ 32,16
								Prezzo + Spese:	€ 153,52

O 01 12 05 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	05	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 40	n	1	1	€ 102,86	€ 102,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,75
								Prezzo Netto:	€ 140,22
								Spese:	€ 37,16
								Prezzo + Spese:	€ 177,38

O 01 12 06 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	06	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 50	n	1	1	€ 129,73	€ 129,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 169,29
								Spese:	€ 44,86
								Prezzo + Spese:	€ 214,15

O 01 12 07 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	07	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 65	n	1	1	€ 194,61	€ 194,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,70
								Prezzo Netto:	€ 239,49
								Spese:	€ 63,47
								Prezzo + Spese:	€ 302,96

O 01 12 08 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	08	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 80	n	1	1	€ 272,45	€ 272,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,67
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,91
								Prezzo Netto:	€ 352,64
								Spese:	€ 93,45
								Prezzo + Spese:	€ 446,09



O 01 12 09 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	12	09	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO IN ACCIAIO INOX - DN 100	n	1	1	€ 357,71	€ 357,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,72
								Prezzo Netto:	€ 444,89
								Spese:	€ 117,90
								Prezzo + Spese:	€ 562,79

13 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16

O 01 13 01 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	01	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 20	n	1	1	€ 371,60	€ 371,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,26
								Prezzo Netto:	€ 421,17
								Spese:	€ 111,61
								Prezzo + Spese:	€ 532,77

O 01 13 02 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	02	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 25	n	1	1	€ 435,55	€ 435,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,61
								Prezzo Netto:	€ 490,36
								Spese:	€ 129,95
								Prezzo + Spese:	€ 620,31

O 01 13 03 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	03	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 32	n	1	1	€ 524,52	€ 524,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,91
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,50
								Prezzo Netto:	€ 586,63
								Spese:	€ 155,46
								Prezzo + Spese:	€ 742,08

O 01 13 04 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	04	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 40	n	1	1	€ 645,92	€ 645,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 25,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,27
								Prezzo Netto:	€ 727,82
								Spese:	€ 192,87
								Prezzo + Spese:	€ 920,69

O 01 13 05 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	05	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 50	n	1	1	€ 826,62	€ 826,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,19



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,10
								Prezzo Netto:	€ 923,34
								Spese:	€ 244,68
								Prezzo + Spese:	€ 1.168,02

O 01 13 06 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	06	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 65	n	1	1	€ 1.266,81	€ 1.266,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,44
								Prezzo Netto:	€ 1.399,63
								Spese:	€ 370,90
								Prezzo + Spese:	€ 1.770,53

O 01 13 07 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	07	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 80	n	1	1	€ 1.549,47	€ 1.549,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 61,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,01
								Prezzo Netto:	€ 1.734,40
								Spese:	€ 459,61
								Prezzo + Spese:	€ 2.194,01



O 01 13 08 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	08	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 100	n	1	1	€ 2.261,17	€ 2.261,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 90,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 47,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 49,11

Prezzo Netto:	€ 2.504,47
Spese:	€ 663,68
Prezzo + Spese:	€ 3.168,15

O 01 13 09 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	09	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 125	n	1	1	€ 2.861,16	€ 2.861,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 114,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 59,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 61,84

Prezzo Netto:	€ 3.153,67
Spese:	€ 835,72
Prezzo + Spese:	€ 3.989,39

O 01 13 10 VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	13	10	VALVOLA DI SICUREZZA IN GHISA PN 16 - DN 150	n	1	1	€ 4.173,62	€ 4.173,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 166,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 86,81
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 89,68
								Prezzo Netto:	€ 4.573,77
								Spese:	€ 1.212,05
								Prezzo + Spese:	€ 5.785,82

14 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40

O 01 14 01 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	01	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 20	n	1	1	€ 644,99	€ 644,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 25,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,42
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,06
								Prezzo Netto:	€ 716,98
								Spese:	€ 190,00
								Prezzo + Spese:	€ 906,98

O 01 14 02 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	02	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 25	n	1	1	€ 648,69	€ 648,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 25,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,49
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,14
								Prezzo Netto:	€ 720,98
								Spese:	€ 191,06
								Prezzo + Spese:	€ 912,04

O 01 14 03 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	03	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 32	n	1	1	€ 699,66	€ 699,66



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,55
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,22
								Prezzo Netto:	€ 776,13
								Spese:	€ 205,67
								Prezzo + Spese:	€ 981,81

O 01 14 04 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	04	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 40	n	1	1	€ 966,56	€ 966,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 38,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,07
								Prezzo Netto:	€ 1.074,76
								Spese:	€ 284,81
								Prezzo + Spese:	€ 1.359,57

O 01 14 05 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	05	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 50	n	1	1	€ 1.217,70	€ 1.217,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,40
								Prezzo Netto:	€ 1.346,49
								Spese:	€ 356,82
								Prezzo + Spese:	€ 1.703,31



O 01 14 06 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	06	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 65	n	1	1	€ 1.621,74	€ 1.621,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 64,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,97

Prezzo Netto:	€ 1.783,67
Spese:	€ 472,67
Prezzo + Spese:	€ 2.256,34

O 01 14 07 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	07	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 80	n	1	1	€ 2.020,24	€ 2.020,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 80,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,00

Prezzo Netto:	€ 2.243,78
Spese:	€ 594,60
Prezzo + Spese:	€ 2.838,38

O 01 14 08 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	08	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 100	n	1	1	€ 2.865,40	€ 2.865,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 114,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 59,60
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 61,93
								Prezzo Netto:	€ 3.158,25
								Spese:	€ 836,94
								Prezzo + Spese:	€ 3.995,19

O 01 14 09 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	09	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 125	n	1	1	€ 3.911,12	€ 3.911,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 156,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 81,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 84,11
								Prezzo Netto:	€ 4.289,74
								Spese:	€ 1.136,78
								Prezzo + Spese:	€ 5.426,52

O 01 14 10 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	14	10	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PN 40 - DN 150	n	1	1	€ 5.629,79	€ 5.629,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 225,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 117,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 120,58
								Prezzo Netto:	€ 6.149,37
								Spese:	€ 1.629,58
								Prezzo + Spese:	€ 7.778,95

15 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40

O 01 15 01 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	01	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 20	n	1	1	€ 847,01	€ 847,01



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,62
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,34
								Prezzo Netto:	€ 935,57
								Spese:	€ 247,93
								Prezzo + Spese:	€ 1.183,49

O 01 15 02 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	02	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 25	n	1	1	€ 995,29	€ 995,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,49
								Prezzo Netto:	€ 1.096,01
								Spese:	€ 290,44
								Prezzo + Spese:	€ 1.386,45

O 01 15 03 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	03	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 32	n	1	1	€ 1.225,12	€ 1.225,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,37
								Prezzo Netto:	€ 1.344,69
								Spese:	€ 356,34
								Prezzo + Spese:	€ 1.701,03



O 01 15 04 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	04	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 40	n	1	1	€ 1.569,86	€ 1.569,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,65
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,87
								Prezzo Netto:	€ 1.727,54
								Spese:	€ 457,80
								Prezzo + Spese:	€ 2.185,33

O 01 15 05 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	05	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 50	n	1	1	€ 2.216,70	€ 2.216,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 88,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,60
								Prezzo Netto:	€ 2.427,43
								Spese:	€ 643,27
								Prezzo + Spese:	€ 3.070,70

O 01 15 06 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	06	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 65	n	1	1	€ 2.424,28	€ 2.424,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 96,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 50,43
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,00
								Prezzo Netto:	€ 2.652,03
								Spese:	€ 702,79
								Prezzo + Spese:	€ 3.354,82

O 01 15 07 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	07	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 80	n	1	1	€ 3.474,26	€ 3.474,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 138,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 72,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 74,84
								Prezzo Netto:	€ 3.817,05
								Spese:	€ 1.011,52
								Prezzo + Spese:	€ 4.828,57

O 01 15 08 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	08	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 100	n	1	1	€ 4.596,50	€ 4.596,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 183,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 95,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 98,65
								Prezzo Netto:	€ 5.031,33
								Spese:	€ 1.333,30
								Prezzo + Spese:	€ 6.364,63

O 01 15 09 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	09	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 125	n	1	1	€ 5.645,95	€ 5.645,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 225,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 117,44

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 120,92
								Prezzo Netto:	€ 6.166,85
								Spese:	€ 1.634,22
								Prezzo + Spese:	€ 7.801,07

O 01 15 10 VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	70	15	10	VALVOLA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX PN 40 - DN 150	n	1	1	€ 8.322,82	€ 8.322,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 332,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 173,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 177,71
								Prezzo Netto:	€ 9.063,27
								Spese:	€ 2.401,77
								Prezzo + Spese:	€ 11.465,03

02 Impianto ad aria ed acqua

01 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA

O 02 01 01 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 200 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	01	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 200 l	n	1	1	€ 393,71	€ 393,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,16
								Prezzo Netto:	€ 773,07
								Spese:	€ 204,86
								Prezzo + Spese:	€ 977,93

O 02 01 02 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 300 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	02	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 500 l	n	1	1	€ 620,31	€ 620,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,90
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,97
								Prezzo Netto:	€ 1.018,25
								Spese:	€ 269,84
								Prezzo + Spese:	€ 1.288,09

O 02 01 03 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	02	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 500 l	n	1	1	€ 620,31	€ 620,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,90
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,23
								Prezzo Netto:	€ 1.133,94
								Spese:	€ 300,49
								Prezzo + Spese:	€ 1.434,43

O 02 01 04 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 750 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	03	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 750 l	n	1	1	€ 846,91	€ 846,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,62

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,04
								Prezzo Netto:	€ 1.379,12
								Spese:	€ 365,47
								Prezzo + Spese:	€ 1.744,59

O 02 01 05 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	04	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 1000 l	n	1	1	€ 940,39	€ 940,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,02
								Prezzo Netto:	€ 1.480,27
								Spese:	€ 392,27
								Prezzo + Spese:	€ 1.872,54

O 02 01 06 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 1500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	05	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 1500 l	n	1	1	€ 1.620,19	€ 1.620,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 64,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,45
								Prezzo Netto:	€ 2.215,83
								Spese:	€ 587,19
								Prezzo + Spese:	€ 2.803,02



O 02 01 07 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 2000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	06	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 2000 l	n	1	1	€ 1.937,43	€ 1.937,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 77,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 50,18

Prezzo Netto:	€ 2.559,08
Spese:	€ 678,16
Prezzo + Spese:	€ 3.237,24

O 02 01 08 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 3000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	07	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 3000 l	n	1	1	€ 2.577,57	€ 2.577,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 103,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 53,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 63,76

Prezzo Netto:	€ 3.251,73
Spese:	€ 861,71
Prezzo + Spese:	€ 4.113,43

O 02 01 09 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 4000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	08	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 4000 l	n	1	1	€ 3.437,93	€ 3.437,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 137,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 71,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 82,01
								Prezzo Netto:	€ 4.182,65
								Spese:	€ 1.108,40
								Prezzo + Spese:	€ 5.291,05

O 02 01 10 ACCUMULATORE DI ACQUA REFRIGERATA - C = 5000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	01	09	ACCUMULATORE PER ACQUA REFRIGERATA - C = 5000 l	n	1	1	€ 4.103,34	€ 4.103,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 164,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 85,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 96,13
								Prezzo Netto:	€ 4.902,63
								Spese:	€ 1.299,20
								Prezzo + Spese:	€ 6.201,83

02 AEROTERMO

O 02 02 01 AEROTERMO - P = 8.99 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	02	01	AEROTERMO - P = 8.99 kW	n	1	1	€ 316,20	€ 316,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,84
								Prezzo Netto:	€ 399,98
								Spese:	€ 105,99
								Prezzo + Spese:	€ 505,97

O 02 02 02 AEROTERMO - P = 10.67 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	02	02	AEROTERMO - P = 10.67 kW	n	1	1	€ 334,80	€ 334,80



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,24
								Prezzo Netto:	€ 420,10
								Spese:	€ 111,33
								Prezzo + Spese:	€ 531,43

O 02 02 03 AEROTERMO - P = 11.3 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	02	03	AEROTERMO - P = 11.3 kW	n	1	1	€ 356,40	€ 356,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,81
								Prezzo Netto:	€ 449,26
								Spese:	€ 119,05
								Prezzo + Spese:	€ 568,31

O 02 02 04 AEROTERMO - P = 16.83 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	02	04	AEROTERMO - P = 16.83 kW	n	1	1	€ 368,40	€ 368,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,18
								Prezzo Netto:	€ 468,03
								Spese:	€ 124,03
								Prezzo + Spese:	€ 592,06



O 02 02 05 AEROTERMO - P = 20.11 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	02	05	AEROTERMO - P = 20.11 kW	n	1	1	€ 397,20	€ 397,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,90

Prezzo Netto:	€ 504,97
Spese:	€ 133,82
Prezzo + Spese:	€ 638,79

03 BOCCHETTA DI MANDATA

O 02 03 01 BOCCHETTA DI MANDATA - Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	03	01	BOCCHETTA DI MANDATA - Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 11,56	€ 11,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,13	€ 29,36	€ 3,82
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,13	€ 27,35	€ 3,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 20,03
Spese:	€ 5,31
Prezzo + Spese:	€ 25,34

O 02 03 02 BOCCHETTA DI MANDATA - Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	03	02	BOCCHETTA DI MANDATA - Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 6,48	€ 6,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,06
								Spese:	€ 2,93
								Prezzo + Spese:	€ 13,99

O 02 03 03 BOCCHETTA DI MANDATA - Per dimensioni superiori a 10 dm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	03	03	BOCCHETTA DI MANDATA - Per dimensioni superiori a 10 dm²	dm²	1	1	€ 5,29	€ 5,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,04
								Spese:	€ 2,13
								Prezzo + Spese:	€ 10,17

04 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS

O 02 04 01 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS - Potenzialità 16-52 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	04	01	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS - Potenzialità 16-52 kW	n	1	1	€ 987,14	€ 987,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,48
								Prezzo Netto:	€ 1.299,48
								Spese:	€ 344,36
								Prezzo + Spese:	€ 1.643,84

O 02 04 02 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS - Potenzialità 40-91 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	04	02	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS - Potenzialità 40-91 kW	n	1	1	€ 1.117,00	€ 1.117,00



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,24
								Prezzo Netto:	€ 1.439,99
								Spese:	€ 381,60
								Prezzo + Spese:	€ 1.821,59

O 02 04 03 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS - Potenzialità 70-189 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	04	03	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS - Potenzialità 70-189 kW	n	1	1	€ 1.568,96	€ 1.568,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 37,82
								Prezzo Netto:	€ 1.929,02
								Spese:	€ 511,19
								Prezzo + Spese:	€ 2.440,21

05 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE

O 02 05 01 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 48-195 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	05	01	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 48-195 kW	n	1	1	€ 2.131,24	€ 2.131,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 85,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 44,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,02
								Prezzo Netto:	€ 2.653,10
								Spese:	€ 703,07
								Prezzo + Spese:	€ 3.356,17

O 02 05 02 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 68-250 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	05	02	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 68-250 kW	n	1	1	€ 2.247,86	€ 2.247,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 89,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 54,50
								Prezzo Netto:	€ 2.779,29
								Spese:	€ 736,51
								Prezzo + Spese:	€ 3.515,80

O 02 05 03 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 90-550 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	05	03	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 90-550 kW	n	1	1	€ 3.597,46	€ 3.597,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 143,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 74,83
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 85,40
								Prezzo Netto:	€ 4.355,26
								Spese:	€ 1.154,14
								Prezzo + Spese:	€ 5.509,41



O 02 05 04 BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 150-860 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	05	04	BRUCIATORE AUTOMATICO DI GAS BISTADIO PROGRESSIVO O MODULANTE - Potenzialità 150-860 kW	n	1	1	€ 4.410,63	€ 4.410,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 176,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 91,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 102,65

Prezzo Netto:	€ 5.235,13
Spese:	€ 1.387,31
Prezzo + Spese:	€ 6.622,43

06 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO

O 02 06 01 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 24 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	01	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 24 kW	n	1	1	€ 3.842,93	€ 3.842,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 153,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 79,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 90,61

Prezzo Netto:	€ 4.620,87
Spese:	€ 1.224,53
Prezzo + Spese:	€ 5.845,39

O 02 06 02 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 32 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	02	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 32 kW	n	1	1	€ 4.175,67	€ 4.175,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 167,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 86,85
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 97,66
								Prezzo Netto:	€ 4.980,90
								Spese:	€ 1.319,94
								Prezzo + Spese:	€ 6.300,83

O 02 06 03 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 44 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	03	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 44 kW	n	1	1	€ 4.753,45	€ 4.753,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 190,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 98,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 109,92
								Prezzo Netto:	€ 5.606,06
								Spese:	€ 1.485,61
								Prezzo + Spese:	€ 7.091,67

O 02 06 04 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 60 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	04	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 60 kW	n	1	1	€ 5.600,37	€ 5.600,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 224,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 116,49
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 127,89
								Prezzo Netto:	€ 6.522,44
								Spese:	€ 1.728,45
								Prezzo + Spese:	€ 8.250,89

O 02 06 05 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 80 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	05	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 80 kW	n	1	1	€ 7.063,23	€ 7.063,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 282,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 146,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 158,93
								Prezzo Netto:	€ 8.105,28
								Spese:	€ 2.147,90
								Prezzo + Spese:	€ 10.253,18

O 02 06 06 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 105 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	06	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 105 kW	n	1	1	€ 7.938,26	€ 7.938,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 317,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 165,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 182,03
								Prezzo Netto:	€ 9.283,45
								Spese:	€ 2.460,12
								Prezzo + Spese:	€ 11.743,57



O 02 06 07 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 130 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	07	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 130 kW	n	1	1	€ 8.500,64	€ 8.500,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 340,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 176,81
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 193,96

Prezzo Netto:	€ 9.891,96
Spese:	€ 2.621,37
Prezzo + Spese:	€ 12.513,33

O 02 06 08 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 170 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	08	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 170 kW	n	1	1	€ 10.666,47	€ 10.666,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 426,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 221,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 239,91

Prezzo Netto:	€ 12.235,42
Spese:	€ 3.242,39
Prezzo + Spese:	€ 15.477,81

O 02 06 09 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 225 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	09	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 225 kW	n	1	1	€ 13.055,25	€ 13.055,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 522,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 271,55
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 290,59
								Prezzo Netto:	€ 14.820,12
								Spese:	€ 3.927,33
								Prezzo + Spese:	€ 18.747,45

O 02 06 10 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 285 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	10	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 285 kW	n	1	1	€ 14.615,19	€ 14.615,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 584,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 304,00
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 328,22
								Prezzo Netto:	€ 16.739,38
								Spese:	€ 4.435,93
								Prezzo + Spese:	€ 21.175,31

O 02 06 11 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 350 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	11	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 350 kW	n	1	1	€ 17.328,67	€ 17.328,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 693,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 360,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 385,79
								Prezzo Netto:	€ 19.675,41
								Spese:	€ 5.213,98
								Prezzo + Spese:	€ 24.889,39



O 02 06 12 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 400 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	12	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 400 kW	n	1	1	€ 17.658,73	€ 17.658,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 706,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 367,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 392,79
								Prezzo Netto:	€ 20.032,54
								Spese:	€ 5.308,62
								Prezzo + Spese:	€ 25.341,16

O 02 06 13 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 450 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	13	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 450 kW	n	1	1	€ 18.361,71	€ 18.361,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 734,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 381,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	16	€ 29,36	€ 469,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	16	€ 27,35	€ 437,60
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 407,71
								Prezzo Netto:	€ 20.793,17
								Spese:	€ 5.510,19
								Prezzo + Spese:	€ 26.303,36

O 02 06 14 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 500 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	14	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 500 kW	n	1	1	€ 21.862,52	€ 21.862,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 874,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 454,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 491,06
								Prezzo Netto:	€ 25.043,86
								Spese:	€ 6.636,62
								Prezzo + Spese:	€ 31.680,48

O 02 06 15 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 550 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	15	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 550 kW	n	1	1	€ 22.284,31	€ 22.284,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 891,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 463,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 500,00
								Prezzo Netto:	€ 25.500,24
								Spese:	€ 6.757,56
								Prezzo + Spese:	€ 32.257,80

O 02 06 16 CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 600 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	06	16	CALDAIA A BASAMENTO A CONDENSAZIONE CON BRUCIATORE INCORPORATO - Potenzialità 600 kW	n	1	1	€ 22.846,69	€ 22.846,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 913,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 475,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 511,94
								Prezzo Netto:	€ 26.108,74
								Spese:	€ 6.918,82
								Prezzo + Spese:	€ 33.027,56



07 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA

O 02 07 01 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA - Potenzialità 24 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	07	01	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA - Potenzialità 24 kW	n	1	1	€ 1.128,97	€ 1.128,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 45,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,22
								Prezzo Netto:	€ 1.337,25
								Spese:	€ 354,37
								Prezzo + Spese:	€ 1.691,62

O 02 07 02 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA - Potenzialità 28 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	07	02	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA - Potenzialità 28 kW	n	1	1	€ 1.255,67	€ 1.255,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,91
								Prezzo Netto:	€ 1.474,34
								Spese:	€ 390,70
								Prezzo + Spese:	€ 1.865,04

O 02 07 03 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA - Potenzialità 32 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	07	03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA ISTANTANEA - Potenzialità 32 kW	n	1	1	€ 1.334,16	€ 1.334,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,71
								Prezzo Netto:	€ 1.617,12
								Spese:	€ 428,54
								Prezzo + Spese:	€ 2.045,65

08 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER

O 02 08 01 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER - Potenzialità 24 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	08	01	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER - Potenzialità 24 kW	n	1	1	€ 1.334,16	€ 1.334,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,71
								Prezzo Netto:	€ 1.617,12
								Spese:	€ 428,54
								Prezzo + Spese:	€ 2.045,65

O 02 08 02 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER - Potenzialità 28 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	08	02	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER - Potenzialità 28 kW	n	1	1	€ 1.391,84	€ 1.391,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,93
								Prezzo Netto:	€ 1.679,53
								Spese:	€ 445,07
								Prezzo + Spese:	€ 2.124,60



O 02 08 03 CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER - Potenzialità 32 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	08	03	CALDAIA MURALE A CAMERA STAGNA CON BOILER - Potenzialità 32 kW	n	1	1	€ 1.441,00	€ 1.441,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,97
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,97
								Prezzo Netto:	€ 1.732,72
								Spese:	€ 459,17
								Prezzo + Spese:	€ 2.191,89

09 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA

O 02 09 01 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA - Potenzialità 23.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	09	01	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA - Potenzialità 23.5 kW	n	1	1	€ 1.733,17	€ 1.733,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 69,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,31
								Prezzo Netto:	€ 2.106,69
								Spese:	€ 558,27
								Prezzo + Spese:	€ 2.664,97

O 02 09 02 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA - Potenzialità 31.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	09	02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA - Potenzialità 31.5 kW	n	1	1	€ 1.986,58	€ 1.986,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 79,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,68
								Prezzo Netto:	€ 2.380,89
								Spese:	€ 630,94
								Prezzo + Spese:	€ 3.011,82

10 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER

O 02 10 01 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER - Potenzialità 23.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	10	01	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER - Potenzialità 23.5 kW	n	1	1	€ 2.046,15	€ 2.046,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 81,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,95
								Prezzo Netto:	€ 2.445,34
								Spese:	€ 648,02
								Prezzo + Spese:	€ 3.093,36

O 02 10 02 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER - Potenzialità 31.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	10	02	CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE CON BOILER - Potenzialità 31.5 kW	n	1	1	€ 2.239,98	€ 2.239,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 89,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 46,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,06
								Prezzo Netto:	€ 2.655,07
								Spese:	€ 703,59
								Prezzo + Spese:	€ 3.358,66



11 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE

O 02 11 01 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 31 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	01	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 31 kW	n	1	1	€ 1.168,23	€ 1.168,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,59

Prezzo Netto:	€ 1.611,11
Spese:	€ 426,94
Prezzo + Spese:	€ 2.038,05

O 02 11 02 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 41 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	02	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 41 kW	n	1	1	€ 1.215,44	€ 1.215,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 48,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,59

Prezzo Netto:	€ 1.662,19
Spese:	€ 440,48
Prezzo + Spese:	€ 2.102,67

O 02 11 03 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 52 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	03	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 52 kW	n	1	1	€ 1.392,44	€ 1.392,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,96



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,62
								Prezzo Netto:	€ 1.969,40
								Spese:	€ 521,89
								Prezzo + Spese:	€ 2.491,29

O 02 11 04 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 73 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	04	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 73 kW	n	1	1	€ 1.598,49	€ 1.598,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 63,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 47,52
								Prezzo Netto:	€ 2.423,72
								Spese:	€ 642,29
								Prezzo + Spese:	€ 3.066,01

O 02 11 05 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 91 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	05	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 91 kW	n	1	1	€ 1.780,76	€ 1.780,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 37,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 51,39
								Prezzo Netto:	€ 2.620,94
								Spese:	€ 694,55
								Prezzo + Spese:	€ 3.315,49



O 02 11 06 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 104 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	06	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 104 kW	n	1	1	€ 2.008,96	€ 2.008,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 80,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 41,79
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 56,23

Prezzo Netto:	€ 2.867,86
Spese:	€ 759,98
Prezzo + Spese:	€ 3.627,84

O 02 11 07 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 160 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	07	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 160 kW	n	1	1	€ 2.506,94	€ 2.506,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 100,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 52,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 66,80

Prezzo Netto:	€ 3.406,68
Spese:	€ 902,77
Prezzo + Spese:	€ 4.309,45

O 02 11 08 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 214 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	08	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 214 kW	n	1	1	€ 2.621,03	€ 2.621,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 104,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 54,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	12	€ 29,36	€ 352,32



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	12	€ 27,35	€ 328,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 69,22
								Prezzo Netto:	€ 3.530,13
								Spese:	€ 935,48
								Prezzo + Spese:	€ 4.465,61

O 02 11 09 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 315 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	09	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 315 kW	n	1	1	€ 3.119,64	€ 3.119,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 124,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 64,89
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 93,41
								Prezzo Netto:	€ 4.763,76
								Spese:	€ 1.262,40
								Prezzo + Spese:	€ 6.026,16

O 02 11 10 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 425 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	10	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 425 kW	n	1	1	€ 3.952,35	€ 3.952,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 158,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 82,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 111,07
								Prezzo Netto:	€ 5.664,77
								Spese:	€ 1.501,16
								Prezzo + Spese:	€ 7.165,93



O 02 11 11 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 532 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	11	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 532 kW	n	1	1	€ 4.842,42	€ 4.842,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 193,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 100,72
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 129,96

Prezzo Netto:	€ 6.627,84
Spese:	€ 1.756,38
Prezzo + Spese:	€ 8.384,21

O 02 11 12 CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 640 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	11	12	CALDAIA AD ARIA SOFFIATA IN ACCIAIO A TEMPERATURA SCORREVOLE - Potenzialità 640 kW	n	1	1	€ 5.127,97	€ 5.127,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 205,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 106,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 136,02

Prezzo Netto:	€ 6.936,81
Spese:	€ 1.838,25
Prezzo + Spese:	€ 8.775,06

12 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO

O 02 12 01 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 113 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	01	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 113 mm	m	1	1	€ 97,49	€ 97,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,03



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,35
								Prezzo Netto:	€ 119,95
								Spese:	€ 31,79
								Prezzo + Spese:	€ 151,73

O 02 12 02 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 130 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	02	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 130 mm	m	1	1	€ 108,20	€ 108,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,58
								Prezzo Netto:	€ 131,54
								Spese:	€ 34,86
								Prezzo + Spese:	€ 166,39

O 02 12 03 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	03	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 150 mm	m	1	1	€ 118,81	€ 118,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,80
								Prezzo Netto:	€ 143,02
								Spese:	€ 37,90
								Prezzo + Spese:	€ 180,91



O 02 12 04 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	04	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 180 mm	m	1	1	€ 132,60	€ 132,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,10
								Prezzo Netto:	€ 157,94
								Spese:	€ 41,85
								Prezzo + Spese:	€ 199,79

O 02 12 05 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	05	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 200 mm	m	1	1	€ 150,63	€ 150,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,48
								Prezzo Netto:	€ 177,45
								Spese:	€ 47,02
								Prezzo + Spese:	€ 224,47

O 02 12 06 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	06	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 250 mm	m	1	1	€ 185,64	€ 185,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,31
								Prezzo Netto:	€ 219,95
								Spese:	€ 58,29
								Prezzo + Spese:	€ 278,24

O 02 12 07 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	07	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 300 mm	m	1	1	€ 224,89	€ 224,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,15
								Prezzo Netto:	€ 262,42
								Spese:	€ 69,54
								Prezzo + Spese:	€ 331,97

O 02 12 08 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 350 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	08	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 350 mm	m	1	1	€ 273,69	€ 273,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,69
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,37
								Prezzo Netto:	€ 325,06
								Spese:	€ 86,14
								Prezzo + Spese:	€ 411,20

O 02 12 09 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	09	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 400 mm	m	1	1	€ 340,52	€ 340,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,79
								Prezzo Netto:	€ 397,37
								Spese:	€ 105,30
								Prezzo + Spese:	€ 502,67

O 02 12 10 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 450 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	10	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 450 mm	m	1	1	€ 440,23	€ 440,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,16
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,91
								Prezzo Netto:	€ 505,26
								Spese:	€ 133,89
								Prezzo + Spese:	€ 639,15

O 02 12 11 CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 500 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	12	11	CAMINO A DOPPIA PARETE IN ACCIAIO - Di = 500 mm	m	1	1	€ 504,94	€ 504,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,28
								Prezzo Netto:	€ 575,28
								Spese:	€ 152,45
								Prezzo + Spese:	€ 727,72



13 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE

O 02 13 01 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=80, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	01	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=80, spessore sei decimi	m	1	1	€ 4,34	€ 4,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 8,17
Spese:	€ 2,16
Prezzo + Spese:	€ 10,33

O 02 13 02 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=100, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	02	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=100, spessore sei decimi	m	1	1	€ 4,44	€ 4,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18

Prezzo Netto:	€ 9,43
Spese:	€ 2,50
Prezzo + Spese:	€ 11,93

O 02 13 03 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=125, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	03	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=125, spessore sei decimi	m	1	1	€ 6,31	€ 6,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 12,03
								Spese:	€ 3,19
								Prezzo + Spese:	€ 15,22

O 02 13 04 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=150, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	04	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=150, spessore sei decimi	m	1	1	€ 8,07	€ 8,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,11	€ 29,36	€ 3,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,11	€ 27,35	€ 3,01
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,30
								Prezzo Netto:	€ 15,09
								Spese:	€ 4,00
								Prezzo + Spese:	€ 19,09

O 02 13 05 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=200, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	05	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=200, spessore sei decimi	m	1	1	€ 10,13	€ 10,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,90
								Spese:	€ 4,74
								Prezzo + Spese:	€ 22,65

O 02 13 06 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=250, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	06	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=250, spessore sei decimi	m	1	1	€ 12,62	€ 12,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 21,75
								Spese:	€ 5,76
								Prezzo + Spese:	€ 27,52

O 02 13 07 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=300, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	07	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=300, spessore sei decimi	m	1	1	€ 18,84	€ 18,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,39
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,59
								Prezzo Netto:	€ 30,22
								Spese:	€ 8,01
								Prezzo + Spese:	€ 38,23

O 02 13 08 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=350, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	08	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=350, spessore sei decimi	m	1	1	€ 19,55	€ 19,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,61
								Prezzo Netto:	€ 30,99
								Spese:	€ 8,21
								Prezzo + Spese:	€ 39,20



O 02 13 09 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=400, spessore sei decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	09	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=400, spessore sei decimi	m	1	1	€ 22,76	€ 22,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,46
								Spese:	€ 9,13
								Prezzo + Spese:	€ 43,59

O 02 13 10 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=450, spessore otto decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	10	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=450, spessore otto decimi	m	1	1	€ 27,11	€ 27,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,86
								Prezzo Netto:	€ 43,79
								Spese:	€ 11,61
								Prezzo + Spese:	€ 55,40

O 02 13 11 CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=500, spessore otto decimi

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	13	11	CANALE CIRCOLARE SPIROIDALE - D=500, spessore otto decimi	m	1	1	€ 28,24	€ 28,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,27	€ 29,36	€ 7,93
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,27	€ 27,35	€ 7,38

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,91
								Prezzo Netto:	€ 46,17
								Spese:	€ 12,24
								Prezzo + Spese:	€ 58,41

14 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO

O 02 14 01 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO - Per diametri inferiori a 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	14	01	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO - Per diametri inferiori a 100 mm	m	1	1	€ 2,88	€ 2,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,59
								Spese:	€ 1,75
								Prezzo + Spese:	€ 8,33

O 02 14 02 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO - Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	14	02	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO - Per diametri compresi tra 101 e 200 mm	m	1	1	€ 5,10	€ 5,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,15
								Spese:	€ 2,69
								Prezzo + Spese:	€ 12,83

O 02 14 03 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO - Per diametri superiori a 201 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	14	03	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO - Per diametri superiori a 201 mm	m	1	1	€ 12,12	€ 12,12



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,47
								Prezzo Netto:	€ 24,10
								Spese:	€ 6,39
								Prezzo + Spese:	€ 30,49

15 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO

O 02 15 01 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO - Per diametri inferiori a 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	15	01	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO - Per diametri inferiori a 100 mm	m	1	1	€ 6,97	€ 6,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,75
								Spese:	€ 3,38
								Prezzo + Spese:	€ 16,13

O 02 15 02 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO - Per diametri compresi tra 101 e 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	15	02	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO - Per diametri compresi tra 101 e 200 mm	m	1	1	€ 8,96	€ 8,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,79
								Spese:	€ 4,72
								Prezzo + Spese:	€ 22,51

O 02 15 03 CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO - Per diametri superiori a 201 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	15	03	CANALE FLESSIBILE SPIRALATO RIVESTITO - Per diametri superiori a 201 mm	m	1	1	€ 16,55	€ 16,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,57
								Prezzo Netto:	€ 28,90
								Spese:	€ 7,66
								Prezzo + Spese:	€ 36,56

16 CANALIZZAZIONE ZINCATA

O 02 16 01 CANALIZZAZIONE ZINCATA - per tutte le misure

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	16	01	CANALIZZAZIONE ZINCATA - Per tutte le misure	kg	1	1	€ 2,56	€ 2,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,22
								Spese:	€ 1,12
								Prezzo + Spese:	€ 5,33



17 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH

O 02 17 01 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH - Sp. 21 mm, da interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	17	01	CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH - Sp. 21 mm, da interno	m²	1	1	€ 57,95	€ 57,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,26

Prezzo Netto:	€ 64,15
Spese:	€ 17,00
Prezzo + Spese:	€ 81,15

O 02 17 02 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH - Sp. 21 mm, da esterno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	17	02	CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH - Sp. 21 mm, da esterno.	m²	1	1	€ 61,79	€ 61,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,34

Prezzo Netto:	€ 68,30
Spese:	€ 18,10
Prezzo + Spese:	€ 86,40

O 02 17 03 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH - Sp. 30 mm, da esterno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	17	03	CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH - Sp. 30 mm, da esterno.	m²	1	1	€ 72,79	€ 72,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,57
								Prezzo Netto:	€ 80,21
								Spese:	€ 21,25
								Prezzo + Spese:	€ 101,46

18 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO

O 02 18 01 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO - Sp. 21 mm, da interno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	18	01	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO - Sp. 21 mm, da interno	m²	1	1	€ 67,40	€ 67,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,46
								Prezzo Netto:	€ 74,37
								Spese:	€ 19,71
								Prezzo + Spese:	€ 94,08

O 02 18 02 CANALIZZAZIONE IN PANELLO SANDWICH ANTIMICROBICO - Sp. 30 mm, da esterno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	18	02	CANALIZZAZIONE IN PANNELLO SANDWICH ANTIMICROBICO - Sp. 30 mm, da esterno	m²	1	1	€ 83,01	€ 83,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,79
								Prezzo Netto:	€ 91,26
								Spese:	€ 24,19
								Prezzo + Spese:	€ 115,45

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

19 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX

O 02 19 01 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 2500 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 2500 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 13.657,50	€ 13.657,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 546,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 284,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 326,05

Prezzo Netto:	€ 16.628,65
Spese:	€ 4.406,59
Prezzo + Spese:	€ 21.035,24

O 02 19 02 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 5000 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	02	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 5000 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 17.517,10	€ 17.517,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 700,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 364,36
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 407,94

Prezzo Netto:	€ 20.804,80
Spese:	€ 5.513,27
Prezzo + Spese:	€ 26.318,07

O 02 19 03 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 7500 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	03	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 7500 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 21.156,85	€ 21.156,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 846,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 440,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 485,16
								Prezzo Netto:	€ 24.743,06
								Spese:	€ 6.556,91
								Prezzo + Spese:	€ 31.299,98

O 02 19 04 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 10000 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	04	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 10000 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 24.617,05	€ 24.617,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 984,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 512,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 558,57
								Prezzo Netto:	€ 28.487,06
								Spese:	€ 7.549,07
								Prezzo + Spese:	€ 36.036,13

O 02 19 05 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 12500 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	05	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 12500 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 30.914,96	€ 30.914,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.236,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 643,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 692,19
								Prezzo Netto:	€ 35.301,50
								Spese:	€ 9.354,90
								Prezzo + Spese:	€ 44.656,39



O 02 19 06 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 15000 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	06	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 15000 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 31.346,08	€ 31.346,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.253,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 652,00
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 701,33

Prezzo Netto:	€ 35.767,97
Spese:	€ 9.478,51
Prezzo + Spese:	€ 45.246,49

O 02 19 07 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 17500 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	07	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 17500 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 35.903,95	€ 35.903,95
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.436,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 746,80
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 798,03

Prezzo Netto:	€ 40.699,66
Spese:	€ 10.785,41
Prezzo + Spese:	€ 51.485,07

O 02 19 08 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 20000 m³/h / M/R 400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	08	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 20000 m³/h / M/R 400 Pa	n	1	1	€ 37.169,89	€ 37.169,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.486,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 773,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 824,89
								Prezzo Netto:	€ 42.069,43
								Spese:	€ 11.148,40
								Prezzo + Spese:	€ 53.217,83

O 02 19 09 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 2500 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	09	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 2500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 13.867,68	€ 13.867,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 554,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 288,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 330,51
								Prezzo Netto:	€ 16.856,07
								Spese:	€ 4.466,86
								Prezzo + Spese:	€ 21.322,92

O 02 19 10 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	10	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 17.517,10	€ 17.517,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 700,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 364,36
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 407,94
								Prezzo Netto:	€ 20.804,80
								Spese:	€ 5.513,27
								Prezzo + Spese:	€ 26.318,07

O 02 19 11 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 5000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	11	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 7500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 21.436,91	€ 21.436,91



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 857,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 445,89
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 491,10
								Prezzo Netto:	€ 25.046,09
								Spese:	€ 6.637,21
								Prezzo + Spese:	€ 31.683,31

O 02 19 12 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 10000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	12	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 10000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 25.111,05	€ 25.111,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.004,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 522,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 569,05
								Prezzo Netto:	€ 29.021,57
								Spese:	€ 7.690,72
								Prezzo + Spese:	€ 36.712,29

O 02 19 13 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	13	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 12500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 31.498,75	€ 31.498,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.259,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 655,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 704,57
								Prezzo Netto:	€ 35.933,17
								Spese:	€ 9.522,29
								Prezzo + Spese:	€ 45.455,45

O 02 19 14 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 15000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	14	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 15000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 31.956,73	€ 31.956,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.278,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 664,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 714,29
								Prezzo Netto:	€ 36.428,71
								Spese:	€ 9.653,61
								Prezzo + Spese:	€ 46.082,32

O 02 19 15 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 17500 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	15	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 17500 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 37.244,07	€ 37.244,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.489,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 774,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 826,46
								Prezzo Netto:	€ 42.149,69
								Spese:	€ 11.169,67
								Prezzo + Spese:	€ 53.319,36

O 02 19 16 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 20000 m³/h / M/R 1000/400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	19	16	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO INOX - 20000 m³/h / M/R 1000/400 Pa	n	1	1	€ 38.674,49	€ 38.674,49



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.546,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 804,43
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	32	€ 29,36	€ 939,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	32	€ 27,35	€ 875,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 856,81
								Prezzo Netto:	€ 43.697,43
								Spese:	€ 11.579,82
								Prezzo + Spese:	€ 55.277,25

20 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO

O 02 20 01 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 2.500 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	01	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 2.500 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 7.981,40	€ 7.981,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 319,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 166,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 192,02
								Prezzo Netto:	€ 9.792,89
								Spese:	€ 2.595,11
								Prezzo + Spese:	€ 12.388,00

O 02 20 02 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 5.000 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	02	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 5.000 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 10.342,10	€ 10.342,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 413,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 215,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 242,10
								Prezzo Netto:	€ 12.347,20
								Spese:	€ 3.272,01
								Prezzo + Spese:	€ 15.619,21

O 02 20 03 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 7.500 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	03	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 7.500 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 13.152,46	€ 13.152,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 526,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 273,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 301,73
								Prezzo Netto:	€ 15.388,06
								Spese:	€ 4.077,83
								Prezzo + Spese:	€ 19.465,89

O 02 20 04 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 10.000 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	04	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 10.000 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 15.737,98	€ 15.737,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 629,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 327,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 356,58
								Prezzo Netto:	€ 18.185,63
								Spese:	€ 4.819,19
								Prezzo + Spese:	€ 23.004,82

O 02 20 05 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 12.500 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	05	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 12.500 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 17.986,27	€ 17.986,27



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 719,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 374,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 404,28
								Prezzo Netto:	€ 20.618,32
								Spese:	€ 5.463,85
								Prezzo + Spese:	€ 26.082,17

O 02 20 06 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 15.000 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	06	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 15.000 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 21.133,86	€ 21.133,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 845,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 439,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 471,06
								Prezzo Netto:	€ 24.024,06
								Spese:	€ 6.366,38
								Prezzo + Spese:	€ 30.390,43

O 02 20 07 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 17.500 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	07	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 17.500 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 24.618,70	€ 24.618,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 984,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 512,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 544,99
								Prezzo Netto:	€ 27.794,71
								Spese:	€ 7.365,60
								Prezzo + Spese:	€ 35.160,31

O 02 20 08 CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO ZINCATO - 20.000 m³/h-400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	20	08	CENTRALE DI TRATTAMENTO ARIA INTERNO IN ACCIAIO ZINCATO - 20.000 m³/h, 400 Pa	n	1	1	€ 25.742,85	€ 25.742,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.029,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 535,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	20	€ 29,36	€ 587,20
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	20	€ 27,35	€ 547,00
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 568,84
								Prezzo Netto:	€ 29.011,06
								Spese:	€ 7.687,93
								Prezzo + Spese:	€ 36.698,99

21 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE

O 02 21 01 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 3/4", deriv. 2+2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	21	01	COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 3/4", deriv. 2+2	n	1	1	€ 23,32	€ 23,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,49
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,83
								Spese:	€ 9,23
								Prezzo + Spese:	€ 44,07



O 02 21 02 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 3/4", deriv. 4+4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	21	02	COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 3/4", deriv. 4+4	n	1	1	€ 36,85	€ 36,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,77
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,97

Prezzo Netto:	€ 49,47
Spese:	€ 13,11
Prezzo + Spese:	€ 62,59

O 02 21 03 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 3/4", deriv. 6+6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	21	03	COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 3/4", deriv. 6+6	n	1	1	€ 53,38	€ 53,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 72,22
Spese:	€ 19,14
Prezzo + Spese:	€ 91,36

O 02 21 04 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 1", deriv. 4+4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	21	04	COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 1", deriv. 4+4	n	1	1	€ 44,71	€ 44,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,23
								Prezzo Netto:	€ 62,84
								Spese:	€ 16,65
								Prezzo + Spese:	€ 79,49

O 02 21 05 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 1", deriv. 6+6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	21	05	COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 1", deriv. 6+6	n	1	1	€ 62,21	€ 62,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,60
								Prezzo Netto:	€ 81,77
								Spese:	€ 21,67
								Prezzo + Spese:	€ 103,44

O 02 21 06 COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 1", deriv. 8+8

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	21	06	COLLETTORE DI ZONA COMPLANARE - D = 1", deriv. 8+8	n	1	1	€ 85,60	€ 85,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,38
								Prezzo Netto:	€ 121,54
								Spese:	€ 32,21
								Prezzo + Spese:	€ 153,75

22 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE

O 02 22 01 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 3 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	22	01	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 3 derivazioni	n	1	1	€ 137,76	€ 137,76



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,38
								Prezzo Netto:	€ 172,20
								Spese:	€ 45,63
								Prezzo + Spese:	€ 217,83

O 02 22 02 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 4 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	22	02	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 4 derivazioni	n	1	1	€ 156,58	€ 156,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,89
								Prezzo Netto:	€ 198,34
								Spese:	€ 52,56
								Prezzo + Spese:	€ 250,91

O 02 22 03 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 5 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	22	03	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 5 derivazioni	n	1	1	€ 173,07	€ 173,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,60
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,24
								Prezzo Netto:	€ 216,19
								Spese:	€ 57,29
								Prezzo + Spese:	€ 273,48



O 02 22 04 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 6 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	22	04	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 6 derivazioni	n	1	1	€ 217,71	€ 217,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,41
								Prezzo Netto:	€ 276,06
								Spese:	€ 73,16
								Prezzo + Spese:	€ 349,21

O 02 22 05 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 7 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	22	05	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 7 derivazioni	n	1	1	€ 237,13	€ 237,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,82
								Prezzo Netto:	€ 297,07
								Spese:	€ 78,72
								Prezzo + Spese:	€ 375,79

O 02 22 06 COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 8 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	22	06	COLLETTORI DI ZONA CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 8 derivazioni	n	1	1	€ 252,33	€ 252,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,15
								Prezzo Netto:	€ 313,52
								Spese:	€ 83,08
								Prezzo + Spese:	€ 396,60

23 COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE

O 02 23 01 COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 2 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	23	01	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 2 derivazioni	n	1	1	€ 178,24	€ 178,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,35
								Prezzo Netto:	€ 221,78
								Spese:	€ 58,77
								Prezzo + Spese:	€ 280,55

O 02 23 02 COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 3 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	23	02	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 3 derivazioni	n	1	1	€ 222,80	€ 222,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,29
								Prezzo Netto:	€ 270,00
								Spese:	€ 71,55
								Prezzo + Spese:	€ 341,54



O 02 23 03 COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 4 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	23	03	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 4 derivazioni	n	1	1	€ 267,36	€ 267,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,24
								Prezzo Netto:	€ 318,21
								Spese:	€ 84,33
								Prezzo + Spese:	€ 402,54

O 02 23 04 COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 5 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	23	04	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 5 derivazioni	n	1	1	€ 311,93	€ 311,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,49
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,19
								Prezzo Netto:	€ 366,44
								Spese:	€ 97,11
								Prezzo + Spese:	€ 463,54

O 02 23 05 COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 6 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	23	05	COLLETTORI PER PANNELLI RADIANTI CON VALVOLE ELETTROTERMICHE - D = 1"1/4, 6 derivazioni	n	1	1	€ 356,49	€ 356,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,13
								Prezzo Netto:	€ 414,65
								Spese:	€ 109,88
								Prezzo + Spese:	€ 524,53

24 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE

O 02 24 01 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 2 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	24	01	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 2 derivazioni	n	1	1	€ 17,62	€ 17,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,67
								Spese:	€ 7,60
								Prezzo + Spese:	€ 36,26

O 02 24 02 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 3 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	24	02	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 3 derivazioni	n	1	1	€ 24,54	€ 24,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,71
								Prezzo Netto:	€ 36,15
								Spese:	€ 9,58
								Prezzo + Spese:	€ 45,74



O 02 24 03 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 4 derivazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	24	03	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 4 derivazioni	n	1	1	€ 32,67	€ 32,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 44,95
								Spese:	€ 11,91
								Prezzo + Spese:	€ 56,86

O 02 24 04 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	24	04	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 2 derivazioni, coibentato	n	1	1	€ 28,16	€ 28,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 44,93
								Spese:	€ 11,91
								Prezzo + Spese:	€ 56,84

O 02 24 05 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	24	05	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 3 derivazioni, coibentato	n	1	1	€ 37,79	€ 37,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,79
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,09
								Prezzo Netto:	€ 55,35
								Spese:	€ 14,67
								Prezzo + Spese:	€ 70,02

O 02 24 06 COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	24	06	COLLETTORE DI ZONA SEMPLICE COMPONIBILE - D = 1"1/4, 4 derivazioni, coibentato	n	1	1	€ 49,07	€ 49,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,32
								Prezzo Netto:	€ 67,56
								Spese:	€ 17,90
								Prezzo + Spese:	€ 85,46

25 COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA

O 02 25 01 COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - D = 370x275x70-110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	25	01	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - cassetta per collettori di zona	n	1	1	€ 24,62	€ 24,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,84
								Prezzo Netto:	€ 42,84
								Spese:	€ 11,35
								Prezzo + Spese:	€ 54,19



O 02 25 02 COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - D = 540x275x70-110

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	25	02	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - cassetta per collettori di zona	n	1	1	€ 27,02	€ 27,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,31	€ 29,36	€ 9,10
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,31	€ 27,35	€ 8,48
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,92

Prezzo Netto:	€ 47,17
Spese:	€ 12,50
Prezzo + Spese:	€ 59,67

O 02 25 03 COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - D = 450x400x110-140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	25	03	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - cassetta per collettori di zona	n	1	1	€ 72,50	€ 72,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,99

Prezzo Netto:	€ 101,58
Spese:	€ 26,92
Prezzo + Spese:	€ 128,50

O 02 25 04 COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - D = 450x600x110-140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	25	04	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - cassetta per collettori di zona	n	1	1	€ 88,31	€ 88,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,84
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,33
								Prezzo Netto:	€ 118,69
								Spese:	€ 31,45
								Prezzo + Spese:	€ 150,14

O 02 25 05 COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - D = 450x800x110-140

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	25	05	COLLETTORE DI ZONA, CASSETTA PER COLLETTORI DI ZONA - cassetta per collettori di zona	n	1	1	€ 105,81	€ 105,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,81
								Prezzo Netto:	€ 143,41
								Spese:	€ 38,00
								Prezzo + Spese:	€ 181,41

26 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO

O 02 26 01 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	26	01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1/2"	n	1	1	€ 278,13	€ 278,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,79
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,97
								Prezzo Netto:	€ 763,69
								Spese:	€ 202,38
								Prezzo + Spese:	€ 966,07



O 02 26 02 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	26	02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=3/4"	n	1	1	€ 372,16	€ 372,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,97
								Prezzo Netto:	€ 865,44
								Spese:	€ 229,34
								Prezzo + Spese:	€ 1.094,78

O 02 26 03 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	26	03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1"	n	1	1	€ 474,61	€ 474,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,14
								Prezzo Netto:	€ 976,29
								Spese:	€ 258,72
								Prezzo + Spese:	€ 1.235,01

O 02 26 04 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	26	04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/4	n	1	1	€ 542,90	€ 542,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,59
								Prezzo Netto:	€ 1.050,18
								Spese:	€ 278,30
								Prezzo + Spese:	€ 1.328,48

O 02 26 05 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	26	05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/2	n	1	1	€ 716,35	€ 716,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,90
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,27
								Prezzo Netto:	€ 1.237,86
								Spese:	€ 328,03
								Prezzo + Spese:	€ 1.565,89

O 02 26 06 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	26	06	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FILETTATO - D=2"	n	1	1	€ 995,64	€ 995,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,20
								Prezzo Netto:	€ 1.540,05
								Spese:	€ 408,11
								Prezzo + Spese:	€ 1.948,17

27 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO

O 02 27 01 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	27	01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 65	n	1	1	€ 1.255,14	€ 1.255,14



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,70
								Prezzo Netto:	€ 1.820,84
								Spese:	€ 482,52
								Prezzo + Spese:	€ 2.303,36

O 02 27 02 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	27	02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 80	n	1	1	€ 1.313,87	€ 1.313,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 52,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,95
								Prezzo Netto:	€ 1.884,38
								Spese:	€ 499,36
								Prezzo + Spese:	€ 2.383,74

O 02 27 03 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	27	03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 100	n	1	1	€ 1.393,09	€ 1.393,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,63
								Prezzo Netto:	€ 1.970,10
								Spese:	€ 522,08
								Prezzo + Spese:	€ 2.492,18



O 02 27 04 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	27	04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 125	n	1	1	€ 1.551,53	€ 1.551,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,99
								Prezzo Netto:	€ 2.141,53
								Spese:	€ 567,51
								Prezzo + Spese:	€ 2.709,04

O 02 27 05 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	27	05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 150	n	1	1	€ 1.653,27	€ 1.653,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,39
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,15
								Prezzo Netto:	€ 2.251,62
								Spese:	€ 596,68
								Prezzo + Spese:	€ 2.848,30

O 02 27 06 CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	27	06	CONTATORE DI CALORE DIRETTO VIA BUS, FLANGIATO - DN 200	n	1	1	€ 2.092,37	€ 2.092,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 83,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 43,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,47
								Prezzo Netto:	€ 2.726,73
								Spese:	€ 722,58
								Prezzo + Spese:	€ 3.449,32

28 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO

O 02 28 01 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1/2"	n	1	1	€ 1.574,05	€ 1.574,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 42,47
								Prezzo Netto:	€ 2.165,90
								Spese:	€ 573,96
								Prezzo + Spese:	€ 2.739,86

O 02 28 02 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=3/4"	n	1	1	€ 1.625,80	€ 1.625,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 65,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,57
								Prezzo Netto:	€ 2.221,90
								Spese:	€ 588,80
								Prezzo + Spese:	€ 2.810,70



O 02 28 03 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"	n	1	1	€ 3.325,67	€ 3.325,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 133,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 69,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 79,63
								Prezzo Netto:	€ 4.061,18
								Spese:	€ 1.076,21
								Prezzo + Spese:	€ 5.137,39

O 02 28 04 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/4	n	1	1	€ 3.953,93	€ 3.953,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 158,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 82,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 92,96
								Prezzo Netto:	€ 4.740,97
								Spese:	€ 1.256,36
								Prezzo + Spese:	€ 5.997,33

O 02 28 05 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	05	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/2	n	1	1	€ 4.237,25	€ 4.237,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 169,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 88,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 98,97
								Prezzo Netto:	€ 5.047,53
								Spese:	€ 1.337,59
								Prezzo + Spese:	€ 6.385,12

29 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO

O 02 29 01 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	01	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1/2"	n	1	1	€ 1.574,05	€ 1.574,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 42,47
								Prezzo Netto:	€ 2.165,90
								Spese:	€ 573,96
								Prezzo + Spese:	€ 2.739,86

O 02 29 02 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	02	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=3/4"	n	1	1	€ 1.625,80	€ 1.625,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 65,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,57
								Prezzo Netto:	€ 2.221,90
								Spese:	€ 588,80
								Prezzo + Spese:	€ 2.810,70



O 02 29 03 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	03	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"	n	1	1	€ 3.325,67	€ 3.325,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 133,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 69,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 79,63

Prezzo Netto:	€ 4.061,18
Spese:	€ 1.076,21
Prezzo + Spese:	€ 5.137,39

O 02 29 04 CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	28	04	CONTATORE DI CALORE DIRETTO AD ULTRASUONI VIA BUS, FILETTATO - D=1"1/4	n	1	1	€ 3.953,93	€ 3.953,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 158,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 82,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 92,96

Prezzo Netto:	€ 4.740,97
Spese:	€ 1.256,36
Prezzo + Spese:	€ 5.997,33

30 CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO CON DIFFUSORI IN ALLUMINIO

O 02 30 01 CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO CON DIFFUSORI IN ALLUMINIO - a diffusori in alluminio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	30	01	CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A DIFFUSORI IN ALLUMINIO - soffitto radiante metallico	m²	1	1	€ 83,20	€ 83,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,45
								Prezzo Netto:	€ 124,73
								Spese:	€ 33,05
								Prezzo + Spese:	€ 157,78

31 CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO A TUBI IN PEX

O 02 31 01 CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO/FREDDO A TUBI IN PEX - con capillari in pex

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	31	01	CONTROSOFFITTO RADIANTE CALDO FREDDO A TUBI IN PEX - soffitto radiante in cartongesso	m²	1	1	€ 54,34	€ 54,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,83
								Prezzo Netto:	€ 93,50
								Spese:	€ 24,78
								Prezzo + Spese:	€ 118,28

32 DETENTORE CROMATO

O 02 32 01 DETENTORE CROMATO - D = 3/8"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	32	01	DETENTORE CROMATO - D = 3/8"	n	1	1	€ 5,37	€ 5,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,44
								Spese:	€ 2,77
								Prezzo + Spese:	€ 13,20

O 02 32 02 DETENTORE CROMATO - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	32	02	DETENTORE CROMATO - D = 1/2"	n	1	1	€ 6,00	€ 6,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,12
								Spese:	€ 2,95
								Prezzo + Spese:	€ 14,07

O 02 32 03 DETENTORE CROMATO - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	32	03	DETENTORE CROMATO - D = 3/4"	n	1	1	€ 10,93	€ 10,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,32
								Prezzo Netto:	€ 16,45
								Spese:	€ 4,36
								Prezzo + Spese:	€ 20,81

O 02 32 04 DETENTORE CROMATO - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	32	04	DETENTORE CROMATO - D = 1"	n	1	1	€ 22,19	€ 22,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,64
								Spese:	€ 7,59
								Prezzo + Spese:	€ 36,23

33 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO

O 02 33 01 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO - 20 feritoie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	33	01	DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO - 20 feritoie	n	1	1	€ 95,07	€ 95,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,15
								Prezzo Netto:	€ 160,71
								Spese:	€ 42,59
								Prezzo + Spese:	€ 203,30

O 02 33 02 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO - 24 feritoie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	33	02	DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO - 24 feritoie	n	1	1	€ 109,18	€ 109,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,45
								Prezzo Netto:	€ 175,98
								Spese:	€ 46,63
								Prezzo + Spese:	€ 222,61



O 02 33 03 DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO - 36 feritoie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	33	03	DIFFUSORE A FLUSSO ELICOIDALE IN ACCIAIO - 36 feritoie	n	1	1	€ 124,50	€ 124,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,78
								Prezzo Netto:	€ 192,56
								Spese:	€ 51,03
								Prezzo + Spese:	€ 243,58

34 DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI

O 02 34 01 DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - d=160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	34	01	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - D=160	n	1	1	€ 118,72	€ 118,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,09
								Prezzo Netto:	€ 157,38
								Spese:	€ 41,71
								Prezzo + Spese:	€ 199,08

O 02 34 02 DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - d=200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	34	02	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - D=200	n	1	1	€ 135,96	€ 135,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,83
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,57
								Prezzo Netto:	€ 181,82
								Spese:	€ 48,18
								Prezzo + Spese:	€ 230,00

O 02 34 03 DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - d=250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	34	03	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - D=250	n	1	1	€ 159,65	€ 159,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,07
								Prezzo Netto:	€ 207,45
								Spese:	€ 54,97
								Prezzo + Spese:	€ 262,42

O 02 34 04 DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - d=315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	34	04	DIFFUSORE CIRCOLARE IN ALLUMINIO A CONI REGOLABILI - D=315	n	1	1	€ 186,53	€ 186,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,88
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,09
								Prezzo Netto:	€ 259,67
								Spese:	€ 68,81
								Prezzo + Spese:	€ 328,49

35 DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO

O 02 35 01 DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=200x200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	35	01	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=200x200	n	1	1	€ 51,13	€ 51,13



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,37	€ 29,36	€ 10,86
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,37	€ 27,35	€ 10,12
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 76,73
								Spese:	€ 20,33
								Prezzo + Spese:	€ 97,06

O 02 35 02 DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=300x300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	35	02	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=300x300	n	1	1	€ 71,30	€ 71,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,97
								Prezzo Netto:	€ 100,29
								Spese:	€ 26,58
								Prezzo + Spese:	€ 126,86

O 02 35 03 DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=400x400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	35	03	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=400x400	n	1	1	€ 97,36	€ 97,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,52
								Prezzo Netto:	€ 128,48
								Spese:	€ 34,05
								Prezzo + Spese:	€ 162,53



O 02 35 04 DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=500x500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	35	04	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=500x500	n	1	1	€ 137,18	€ 137,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,85
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,59
								Prezzo Netto:	€ 183,14
								Spese:	€ 48,53
								Prezzo + Spese:	€ 231,67

O 02 35 05 DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=600x600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	35	05	DIFFUSORE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO - D=600x600	n	1	1	€ 186,35	€ 186,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,88
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 247,91
								Spese:	€ 65,70
								Prezzo + Spese:	€ 313,60

36 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO

O 02 36 01 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 150x150, 4 vie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	36	01	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 150x150, 4 vie	n	1	1	€ 71,44	€ 71,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,49
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,97
								Prezzo Netto:	€ 100,44
								Spese:	€ 26,62
								Prezzo + Spese:	€ 127,05

O 02 36 02 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 225x225, 4 vie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	36	02	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 225x225, 4 vie	n	1	1	€ 89,83	€ 89,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,47
								Prezzo Netto:	€ 126,12
								Spese:	€ 33,42
								Prezzo + Spese:	€ 159,54

O 02 36 03 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 300x300, 4 vie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	36	03	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 300x300, 4 vie	n	1	1	€ 111,36	€ 111,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,93
								Prezzo Netto:	€ 149,42
								Spese:	€ 39,60
								Prezzo + Spese:	€ 189,01

O 02 36 04 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 375x375, 4 vie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	36	04	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 375x375, 4 vie	n	1	1	€ 135,00	€ 135,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,81

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,54
								Prezzo Netto:	€ 180,78
								Spese:	€ 47,91
								Prezzo + Spese:	€ 228,69

O 02 36 05 DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 450x450, 4 vie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	36	05	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE IN ALLUMINO - DN 450x450, 4 vie	n	1	1	€ 162,32	€ 162,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,12
								Prezzo Netto:	€ 210,34
								Spese:	€ 55,74
								Prezzo + Spese:	€ 266,08

37 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE

O 02 37 01 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	37	01	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni fino a 20 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 6,33	€ 6,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,74
								Spese:	€ 2,58
								Prezzo + Spese:	€ 12,32

O 02 37 02 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	37	02	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni da 20 a 50 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 5,34	€ 5,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,17
								Prezzo Netto:	€ 8,67
								Spese:	€ 2,30
								Prezzo + Spese:	€ 10,97

O 02 37 03 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	37	03	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni da 50 a 100 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 4,10	€ 4,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,02	€ 29,36	€ 0,59
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,02	€ 27,35	€ 0,55
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,59
								Spese:	€ 1,48
								Prezzo + Spese:	€ 7,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

O 02 37 04 GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	37	04	GRIGLIA DI PRESA ARIA ESTERNA-ESPULSIONE - Passo 50 mm, per dimensioni superiori a 100 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 3,39	€ 3,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,01	€ 29,36	€ 0,29
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,01	€ 27,35	€ 0,27
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 4,25
Spese:	€ 1,13
Prezzo + Spese:	€ 5,37

38 GRIGLIA DI RIPRESA

O 02 38 01 GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	38	01	GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 9,19	€ 9,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24

Prezzo Netto:	€ 12,26
Spese:	€ 3,25
Prezzo + Spese:	€ 15,51

O 02 38 02 GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	38	02	GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 4,33	€ 4,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 7,00
								Spese:	€ 1,85
								Prezzo + Spese:	€ 8,85

O 02 38 03 GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	38	03	GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni da 10 a 20 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 4,17	€ 4,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,25
								Spese:	€ 1,66
								Prezzo + Spese:	€ 7,90

O 02 38 04 GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	38	04	GRIGLIA DI RIPRESA - Passo 25 mm, per dimensioni superiori a 20 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 2,87	€ 2,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,84
								Spese:	€ 1,28
								Prezzo + Spese:	€ 6,12



39 GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA

O 02 39 01 GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA - Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	39	01	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA - Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 8,76	€ 8,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 14,11
Spese:	€ 3,74
Prezzo + Spese:	€ 17,84

O 02 39 02 GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA - Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	39	02	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA - Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 5,17	€ 5,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 7,33
Spese:	€ 1,94
Prezzo + Spese:	€ 9,27

O 02 39 03 GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA - Per dimensioni superiori a 10 dm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	39	03	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA - Per dimensioni superiori a 10 dm²	dm²	1	1	€ 3,89	€ 3,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,015	€ 29,36	€ 0,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,015	€ 27,35	€ 0,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 5,08
								Spese:	€ 1,35
								Prezzo + Spese:	€ 6,42

40 IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO

O 02 40 01 IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO - Collettore 2,3 m²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	40	01	IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE PIANO - A=2.3 mq	m²	1	1	€ 511,91	€ 511,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,65
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,56
								Prezzo Netto:	€ 640,66
								Spese:	€ 169,78
								Prezzo + Spese:	€ 810,44

41 IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO

O 02 41 01 IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO - Collettori 2.0 m²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	41	01	IMPIANTO SOLARE, COLLETTORE A TUBI SOTTOVUOTO - A=2.0 mq	m²	1	1	€ 779,40	€ 779,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,24
								Prezzo Netto:	€ 930,09
								Spese:	€ 246,47
								Prezzo + Spese:	€ 1.176,56



42 IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO

O 02 42 01 IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO - fino a 16 m² di collettore piano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	42	01	IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO - fino a 16m² di collettore piano	n	1	1	€ 470,06	€ 470,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,38

Prezzo Netto:	€ 682,15
Spese:	€ 180,77
Prezzo + Spese:	€ 862,91

O 02 42 02 IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO - fino a 32m² di collettore piano

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	42	02	IMPIANTO SOLARE, GRUPPO IDRAULICO - fino a 32m² di collettore piano.	n	1	1	€ 705,81	€ 705,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,38

Prezzo Netto:	€ 937,23
Spese:	€ 248,37
Prezzo + Spese:	€ 1.185,60

43 IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE

O 02 43 01 IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE - fino a -28

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	43	01	IMPIANTO SOLARE, LIQUIDO TERMOVETTORE - fino a -28	l	1	1	€ 3,75	€ 3,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,01	€ 29,36	€ 0,29
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,01	€ 27,35	€ 0,27
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,64
								Spese:	€ 1,23
								Prezzo + Spese:	€ 5,86

44 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX

O 02 44 01 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 160 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	01	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 160 l	n	1	1	€ 1.391,53	€ 1.391,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,79
								Prezzo Netto:	€ 1.621,35
								Spese:	€ 429,66
								Prezzo + Spese:	€ 2.051,00

O 02 44 02 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 230 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	02	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 230 l	n	1	1	€ 1.662,66	€ 1.662,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 37,54
								Prezzo Netto:	€ 1.914,71
								Spese:	€ 507,40
								Prezzo + Spese:	€ 2.422,11



O 02 44 03 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 350 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	03	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 350 l	n	1	1	€ 2.297,02	€ 2.297,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 91,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 47,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 51,00

Prezzo Netto:	€ 2.601,10
Spese:	€ 689,29
Prezzo + Spese:	€ 3.290,39

O 02 44 04 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 450 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	04	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 450 l	n	1	1	€ 2.977,73	€ 2.977,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 119,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 61,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 65,44

Prezzo Netto:	€ 3.337,64
Spese:	€ 884,47
Prezzo + Spese:	€ 4.222,11

O 02 44 05 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 600 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	05	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 600 l	n	1	1	€ 3.265,24	€ 3.265,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 130,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 67,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 71,54
								Prezzo Netto:	€ 3.648,73
								Spese:	€ 966,91
								Prezzo + Spese:	€ 4.615,64

O 02 44 06 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 800 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	06	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 800 l	n	1	1	€ 3.705,94	€ 3.705,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 148,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 77,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 80,89
								Prezzo Netto:	€ 4.125,57
								Spese:	€ 1.093,28
								Prezzo + Spese:	€ 5.218,85

O 02 44 07 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	07	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 1000 l	n	1	1	€ 4.419,73	€ 4.419,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 176,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 91,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 96,04
								Prezzo Netto:	€ 4.897,91
								Spese:	€ 1.297,95
								Prezzo + Spese:	€ 6.195,85

O 02 44 08 IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - A doppia serpentina-C.tà 1400 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	44	08	IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX - C.tà 1400 l	n	1	1	€ 5.104,68	€ 5.104,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 204,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 106,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 111,70
								Prezzo Netto:	€ 5.696,88
								Spese:	€ 1.509,67
								Prezzo + Spese:	€ 7.206,55

45 IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE

O 02 45 01 IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE - a due sonde

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	45	01	IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE - a due sonde	n	1	1	€ 219,07	€ 219,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,78
								Prezzo Netto:	€ 294,88
								Spese:	€ 78,14
								Prezzo + Spese:	€ 373,03

O 02 45 02 IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE - a tre sonde

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	45	02	IMPIANTO SOLARE, REGOLATORE DIFFERENZIALE - a tre sonde	n	1	1	€ 350,51	€ 350,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,57
								Prezzo Netto:	€ 437,10
								Spese:	€ 115,83
								Prezzo + Spese:	€ 552,93

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

46 IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX

O 02 46 01 IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX - DN 16

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	46	01	IMPIANTO SOLARE, TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX - D=16mm	n	1	1	€ 18,58	€ 18,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,39
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,45
								Prezzo Netto:	€ 23,00
								Spese:	€ 6,09
								Prezzo + Spese:	€ 29,09

47 MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE

O 02 47 01 MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE - a singolo snodo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	47	01	MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE - a singolo snodo.	n	1	1	€ 87,34	€ 87,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,87
								Prezzo Netto:	€ 146,56
								Spese:	€ 38,84
								Prezzo + Spese:	€ 185,40

O 02 47 02 MENSOLA RECLINABILE PER RADIATORE - a Doppio snodo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	47	02	MENSOLA RECLINABILI PER RADIATORE - a doppio snodo.	n	1	1	€ 96,63	€ 96,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,01

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,30
								Prezzo Netto:	€ 168,18
								Spese:	€ 44,57
								Prezzo + Spese:	€ 212,75

48 RADIATORE IN ALLUMINIO

O 02 48 01 RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 500

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	48	01	RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 500	kW	1	1	€ 112,53	€ 112,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,67
								Prezzo Netto:	€ 136,22
								Spese:	€ 36,10
								Prezzo + Spese:	€ 172,32

O 02 48 02 RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 600

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	48	02	RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 600	kW	1	1	€ 102,83	€ 102,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,47
								Prezzo Netto:	€ 125,72
								Spese:	€ 33,32
								Prezzo + Spese:	€ 159,04



O 02 48 03 RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 700

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	48	03	RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 700	kW	1	1	€ 100,35	€ 100,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,41

Prezzo Netto:	€ 123,04
Spese:	€ 32,61
Prezzo + Spese:	€ 155,65

O 02 48 04 RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 800

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	48	04	RADIATORE IN ALLUMINIO - interasse 800	kW	1	1	€ 100,35	€ 100,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,41

Prezzo Netto:	€ 123,04
Spese:	€ 32,61
Prezzo + Spese:	€ 155,65

49 RADIATORE IN GHISA

O 02 49 01 RADIATORE IN GHISA - 2 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	49	01	RADIATORE IN GHISA - 2 colonne	kW	1	1	€ 224,03	€ 224,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,66
								Prezzo Netto:	€ 288,68
								Spese:	€ 76,50
								Prezzo + Spese:	€ 365,18

O 02 49 02 RADIATORE IN GHISA - 3 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	49	02	RADIATORE IN GHISA - 3 colonne	kW	1	1	€ 170,35	€ 170,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,29
								Prezzo Netto:	€ 219,03
								Spese:	€ 58,04
								Prezzo + Spese:	€ 277,07

O 02 49 03 RADIATORE IN GHISA - 4 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	49	03	RADIATORE IN GHISA - 4 colonne	kW	1	1	€ 153,83	€ 153,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,94
								Prezzo Netto:	€ 201,15
								Spese:	€ 53,31
								Prezzo + Spese:	€ 254,46

O 02 49 04 RADIATORE IN GHISA - 5 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	49	04	RADIATORE IN GHISA - 5 colonne	kW	1	1	€ 163,12	€ 163,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,39
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,14
								Prezzo Netto:	€ 211,20
								Spese:	€ 55,97
								Prezzo + Spese:	€ 267,17

50 RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO

O 02 50 01 RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO - 1-2 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	50	01	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO - 2 colonne	kW	1	1	€ 148,67	€ 148,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,29
								Prezzo Netto:	€ 218,71
								Spese:	€ 57,96
								Prezzo + Spese:	€ 276,67

O 02 50 02 RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO - 3 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	50	02	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO - 3 colonne	kW	1	1	€ 117,70	€ 117,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,35
								Prezzo Netto:	€ 170,74
								Spese:	€ 45,25
								Prezzo + Spese:	€ 215,98



O 02 50 03 RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO - 4 colonne

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	50	03	RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO - 4 colonne	kW	1	1	€ 111,50	€ 111,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,93
								Prezzo Netto:	€ 149,57
								Spese:	€ 39,64
								Prezzo + Spese:	€ 189,20

51 RADIATORE SCALDASALVIETTE

O 02 51 01 RADIATORE SCALDASALVIETTE - scaldasalviette 800 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	51	01	RADIATORE SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO - 800 mm	kW	1	1	€ 206,48	€ 206,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,06
								Prezzo Netto:	€ 258,12
								Spese:	€ 68,40
								Prezzo + Spese:	€ 326,52

52 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO

O 02 52 01 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 100 a 500 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	52	01	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 100 a 500 m³/h	n	1	1	€ 1.054,45	€ 1.054,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 42,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,93



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,64
								Prezzo Netto:	€ 1.256,62
								Spese:	€ 333,00
								Prezzo + Spese:	€ 1.589,62

O 02 52 02 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 300 a 800 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	52	02	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 300 a 800 m³/h	n	1	1	€ 1.477,72	€ 1.477,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 59,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,75
								Prezzo Netto:	€ 1.772,45
								Spese:	€ 469,70
								Prezzo + Spese:	€ 2.242,15

O 02 52 03 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 1000 a 1900 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	52	03	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 1000 a 1900 m³/h	n	1	1	€ 1.885,91	€ 1.885,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 75,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 39,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,41
								Prezzo Netto:	€ 2.214,12
								Spese:	€ 586,74
								Prezzo + Spese:	€ 2.800,86



O 02 52 04 RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 1000 a 3000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	52	04	RECUPERATORE DI CALORE A SOFFITTO - Da 1000 a 3000 m³/h	n	1	1	€ 2.775,35	€ 2.775,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 111,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 57,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 62,28

Prezzo Netto:	€ 3.176,51
Spese:	€ 841,77
Prezzo + Spese:	€ 4.018,28

53 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL

O 02 53 01 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 5.7 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	01	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 5.7 kW	n	1	1	€ 1.883,70	€ 1.883,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 75,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 39,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 43,37

Prezzo Netto:	€ 2.211,73
Spese:	€ 586,11
Prezzo + Spese:	€ 2.797,83

O 02 53 02 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 9.6 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	02	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 9.6 kW	n	1	1	€ 2.391,48	€ 2.391,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 95,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,74



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 54,14
								Prezzo Netto:	€ 2.761,15
								Spese:	€ 731,71
								Prezzo + Spese:	€ 3.492,86

O 02 53 03 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 13.4 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	03	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 13.4 kW	n	1	1	€ 2.784,60	€ 2.784,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 111,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 57,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 62,48
								Prezzo Netto:	€ 3.186,51
								Spese:	€ 844,43
								Prezzo + Spese:	€ 4.030,94

O 02 53 04 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 21 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	04	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 21 kW	n	1	1	€ 3.521,70	€ 3.521,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 140,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 73,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 78,12
								Prezzo Netto:	€ 3.984,07
								Spese:	€ 1.055,78
								Prezzo + Spese:	€ 5.039,85



O 02 53 05 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 35 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	05	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 35 kW	n	1	1	€ 6.224,40	€ 6.224,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 248,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 129,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 138,86

Prezzo Netto:	€ 7.081,97
Spese:	€ 1.876,72
Prezzo + Spese:	€ 8.958,69

O 02 53 06 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 57 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	06	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 57 kW	n	1	1	€ 10.565,10	€ 10.565,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 422,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 219,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 230,95

Prezzo Netto:	€ 11.778,67
Spese:	€ 3.121,35
Prezzo + Spese:	€ 14.900,02

O 02 53 07 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 98 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	07	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 98 kW	n	1	1	€ 14.742,00	€ 14.742,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 589,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 306,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	8	€ 29,36	€ 234,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	8	€ 27,35	€ 218,80
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 321,84
								Prezzo Netto:	€ 16.413,83
								Spese:	€ 4.349,67
								Prezzo + Spese:	€ 20.763,50

O 02 53 08 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 125 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	08	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 125 kW	n	1	1	€ 17.035,20	€ 17.035,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 681,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 354,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 388,64
								Prezzo Netto:	€ 19.820,62
								Spese:	€ 5.252,46
								Prezzo + Spese:	€ 25.073,08

O 02 53 09 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 166 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	09	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 166 kW	n	1	1	€ 22.440,60	€ 22.440,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 897,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 466,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 503,32
								Prezzo Netto:	€ 25.669,35
								Spese:	€ 6.802,38
								Prezzo + Spese:	€ 32.471,73



O 02 53 10 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 211 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	10	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 211 kW	n	1	1	€ 27.846,00	€ 27.846,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.113,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 579,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 618,00

Prezzo Netto:	€ 31.518,08
Spese:	€ 8.352,29
Prezzo + Spese:	€ 39.870,37

O 02 53 11 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 261 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	53	11	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL - Potenzialità 261 kW	n	1	1	€ 30.794,40	€ 30.794,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.231,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 640,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 680,55

Prezzo Netto:	€ 34.708,29
Spese:	€ 9.197,70
Prezzo + Spese:	€ 43.905,99

54 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE

O 02 54 01 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 276 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	01	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 276 kW	n	1	1	€ 33.415,20	€ 33.415,20
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.336,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 695,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 736,16
								Prezzo Netto:	€ 37.544,04
								Spese:	€ 9.949,17
								Prezzo + Spese:	€ 47.493,21

O 02 54 02 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 314 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	02	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 314 kW	n	1	1	€ 37.674,00	€ 37.674,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.506,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 783,62
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 826,51
								Prezzo Netto:	€ 42.152,13
								Spese:	€ 11.170,31
								Prezzo + Spese:	€ 53.322,45

O 02 54 03 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 347 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	03	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 347 kW	n	1	1	€ 39.639,60	€ 39.639,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.585,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 824,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 868,21
								Prezzo Netto:	€ 44.278,94
								Spese:	€ 11.733,92
								Prezzo + Spese:	€ 56.012,86

O 02 54 04 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 397 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	04	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 397 kW	n	1	1	€ 46.601,10	€ 46.601,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1.864,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 969,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.015,91
								Prezzo Netto:	€ 51.811,40
								Spese:	€ 13.730,02
								Prezzo + Spese:	€ 65.541,42

O 02 54 05 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 450 kW 2C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	05	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 450 kW 2C	n	1	1	€ 52.088,40	€ 52.088,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2.083,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.083,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.132,33
								Prezzo Netto:	€ 57.748,74
								Spese:	€ 15.303,42
								Prezzo + Spese:	€ 73.052,16



O 02 54 06 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 495 kW 2C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	06	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 495 kW 2C	n	1	1	€ 57.330,00	€ 57.330,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2.293,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.192,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.243,53

Prezzo Netto:	€ 63.420,24
Spese:	€ 16.806,36
Prezzo + Spese:	€ 80.226,60

O 02 54 07 REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 543 kW 2C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	54	07	REFRIGERATORE D'ACQUA CONDENSATO AD ARIA CON COMPRESSORI A VITE - Potenzialità 543 kW 2C	n	1	1	€ 62.244,00	€ 62.244,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2.489,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1.294,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	24	€ 29,36	€ 704,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	24	€ 27,35	€ 656,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1.347,79

Prezzo Netto:	€ 68.737,26
Spese:	€ 18.215,38
Prezzo + Spese:	€ 86.952,64

55 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE

O 02 55 01 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE - Fino a 600 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	55	01	SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA DA PARETE - fino a 600 m³/h	n	1	1	€ 657,05	€ 657,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,67



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,34
								Prezzo Netto:	€ 884,47
								Spese:	€ 234,38
								Prezzo + Spese:	€ 1.118,86

56 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE

O 02 56 01 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE - Fino a 700 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	56	01	SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA CANALIZZABILE - fino a 700 m³/h	n	1	1	€ 612,50	€ 612,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,40
								Prezzo Netto:	€ 836,27
								Spese:	€ 221,61
								Prezzo + Spese:	€ 1.057,88

57 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120

O 02 57 01 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 - Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	57	01	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 - Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 28,09	€ 28,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,96
								Prezzo Netto:	€ 48,90
								Spese:	€ 12,96
								Prezzo + Spese:	€ 61,86

O 02 57 02 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 - Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	57	02	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 - Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)	dm²	1	1	€ 19,87	€ 19,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,21	€ 29,36	€ 6,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,21	€ 27,35	€ 5,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,66
								Prezzo Netto:	€ 33,65
								Spese:	€ 8,92
								Prezzo + Spese:	€ 42,56

O 02 57 03 SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 - Per dimensioni superiori a 10 dm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	57	03	SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 - Per dimensioni superiori a 10 dm²	dm²	1	1	€ 11,45	€ 11,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,41
								Prezzo Netto:	€ 21,07
								Spese:	€ 5,58
								Prezzo + Spese:	€ 26,65



58 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE

O 02 58 01 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE - Per dimensioni fino a 10 dm² (compresi)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	58	01	SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE - Per dimensioni fino a 10 dm² (compresi)	n	1	1	€ 248,54	€ 248,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,18

Prezzo Netto:	€ 315,20
Spese:	€ 83,53
Prezzo + Spese:	€ 398,73

O 02 58 02 SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE E ALIMENTATORE - Per dimensioni oltre 10 dm²

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	58	02	SERRANDA TAGLIAFUOCO, SERVOMOTORE - Per dimensioni oltre 10 dm²	n	1	1	€ 313,12	€ 313,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,78

Prezzo Netto:	€ 396,65
Spese:	€ 105,11
Prezzo + Spese:	€ 501,76

59 SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER

O 02 59 01 SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 4.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	59	01	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 4.5 kW	n	1	1	€ 903,65	€ 903,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,80

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,84
								Prezzo Netto:	€ 1.266,98
								Spese:	€ 335,75
								Prezzo + Spese:	€ 1.602,74

O 02 59 02 SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	59	02	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 5 kW	n	1	1	€ 1.117,02	€ 1.117,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,37
								Prezzo Netto:	€ 1.497,85
								Spese:	€ 396,93
								Prezzo + Spese:	€ 1.894,79

O 02 59 03 SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 6 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	59	03	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 6 kW	n	1	1	€ 1.351,39	€ 1.351,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 54,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,34
								Prezzo Netto:	€ 1.751,45
								Spese:	€ 464,13
								Prezzo + Spese:	€ 2.215,58



O 02 59 04 SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 8.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	59	04	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 8.5 kW	n	1	1	€ 2.026,50	€ 2.026,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 81,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 49,80

Prezzo Netto:	€ 2.539,77
Spese:	€ 673,04
Prezzo + Spese:	€ 3.212,81

O 02 59 05 SISTEMA MULTISPLIT, MOTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 10 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	59	05	SISTEMA MULTISPLIT, MONTOCONDENSANTE CON INVERTER - Fino 10 kW	n	1	1	€ 2.512,73	€ 2.512,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 100,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 52,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 60,12

Prezzo Netto:	€ 3.065,88
Spese:	€ 812,46
Prezzo + Spese:	€ 3.878,34

62 SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE

O 02 62 01 SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino a 2.1 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	62	01	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino 2.1 kW	n	1	1	€ 424,00	€ 424,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,70
								Prezzo Netto:	€ 545,54
								Spese:	€ 144,57
								Prezzo + Spese:	€ 690,11

O 02 62 02 SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino a 2.6 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	62	02	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino 2.6 kW	n	1	1	€ 457,07	€ 457,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,40
								Prezzo Netto:	€ 581,32
								Spese:	€ 154,05
								Prezzo + Spese:	€ 735,37

O 02 62 03 SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino a 3.5 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	62	03	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino 3.5 kW	n	1	1	€ 525,76	€ 525,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,86
								Prezzo Netto:	€ 655,65
								Spese:	€ 173,75
								Prezzo + Spese:	€ 829,39

O 02 62 04 SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino a 5.3 kW

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	62	04	SISTEMA MULTISPLIT/VRV, UNITA' INTERNA DA PARETE - Fino 5.3 kW	n	1	1	€ 673,31	€ 673,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,99
								Prezzo Netto:	€ 815,30
								Spese:	€ 216,05
								Prezzo + Spese:	€ 1.031,35

65 TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO

O 02 65 01 TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	65	01	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 68 W, Q=350 m³/h, Pe=150 Pa	n	1	1	€ 329,00	€ 329,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,84
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,25
								Prezzo Netto:	€ 471,67
								Spese:	€ 124,99
								Prezzo + Spese:	€ 596,66

O 02 65 02 TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 140 W, Q=650 m³/h, Pe=150 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	65	02	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 140 W, Q=650 m³/h, Pe=150 Pa	n	1	1	€ 363,00	€ 363,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,55
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,97
								Prezzo Netto:	€ 508,46
								Spese:	€ 134,74
								Prezzo + Spese:	€ 643,20



O 02 65 03 TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 170 W, Q=900 m³/h, Pe=150 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	65	03	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 170 W, Q=900 m³/h, Pe=150 Pa	n	1	1	€ 595,00	€ 595,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,89
								Prezzo Netto:	€ 759,49
								Spese:	€ 201,26
								Prezzo + Spese:	€ 960,75

O 02 65 04 TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	65	04	TORRINO DI ESTRAZIONE ELICOCENTRIFUGO - 255 W, Q=1300 m³/h, Pe=150 Pa	n	1	1	€ 715,00	€ 715,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,60
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,44
								Prezzo Netto:	€ 889,33
								Spese:	€ 235,67
								Prezzo + Spese:	€ 1.125,00

66 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO

O 02 66 01 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 600 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	66	01	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 600 m³/h	n	1	1	€ 715,52	€ 715,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,88
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,45
								Prezzo Netto:	€ 889,89
								Spese:	€ 235,82
								Prezzo + Spese:	€ 1.125,71

O 02 66 02 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 1200 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	66	02	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 1200 m³/h	n	1	1	€ 923,77	€ 923,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,00
								Prezzo Netto:	€ 1.173,07
								Spese:	€ 310,86
								Prezzo + Spese:	€ 1.483,93

O 02 66 03 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 2000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	66	03	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 2000 m³/h	n	1	1	€ 1.039,10	€ 1.039,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 41,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,45
								Prezzo Netto:	€ 1.297,86
								Spese:	€ 343,93
								Prezzo + Spese:	€ 1.641,79

O 02 66 04 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 3000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	66	04	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 3000 m³/h	n	1	1	€ 1.062,60	€ 1.062,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 42,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,10

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,95
								Prezzo Netto:	€ 1.323,28
								Spese:	€ 350,67
								Prezzo + Spese:	€ 1.673,95

O 02 66 05 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 4800 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	66	05	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 4800 m³/h	n	1	1	€ 1.443,85	€ 1.443,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,90
								Prezzo Netto:	€ 1.677,96
								Spese:	€ 444,66
								Prezzo + Spese:	€ 2.122,62

O 02 66 06 UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 6000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	66	06	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA A SOFFITTO - 6000 m³/h	n	1	1	€ 1.778,12	€ 1.778,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,13
								Prezzo Netto:	€ 2.097,49
								Spese:	€ 555,83
								Prezzo + Spese:	€ 2.653,32



69 UNITÀ TERMOVENTILANTE

O 02 69 01 UNITÀ TERMOVENTILANTE - 3000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	69	01	UNITÀ TERMOVENTILANTE - 3000 m³/h	n	1	1	€ 1.968,33	€ 1.968,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 78,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,03

Prezzo Netto:	€ 2.245,45
Spese:	€ 595,05
Prezzo + Spese:	€ 2.840,50

O 02 69 02 UNITÀ TERMOVENTILANTE - 4000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	69	02	UNITÀ TERMOVENTILANTE - 4000 m³/h	n	1	1	€ 2.178,54	€ 2.178,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 87,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 45,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,49

Prezzo Netto:	€ 2.472,90
Spese:	€ 655,32
Prezzo + Spese:	€ 3.128,22

O 02 69 03 UNITÀ TERMOVENTILANTE - 5600 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	69	03	UNITÀ TERMOVENTILANTE - 5600 m³/h	n	1	1	€ 2.579,85	€ 2.579,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 103,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 53,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 57,00
								Prezzo Netto:	€ 2.907,13
								Spese:	€ 770,39
								Prezzo + Spese:	€ 3.677,52

O 02 69 04 UNITÀ TERMOVENTILANTE - 7600 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	69	04	UNITÀ TERMOVENTILANTE - 7600 m³/h	n	1	1	€ 2.923,83	€ 2.923,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 116,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 60,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 64,30
								Prezzo Netto:	€ 3.279,32
								Spese:	€ 869,02
								Prezzo + Spese:	€ 4.148,34

O 02 69 05 UNITÀ TERMOVENTILANTE - 10800 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	69	05	UNITÀ TERMOVENTILANTE - 10800 m³/h	n	1	1	€ 3.384,67	€ 3.384,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 135,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 70,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 74,08
								Prezzo Netto:	€ 3.777,96
								Spese:	€ 1.001,16
								Prezzo + Spese:	€ 4.779,11

O 02 69 06 UNITÀ TERMOVENTILANTE - 14000 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	69	06	UNITÀ TERMOVENTILANTE - 14000 m³/h	n	1	1	€ 3.860,22	€ 3.860,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 154,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 80,29



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 84,17
								Prezzo Netto:	€ 4.292,51
								Spese:	€ 1.137,51
								Prezzo + Spese:	€ 5.430,02

70 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE

O 02 70 01 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	70	01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 1/2"	n	1	1	€ 27,39	€ 27,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,86
								Prezzo Netto:	€ 44,10
								Spese:	€ 11,69
								Prezzo + Spese:	€ 55,78

O 02 70 02 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	70	02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 3/4"	n	1	1	€ 27,39	€ 27,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,86
								Prezzo Netto:	€ 44,10
								Spese:	€ 11,69
								Prezzo + Spese:	€ 55,78



O 02 70 03 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	70	03	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 1"	n	1	1	€ 41,57	€ 41,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,26

Prezzo Netto:	€ 64,07
Spese:	€ 16,98
Prezzo + Spese:	€ 81,05

O 02 70 04 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 1" 1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	70	04	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 2 VIE - D = 1" 1/4	n	1	1	€ 69,24	€ 69,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,84

Prezzo Netto:	€ 94,01
Spese:	€ 24,91
Prezzo + Spese:	€ 118,92

71 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE

O 02 71 01 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	71	01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 1/2"	n	1	1	€ 47,23	€ 47,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 65,56
Spese:	€ 17,37
Prezzo + Spese:	€ 82,94

O 02 71 02 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	71	02	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 3/4"	n	1	1	€ 47,23	€ 47,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 65,56
Spese:	€ 17,37
Prezzo + Spese:	€ 82,94

O 02 71 03 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	71	03	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 1"	n	1	1	€ 64,64	€ 64,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,75

Prezzo Netto:	€ 89,03
Spese:	€ 23,59
Prezzo + Spese:	€ 112,62

O 02 71 04 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	71	04	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 3 VIE - D = 1"1/4	n	1	1	€ 92,36	€ 92,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,92



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,33
								Prezzo Netto:	€ 119,02
								Spese:	€ 31,54
								Prezzo + Spese:	€ 150,56

72 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE

O 02 72 01 VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	72	01	VALVOLA DI ZONA A SFERA A 4 VIE - D = 3/4"	n	1	1	€ 61,16	€ 61,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,67
								Prezzo Netto:	€ 85,26
								Spese:	€ 22,60
								Prezzo + Spese:	€ 107,86

73 VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO

O 02 73 01 VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO - 220 V

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	73	01	VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO - 220 V	n	1	1	€ 109,79	€ 109,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 137,88
								Spese:	€ 36,54
								Prezzo + Spese:	€ 174,42

O 02 73 02 VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO - 24 V

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	73	02	VALVOLA DI ZONA A SFERA, SERVOCOMANDO - 24 V	n	1	1	€ 124,71	€ 124,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,02
								Prezzo Netto:	€ 154,03
								Spese:	€ 40,82
								Prezzo + Spese:	€ 194,84

74 VALVOLA PER RADIATORE

O 02 74 01 VALVOLA PER RADIATORE - D = 3/8"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	74	01	VALVOLA PER RADIATORE - D = 3/8"	n	1	1	€ 6,18	€ 6,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,41
								Prezzo Netto:	€ 21,15
								Spese:	€ 5,60
								Prezzo + Spese:	€ 26,75

O 02 74 02 VALVOLA PER RADIATORE - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	74	02	VALVOLA PER RADIATORE - D = 1/2"	n	1	1	€ 6,92	€ 6,92



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 21,95
								Spese:	€ 5,82
								Prezzo + Spese:	€ 27,76

O 02 74 03 VALVOLA PER RADIATORE - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	74	03	VALVOLA PER RADIATORE - D = 3/4"	n	1	1	€ 13,47	€ 13,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,57
								Prezzo Netto:	€ 29,04
								Spese:	€ 7,69
								Prezzo + Spese:	€ 36,73

O 02 74 04 VALVOLA PER RADIATORE - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	74	04	VALVOLA PER RADIATORE - D = 1"	n	1	1	€ 28,52	€ 28,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,89
								Prezzo Netto:	€ 45,32
								Spese:	€ 12,01
								Prezzo + Spese:	€ 57,33



75 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE

O 02 75 01 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 3/8"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	75	01	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 3/8"	n	1	1	€ 24,13	€ 24,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,80
								Prezzo Netto:	€ 40,57
								Spese:	€ 10,75
								Prezzo + Spese:	€ 51,32

O 02 75 02 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	75	02	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 1/2"	n	1	1	€ 25,38	€ 25,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,82
								Prezzo Netto:	€ 41,92
								Spese:	€ 11,11
								Prezzo + Spese:	€ 53,03

O 02 75 03 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	75	03	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 3/4"	n	1	1	€ 30,41	€ 30,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,93
								Prezzo Netto:	€ 47,37
								Spese:	€ 12,55
								Prezzo + Spese:	€ 59,92

O 02 75 04 VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	75	04	VALVOLA TERMOSTATICA PER RADIATORE - D = 1"	n	1	1	€ 45,47	€ 45,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 63,66
								Spese:	€ 16,87
								Prezzo + Spese:	€ 80,53

76 VALVOLA DI VENTILAZIONE

O 02 76 01 VALVOLA DI VENTILAZIONE - DN=100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	76	01	VALVOLA DI VENTILAZIONE - DN=100 mm	n	1	1	€ 9,46	€ 9,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,48
								Prezzo Netto:	€ 24,70
								Spese:	€ 6,54
								Prezzo + Spese:	€ 31,24

O 02 76 02 VALVOLA DI VENTILAZIONE - DN=150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	76	02	VALVOLA DI VENTILAZIONE - DN=150 mm	n	1	1	€ 14,18	€ 14,18



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,58
								Prezzo Netto:	€ 29,80
								Spese:	€ 7,90
								Prezzo + Spese:	€ 37,70

O 02 76 03 VALVOLA DI VENTILAZIONE - DN=200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	76	03	VALVOLA DI VENTILAZIONE - DN=200 mm	n	1	1	€ 15,23	€ 15,23
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,61
								Prezzo Netto:	€ 30,94
								Spese:	€ 8,20
								Prezzo + Spese:	€ 39,14

77 VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO

O 02 77 01 VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 125 m³/h, 200 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	77	01	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 125 m³/h, 200 Pa	n	1	1	€ 346,02	€ 346,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,04
								Prezzo Netto:	€ 461,17
								Spese:	€ 122,21
								Prezzo + Spese:	€ 583,37

O 02 77 02 VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 250 m³/h, 250 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	77	02	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 250 m³/h, 250 Pa	n	1	1	€ 386,59	€ 386,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,90
								Prezzo Netto:	€ 505,06
								Spese:	€ 133,84
								Prezzo + Spese:	€ 638,90

O 02 77 03 VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 450 m³/h, 300 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	77	03	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 450 m³/h, 300 Pa	n	1	1	€ 435,72	€ 435,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,95
								Prezzo Netto:	€ 558,22
								Spese:	€ 147,93
								Prezzo + Spese:	€ 706,15

O 02 77 04 VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 700 m³/h, 350 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	77	04	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 700 m³/h, 350 Pa	n	1	1	€ 588,43	€ 588,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,19
								Prezzo Netto:	€ 723,46
								Spese:	€ 191,72
								Prezzo + Spese:	€ 915,17

O 02 77 05 VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 1000 m³/h, 360 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	77	05	VENTILATORE INSONORIZZATO DA CONTROSOFFITTO - 1000 m³/h, 360 Pa	n	1	1	€ 866,10	€ 866,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,08
								Prezzo Netto:	€ 1.023,90
								Spese:	€ 271,33
								Prezzo + Spese:	€ 1.295,23

78 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI

O 02 78 01 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI - 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	78	01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI - 100 mm	n	1	1	€ 76,80	€ 76,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,60
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,76
								Prezzo Netto:	€ 140,94
								Spese:	€ 37,35
								Prezzo + Spese:	€ 178,29



O 02 78 02 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI - 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	78	02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI - 125 mm	n	1	1	€ 97,30	€ 97,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,20
								Prezzo Netto:	€ 163,12
								Spese:	€ 43,23
								Prezzo + Spese:	€ 206,35

O 02 78 03 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI - 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	78	03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI - 160 mm	n	1	1	€ 139,30	€ 139,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,90
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,09
								Prezzo Netto:	€ 208,57
								Spese:	€ 55,27
								Prezzo + Spese:	€ 263,84

O 02 78 04 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI - 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	78	04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI - 200 mm	n	1	1	€ 175,70	€ 175,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,65
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 247,95
								Spese:	€ 65,71
								Prezzo + Spese:	€ 313,66

O 02 78 05 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI - 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	78	05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI - 250 mm	n	1	1	€ 312,90	€ 312,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,77
								Prezzo Netto:	€ 396,41
								Spese:	€ 105,05
								Prezzo + Spese:	€ 501,45

O 02 78 06 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CANALI CIRCOLARI - 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	78	06	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO PER CONDOTTI CIRCOLARI - 315 mm	n	1	1	€ 351,40	€ 351,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,59
								Prezzo Netto:	€ 438,06
								Spese:	€ 116,09
								Prezzo + Spese:	€ 554,15

79 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO

O 02 79 01 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	79	01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 125 mm	n	1	1	€ 165,36	€ 165,36



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,08
								Prezzo Netto:	€ 207,84
								Spese:	€ 55,08
								Prezzo + Spese:	€ 262,92

O 02 79 02 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	79	02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 160 mm	n	1	1	€ 202,15	€ 202,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 247,65
								Spese:	€ 65,63
								Prezzo + Spese:	€ 313,28

O 02 79 03 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	79	03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 200 mm	n	1	1	€ 219,63	€ 219,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,23
								Prezzo Netto:	€ 266,57
								Spese:	€ 70,64
								Prezzo + Spese:	€ 337,21



O 02 79 04 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	79	04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 250 mm	n	1	1	€ 272,67	€ 272,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,67
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,35
								Prezzo Netto:	€ 323,96
								Spese:	€ 85,85
								Prezzo + Spese:	€ 409,80

O 02 79 05 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	79	05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, ATTENUATORE ACUSTICO - 315 mm	n	1	1	€ 289,83	€ 289,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,72
								Prezzo Netto:	€ 342,52
								Spese:	€ 90,77
								Prezzo + Spese:	€ 433,29

80 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE

O 02 80 01 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	80	01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 100 mm	n	1	1	€ 100,94	€ 100,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,71
								Prezzo Netto:	€ 138,14
								Spese:	€ 36,61
								Prezzo + Spese:	€ 174,75

O 02 80 02 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	80	02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 125 mm	n	1	1	€ 106,34	€ 106,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,82
								Prezzo Netto:	€ 143,98
								Spese:	€ 38,16
								Prezzo + Spese:	€ 182,14

O 02 80 03 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	80	03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 160 mm	n	1	1	€ 127,59	€ 127,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,65
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,27
								Prezzo Netto:	€ 166,98
								Spese:	€ 44,25
								Prezzo + Spese:	€ 211,23

O 02 80 04 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	80	04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 200 mm	n	1	1	€ 193,50	€ 193,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,67
								Prezzo Netto:	€ 238,29
								Spese:	€ 63,15
								Prezzo + Spese:	€ 301,44

O 02 80 05 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	80	05	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 250 mm	n	1	1	€ 197,66	€ 197,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,91
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,76
								Prezzo Netto:	€ 242,79
								Spese:	€ 64,34
								Prezzo + Spese:	€ 307,13

O 02 80 06 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	80	06	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, CASSA FILTRANTE - 315 mm	n	1	1	€ 203,45	€ 203,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,88
								Prezzo Netto:	€ 249,06
								Spese:	€ 66,00
								Prezzo + Spese:	€ 315,06



81 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO

O 02 81 01 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 100 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	81	01	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 100 mm	n	1	1	€ 6,48	€ 6,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 21,47
								Spese:	€ 5,69
								Prezzo + Spese:	€ 27,16

O 02 81 02 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	81	02	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 150 mm	n	1	1	€ 8,80	€ 8,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,47
								Prezzo Netto:	€ 23,98
								Spese:	€ 6,36
								Prezzo + Spese:	€ 30,34

O 02 81 03 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	81	03	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 200 mm	n	1	1	€ 12,48	€ 12,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 27,96
								Spese:	€ 7,41
								Prezzo + Spese:	€ 35,38

O 02 81 04 VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 300 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	81	04	VENTILATORE ELICOCENTRIFUGO, GRIGLIA ESTERNA IN ALLUMINIO - 300 mm	n	1	1	€ 14,48	€ 14,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,59
								Prezzo Netto:	€ 30,13
								Spese:	€ 7,98
								Prezzo + Spese:	€ 38,11

82 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO

O 02 82 01 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	82	01	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=1360 W, F=1000 W, Q=200 m³/h	n	1	1	€ 224,92	€ 224,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,62
								Prezzo Netto:	€ 286,75
								Spese:	€ 75,99
								Prezzo + Spese:	€ 362,74

O 02 82 02 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	82	02	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=2100 W, F=1500 W, Q=290 m³/h	n	1	1	€ 243,69	€ 243,69



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,02
								Prezzo Netto:	€ 307,06
								Spese:	€ 81,37
								Prezzo + Spese:	€ 388,43

O 02 82 03 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	82	03	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=3160 W, F=2210 W, Q=450 m³/h	n	1	1	€ 279,57	€ 279,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,78
								Prezzo Netto:	€ 345,88
								Spese:	€ 91,66
								Prezzo + Spese:	€ 437,54

O 02 82 04 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	82	04	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=4240 W, F=3410 W, Q=600 m³/h	n	1	1	€ 341,44	€ 341,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,75	€ 29,36	€ 22,02
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,75	€ 27,35	€ 20,51
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,09
								Prezzo Netto:	€ 412,83
								Spese:	€ 109,40
								Prezzo + Spese:	€ 522,23



O 02 82 05 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	82	05	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=4900 W, F=4190 W, Q=720 m³/h	n	1	1	€ 389,78	€ 389,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,40

Prezzo Netto:	€ 479,59
Spese:	€ 127,09
Prezzo + Spese:	€ 606,68

O 02 82 06 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	82	06	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A MOBILETTO - C=6460 W, F=4860 W, Q=920 m³/h	n	1	1	€ 429,17	€ 429,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,24

Prezzo Netto:	€ 522,21
Spese:	€ 138,39
Prezzo + Spese:	€ 660,60

83 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO

O 02 83 01 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	83	01	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=5000 W, F=1900 W, Q=680 m³/h	n	1	1	€ 512,53	€ 512,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,14
								Prezzo Netto:	€ 670,25
								Spese:	€ 177,62
								Prezzo + Spese:	€ 847,87

O 02 83 02 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	83	02	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=8375 W, F=3500 W, Q=680 m³/h	n	1	1	€ 545,29	€ 545,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,84
								Prezzo Netto:	€ 705,70
								Spese:	€ 187,01
								Prezzo + Spese:	€ 892,71

O 02 83 03 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	83	03	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=9100 W, F=4100 W, Q=800 m³/h	n	1	1	€ 578,05	€ 578,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 23,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,53
								Prezzo Netto:	€ 741,15
								Spese:	€ 196,40
								Prezzo + Spese:	€ 937,55

O 02 83 04 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	83	04	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=11000 W, F=4900 W, Q=880 m³/h	n	1	1	€ 610,81	€ 610,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,23
								Prezzo Netto:	€ 776,59
								Spese:	€ 205,80
								Prezzo + Spese:	€ 982,39

O 02 83 05 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	83	05	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=15500 W, F=7700 W, Q=1230 m³/h	n	1	1	€ 910,14	€ 910,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,71
								Prezzo Netto:	€ 1.158,32
								Spese:	€ 306,95
								Prezzo + Spese:	€ 1.465,27

O 02 83 06 VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	71	83	06	VENTILCONVETTORE A 2 TUBI A SOFFITTO - C=16700 W, F=8700 W, Q=1350 m³/h	n	1	1	€ 981,12	€ 981,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,22
								Prezzo Netto:	€ 1.235,12
								Spese:	€ 327,31
								Prezzo + Spese:	€ 1.562,43



03 Impianto per combustibili gassosi

01 GIUNTO DIELETTRICO

O 03 01 01 GIUNTO DIELETTRICO - D= 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	01	01	GIUNTO DIELETTRICO - D= 1/2"	n	1	1	€ 12,89	€ 12,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 24,94
Spese:	€ 6,61
Prezzo + Spese:	€ 31,55

O 03 01 02 GIUNTO DIELETTRICO - D= 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	01	02	GIUNTO DIELETTRICO - D= 3/4"	n	1	1	€ 12,89	€ 12,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 24,94
Spese:	€ 6,61
Prezzo + Spese:	€ 31,55

O 03 01 03 GIUNTO DIELETTRICO - D= 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	01	03	GIUNTO DIELETTRICO - D= 1"	n	1	1	€ 14,80	€ 14,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 25,27
								Spese:	€ 6,70
								Prezzo + Spese:	€ 31,97

O 03 01 04 GIUNTO DIELETTRICO - D= 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	01	04	GIUNTO DIELETTRICO - D= 1"1/4	n	1	1	€ 19,38	€ 19,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,21	€ 29,36	€ 6,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,21	€ 27,35	€ 5,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65
								Prezzo Netto:	€ 33,12
								Spese:	€ 8,78
								Prezzo + Spese:	€ 41,89

O 03 01 05 GIUNTO DIELETTRICO - D= 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	01	05	GIUNTO DIELETTRICO - D= 1"1/2	n	1	1	€ 24,42	€ 24,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,26	€ 29,36	€ 7,63
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,26	€ 27,35	€ 7,11
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,81
								Prezzo Netto:	€ 41,46
								Spese:	€ 10,99
								Prezzo + Spese:	€ 52,45

O 03 01 06 GIUNTO DIELETTRICO - D= 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	01	06	GIUNTO DIELETTRICO - D= 2"	n	1	1	€ 31,60	€ 31,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,34	€ 29,36	€ 9,98



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,06
								Prezzo Netto:	€ 53,86
								Spese:	€ 14,27
								Prezzo + Spese:	€ 68,13

02 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO

O 03 02 01 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	02	01	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1/2"	n	1	1	€ 14,80	€ 14,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,51
								Prezzo Netto:	€ 25,85
								Spese:	€ 6,85
								Prezzo + Spese:	€ 32,70

O 03 02 02 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	02	02	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 3/4"	n	1	1	€ 16,25	€ 16,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,57
								Spese:	€ 7,57
								Prezzo + Spese:	€ 36,15



O 03 02 03 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	02	03	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1"	n	1	1	€ 20,66	€ 20,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,43
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,26	€ 29,36	€ 7,63
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,26	€ 27,35	€ 7,11
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,73
								Prezzo Netto:	€ 37,39
								Spese:	€ 9,91
								Prezzo + Spese:	€ 47,30

O 03 02 04 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	02	04	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1"1/4	n	1	1	€ 28,44	€ 28,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,18	€ 29,36	€ 5,28
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,18	€ 27,35	€ 4,92
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,81
								Prezzo Netto:	€ 41,18
								Spese:	€ 10,91
								Prezzo + Spese:	€ 52,10

O 03 02 05 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	02	05	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 1"1/2	n	1	1	€ 35,16	€ 35,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,22	€ 29,36	€ 6,46
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,22	€ 27,35	€ 6,02



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,00
								Prezzo Netto:	€ 50,77
								Spese:	€ 13,45
								Prezzo + Spese:	€ 64,22

O 03 02 06 GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	02	06	GIUNTO ANTIVIBRANTE PER GAS METANO - D= 2"	n	1	1	€ 49,77	€ 49,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,42
								Prezzo Netto:	€ 72,36
								Spese:	€ 19,18
								Prezzo + Spese:	€ 91,54

03 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO

O 03 03 01 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=3/4", DPE=25, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	01	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=3/4", DPE=25, SPE=S5	n	1	1	€ 70,59	€ 70,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,95
								Prezzo Netto:	€ 99,52
								Spese:	€ 26,37
								Prezzo + Spese:	€ 125,89

O 03 03 02 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=1", DPE=32, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	02	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=1", DPE=32, SPE=S5	n	1	1	€ 70,59	€ 70,59



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,95
								Prezzo Netto:	€ 99,52
								Spese:	€ 26,37
								Prezzo + Spese:	€ 125,89

O 03 03 03 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	03	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=1"1/4, DPE=40, SPE=S5	n	1	1	€ 155,73	€ 155,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,98
								Prezzo Netto:	€ 203,21
								Spese:	€ 53,85
								Prezzo + Spese:	€ 257,06

O 03 03 04 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	04	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=1"1/2, DPE=50, SPE=S5	n	1	1	€ 166,93	€ 166,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,22
								Prezzo Netto:	€ 215,33
								Spese:	€ 57,06
								Prezzo + Spese:	€ 272,39



O 03 03 05 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=2", DPE=63, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	05	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=2", DPE=63, SPE=S5	n	1	1	€ 221,84	€ 221,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,61
								Prezzo Netto:	€ 286,31
								Spese:	€ 75,87
								Prezzo + Spese:	€ 362,18

O 03 03 06 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	06	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=2"1/2, DPE=75, SPE=S5	n	1	1	€ 261,05	€ 261,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,43
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,56
								Prezzo Netto:	€ 334,52
								Spese:	€ 88,65
								Prezzo + Spese:	€ 423,17

O 03 03 07 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=3", DPE=90, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	07	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=3", DPE=90, SPE=S5	n	1	1	€ 750,66	€ 750,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,19
								Prezzo Netto:	€ 927,91
								Spese:	€ 245,90
								Prezzo + Spese:	€ 1.173,81

O 03 03 08 RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=4", DPE=110, SPE=S5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	03	08	RACCORDO DI TRANSIZIONE PE/ACCIAIO - DA=4", DPE=110, SPE=S5	n	1	1	€ 750,66	€ 750,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,19
								Prezzo Netto:	€ 927,91
								Spese:	€ 245,90
								Prezzo + Spese:	€ 1.173,81

04 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO

O 03 04 01 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	01	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1/2"	n	1	1	€ 7,57	€ 7,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,11	€ 29,36	€ 3,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,11	€ 27,35	€ 3,01
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,29
								Prezzo Netto:	€ 14,55
								Spese:	€ 3,86
								Prezzo + Spese:	€ 18,41

O 03 04 02 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	02	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 3/4"	n	1	1	€ 11,65	€ 11,65



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 22,44
								Spese:	€ 5,95
								Prezzo + Spese:	€ 28,39

O 03 04 03 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	03	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1"	n	1	1	€ 15,98	€ 15,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 27,12
								Spese:	€ 7,19
								Prezzo + Spese:	€ 34,31

O 03 04 04 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	04	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1"1/4	n	1	1	€ 25,65	€ 25,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,86
								Prezzo Netto:	€ 43,95
								Spese:	€ 11,65
								Prezzo + Spese:	€ 55,60



O 03 04 05 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	05	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 1"1/2	n	1	1	€ 33,32	€ 33,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,69
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,92
								Prezzo Netto:	€ 47,04
								Spese:	€ 12,47
								Prezzo + Spese:	€ 59,51

O 03 04 06 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	06	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 2"	n	1	1	€ 55,09	€ 55,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,51
								Prezzo Netto:	€ 76,96
								Spese:	€ 20,39
								Prezzo + Spese:	€ 97,36

O 03 04 07 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	07	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 2"1/2	n	1	1	€ 135,15	€ 135,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,81
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,43
								Prezzo Netto:	€ 175,16
								Spese:	€ 46,42
								Prezzo + Spese:	€ 221,57

O 03 04 08 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	08	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 3"	n	1	1	€ 204,89	€ 204,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,03
								Prezzo Netto:	€ 256,40
								Spese:	€ 67,95
								Prezzo + Spese:	€ 324,35

O 03 04 09 RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	04	09	RUBINETTO A SFERA PER GAS METANO - D = 4"	n	1	1	€ 334,60	€ 334,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,23
								Prezzo Netto:	€ 419,89
								Spese:	€ 111,27
								Prezzo + Spese:	€ 531,16

05 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO

O 03 05 01 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	01	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 40	n	1	1	€ 99,20	€ 99,20



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,67
								Prezzo Netto:	€ 136,26
								Spese:	€ 36,11
								Prezzo + Spese:	€ 172,37

O 03 05 02 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	02	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 50	n	1	1	€ 101,97	€ 101,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,73
								Prezzo Netto:	€ 139,26
								Spese:	€ 36,90
								Prezzo + Spese:	€ 176,16

O 03 05 03 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	03	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 65	n	1	1	€ 121,55	€ 121,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,15
								Prezzo Netto:	€ 160,44
								Spese:	€ 42,52
								Prezzo + Spese:	€ 202,96



O 03 05 04 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	04	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 80	n	1	1	€ 145,39	€ 145,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,77
								Prezzo Netto:	€ 192,02
								Spese:	€ 50,89
								Prezzo + Spese:	€ 242,91

O 03 05 05 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	05	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 100	n	1	1	€ 160,72	€ 160,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,09
								Prezzo Netto:	€ 208,61
								Spese:	€ 55,28
								Prezzo + Spese:	€ 263,89

O 03 05 06 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	06	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 125	n	1	1	€ 196,48	€ 196,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,96
								Prezzo Netto:	€ 253,09
								Spese:	€ 67,07
								Prezzo + Spese:	€ 320,15

O 03 05 07 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	07	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 150	n	1	1	€ 224,15	€ 224,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,66
								Prezzo Netto:	€ 288,81
								Spese:	€ 76,53
								Prezzo + Spese:	€ 365,34

O 03 05 08 VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	05	08	VALVOLA A FARFALLA WAFER PER GAS METANO - DN 200	n	1	1	€ 350,18	€ 350,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,79
								Prezzo Netto:	€ 448,31
								Spese:	€ 118,80
								Prezzo + Spese:	€ 567,12

06 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA

O 03 06 01 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	06	01	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1/2"	n	1	1	€ 181,43	€ 181,43



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,77
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,42
								Prezzo Netto:	€ 225,23
								Spese:	€ 59,69
								Prezzo + Spese:	€ 284,92

O 03 06 02 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	06	02	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=3/4"	n	1	1	€ 247,38	€ 247,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,82
								Prezzo Netto:	€ 296,59
								Spese:	€ 78,60
								Prezzo + Spese:	€ 375,19

O 03 06 03 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	06	03	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1"	n	1	1	€ 334,24	€ 334,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,66
								Prezzo Netto:	€ 390,58
								Spese:	€ 103,50
								Prezzo + Spese:	€ 494,08



O 03 06 04 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	06	04	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1"1/4	n	1	1	€ 397,12	€ 397,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,99
								Prezzo Netto:	€ 458,61
								Spese:	€ 121,53
								Prezzo + Spese:	€ 580,14

O 03 06 05 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	06	05	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=1"1/2	n	1	1	€ 457,60	€ 457,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,62
								Prezzo Netto:	€ 541,41
								Spese:	€ 143,47
								Prezzo + Spese:	€ 684,88

O 03 06 06 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	06	06	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FILETTATA - D=2"	n	1	1	€ 569,82	€ 569,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,85
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,00
								Prezzo Netto:	€ 662,83
								Spese:	€ 175,65
								Prezzo + Spese:	€ 838,48

07 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA

O 03 07 01 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	07	01	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA - DN 65	n	1	1	€ 820,48	€ 820,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,54
								Prezzo Netto:	€ 945,62
								Spese:	€ 250,59
								Prezzo + Spese:	€ 1.196,21

O 03 07 02 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	07	02	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA - DN 80	n	1	1	€ 1.022,32	€ 1.022,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 40,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,82
								Prezzo Netto:	€ 1.164,01
								Spese:	€ 308,46
								Prezzo + Spese:	€ 1.472,47

O 03 07 03 VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	73	07	03	VALVOLA PER INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE FLANGIATA - DN 100	n	1	1	€ 1.362,	€ 1.362,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 54,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,61

Prezzo Netto:	€ 1.561,13
Spese:	€ 413,70
Prezzo + Spese:	€ 1.974,83

04 Componenti comuni a più impianti

01 APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM

O 04 01 01 APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM - Scala 1/5 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	01	01	APPARECCHI DI CONTROLLO, PRESSOSTATO DI BLOCCO RM - Scala 1/5 bar	n	1	1	€ 20,87	€ 20,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,43
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,01

Prezzo Netto:	€ 51,50
Spese:	€ 13,65
Prezzo + Spese:	€ 65,15

02 APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE

O 04 02 01 APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE - Scala 5/30 °C

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	02	01	APPARECCHI DI CONTROLLO, TERMOSTATO AMBIENTE - Scala 5/30 °C	n	1	1	€ 16,60	€ 16,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,57
								Prezzo Netto:	€ 28,95
								Spese:	€ 7,67
								Prezzo + Spese:	€ 36,62

03 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO

O 04 03 01 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 15	n	1	1	€ 84,10	€ 84,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,39	€ 29,36	€ 11,45
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,39	€ 27,35	€ 10,67
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,23
								Prezzo Netto:	€ 113,56
								Spese:	€ 30,09
								Prezzo + Spese:	€ 143,65

O 04 03 02 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 20	n	1	1	€ 86,85	€ 86,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,81
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,41	€ 29,36	€ 12,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,41	€ 27,35	€ 11,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,31
								Prezzo Netto:	€ 117,69
								Spese:	€ 31,19
								Prezzo + Spese:	€ 148,88



O 04 03 03 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 25	n	1	1	€ 96,92	€ 96,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,51
								Prezzo Netto:	€ 128,01
								Spese:	€ 33,92
								Prezzo + Spese:	€ 161,93

O 04 03 04 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 32	n	1	1	€ 101,81	€ 101,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,61
								Prezzo Netto:	€ 133,30
								Spese:	€ 35,32
								Prezzo + Spese:	€ 168,62

O 04 03 05 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 40	n	1	1	€ 106,11	€ 106,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 137,95
								Spese:	€ 36,56
								Prezzo + Spese:	€ 174,51

O 04 03 06 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 50	n	1	1	€ 121,51	€ 121,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,15
								Prezzo Netto:	€ 160,40
								Spese:	€ 42,51
								Prezzo + Spese:	€ 202,90

O 04 03 07 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 65	n	1	1	€ 148,52	€ 148,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,60
								Prezzo Netto:	€ 183,84
								Spese:	€ 48,72
								Prezzo + Spese:	€ 232,56

O 04 03 08 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 80	n	1	1	€ 176,72	€ 176,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,32
								Prezzo Netto:	€ 220,14
								Spese:	€ 58,34
								Prezzo + Spese:	€ 278,47

O 04 03 09 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	09	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 100	n	1	1	€ 203,73	€ 203,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,00
								Prezzo Netto:	€ 255,15
								Spese:	€ 67,61
								Prezzo + Spese:	€ 322,76

O 04 03 10 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	10	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 125	n	1	1	€ 257,63	€ 257,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,36
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,26
								Prezzo Netto:	€ 319,25
								Spese:	€ 84,60
								Prezzo + Spese:	€ 403,85



O 04 03 11 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	11	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 150	n	1	1	€ 369,35	€ 369,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,97
								Prezzo Netto:	€ 457,49
								Spese:	€ 121,23
								Prezzo + Spese:	€ 578,72

O 04 03 12 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	03	12	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE A SALDARE IN ACCIAIO - DN 200	n	1	1	€ 489,57	€ 489,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,75
								Prezzo Netto:	€ 599,14
								Spese:	€ 158,77
								Prezzo + Spese:	€ 757,91

04 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA

O 04 04 01 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	04	01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 3/4"	n	1	1	€ 15,99	€ 15,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 28,29
								Spese:	€ 7,50
								Prezzo + Spese:	€ 35,79

O 04 04 02 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	04	02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 1"	n	1	1	€ 17,80	€ 17,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,21	€ 29,36	€ 6,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,21	€ 27,35	€ 5,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,62
								Prezzo Netto:	€ 31,41
								Spese:	€ 8,32
								Prezzo + Spese:	€ 39,73

O 04 04 03 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	04	03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 1"1/4	n	1	1	€ 21,67	€ 21,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,87
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,26	€ 29,36	€ 7,63
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,26	€ 27,35	€ 7,11
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 38,49
								Spese:	€ 10,20
								Prezzo + Spese:	€ 48,69

O 04 04 04 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	04	04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 1"1/2	n	1	1	€ 26,57	€ 26,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,93
								Prezzo Netto:	€ 47,26
								Spese:	€ 12,52
								Prezzo + Spese:	€ 59,78

O 04 04 05 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	04	05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FILETTATO IN GOMMA - D = 2"	n	1	1	€ 29,67	€ 29,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,62
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 50,61
								Spese:	€ 13,41
								Prezzo + Spese:	€ 64,03

05 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO

O 04 05 01 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 40	n	1	1	€ 114,46	€ 114,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,00
								Prezzo Netto:	€ 152,77
								Spese:	€ 40,48
								Prezzo + Spese:	€ 193,25



O 04 05 02 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 50	n	1	1	€ 136,21	€ 136,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,83
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,46
								Prezzo Netto:	€ 176,30
								Spese:	€ 46,72
								Prezzo + Spese:	€ 223,02

O 04 05 03 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 65	n	1	1	€ 165,62	€ 165,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,62
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,08
								Prezzo Netto:	€ 208,13
								Spese:	€ 55,15
								Prezzo + Spese:	€ 263,28

O 04 05 04 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 80	n	1	1	€ 191,68	€ 191,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,99
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,75
								Prezzo Netto:	€ 242,11
								Spese:	€ 64,16
								Prezzo + Spese:	€ 306,27

O 04 05 05 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 100	n	1	1	€ 224,54	€ 224,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,67
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,56
								Prezzo Netto:	€ 283,45
								Spese:	€ 75,11
								Prezzo + Spese:	€ 358,56

O 04 05 06 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 125	n	1	1	€ 325,15	€ 325,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,03
								Prezzo Netto:	€ 409,66
								Spese:	€ 108,56
								Prezzo + Spese:	€ 518,22

O 04 05 07 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 150	n	1	1	€ 435,47	€ 435,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,06



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,71
								Prezzo Netto:	€ 546,38
								Spese:	€ 144,79
								Prezzo + Spese:	€ 691,17

O 04 05 08 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	05	08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN ACCIAIO - DN 200	n	1	1	€ 552,18	€ 552,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,49
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,53
								Prezzo Netto:	€ 690,02
								Spese:	€ 182,85
								Prezzo + Spese:	€ 872,87

06 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA

O 04 06 01 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	01	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 20	n	1	1	€ 174,57	€ 174,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,27
								Prezzo Netto:	€ 217,81
								Spese:	€ 57,72
								Prezzo + Spese:	€ 275,53



O 04 06 02 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	02	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 25	n	1	1	€ 174,57	€ 174,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,27
								Prezzo Netto:	€ 217,81
								Spese:	€ 57,72
								Prezzo + Spese:	€ 275,53

O 04 06 03 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	03	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 32	n	1	1	€ 188,32	€ 188,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,68
								Prezzo Netto:	€ 238,47
								Spese:	€ 63,20
								Prezzo + Spese:	€ 301,67

O 04 06 04 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	04	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 40	n	1	1	€ 188,32	€ 188,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,68
								Prezzo Netto:	€ 238,47
								Spese:	€ 63,20
								Prezzo + Spese:	€ 301,67

O 04 06 05 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	05	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 50	n	1	1	€ 199,51	€ 199,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,91
								Prezzo Netto:	€ 250,58
								Spese:	€ 66,40
								Prezzo + Spese:	€ 316,98

O 04 06 06 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	06	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 65	n	1	1	€ 229,35	€ 229,35
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,77
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,66
								Prezzo Netto:	€ 288,65
								Spese:	€ 76,49
								Prezzo + Spese:	€ 365,14

O 04 06 07 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	07	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 80	n	1	1	€ 240,78	€ 240,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,01



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,90
								Prezzo Netto:	€ 301,02
								Spese:	€ 79,77
								Prezzo + Spese:	€ 380,79

O 04 06 08 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	08	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 100	n	1	1	€ 262,45	€ 262,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,48
								Prezzo Netto:	€ 330,25
								Spese:	€ 87,52
								Prezzo + Spese:	€ 417,77

O 04 06 09 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	09	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 125	n	1	1	€ 288,00	€ 288,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,99
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,13
								Prezzo Netto:	€ 363,68
								Spese:	€ 96,38
								Prezzo + Spese:	€ 460,06



O 04 06 10 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	10	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 150	n	1	1	€ 332,54	€ 332,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,92
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,19
								Prezzo Netto:	€ 417,66
								Spese:	€ 110,68
								Prezzo + Spese:	€ 528,34

O 04 06 11 COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	06	11	COMPENSATORE DI DILATAZIONE ASSIALE FLANGIATO IN GOMMA - DN 200	n	1	1	€ 601,36	€ 601,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,57
								Prezzo Netto:	€ 743,23
								Spese:	€ 196,96
								Prezzo + Spese:	€ 940,19

07 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI

O 04 07 01 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1/2", presione controllabile con filtro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	07	01	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1/2", presione controllabile con filtro	n	1	1	€ 280,24	€ 280,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,83
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,85
								Prezzo Netto:	€ 349,50
								Spese:	€ 92,62
								Prezzo + Spese:	€ 442,12

O 04 07 02 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 3/4", presione controllabile con filtro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	07	02	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 3/4", presione controllabile con filtro	n	1	1	€ 299,11	€ 299,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,22
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,25
								Prezzo Netto:	€ 369,92
								Spese:	€ 98,03
								Prezzo + Spese:	€ 467,95

O 04 07 03 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1", presione controllabile con filtro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	07	03	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1", presione controllabile con filtro	n	1	1	€ 342,57	€ 342,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,52
								Prezzo Netto:	€ 434,29
								Spese:	€ 115,09
								Prezzo + Spese:	€ 549,38

O 04 07 04 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1"1/4, presione controllabile con filtro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	07	04	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1"1/4, presione controllabile con filtro	n	1	1	€ 463,01	€ 463,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,63



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,30
								Prezzo Netto:	€ 576,18
								Spese:	€ 152,69
								Prezzo + Spese:	€ 728,87

O 04 07 05 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1"1/2, presione controllabile con filtro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	07	05	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 1"1/2, presione controllabile con filtro	n	1	1	€ 793,76	€ 793,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,11
								Prezzo Netto:	€ 974,55
								Spese:	€ 258,26
								Prezzo + Spese:	€ 1.232,81

O 04 07 06 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 2", presione controllabile con filtro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	07	06	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI - D = 2", presione controllabile con filtro	n	1	1	€ 844,22	€ 844,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,18
								Prezzo Netto:	€ 1.029,15
								Spese:	€ 272,72
								Prezzo + Spese:	€ 1.301,87



08 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI

O 04 08 01 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 50, presione controllabile con filtro fl.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	08	01	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 50, presione controllabile con filtro fl.	n	1	1	€ 1.442,51	€ 1.442,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,00
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,87
								Prezzo Netto:	€ 1.676,51
								Spese:	€ 444,27
								Prezzo + Spese:	€ 2.120,78

O 04 08 02 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 65, presione controllabile con filtro, fl.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	08	02	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 65, presione controllabile con filtro, fl.	n	1	1	€ 1.551,08	€ 1.551,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 62,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 32,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 35,18
								Prezzo Netto:	€ 1.793,98
								Spese:	€ 475,41
								Prezzo + Spese:	€ 2.269,39

O 04 08 03 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 80, presione controllabile con filtro, fl.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	08	03	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 80, presione controllabile con filtro, fl.	n	1	1	€ 1.676,36	€ 1.676,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 67,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,97
								Prezzo Netto:	€ 1.987,38
								Spese:	€ 526,66
								Prezzo + Spese:	€ 2.514,04

O 04 08 04 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 100, presione controllabile con filtro, fl.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	08	04	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 100, presione controllabile con filtro, fl.	n	1	1	€ 2.665,19	€ 2.665,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 106,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 55,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 59,95
								Prezzo Netto:	€ 3.057,31
								Spese:	€ 810,19
								Prezzo + Spese:	€ 3.867,50

O 04 08 05 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 150, presione controllabile con filtro, fl.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	08	05	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 150, presione controllabile con filtro, fl.	n	1	1	€ 6.888,91	€ 6.888,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 275,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 143,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 152,96
								Prezzo Netto:	€ 7.800,98
								Spese:	€ 2.067,26
								Prezzo + Spese:	€ 9.868,23

O 04 08 06 DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 200, presione controllabile con filtro, fl.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	08	06	DISCONNETTORE CON ATTACCHI FLANGIATI - DN 200, presione controllabile con filtro, fl.	n	1	1	€ 14.468,37	€ 14.468,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 578,73



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 300,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	10	€ 29,36	€ 293,60
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	10	€ 27,35	€ 273,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 318,30
								Prezzo Netto:	€ 16.233,45
								Spese:	€ 4.301,86
								Prezzo + Spese:	€ 20.535,31

09 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI

O 04 09 01 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/1,8/3,6 H=3,8/2,3/0,7 DN mm 25.	n	1	1	€ 112,83	€ 112,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,51
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,96
								Prezzo Netto:	€ 151,01
								Spese:	€ 40,02
								Prezzo + Spese:	€ 191,02

O 04 09 02 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.	n	1	1	€ 142,49	€ 142,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,70
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,59
								Prezzo Netto:	€ 183,10
								Spese:	€ 48,52
								Prezzo + Spese:	€ 231,62

O 04 09 03 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 25.	n	1	1	€ 302,02	€ 302,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,43
								Prezzo Netto:	€ 378,85
								Spese:	€ 100,40
								Prezzo + Spese:	€ 479,25

O 04 09 04 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.	n	1	1	€ 328,74	€ 328,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,84
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,00
								Prezzo Netto:	€ 407,76
								Spese:	€ 108,06
								Prezzo + Spese:	€ 515,82



O 04 09 05 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/5,2/7,0 H=11/6,5/4 DN mm 32.	n	1	1	€ 454,72	€ 454,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,01
								Prezzo Netto:	€ 561,43
								Spese:	€ 148,78
								Prezzo + Spese:	€ 710,21

O 04 09 06 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/8,0/12,0 H=3,9/2,5/1,4 DN mm 40.	n	1	1	€ 466,17	€ 466,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,3	€ 29,36	€ 38,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,3	€ 27,35	€ 35,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,36
								Prezzo Netto:	€ 579,60
								Spese:	€ 153,59
								Prezzo + Spese:	€ 733,20

O 04 09 07 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/10,0/16,0 H=7/5/2,3 DN mm 40.	n	1	1	€ 533,62	€ 533,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,4	€ 29,36	€ 41,10



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,4	€ 27,35	€ 38,29
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,91
								Prezzo Netto:	€ 658,37
								Spese:	€ 174,47
								Prezzo + Spese:	€ 832,83

O 04 09 08 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/11,0/18,0 H=10/7/2 DN mm 40.	n	1	1	€ 635,85	€ 635,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 25,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,7	€ 29,36	€ 49,91
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,7	€ 27,35	€ 46,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,42
								Prezzo Netto:	€ 786,34
								Spese:	€ 208,38
								Prezzo + Spese:	€ 994,71

O 04 09 09 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/17,0/25,0 H=3,9/2,6/1,2 DN mm 50.	n	1	1	€ 661,73	€ 661,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,8	€ 29,36	€ 52,85
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,8	€ 27,35	€ 49,23
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,08
								Prezzo Netto:	€ 820,12
								Spese:	€ 217,33
								Prezzo + Spese:	€ 1.037,45



O 04 09 10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/17,0/25,0 H=5,5/5,5/2,6 DN mm 50.	n	1	1	€ 670,22	€ 670,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,7	€ 29,36	€ 49,91
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,7	€ 27,35	€ 46,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,15
								Prezzo Netto:	€ 823,52
								Spese:	€ 218,23
								Prezzo + Spese:	€ 1.041,76

O 04 09 11 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/19,0/30,0 H=10,4/7/2 DN mm 50.	n	1	1	€ 775,41	€ 775,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,72
								Prezzo Netto:	€ 954,69
								Spese:	€ 252,99
								Prezzo + Spese:	€ 1.207,69

O 04 09 12 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/18,0/30,0 H=7,1/4,5/1,5 DN mm 65.	n	1	1	€ 798,31	€ 798,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,60
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,21
								Prezzo Netto:	€ 979,47
								Spese:	€ 259,56
								Prezzo + Spese:	€ 1.239,03

O 04 09 13 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/22,0/38,0 H=9/6/3 DN mm 65.	n	1	1	€ 926,42	€ 926,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,92
								Prezzo Netto:	€ 1.118,09
								Spese:	€ 296,29
								Prezzo + Spese:	€ 1.414,38

O 04 09 14 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/28,0/45,0 H=12,4/9,2/4 DN mm 65.	n	1	1	€ 943,39	€ 943,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,62
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,42
								Prezzo Netto:	€ 1.194,30
								Spese:	€ 316,49
								Prezzo + Spese:	€ 1.510,78



O 04 09 15 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	09	15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI - Q=0,0/34,0/50,0 H=10/7,9/6,2 DN mm 80.	n	1	1	€ 1.160,57	€ 1.160,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 46,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 24,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,03

Prezzo Netto:	€ 1.429,29
Spese:	€ 378,76
Prezzo + Spese:	€ 1.808,05

10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO

O 04 10 01 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m-D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=1,5/3,5/6,0 mc/h H=5,5/3,5/2,0 m	n	1	1	€ 438,87	€ 438,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,55
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,01

Prezzo Netto:	€ 561,63
Spese:	€ 148,83
Prezzo + Spese:	€ 710,46

O 04 10 02 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m-D=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=2,0/4,5/7,5 mc/h H=9,0/6,0/3,0 m	n	1	1	€ 490,71	€ 490,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,63



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,11
								Prezzo Netto:	€ 617,72
								Spese:	€ 163,70
								Prezzo + Spese:	€ 781,42

O 04 10 03 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m-DN32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=3,0/7,0/12,0 mc/h H=10,0/7,5/4,5 m	n	1	1	€ 522,34	€ 522,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,35
								Prezzo Netto:	€ 680,87
								Spese:	€ 180,43
								Prezzo + Spese:	€ 861,30

O 04 10 04 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m-DN40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=4,0/9,0/15,0 mc/h H=10,0/7,5/4,0 m	n	1	1	€ 1.033,56	€ 1.033,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 41,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,20
								Prezzo Netto:	€ 1.234,02
								Spese:	€ 327,01
								Prezzo + Spese:	€ 1.561,03

O 04 10 05 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m-DN50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=6,0/11,0/17,0 mc/h H=5,0/5,0/3,5 m	n	1	1	€ 1.242,26	€ 1.242,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,84
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 28,62
								Prezzo Netto:	€ 1.459,83
								Spese:	€ 386,86
								Prezzo + Spese:	€ 1.846,69

O 04 10 06 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m-DN50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=8,0/14,0/23,0 mc/h H=11,0/9,0/5,0 m	n	1	1	€ 1.479,67	€ 1.479,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 59,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,66
								Prezzo Netto:	€ 1.716,72
								Spese:	€ 454,93
								Prezzo + Spese:	€ 2.171,64



O 04 10 07 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m-DN65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	10	07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA ELETTRONICA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO - Q=10,0/17,0/25,0 mc/h H=10,0/8,0/5,5 m	n	1	1	€ 1.700,51	€ 1.700,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 68,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,35

Prezzo Netto:	€ 1.955,67
Spese:	€ 518,25
Prezzo + Spese:	€ 2.473,92

11 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI

O 04 11 01 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/4/6 H=6,9/6,7/5,6 DN mm 32.	n	1	1	€ 674,45	€ 674,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,12

Prezzo Netto:	€ 822,32
Spese:	€ 217,91
Prezzo + Spese:	€ 1.040,23

O 04 11 02 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/4/7 H=9,3/9/8,4 DN mm 32.	n	1	1	€ 691,42	€ 691,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,66



D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,48
								Prezzo Netto:	€ 840,68
								Spese:	€ 222,78
								Prezzo + Spese:	€ 1.063,46

O 04 11 03 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/7/14 H=4,3/3,6/1,5 DN mm 32.	n	1	1	€ 674,45	€ 674,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,12
								Prezzo Netto:	€ 822,32
								Spese:	€ 217,91
								Prezzo + Spese:	€ 1.040,23

O 04 11 04 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/7/14 H=6,9/6,4/4,5 DN mm 32.	n	1	1	€ 691,42	€ 691,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,48
								Prezzo Netto:	€ 840,68
								Spese:	€ 222,78
								Prezzo + Spese:	€ 1.063,46

O 04 11 05 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/7/14 H=9,3/8,5/16 DN mm 32.	n	1	1	€ 701,61	€ 701,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,7	€ 29,36	€ 49,91
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,7	€ 27,35	€ 46,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,81
								Prezzo Netto:	€ 857,49
								Spese:	€ 227,23
								Prezzo + Spese:	€ 1.084,72

O 04 11 06 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/10/14 H=12,1/10,8/9,5 DN mm 32.	n	1	1	€ 781,34	€ 781,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,85
								Prezzo Netto:	€ 961,11
								Spese:	€ 254,69
								Prezzo + Spese:	€ 1.215,81



O 04 11 07 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/10/12 H=12,7/11,5/11 DN mm 32.	n	1	1	€ 781,34	€ 781,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,85
								Prezzo Netto:	€ 961,11
								Spese:	€ 254,69
								Prezzo + Spese:	€ 1.215,81

O 04 11 08 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/18 H=4,9/3,2/1,5 DN mm 40.	n	1	1	€ 732,99	€ 732,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 29,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,7	€ 29,36	€ 49,91
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,7	€ 27,35	€ 46,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,48
								Prezzo Netto:	€ 891,44
								Spese:	€ 236,23
								Prezzo + Spese:	€ 1.127,67

O 04 11 09 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/22 H=6,5/5,2/2,3 DN mm 40.	n	1	1	€ 742,32	€ 742,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 29,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,02
								Prezzo Netto:	€ 918,89
								Spese:	€ 243,51
								Prezzo + Spese:	€ 1.162,40

O 04 11 10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/23 H=9/7/2,6 DN mm 40.	n	1	1	€ 758,45	€ 758,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 30,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 15,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 18,36
								Prezzo Netto:	€ 936,34
								Spese:	€ 248,13
								Prezzo + Spese:	€ 1.184,47

O 04 11 11 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/12/18 H=13/12,3/10,5 DN mm 40.	n	1	1	€ 869,57	€ 869,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,72
								Prezzo Netto:	€ 1.056,58
								Spese:	€ 279,99
								Prezzo + Spese:	€ 1.336,57



O 04 11 12 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=2,0/8/12 H=21/20,4/19,7 DN mm 40.	n	1	1	€ 906,06	€ 906,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,85
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,49

Prezzo Netto:	€ 1.096,06
Spese:	€ 290,46
Prezzo + Spese:	€ 1.386,52

O 04 11 13 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=4,0/20/28 H=4,8/3,5/2,2 DN mm 50.	n	1	1	€ 791,53	€ 791,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 31,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,06

Prezzo Netto:	€ 972,14
Spese:	€ 257,62
Prezzo + Spese:	€ 1.229,75

O 04 11 14 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=4,0/20/28 H=6,4/5/3,5 DN mm 50.	n	1	1	€ 806,80	€ 806,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,39
								Prezzo Netto:	€ 988,66
								Spese:	€ 261,99
								Prezzo + Spese:	€ 1.250,65

O 04 11 15 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=4,0/20/30 H=9,7/8,8/6,2 DN mm 50.	n	1	1	€ 867,04	€ 867,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 34,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,66
								Prezzo Netto:	€ 1.053,84
								Spese:	€ 279,27
								Prezzo + Spese:	€ 1.333,11

O 04 11 16 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	16	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=6,0/22/42 H=13/11/6 DN mm 50.	n	1	1	€ 806,80	€ 806,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 32,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 16,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 20,52
								Prezzo Netto:	€ 1.046,50
								Spese:	€ 277,32
								Prezzo + Spese:	€ 1.323,83



O 04 11 17 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	17	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=6,0/22/42 H=17,3/15,3/10,7 DN mm 50.	n	1	1	€ 1.059,61	€ 1.059,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 42,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 25,88

Prezzo Netto:	€ 1.320,05
Spese:	€ 349,81
Prezzo + Spese:	€ 1.669,86

O 04 11 18 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	18	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=6,0/22/42 H=21,7/13,6/15 DN mm 50.	n	1	1	€ 1.092,70	€ 1.092,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 43,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,59

Prezzo Netto:	€ 1.355,85
Spese:	€ 359,30
Prezzo + Spese:	€ 1.715,15

O 04 11 19 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	19	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/22/48 H=6,8/6/3 DN mm 65.	n	1	1	€ 894,19	€ 894,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 35,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 18,60
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,24
								Prezzo Netto:	€ 1.083,22
								Spese:	€ 287,05
								Prezzo + Spese:	€ 1.370,27

O 04 11 20 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	20	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/22/52 H=8,7/8,1/4,6 DN mm 65.	n	1	1	€ 945,93	€ 945,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 37,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,34
								Prezzo Netto:	€ 1.139,20
								Spese:	€ 301,89
								Prezzo + Spese:	€ 1.441,09

O 04 11 21 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	21	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/22/58 H=9,8/9,5/5,5 DN mm 65.	n	1	1	€ 983,27	€ 983,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 39,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,13
								Prezzo Netto:	€ 1.179,60
								Spese:	€ 312,59
								Prezzo + Spese:	€ 1.492,20



O 04 11 22 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	22	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/28/48 H=13,8/12,6/10,4 DN mm 65.	n	1	1	€ 1.090,16	€ 1.090,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 43,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 22,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 26,53

Prezzo Netto:	€ 1.353,10
Spese:	€ 358,57
Prezzo + Spese:	€ 1.711,68

O 04 11 23 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	23	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/28/52 H=17,8/16,5/13,6 DN mm 65.	n	1	1	€ 1.122,39	€ 1.122,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 44,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 23,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 27,22

Prezzo Netto:	€ 1.387,98
Spese:	€ 367,81
Prezzo + Spese:	€ 1.755,79

O 04 11 24 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	24	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=8,0/28/58 H=222/21/17,2 DN mm 65.	n	1	1	€ 1.275,94	€ 1.275,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 51,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,47
								Prezzo Netto:	€ 1.554,12
								Spese:	€ 411,84
								Prezzo + Spese:	€ 1.965,96

O 04 11 25 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	25	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=10,0/42/62 H=5,8/4,2/2,6 DN mm 80.	n	1	1	€ 919,63	€ 919,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 21,78
								Prezzo Netto:	€ 1.110,74
								Spese:	€ 294,35
								Prezzo + Spese:	€ 1.405,09

O 04 11 26 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	26	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=10,0/42/62 H=6,9/5,5/4 DN mm 80.	n	1	1	€ 970,53	€ 970,53
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 38,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 20,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,86
								Prezzo Netto:	€ 1.165,82
								Spese:	€ 308,94
								Prezzo + Spese:	€ 1.474,76



O 04 11 27 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	27	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=10,0/42/70 H=8,7/7,5/4,8 DN mm 80.	n	1	1	€ 1.010,41	€ 1.010,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 40,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 21,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 24,84

Prezzo Netto:	€ 1.266,81
Spese:	€ 335,71
Prezzo + Spese:	€ 1.602,52

O 04 11 28 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	28	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=12,0/50/85 H=15,2/13,2/8,1 DN mm 80.	n	1	1	€ 1.265,77	€ 1.265,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,26

Prezzo Netto:	€ 1.543,12
Spese:	€ 408,93
Prezzo + Spese:	€ 1.952,04

O 04 11 29 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=12,0/50/85 H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	29	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=12,0/50/85 H=17,5/15,8/8,9 DN mm 80.	n	1	1	€ 1.418,47	€ 1.418,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 56,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,36
								Prezzo Netto:	€ 1.650,50
								Spese:	€ 437,38
								Prezzo + Spese:	€ 2.087,88

O 04 11 30 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm 80.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	30	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=12,0/50/85 H=22,3/21/161 DN mm 80.	n	1	1	€ 1.439,68	€ 1.439,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 57,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,81
								Prezzo Netto:	€ 1.673,45
								Spese:	€ 443,46
								Prezzo + Spese:	€ 2.116,91

O 04 11 31 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	31	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/140 H=8,8/6,4/2,9 DN mm 100.	n	1	1	€ 1.744,26	€ 1.744,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 69,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,27
								Prezzo Netto:	€ 2.003,01
								Spese:	€ 530,80
								Prezzo + Spese:	€ 2.533,80



O 04 11 32 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	32	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/140 H=10,5/8,3/5,1 DN mm 100.	n	1	1	€ 1.758,67	€ 1.758,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 70,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,58

Prezzo Netto:	€ 2.018,60
Spese:	€ 534,93
Prezzo + Spese:	€ 2.553,53

O 04 11 33 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	33	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/130 H=13,8/11,6/7 DN mm 100.	n	1	1	€ 2.031,85	€ 2.031,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 81,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 42,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 46,51

Prezzo Netto:	€ 2.372,03
Spese:	€ 628,59
Prezzo + Spese:	€ 3.000,61

O 04 11 34 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	34	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/140 H=16,4/14,8/10,1 DN mm 100.	n	1	1	€ 2.373,75	€ 2.373,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 94,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,76
								Prezzo Netto:	€ 2.741,97
								Spese:	€ 726,62
								Prezzo + Spese:	€ 3.468,59

O 04 11 35 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	35	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/130 H=22/19,2/14 DN mm 100.	n	1	1	€ 2.945,55	€ 2.945,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 117,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 61,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 65,90
								Prezzo Netto:	€ 3.360,66
								Spese:	€ 890,58
								Prezzo + Spese:	€ 4.251,24

O 04 11 36 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	36	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=20,0/90/160 H=24,5/22,9/13 DN mm 100.	n	1	1	€ 3.472,39	€ 3.472,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 138,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 72,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 78,21
								Prezzo Netto:	€ 3.988,56
								Spese:	€ 1.056,97
								Prezzo + Spese:	€ 5.045,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

O 04 11 37 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	37	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=30,0/150/180 H=13,4/10/8 DN mm 125.	n	1	1	€ 2.373,75	€ 2.373,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 94,95
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 49,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 53,76

Prezzo Netto:	€ 2.741,97
Spese:	€ 726,62
Prezzo + Spese:	€ 3.468,59

O 04 11 38 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	38	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=30,0/150/210 H=22,5/18,5/13 DN mm 125.	n	1	1	€ 3.542,80	€ 3.542,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 141,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 73,69
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 79,70

Prezzo Netto:	€ 4.064,74
Spese:	€ 1.077,16
Prezzo + Spese:	€ 5.141,90

O 04 11 39 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	39	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=30,0/150/240 H=24,7/21/13,4 DN mm 125.	n	1	1	€ 3.903,36	€ 3.903,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 156,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 81,19



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 86,22
								Prezzo Netto:	€ 4.397,03
								Spese:	€ 1.165,21
								Prezzo + Spese:	€ 5.562,24

O 04 11 40 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	40	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=50,0/210/360 H=15,8/13,5/7,7 DN mm 150.	n	1	1	€ 3.799,86	€ 3.799,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 151,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 79,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 84,02
								Prezzo Netto:	€ 4.285,04
								Spese:	€ 1.135,54
								Prezzo + Spese:	€ 5.420,58

O 04 11 41 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	41	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=50,0/210/360 H=23,1/20,5/13,9 DN mm 150.	n	1	1	€ 5.458,44	€ 5.458,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 218,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 113,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 120,34
								Prezzo Netto:	€ 6.137,50
								Spese:	€ 1.626,44
								Prezzo + Spese:	€ 7.763,93

O 04 11 42 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	11	42	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A TENUTA MECCANICA MOT. 4 POLI - Q=50,0/210/360 H=24/21,6/15,4 DN mm 150.	n	1	1	€ 5.865,65	€ 5.865,65
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 234,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 122,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 130,12
								Prezzo Netto:	€ 6.635,95
								Spese:	€ 1.758,53
								Prezzo + Spese:	€ 8.394,47

12 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI

O 04 12 01 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=6,3 H=5 32-125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	01	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=6,3 H=5 32-125	n	1	1	€ 1.224,99	€ 1.224,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,39
								Prezzo Netto:	€ 1.498,99
								Spese:	€ 397,23
								Prezzo + Spese:	€ 1.896,22



O 04 12 02 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=6,3 H=8 31-160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	02	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=6,3 H=8 31-160	n	1	1	€ 1.256,72	€ 1.256,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,07

Prezzo Netto:	€ 1.533,32
Spese:	€ 406,33
Prezzo + Spese:	€ 1.939,65

O 04 12 03 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=6,3 H=12,5 32-200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	03	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=6,3 H=12,5 32-200	n	1	1	€ 1.368,70	€ 1.368,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 54,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,44

Prezzo Netto:	€ 1.654,49
Spese:	€ 438,44
Prezzo + Spese:	€ 2.092,93

O 04 12 04 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=5 40-125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=5 40-125	n	1	1	€ 1.226,86	€ 1.226,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 49,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 25,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 29,43
								Prezzo Netto:	€ 1.501,01
								Spese:	€ 397,77
								Prezzo + Spese:	€ 1.898,78

O 04 12 05 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=8 40-160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	05	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=8 40-160	n	1	1	€ 1.269,16	€ 1.269,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,77
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,33
								Prezzo Netto:	€ 1.546,78
								Spese:	€ 409,90
								Prezzo + Spese:	€ 1.956,68

O 04 12 06 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=12,5 40-200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	06	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=12,5 40-200	n	1	1	€ 1.381,14	€ 1.381,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 55,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,57
								Prezzo Netto:	€ 1.610,10
								Spese:	€ 426,68
								Prezzo + Spese:	€ 2.036,78



O 04 12 07 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=20 40-250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	07	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=12,5 H=20 40-250	n	1	1	€ 1.593,93	€ 1.593,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 63,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,09

Prezzo Netto:	€ 1.840,35
Spese:	€ 487,69
Prezzo + Spese:	€ 2.328,04

O 04 12 08 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=5 50-125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=5 50-125	n	1	1	€ 1.272,90	€ 1.272,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 50,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 26,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,41

Prezzo Netto:	€ 1.550,83
Spese:	€ 410,97
Prezzo + Spese:	€ 1.961,80

O 04 12 09 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=8 50-160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	09	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=8 50-160	n	1	1	€ 1.300,27	€ 1.300,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 52,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 30,99
								Prezzo Netto:	€ 1.580,45
								Spese:	€ 418,82
								Prezzo + Spese:	€ 1.999,26

O 04 12 10 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=12,5 50-200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	10	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=12,5 50-200	n	1	1	€ 1.468,25	€ 1.468,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 58,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 30,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 33,42
								Prezzo Netto:	€ 1.704,36
								Spese:	€ 451,65
								Prezzo + Spese:	€ 2.156,01

O 04 12 11 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=20 50-250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	11	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=25 H=20 50-250	n	1	1	€ 1.695,96	€ 1.695,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 67,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 38,25
								Prezzo Netto:	€ 1.950,74
								Spese:	€ 516,95
								Prezzo + Spese:	€ 2.467,69



O 04 12 12 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=5 65-125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	12	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=5 65-125	n	1	1	€ 1.331,37	€ 1.331,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 27,69
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 31,65
								Prezzo Netto:	€ 1.614,10
								Spese:	€ 427,74
								Prezzo + Spese:	€ 2.041,83

O 04 12 13 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=8 65-160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	13	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=8 65-160	n	1	1	€ 1.418,47	€ 1.418,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 56,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 29,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,36
								Prezzo Netto:	€ 1.650,50
								Spese:	€ 437,38
								Prezzo + Spese:	€ 2.087,88

O 04 12 14 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=12,5 65-200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	14	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=12,5 65-200	n	1	1	€ 1.601,39	€ 1.601,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 64,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 33,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 36,24
								Prezzo Netto:	€ 1.848,42
								Spese:	€ 489,83
								Prezzo + Spese:	€ 2.338,25

O 04 12 15 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=20 65-250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	15	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=20 65-250	n	1	1	€ 1.954,77	€ 1.954,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 78,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 40,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 44,88
								Prezzo Netto:	€ 2.288,63
								Spese:	€ 606,49
								Prezzo + Spese:	€ 2.895,11

O 04 12 16 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=32 65-315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	16	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=50 H=32 65-315	n	1	1	€ 2.305,66	€ 2.305,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 92,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 47,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 52,32
								Prezzo Netto:	€ 2.668,29
								Spese:	€ 707,10
								Prezzo + Spese:	€ 3.375,39



O 04 12 17 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=5 80-160

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	17	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=5 80-160	n	1	1	€ 1.536,69	€ 1.536,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 61,47
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 31,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 34,87
								Prezzo Netto:	€ 1.778,41
								Spese:	€ 471,28
								Prezzo + Spese:	€ 2.249,69

O 04 12 18 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=12,5 80-200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	18	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=12,5 80-200	n	1	1	€ 1.831,57	€ 1.831,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 73,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 38,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 41,13
								Prezzo Netto:	€ 2.097,48
								Spese:	€ 555,83
								Prezzo + Spese:	€ 2.653,31

O 04 12 19 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=20 80-250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	19	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=20 80-250	n	1	1	€ 2.183,71	€ 2.183,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 87,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 45,42
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 49,73
								Prezzo Netto:	€ 2.536,34
								Spese:	€ 672,13
								Prezzo + Spese:	€ 3.208,47

O 04 12 20 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=32 80-315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	20	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=80 H=32 80-315	n	1	1	€ 2.522,16	€ 2.522,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 100,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 52,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 56,91
								Prezzo Netto:	€ 2.902,55
								Spese:	€ 769,18
								Prezzo + Spese:	€ 3.671,73

O 04 12 21 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=12,5 100-200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	21	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=12,5 100-200	n	1	1	€ 2.106,57	€ 2.106,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 84,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 43,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 48,10
								Prezzo Netto:	€ 2.452,88
								Spese:	€ 650,01
								Prezzo + Spese:	€ 3.102,89



O 04 12 22 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=20 100-250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	22	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=20 100-250	n	1	1	€ 2.416,39	€ 2.416,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 96,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 50,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 54,67

Prezzo Netto:	€ 2.788,11
Spese:	€ 738,85
Prezzo + Spese:	€ 3.526,95

O 04 12 23 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=32 100-315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	23	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=32 100-315	n	1	1	€ 2.993,73	€ 2.993,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 119,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 62,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 66,92

Prezzo Netto:	€ 3.412,80
Spese:	€ 904,39
Prezzo + Spese:	€ 4.317,19

O 04 12 24 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=50 100-400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	24	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=125 H=50 100-400	n	1	1	€ 4.546,60	€ 4.546,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 181,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 94,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 101,00
								Prezzo Netto:	€ 5.150,87
								Spese:	€ 1.364,98
								Prezzo + Spese:	€ 6.515,85

O 04 12 25 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=200 H=20 125-250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	25	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=200 H=20 125-250	n	1	1	€ 2.959,51	€ 2.959,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 118,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 61,56
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 66,19
								Prezzo Netto:	€ 3.375,77
								Spese:	€ 894,58
								Prezzo + Spese:	€ 4.270,35

O 04 12 26 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=200 H=32 125-315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	26	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=200 H=32 125-315	n	1	1	€ 4.099,91	€ 4.099,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 164,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 85,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 91,52
								Prezzo Netto:	€ 4.667,55
								Spese:	€ 1.236,90
								Prezzo + Spese:	€ 5.904,44



O 04 12 27 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=200 H=50 125-400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	27	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=200 H=50 125-400	n	1	1	€ 4.974,63	€ 4.974,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 198,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 103,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 110,08

Prezzo Netto:	€ 5.614,01
Spese:	€ 1.487,71
Prezzo + Spese:	€ 7.101,72

O 04 12 28 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=315 H=32 150-315

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	28	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=315 H=32 150-315	n	1	1	€ 4.565,27	€ 4.565,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 182,61
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 94,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 101,39

Prezzo Netto:	€ 5.171,07
Spese:	€ 1.370,33
Prezzo + Spese:	€ 6.541,41

O 04 12 29 ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=315 H=50 150-400

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	12	29	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA MOT. 4 POLI - Q=315 H=50 150-400	n	1	1	€ 5.975,03	€ 5.975,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 239,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 124,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	5	€ 29,36	€ 146,80



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	5	€ 27,35	€ 136,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 132,44
								Prezzo Netto:	€ 6.754,30
								Spese:	€ 1.789,89
								Prezzo + Spese:	€ 8.544,19

13 ESPANSORE VERTICALE

O 04 13 01 ESPANSORE VERTICALE - C = 300 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	01	ESPANSORE VERTICALE - C = 300 l	n	1	1	€ 2.758,85	€ 2.758,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 110,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 57,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 59,44
								Prezzo Netto:	€ 3.031,40
								Spese:	€ 803,32
								Prezzo + Spese:	€ 3.834,71

O 04 13 02 ESPANSORE VERTICALE - C = 500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	02	ESPANSORE VERTICALE - C = 500 l	n	1	1	€ 2.889,15	€ 2.889,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 115,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 60,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 62,20
								Prezzo Netto:	€ 3.172,38
								Spese:	€ 840,68
								Prezzo + Spese:	€ 4.013,06



O 04 13 03 ESPANSORE VERTICALE - C = 800 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	03	ESPANSORE VERTICALE - C = 800 l	n	1	1	€ 3.115,75	€ 3.115,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 124,63
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 64,81
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 67,24
								Prezzo Netto:	€ 3.429,14
								Spese:	€ 908,72
								Prezzo + Spese:	€ 4.337,86

O 04 13 04 ESPANSORE VERTICALE - C = 1000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	04	ESPANSORE VERTICALE - C = 1000 l	n	1	1	€ 3.189,39	€ 3.189,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 127,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 66,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 69,37
								Prezzo Netto:	€ 3.537,74
								Spese:	€ 937,50
								Prezzo + Spese:	€ 4.475,24

O 04 13 05 ESPANSORE VERTICALE - C = 1500 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	05	ESPANSORE VERTICALE - C = 1500 l	n	1	1	€ 3.597,27	€ 3.597,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 143,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 74,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,5	€ 29,36	€ 44,04
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,5	€ 27,35	€ 41,03



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 78,02
								Prezzo Netto:	€ 3.979,07
								Spese:	€ 1.054,45
								Prezzo + Spese:	€ 5.033,52

O 04 13 06 ESPANSORE VERTICALE - C = 2000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	06	ESPANSORE VERTICALE - C = 2000 l	n	1	1	€ 4.396,04	€ 4.396,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 175,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 91,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 95,53
								Prezzo Netto:	€ 4.872,27
								Spese:	€ 1.291,15
								Prezzo + Spese:	€ 6.163,43

O 04 13 07 ESPANSORE VERTICALE - C = 3000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	07	ESPANSORE VERTICALE - C = 3000 l	n	1	1	€ 5.285,44	€ 5.285,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 211,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 109,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 114,40
								Prezzo Netto:	€ 5.834,62
								Spese:	€ 1.546,17
								Prezzo + Spese:	€ 7.380,79

O 04 13 08 ESPANSORE VERTICALE - C = 4000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	08	ESPANSORE VERTICALE - C = 4000 l	n	1	1	€ 6.293,81	€ 6.293,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 251,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 130,91

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 136,93
								Prezzo Netto:	€ 6.983,54
								Spese:	€ 1.850,64
								Prezzo + Spese:	€ 8.834,17

O 04 13 09 ESPANSORE VERTICALE - C = 5000 l

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	13	09	ESPANSORE VERTICALE - C = 5000 l	n	1	1	€ 7.052,92	€ 7.052,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 282,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 146,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 153,04
								Prezzo Netto:	€ 7.804,90
								Spese:	€ 2.068,30
								Prezzo + Spese:	€ 9.873,20

14 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO

O 04 14 01 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	14	01	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1/2"	n	1	1	€ 5,37	€ 5,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,38
								Spese:	€ 4,61
								Prezzo + Spese:	€ 21,98



O 04 14 02 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	14	02	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 3/4"	n	1	1	€ 7,84	€ 7,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,45
								Prezzo Netto:	€ 22,94
								Spese:	€ 6,08
								Prezzo + Spese:	€ 29,02

O 04 14 03 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	14	03	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1"	n	1	1	€ 12,56	€ 12,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 28,05
								Spese:	€ 7,43
								Prezzo + Spese:	€ 35,48

O 04 14 04 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	14	04	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1"1/4	n	1	1	€ 16,81	€ 16,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,64
								Prezzo Netto:	€ 32,65
								Spese:	€ 8,65
								Prezzo + Spese:	€ 41,30

O 04 14 05 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	14	05	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 1"1/2	n	1	1	€ 21,17	€ 21,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,73
								Prezzo Netto:	€ 37,37
								Spese:	€ 9,90
								Prezzo + Spese:	€ 47,27

O 04 14 06 FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	14	06	FILTRO PER TUBAZIONI AD Y FILETTATO - D = 2"	n	1	1	€ 35,06	€ 35,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,03
								Prezzo Netto:	€ 52,40
								Spese:	€ 13,89
								Prezzo + Spese:	€ 66,28

15 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO

O 04 15 01 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	01	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 15	n	1	1	€ 22,18	€ 22,18



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,92
								Prezzo Netto:	€ 47,14
								Spese:	€ 12,49
								Prezzo + Spese:	€ 59,63

O 04 15 02 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	02	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 20	n	1	1	€ 24,59	€ 24,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98
								Prezzo Netto:	€ 49,74
								Spese:	€ 13,18
								Prezzo + Spese:	€ 62,93

O 04 15 03 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	03	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 25	n	1	1	€ 25,79	€ 25,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,00
								Prezzo Netto:	€ 51,04
								Spese:	€ 13,53
								Prezzo + Spese:	€ 64,57



O 04 15 04 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	04	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 32	n	1	1	€ 32,32	€ 32,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,67
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,14

Prezzo Netto:	€ 58,11
Spese:	€ 15,40
Prezzo + Spese:	€ 73,51

O 04 15 05 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	05	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 40	n	1	1	€ 38,44	€ 38,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,54
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,80
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,27

Prezzo Netto:	€ 64,73
Spese:	€ 17,15
Prezzo + Spese:	€ 81,88

O 04 15 06 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	06	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 50	n	1	1	€ 45,06	€ 45,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,41
								Prezzo Netto:	€ 71,89
								Spese:	€ 19,05
								Prezzo + Spese:	€ 90,95

O 04 15 07 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	07	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 65	n	1	1	€ 68,28	€ 68,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,42
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,02
								Prezzo Netto:	€ 102,80
								Spese:	€ 27,24
								Prezzo + Spese:	€ 130,04

O 04 15 08 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	08	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 80	n	1	1	€ 80,31	€ 80,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,67
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,50
								Prezzo Netto:	€ 127,39
								Spese:	€ 33,76
								Prezzo + Spese:	€ 161,15

O 04 15 09 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	09	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 100	n	1	1	€ 118,59	€ 118,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,47

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,20
								Prezzo Netto:	€ 163,02
								Spese:	€ 43,20
								Prezzo + Spese:	€ 206,22

O 04 15 10 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	10	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 125	n	1	1	€ 179,82	€ 179,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,50
								Prezzo Netto:	€ 229,27
								Spese:	€ 60,76
								Prezzo + Spese:	€ 290,03

O 04 15 11 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	11	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 150	n	1	1	€ 253,69	€ 253,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,52
								Prezzo Netto:	€ 332,34
								Spese:	€ 88,07
								Prezzo + Spese:	€ 420,41



O 04 15 12 FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	15	12	FILTRO PER TUBAZIONI IN GHISA AD Y FLANGIATO - DN 200	n	1	1	€ 502,89	€ 502,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,94

Prezzo Netto:	€ 659,82
Spese:	€ 174,85
Prezzo + Spese:	€ 834,68

16 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO

O 04 16 01 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	01	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 20	n	1	1	€ 127,21	€ 127,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,65
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,27

Prezzo Netto:	€ 166,57
Spese:	€ 44,14
Prezzo + Spese:	€ 210,71

O 04 16 02 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	02	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 25	n	1	1	€ 141,89	€ 141,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,46
								Prezzo Netto:	€ 176,66
								Spese:	€ 46,82
								Prezzo + Spese:	€ 223,48

O 04 16 03 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	03	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 32	n	1	1	€ 176,29	€ 176,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,67
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,31
								Prezzo Netto:	€ 219,67
								Spese:	€ 58,21
								Prezzo + Spese:	€ 277,88

O 04 16 04 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	04	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 40	n	1	1	€ 178,86	€ 178,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,72
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,48
								Prezzo Netto:	€ 228,24
								Spese:	€ 60,48
								Prezzo + Spese:	€ 288,72

O 04 16 05 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	05	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 50	n	1	1	€ 208,11	€ 208,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,33



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,10
								Prezzo Netto:	€ 259,88
								Spese:	€ 68,87
								Prezzo + Spese:	€ 328,75

O 04 16 06 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	06	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 65	n	1	1	€ 237,34	€ 237,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,83
								Prezzo Netto:	€ 297,30
								Spese:	€ 78,78
								Prezzo + Spese:	€ 376,08

O 04 16 07 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	07	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 80	n	1	1	€ 305,28	€ 305,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,38
								Prezzo Netto:	€ 376,59
								Spese:	€ 99,80
								Prezzo + Spese:	€ 476,39



O 04 16 08 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	08	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 100	n	1	1	€ 326,78	€ 326,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,80
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,95

Prezzo Netto:	€ 405,64
Spese:	€ 107,49
Prezzo + Spese:	€ 513,14

O 04 16 09 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	09	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 125	n	1	1	€ 386,97	€ 386,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 15,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,48

Prezzo Netto:	€ 534,40
Spese:	€ 141,61
Prezzo + Spese:	€ 676,01

O 04 16 10 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	10	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 150	n	1	1	€ 472,97	€ 472,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 18,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,84
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,40
								Prezzo Netto:	€ 581,17
								Spese:	€ 154,01
								Prezzo + Spese:	€ 735,19

O 04 16 11 GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	16	11	GIUNTO ANTIVIBRANTE IN GOMMA FLANGIATO - DN 200	n	1	1	€ 681,08	€ 681,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,72
								Prezzo Netto:	€ 852,63
								Spese:	€ 225,95
								Prezzo + Spese:	€ 1.078,57

17 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO

O 04 17 01 GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	17	01	GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO - D = 1/2"	n	1	1	€ 57,14	€ 57,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,50
								Prezzo Netto:	€ 76,29
								Spese:	€ 20,22
								Prezzo + Spese:	€ 96,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

18 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI

O 04 18 01 MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI - per tutti I tipi di canali e tubazioni

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	18	01	MENSOLAME PER CANALI E TUBAZIONI - Materiali e accessori	kg	1	1	€ 2,18	€ 2,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,67
								Spese:	€ 1,24
								Prezzo + Spese:	€ 5,91

19 PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE

O 04 19 01 PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE - Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	19	01	PROTEZIONE ANTINCENDIO CON TESSUTO MINERALE - Feltro di fibre minerali REI 120 sp.30+30 mm	m²	1	1	€ 27,75	€ 27,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,76
								Prezzo Netto:	€ 38,70
								Spese:	€ 10,26
								Prezzo + Spese:	€ 48,96



20 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA

O 04 20 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA - 20...200 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	20	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA - 20...200 Pa	n	1	1	€ 34,26	€ 34,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 56,74
Spese:	€ 15,04
Prezzo + Spese:	€ 71,77

O 04 20 02 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA - 40...400 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	20	02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA - 40...400 Pa	n	1	1	€ 34,26	€ 34,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 56,74
Spese:	€ 15,04
Prezzo + Spese:	€ 71,77

O 04 20 03 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA - 200...1000 Pa

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	20	03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, PRESSOSTATO DIFFERENZIALE PER ARIA - 200...1000 Pa	n	1	1	€ 34,26	€ 34,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,11
								Prezzo Netto:	€ 56,74
								Spese:	€ 15,04
								Prezzo + Spese:	€ 71,77

21 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA

O 04 21 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA - 2...10 V, 10 Nm (< 2 m²)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	21	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA - 2...10 V, 10 Nm (< 2 m²)	n	1	1	€ 196,56	€ 196,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,85
								Prezzo Netto:	€ 247,39
								Spese:	€ 65,56
								Prezzo + Spese:	€ 312,95

O 04 21 02 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA - 2 pt, 16 Nm ritorno a molla

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	21	02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOCOMANDO PER SERRANDA - 2 pt, 16 Nm ritorno a molla	n	1	1	€ 239,51	€ 239,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,99
								Prezzo Netto:	€ 305,43
								Spese:	€ 80,94
								Prezzo + Spese:	€ 386,37

22 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA

O 04 22 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA - Sonda di temperatura aria da canale NTC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	22	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA - da canale NTC	n	1	1	€ 105,56	€ 105,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,52
								Prezzo Netto:	€ 128,68
								Spese:	€ 34,10
								Prezzo + Spese:	€ 162,78

O 04 22 02 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA - Sonda di temperatura ad immersione NTC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	22	02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA - da immersione NTC	n	1	1	€ 49,14	€ 49,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,33
								Prezzo Netto:	€ 67,63
								Spese:	€ 17,92
								Prezzo + Spese:	€ 85,55



O 04 22 03 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA - Sonda di temperatura esterna NTC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	22	03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI TEMPERATURA - esterna NTC	n	1	1	€ 51,32	€ 51,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,46
								Prezzo Netto:	€ 74,62
								Spese:	€ 19,77
								Prezzo + Spese:	€ 94,39

23 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITÀ

O 04 23 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITÀ - Sonda di umidità da canale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	23	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SONDA DI UMIDITÀ - da canale	n	1	1	€ 183,39	€ 183,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,81
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,46
								Prezzo Netto:	€ 227,35
								Spese:	€ 60,25
								Prezzo + Spese:	€ 287,60

24 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO

O 04 24 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO - termostato antigelo a riarmo automatico

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	24	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, TERMOSTATO ANTIGELO - a riarmo automatico	n	1	1	€ 88,09	€ 88,09



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,83
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,32
								Prezzo Netto:	€ 118,45
								Spese:	€ 31,39
								Prezzo + Spese:	€ 149,84

25 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO

O 04 25 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO - Per liquidi-IP 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	25	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, FLUSSOSTATO - IP 65	n	1	1	€ 74,01	€ 74,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,82
								Prezzo Netto:	€ 143,71
								Spese:	€ 38,08
								Prezzo + Spese:	€ 181,79

26 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA

O 04 26 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 0.25, C = 6.5 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 0.25, C = 6.5 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 35,61	€ 35,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98
								Prezzo Netto:	€ 50,10
								Spese:	€ 13,28
								Prezzo + Spese:	€ 63,38

O 04 26 02 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 0.4, C = 6.5 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 0.4, C = 6.5 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 35,61	€ 35,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98
								Prezzo Netto:	€ 50,10
								Spese:	€ 13,28
								Prezzo + Spese:	€ 63,38

O 04 26 03 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 0.63, C = 6.5 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 0.63, C = 6.5 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 35,61	€ 35,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98
								Prezzo Netto:	€ 50,10
								Spese:	€ 13,28
								Prezzo + Spese:	€ 63,38



O 04 26 04 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 1, C = 6.5 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	04	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 1, C = 6.5 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 42,29	€ 42,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,88
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 57,33
Spese:	€ 15,19
Prezzo + Spese:	€ 72,52

O 04 26 05 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	05	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 1.6, C = 6.5 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 35,61	€ 35,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,42
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,98

Prezzo Netto:	€ 50,10
Spese:	€ 13,28
Prezzo + Spese:	€ 63,38

O 04 26 06 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 2.5, C = 6.5 mm, D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	06	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 2.5, C = 6.5 mm, D = 3/4"	n	1	1	€ 52,30	€ 52,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,47
								Prezzo Netto:	€ 75,10
								Spese:	€ 19,90
								Prezzo + Spese:	€ 95,00

O 04 26 07 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 4, C = 6.5 mm, D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	07	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 4, C = 6.5 mm, D = 3/4"	n	1	1	€ 52,30	€ 52,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,47
								Prezzo Netto:	€ 75,10
								Spese:	€ 19,90
								Prezzo + Spese:	€ 95,00

O 04 26 08 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 4, C = 6.5 mm, D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	08	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 4, C = 6.5 mm, D = 1"	n	1	1	€ 103,38	€ 103,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,76
								Prezzo Netto:	€ 140,78
								Spese:	€ 37,31
								Prezzo + Spese:	€ 178,09



O 04 26 09 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 6.3, C = 6.5 mm, D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	09	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 6.3, C = 6.5 mm, D = 1"	n	1	1	€ 103,38	€ 103,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,76
								Prezzo Netto:	€ 140,78
								Spese:	€ 37,31
								Prezzo + Spese:	€ 178,09

O 04 26 10 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 10, C = 6.5 mm, D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	10	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 10, C = 6.5 mm, D = 1"	n	1	1	€ 103,38	€ 103,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,76
								Prezzo Netto:	€ 140,78
								Spese:	€ 37,31
								Prezzo + Spese:	€ 178,09

O 04 26 11 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 16, C = 6.5 mm, D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	11	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 16, C = 6.5 mm, D = 1"1/4	n	1	1	€ 137,59	€ 137,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,60
								Prezzo Netto:	€ 183,58
								Spese:	€ 48,65
								Prezzo + Spese:	€ 232,23

O 04 26 12 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 20, C = 6.5 mm, D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	12	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 20, C = 6.5 mm, D = 1"1/2	n	1	1	€ 182,00	€ 182,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,28
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,79
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,77
								Prezzo Netto:	€ 243,20
								Spese:	€ 64,45
								Prezzo + Spese:	€ 307,65

O 04 26 13 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 2.5, C = 20 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	13	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 2.5, C = 20 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 108,11	€ 108,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,97
								Prezzo Netto:	€ 151,68
								Spese:	€ 40,20
								Prezzo + Spese:	€ 191,88



O 04 26 14 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 4, C = 20 mm, D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	14	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 4, C = 20 mm, D = 1/2"	n	1	1	€ 108,11	€ 108,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,97

Prezzo Netto:	€ 151,68
Spese:	€ 40,20
Prezzo + Spese:	€ 191,88

O 04 26 15 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 6.3, C = 20 mm, D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	15	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 6.3, C = 20 mm, D = 3/4"	n	1	1	€ 114,30	€ 114,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,11

Prezzo Netto:	€ 158,38
Spese:	€ 41,97
Prezzo + Spese:	€ 200,35

O 04 26 16 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 10, C = 20 mm, D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	16	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 10, C = 20 mm, D = 1"	n	1	1	€ 121,58	€ 121,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,26
								Prezzo Netto:	€ 166,26
								Spese:	€ 44,06
								Prezzo + Spese:	€ 210,32

O 04 26 17 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 16, C = 20 mm, D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	17	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 16, C = 20 mm, D = 1"1/4	n	1	1	€ 144,87	€ 144,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,87
								Prezzo Netto:	€ 197,24
								Spese:	€ 52,27
								Prezzo + Spese:	€ 249,51

O 04 26 18 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 25, C = 20 mm, D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	18	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 20, C = 25 mm, D = 1"1/2	n	1	1	€ 176,18	€ 176,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,65
								Prezzo Netto:	€ 236,90
								Spese:	€ 62,78
								Prezzo + Spese:	€ 299,68



O 04 26 19 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 40, C = 20 mm, D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	26	19	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 2 VIE FILETTATA - Kvs = 40, C = 20 mm, D = 2"	n	1	1	€ 227,86	€ 227,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,08
								Prezzo Netto:	€ 310,18
								Spese:	€ 82,20
								Prezzo + Spese:	€ 392,37

27 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA

O 04 27 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	27	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1/2"	n	1	1	€ 108,11	€ 108,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,86
								Prezzo Netto:	€ 145,90
								Spese:	€ 38,66
								Prezzo + Spese:	€ 184,56

O 04 27 02 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	27	02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 3/4"	n	1	1	€ 114,30	€ 114,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,99
								Prezzo Netto:	€ 152,60
								Spese:	€ 40,44
								Prezzo + Spese:	€ 193,03

O 04 27 03 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	27	03	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1"	n	1	1	€ 121,58	€ 121,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,15
								Prezzo Netto:	€ 160,47
								Spese:	€ 42,53
								Prezzo + Spese:	€ 203,00

O 04 27 04 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	27	04	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1"1/4	n	1	1	€ 144,87	€ 144,87
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,64
								Prezzo Netto:	€ 185,67
								Spese:	€ 49,20
								Prezzo + Spese:	€ 234,88

O 04 27 05 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	27	05	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 1"1/2	n	1	1	€ 176,18	€ 176,18



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,66
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,65
								Prezzo Netto:	€ 236,90
								Spese:	€ 62,78
								Prezzo + Spese:	€ 299,68

O 04 27 06 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	27	06	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, CORPO VALVOLA 3 VIE FILETTATA - D = 2"	n	1	1	€ 227,86	€ 227,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,74
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,08
								Prezzo Netto:	€ 310,18
								Spese:	€ 82,20
								Prezzo + Spese:	€ 392,37

28 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA

O 04 28 01 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA - Oltre 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	28	01	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA - Oltre 1"1/4	n	1	1	€ 429,52	€ 429,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,18
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,93
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,38
								Prezzo Netto:	€ 580,44
								Spese:	€ 153,82
								Prezzo + Spese:	€ 734,25

O 04 28 02 REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA - Fino a 1" 1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	28	02	REGOLAZIONE, ELEMENTI IN CAMPO, SERVOMOTORE PER VALVOLA - Fino a 1"1/4 compreso	n	1	1	€ 311,58	€ 311,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,89
								Prezzo Netto:	€ 351,60
								Spese:	€ 93,17
								Prezzo + Spese:	€ 444,77

29 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE

O 04 29 01 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE - regolatore DDC

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	29	01	REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE - regolatore DDC	n	1	1	€ 1.776,03	€ 1.776,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 71,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 36,94
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,95
								Prezzo Netto:	€ 2.037,38
								Spese:	€ 539,91
								Prezzo + Spese:	€ 2.577,29



O 04 29 02 REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE - Punto controllato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	29	02	REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE - Punto controllato	n	1	1	€ 48,07	€ 48,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,00
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,25	€ 29,36	€ 36,70
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,25	€ 27,35	€ 34,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,44
								Prezzo Netto:	€ 124,32
								Spese:	€ 32,94
								Prezzo + Spese:	€ 157,26

30 REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI

O 04 30 01 REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI - con comunicazione bus

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	30	01	REGOLAZIONE, SISTEMA DI REGOLAZIONE PER SOFFITTI RADIANTI - con Bus	n	1	1	€ 478,50	€ 478,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 12,42
								Prezzo Netto:	€ 633,43
								Spese:	€ 167,86
								Prezzo + Spese:	€ 801,29

31 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO

O 04 31 01 RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO - per tutti I diametri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	31	01	RIVESTIMENTO FINITURA ALLUMINIO - Per tutti i diametri	m²	1	1	€ 16,12	€ 16,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 27,04
								Spese:	€ 7,17
								Prezzo + Spese:	€ 34,21

32 RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC

O 04 32 01 RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC - per tutti I diametri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	32	01	RIVESTIMENTO FINITURA ISOGENOPAC - Per tutti i diametri	m²	1	1	€ 8,39	€ 8,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,75
								Spese:	€ 4,71
								Prezzo + Spese:	€ 22,46

33 RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA

O 04 33 01 RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 30 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	33	01	RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 30 mm	m²	1	1	€ 18,47	€ 18,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 26,93
								Spese:	€ 7,14
								Prezzo + Spese:	€ 34,06

O 04 33 02 RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	33	02	RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 40 mm	m²	1	1	€ 21,97	€ 21,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,62
								Prezzo Netto:	€ 31,87
								Spese:	€ 8,45
								Prezzo + Spese:	€ 40,32

O 04 33 03 RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	33	03	RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 50 mm	m²	1	1	€ 33,56	€ 33,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,16	€ 29,36	€ 4,70
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,16	€ 27,35	€ 4,38
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,89
								Prezzo Netto:	€ 45,57
								Spese:	€ 12,08
								Prezzo + Spese:	€ 57,64

O 04 33 04 RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 60 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	33	04	RIVESTIMENTO IN MATERASSINO DI LANA - Sp. 60 mm	m²	1	1	€ 37,05	€ 37,05
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,77

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,01
								Prezzo Netto:	€ 51,66
								Spese:	€ 13,69
								Prezzo + Spese:	€ 65,35

34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI

O 04 34 01 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	01	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1/2"	m	1	1	€ 0,70	€ 0,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 2,49
								Spese:	€ 0,66
								Prezzo + Spese:	€ 3,15

O 04 34 02 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	02	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=3/4"	m	1	1	€ 0,99	€ 0,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,81
								Spese:	€ 0,74
								Prezzo + Spese:	€ 3,55



O 04 34 03 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	03	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1"	m	1	1	€ 1,10	€ 1,10
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 2,93
Spese:	€ 0,78
Prezzo + Spese:	€ 3,70

O 04 34 04 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	04	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1"1/4	m	1	1	€ 1,25	€ 1,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,09
Spese:	€ 0,82
Prezzo + Spese:	€ 3,91

O 04 34 05 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	05	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=1"1/2	m	1	1	€ 1,39	€ 1,39
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 3,24
								Spese:	€ 0,86
								Prezzo + Spese:	€ 4,10

O 04 34 06 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	06	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=2"	m	1	1	€ 1,89	€ 1,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,52
								Spese:	€ 1,46
								Prezzo + Spese:	€ 6,98

O 04 34 07 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	07	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=2"1/2	m	1	1	€ 2,52	€ 2,52
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,20
								Spese:	€ 1,64
								Prezzo + Spese:	€ 7,84

O 04 34 08 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	08	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=3"	m	1	1	€ 3,16	€ 3,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 6,89
								Spese:	€ 1,83
								Prezzo + Spese:	€ 8,72

O 04 34 09 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	09	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 9 mm x d=4"	m	1	1	€ 5,12	€ 5,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,01
								Spese:	€ 2,39
								Prezzo + Spese:	€ 11,40

O 04 34 10 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	10	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1/2"	m	1	1	€ 0,99	€ 0,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06
								Prezzo Netto:	€ 2,81
								Spese:	€ 0,74
								Prezzo + Spese:	€ 3,55



O 04 34 11 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	11	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=3/4"	m	1	1	€ 1,25	€ 1,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,09
Spese:	€ 0,82
Prezzo + Spese:	€ 3,91

O 04 34 12 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	12	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1"	m	1	1	€ 1,45	€ 1,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,06

Prezzo Netto:	€ 3,30
Spese:	€ 0,88
Prezzo + Spese:	€ 4,18

O 04 34 13 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	13	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1"1/4	m	1	1	€ 1,69	€ 1,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,56
								Spese:	€ 0,94
								Prezzo + Spese:	€ 4,51

O 04 34 14 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	14	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=1"1/2	m	1	1	€ 1,89	€ 1,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,78
								Spese:	€ 1,00
								Prezzo + Spese:	€ 4,78

O 04 34 15 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	15	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=2"	m	1	1	€ 2,55	€ 2,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,23
								Spese:	€ 1,65
								Prezzo + Spese:	€ 7,88

O 04 34 16 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	16	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=2"1/2	m	1	1	€ 3,18	€ 3,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 6,91
								Spese:	€ 1,83
								Prezzo + Spese:	€ 8,74

O 04 34 17 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	17	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=3"	m	1	1	€ 3,98	€ 3,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,78
								Spese:	€ 2,06
								Prezzo + Spese:	€ 9,84

O 04 34 18 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	18	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 13 mm x d=4"	m	1	1	€ 6,34	€ 6,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,33
								Spese:	€ 2,74
								Prezzo + Spese:	€ 13,07



O 04 34 19 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	19	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1/2"	m	1	1	€ 2,18	€ 2,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 4,09
Spese:	€ 1,08
Prezzo + Spese:	€ 5,18

O 04 34 20 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	20	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=3/4"	m	1	1	€ 2,56	€ 2,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 4,51
Spese:	€ 1,19
Prezzo + Spese:	€ 5,70

O 04 34 21 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	21	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1"	m	1	1	€ 3,16	€ 3,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 5,15
								Spese:	€ 1,37
								Prezzo + Spese:	€ 6,52

O 04 34 22 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	22	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1"1/4	m	1	1	€ 3,83	€ 3,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 5,88
								Spese:	€ 1,56
								Prezzo + Spese:	€ 7,44

O 04 34 23 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	23	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=1"1/2	m	1	1	€ 4,28	€ 4,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,37
								Spese:	€ 1,69
								Prezzo + Spese:	€ 8,05

O 04 34 24 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	24	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=2"	m	1	1	€ 5,22	€ 5,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,12
								Spese:	€ 2,42
								Prezzo + Spese:	€ 11,54

O 04 34 25 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	25	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=2"1/2	m	1	1	€ 6,66	€ 6,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,68
								Spese:	€ 2,83
								Prezzo + Spese:	€ 13,51

O 04 34 26 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	26	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=3"	m	1	1	€ 7,29	€ 7,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,36
								Spese:	€ 3,01
								Prezzo + Spese:	€ 14,37



O 04 34 27 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	27	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 19 mm x d=4"	m	1	1	€ 10,79	€ 10,79
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,30

Prezzo Netto:	€ 15,15
Spese:	€ 4,01
Prezzo + Spese:	€ 19,16

O 04 34 28 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	28	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1/2"	m	1	1	€ 5,90	€ 5,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 8,12
Spese:	€ 2,15
Prezzo + Spese:	€ 10,27

O 04 34 29 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	29	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=3/4"	m	1	1	€ 6,75	€ 6,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,04
								Spese:	€ 2,40
								Prezzo + Spese:	€ 11,43

O 04 34 30 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	30	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1"	m	1	1	€ 8,27	€ 8,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,68
								Spese:	€ 2,83
								Prezzo + Spese:	€ 13,51

O 04 34 31 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	31	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1"1/4	m	1	1	€ 10,12	€ 10,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,69
								Spese:	€ 3,36
								Prezzo + Spese:	€ 16,05

O 04 34 32 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	32	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=1"1/2	m	1	1	€ 11,36	€ 11,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,28
								Prezzo Netto:	€ 14,03
								Spese:	€ 3,72
								Prezzo + Spese:	€ 17,74

O 04 34 33 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	33	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=2"	m	1	1	€ 14,02	€ 14,02
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,37
								Prezzo Netto:	€ 18,64
								Spese:	€ 4,94
								Prezzo + Spese:	€ 23,58

O 04 34 34 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	34	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=2"1/2	m	1	1	€ 17,72	€ 17,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,44
								Prezzo Netto:	€ 22,64
								Spese:	€ 6,00
								Prezzo + Spese:	€ 28,64



O 04 34 35 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	35	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=3"	m	1	1	€ 19,57	€ 19,57
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,48
								Prezzo Netto:	€ 24,65
								Spese:	€ 6,53
								Prezzo + Spese:	€ 31,18

O 04 34 36 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	36	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 25 mm x d=4"	m	1	1	€ 28,30	€ 28,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,67
								Prezzo Netto:	€ 34,09
								Spese:	€ 9,03
								Prezzo + Spese:	€ 43,13

O 04 34 37 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	37	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1/2"	m	1	1	€ 9,12	€ 9,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,36
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,31
								Prezzo Netto:	€ 15,65
								Spese:	€ 4,15
								Prezzo + Spese:	€ 19,80

O 04 34 38 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	38	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=3/4"	m	1	1	€ 10,17	€ 10,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,79
								Spese:	€ 4,45
								Prezzo + Spese:	€ 21,24

O 04 34 39 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	39	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1"	m	1	1	€ 11,41	€ 11,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,24
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,36
								Prezzo Netto:	€ 18,13
								Spese:	€ 4,80
								Prezzo + Spese:	€ 22,93

O 04 34 40 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	40	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1"1/4	m	1	1	€ 13,33	€ 13,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 20,21
								Spese:	€ 5,36
								Prezzo + Spese:	€ 25,56

O 04 34 41 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	41	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=1"1/2	m	1	1	€ 14,75	€ 14,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,43
								Prezzo Netto:	€ 21,74
								Spese:	€ 5,76
								Prezzo + Spese:	€ 27,51

O 04 34 42 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	42	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=2"	m	1	1	€ 18,29	€ 18,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,73
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,50
								Prezzo Netto:	€ 25,57
								Spese:	€ 6,78
								Prezzo + Spese:	€ 32,35



O 04 34 43 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	43	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=2"1/2	m	1	1	€ 22,13	€ 22,13
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,58

Prezzo Netto:	€ 29,73
Spese:	€ 7,88
Prezzo + Spese:	€ 37,61

O 04 34 44 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	44	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=3"	m	1	1	€ 25,51	€ 25,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,65

Prezzo Netto:	€ 33,39
Spese:	€ 8,85
Prezzo + Spese:	€ 42,23

O 04 34 45 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	45	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x d=4"	m	1	1	€ 36,59	€ 36,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,89
								Prezzo Netto:	€ 45,38
								Spese:	€ 12,02
								Prezzo + Spese:	€ 57,40

O 04 34 46 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	46	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 125	m	1	1	€ 51,08	€ 51,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,31
								Prezzo Netto:	€ 66,84
								Spese:	€ 17,71
								Prezzo + Spese:	€ 84,55

O 04 34 47 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	47	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 150	m	1	1	€ 61,30	€ 61,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,53
								Prezzo Netto:	€ 77,90
								Spese:	€ 20,64
								Prezzo + Spese:	€ 98,54

O 04 34 48 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	48	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 200	m	1	1	€ 69,56	€ 69,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,45

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,70
								Prezzo Netto:	€ 86,83
								Spese:	€ 23,01
								Prezzo + Spese:	€ 109,84

O 04 34 49 RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	34	49	RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI - Sp. = 32 mm x DN 250	m	1	1	€ 81,83	€ 81,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,96
								Prezzo Netto:	€ 100,11
								Spese:	€ 26,53
								Prezzo + Spese:	€ 126,64

35 RUBINETTO A SFERA

O 04 35 01 RUBINETTO A SFERA - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	01	RUBINETTO A SFERA - D = 1/2"	n	1	1	€ 6,16	€ 6,16
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,32
								Prezzo Netto:	€ 16,27
								Spese:	€ 4,31
								Prezzo + Spese:	€ 20,58



O 04 35 02 RUBINETTO A SFERA - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	02	RUBINETTO A SFERA - D = 3/4"	n	1	1	€ 8,85	€ 8,85
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,38

Prezzo Netto:	€ 19,18
Spese:	€ 5,08
Prezzo + Spese:	€ 24,26

O 04 35 03 RUBINETTO A SFERA - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	03	RUBINETTO A SFERA - D = 1"	n	1	1	€ 12,99	€ 12,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46

Prezzo Netto:	€ 23,66
Spese:	€ 6,27
Prezzo + Spese:	€ 29,93

O 04 35 04 RUBINETTO A SFERA - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	04	RUBINETTO A SFERA - D = 1"1/4	n	1	1	€ 18,49	€ 18,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,47
								Spese:	€ 9,13
								Prezzo + Spese:	€ 43,60

O 04 35 05 RUBINETTO A SFERA - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	05	RUBINETTO A SFERA - D = 1"1/2	n	1	1	€ 28,34	€ 28,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,88
								Prezzo Netto:	€ 45,13
								Spese:	€ 11,96
								Prezzo + Spese:	€ 57,08

O 04 35 06 RUBINETTO A SFERA - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	06	RUBINETTO A SFERA - D = 2"	n	1	1	€ 42,24	€ 42,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,88
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,18
								Prezzo Netto:	€ 60,17
								Spese:	€ 15,94
								Prezzo + Spese:	€ 76,11

O 04 35 07 RUBINETTO A SFERA - D = 2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	07	RUBINETTO A SFERA - D = 2"1/2	n	1	1	€ 97,24	€ 97,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,89
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,35
								Prezzo Netto:	€ 119,68
								Spese:	€ 31,71
								Prezzo + Spese:	€ 151,39

O 04 35 08 RUBINETTO A SFERA - D = 3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	08	RUBINETTO A SFERA - D = 3"	n	1	1	€ 138,92	€ 138,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,56
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,89
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,32
								Prezzo Netto:	€ 169,40
								Spese:	€ 44,89
								Prezzo + Spese:	€ 214,29

O 04 35 09 RUBINETTO A SFERA - D = 4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	35	09	RUBINETTO A SFERA - D = 4"	n	1	1	€ 228,56	€ 228,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,22
								Prezzo Netto:	€ 266,39
								Spese:	€ 70,59
								Prezzo + Spese:	€ 336,99



36 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE

O 04 36 01 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE - Scala 0-4 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	36	01	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE - Scala 0-4 bar	n	1	1	€ 9,36	€ 9,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 19,96
Spese:	€ 5,29
Prezzo + Spese:	€ 25,25

O 04 36 02 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE - Scala 0-6 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	36	02	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE - Scala 0-6 bar	n	1	1	€ 9,36	€ 9,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,39

Prezzo Netto:	€ 19,96
Spese:	€ 5,29
Prezzo + Spese:	€ 25,25

O 04 36 03 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE - Scala 0-10 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	36	03	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE - Scala 0-10 bar	n	1	1	€ 9,36	€ 9,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,17	€ 29,36	€ 4,99
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,17	€ 27,35	€ 4,65



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,39
								Prezzo Netto:	€ 19,96
								Spese:	€ 5,29
								Prezzo + Spese:	€ 25,25

37 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA

O 04 37 01 STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA - Scala 0-4 bar

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	37	01	STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA - con rubinetto di prova- Scala 0-4 bar	n	1	1	€ 16,19	€ 16,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,65
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,34
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,53
								Prezzo Netto:	€ 27,12
								Spese:	€ 7,19
								Prezzo + Spese:	€ 34,31

38 STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO

O 04 38 01 STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO - Scala 0-120°C, D = 80 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	38	01	STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO - Scala 0-120°C, D = 80 mm	n	1	1	€ 9,21	€ 9,21
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,166	€ 29,36	€ 4,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,166	€ 27,35	€ 4,54



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,38
								Prezzo Netto:	€ 19,57
								Spese:	€ 5,19
								Prezzo + Spese:	€ 24,75

39 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE

O 04 39 01 TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX A PRESSARE - per tutti I diametri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	39	01	TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX - Per tutti i diametri	kg	1	1	€ 14,45	€ 14,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,30
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,02	€ 29,36	€ 0,59
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,02	€ 27,35	€ 0,55
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,79
								Spese:	€ 4,45
								Prezzo + Spese:	€ 21,24

40 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO

O 04 40 01 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - fino a 2" (de = 60.3 mm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	40	01	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - Per tutti i diametri	kg	1	1	€ 2,70	€ 2,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,055	€ 29,36	€ 1,61
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,055	€ 27,35	€ 1,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,10
								Spese:	€ 1,62
								Prezzo + Spese:	€ 7,72



O 04 40 02 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - De da 76 a 219 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	40	02	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - Per tutti i diametri	kg	1	1	€ 2,81	€ 2,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,025	€ 29,36	€ 0,73
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,025	€ 27,35	€ 0,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,09
								Prezzo Netto:	€ 4,49
								Spese:	€ 1,19
								Prezzo + Spese:	€ 5,68

O 04 40 03 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - De oltre 220 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	40	03	TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO - Per tutti i diametri	kg	1	1	€ 2,91	€ 2,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,12
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,01	€ 29,36	€ 0,29
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,01	€ 27,35	€ 0,27
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,07
								Prezzo Netto:	€ 3,73
								Spese:	€ 0,99
								Prezzo + Spese:	€ 4,71

41 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA

O 04 41 01 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 20 guaina 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	01	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 20 guaina 90 mm	m	1	1	€ 17,24	€ 17,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,36
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,71
								Prezzo Netto:	€ 36,01
								Spese:	€ 9,54
								Prezzo + Spese:	€ 45,55

O 04 41 02 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 25 guaina 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	02	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 25 guaina 90 mm	m	1	1	€ 18,11	€ 18,11
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,72
								Prezzo Netto:	€ 36,95
								Spese:	€ 9,79
								Prezzo + Spese:	€ 46,74

O 04 41 03 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 32 guaina 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	03	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 32 guaina 110 mm	m	1	1	€ 19,83	€ 19,83
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,41
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 40,54
								Spese:	€ 10,74
								Prezzo + Spese:	€ 51,29

O 04 41 04 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 40 guaina 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	04	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 40 guaina 110 mm	m	1	1	€ 20,69	€ 20,69
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,81
								Prezzo Netto:	€ 41,48
								Spese:	€ 10,99
								Prezzo + Spese:	€ 52,47

O 04 41 05 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 50 guaina 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	05	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 50 guaina 125 mm	m	1	1	€ 23,28	€ 23,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,83
								Prezzo Netto:	€ 42,54
								Spese:	€ 11,27
								Prezzo + Spese:	€ 53,82

O 04 41 06 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 65 guaina 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	06	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 65 guaina 140 mm	m	1	1	€ 27,59	€ 27,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,23	€ 29,36	€ 6,75
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,23	€ 27,35	€ 6,29
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,85
								Prezzo Netto:	€ 43,16
								Spese:	€ 11,44
								Prezzo + Spese:	€ 54,59



O 04 41 07 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 80 guaina 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	07	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 80 guaina 160 mm	m	1	1	€ 33,63	€ 33,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,70
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,03
								Prezzo Netto:	€ 52,58
								Spese:	€ 13,93
								Prezzo + Spese:	€ 66,52

O 04 41 08 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 100 guaina 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	08	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 100 guaina 200 mm	m	1	1	€ 45,70	€ 45,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,83
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,38	€ 29,36	€ 11,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,38	€ 27,35	€ 10,39
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,40
								Prezzo Netto:	€ 71,43
								Spese:	€ 18,93
								Prezzo + Spese:	€ 90,36

O 04 41 09 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 125 guaina 225 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	09	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 125 guaina 225 mm	m	1	1	€ 57,77	€ 57,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,68
								Prezzo Netto:	€ 85,65
								Spese:	€ 22,70
								Prezzo + Spese:	€ 108,34

O 04 41 10 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 150 guaina 250 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	10	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 150 guaina 250 mm	m	1	1	€ 67,25	€ 67,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,99
								Prezzo Netto:	€ 101,69
								Spese:	€ 26,95
								Prezzo + Spese:	€ 128,63

O 04 41 11 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 200 guaina 315 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	11	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - DN 200 guaina 315 mm	m	1	1	€ 100,01	€ 100,01
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,00
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,69
								Prezzo Netto:	€ 137,13
								Spese:	€ 36,34
								Prezzo + Spese:	€ 173,48

O 04 41 12 TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - Scavo e reinterro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	41	12	TUBAZIONE IN ACCIAIO PREISOLATA - scavo e reinterro	m	1	1	€ 7,90	€ 7,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,32
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,73
								Prezzo Netto:	€ 37,47
								Spese:	€ 9,93
								Prezzo + Spese:	€ 47,40

42 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

O 04 42 01 TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO - tutti I diametri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	42	01	TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO - Tutti i diametri	kg	1	1	€ 3,50	€ 3,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,68
								Spese:	€ 1,77
								Prezzo + Spese:	€ 8,45

43 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO

O 04 43 01 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 32 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	01	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 32 mm	m	1	1	€ 1,74	€ 1,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,08
								Prezzo Netto:	€ 4,20
								Spese:	€ 1,11
								Prezzo + Spese:	€ 5,31

O 04 43 02 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 40 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	02	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 40 mm.	m	1	1	€ 2,14	€ 2,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,09
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 5,21
								Spese:	€ 1,38
								Prezzo + Spese:	€ 6,59

O 04 43 03 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 50 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	03	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 50 mm.	m	1	1	€ 2,77	€ 2,77
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,47
								Spese:	€ 1,71
								Prezzo + Spese:	€ 8,18

O 04 43 04 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 63 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	04	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 63 mm.	m	1	1	€ 3,84	€ 3,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,08	€ 29,36	€ 2,35



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,08	€ 27,35	€ 2,19
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,17
								Prezzo Netto:	€ 8,78
								Spese:	€ 2,33
								Prezzo + Spese:	€ 11,11

O 04 43 05 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 75 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	05	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 75 mm.	m	1	1	€ 4,32	€ 4,32
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 9,88
								Spese:	€ 2,62
								Prezzo + Spese:	€ 12,50

O 04 43 06 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 80 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	06	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 80 mm.	m	1	1	€ 4,80	€ 4,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 10,98
								Spese:	€ 2,91
								Prezzo + Spese:	€ 13,89

O 04 43 07 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 100 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	07	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 100 mm.	m	1	1	€ 5,60	€ 5,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 11,84
								Spese:	€ 3,14
								Prezzo + Spese:	€ 14,98

O 04 43 08 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 110 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	08	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 110 mm.	m	1	1	€ 6,81	€ 6,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,14	€ 29,36	€ 4,11
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,14	€ 27,35	€ 3,83
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,30
								Prezzo Netto:	€ 15,47
								Spese:	€ 4,10
								Prezzo + Spese:	€ 19,57

O 04 43 09 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 125 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	09	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 125 mm.	m	1	1	€ 7,68	€ 7,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,16
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33
								Prezzo Netto:	€ 16,99
								Spese:	€ 4,50
								Prezzo + Spese:	€ 21,49

O 04 43 10 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 140 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	10	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 140 mm.	m	1	1	€ 9,50	€ 9,50



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,38
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,19	€ 29,36	€ 5,58
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,19	€ 27,35	€ 5,20
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 21,27
								Spese:	€ 5,64
								Prezzo + Spese:	€ 26,91

O 04 43 11 TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 160 mm.

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	43	11	TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO - D = 160 mm.	m	1	1	€ 10,74	€ 10,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,22
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,45
								Prezzo Netto:	€ 23,19
								Spese:	€ 6,15
								Prezzo + Spese:	€ 29,33

44 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA

O 04 44 01 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	01	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=20 mm	m	1	1	€ 0,48	€ 0,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,30
								Spese:	€ 1,67
								Prezzo + Spese:	€ 7,97

O 04 44 02 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	02	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=25 mm	m	1	1	€ 0,62	€ 0,62
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,46
								Spese:	€ 1,71
								Prezzo + Spese:	€ 8,17

O 04 44 03 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=32 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	03	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=32 mm	m	1	1	€ 0,86	€ 0,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,87
								Spese:	€ 2,09
								Prezzo + Spese:	€ 9,96

O 04 44 04 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	04	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=40 mm	m	1	1	€ 1,25	€ 1,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,03
								Spese:	€ 2,66
								Prezzo + Spese:	€ 12,69

O 04 44 05 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	05	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=50 mm	m	1	1	€ 1,76	€ 1,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,58
								Spese:	€ 2,80
								Prezzo + Spese:	€ 13,38

O 04 44 06 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	06	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=63 mm	m	1	1	€ 2,81	€ 2,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 11,72
								Spese:	€ 3,11
								Prezzo + Spese:	€ 14,82



O 04 44 07 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	07	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=75 mm	m	1	1	€ 4,72	€ 4,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,33

Prezzo Netto:	€ 16,68
Spese:	€ 4,42
Prezzo + Spese:	€ 21,10

O 04 44 08 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	08	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=90 mm	m	1	1	€ 5,64	€ 5,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,40

Prezzo Netto:	€ 20,56
Spese:	€ 5,45
Prezzo + Spese:	€ 26,01

O 04 44 09 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10-D=110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	09	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 17/PN10, D=110 mm	m	1	1	€ 8,46	€ 8,46
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 23,61
								Spese:	€ 6,26
								Prezzo + Spese:	€ 29,87

O 04 44 10 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	10	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=20 mm	m	1	1	€ 0,50	€ 0,50
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,33
								Spese:	€ 1,68
								Prezzo + Spese:	€ 8,00

O 04 44 11 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	11	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=25 mm	m	1	1	€ 0,73	€ 0,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,57
								Spese:	€ 1,74
								Prezzo + Spese:	€ 8,32

O 04 44 12 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=32 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	12	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=32 mm	m	1	1	€ 1,14	€ 1,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,17
								Spese:	€ 2,17
								Prezzo + Spese:	€ 10,34

O 04 44 13 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	13	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=40 mm	m	1	1	€ 1,75	€ 1,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,57
								Spese:	€ 2,80
								Prezzo + Spese:	€ 13,37

O 04 44 14 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	14	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=50 mm	m	1	1	€ 2,61	€ 2,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23
								Prezzo Netto:	€ 11,50
								Spese:	€ 3,05
								Prezzo + Spese:	€ 14,55



O 04 44 15 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	15	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=63 mm	m	1	1	€ 4,14	€ 4,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 13,16
Spese:	€ 3,49
Prezzo + Spese:	€ 16,64

O 04 44 16 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	16	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=75 mm	m	1	1	€ 5,72	€ 5,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35

Prezzo Netto:	€ 17,76
Spese:	€ 4,71
Prezzo + Spese:	€ 22,46

O 04 44 17 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	17	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=90 mm	m	1	1	€ 8,29	€ 8,29
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 23,43
								Spese:	€ 6,21
								Prezzo + Spese:	€ 29,64

O 04 44 18 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	18	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=110 mm	m	1	1	€ 12,34	€ 12,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 27,81
								Spese:	€ 7,37
								Prezzo + Spese:	€ 35,18

O 04 44 19 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16-D=125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	19	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Serie SDR 11/PN16, D=125 mm	m	1	1	€ 14,72	€ 14,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 30,39
								Spese:	€ 8,05
								Prezzo + Spese:	€ 38,44

O 04 44 20 TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - Scavo e reinterro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	44	20	TUBAZIONE IN PE 100 HD PER ACQUA - scavo e reinterro	m³	1	1	€ 8,64	€ 8,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,44
								Spese:	€ 7,54
								Prezzo + Spese:	€ 35,97

45 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO

O 04 45 01 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	01	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=20 mm	m	1	1	€ 0,68	€ 0,68
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,01
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,52
								Spese:	€ 1,73
								Prezzo + Spese:	€ 8,25

O 04 45 02 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=25 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	02	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=25 mm	m	1	1	€ 0,86	€ 0,86
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,13
								Prezzo Netto:	€ 6,71
								Spese:	€ 1,78
								Prezzo + Spese:	€ 8,49



O 04 45 03 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=32 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	03	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=32 mm	m	1	1	€ 1,14	€ 1,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,17
								Spese:	€ 2,17
								Prezzo + Spese:	€ 10,34

O 04 45 04 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	04	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=40 mm	m	1	1	€ 1,75	€ 1,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,57
								Spese:	€ 2,80
								Prezzo + Spese:	€ 13,37

O 04 45 05 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	05	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=50 mm	m	1	1	€ 2,58	€ 2,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,47
								Spese:	€ 3,04
								Prezzo + Spese:	€ 14,51

O 04 45 06 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	06	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=63 mm	m	1	1	€ 4,09	€ 4,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,26
								Prezzo Netto:	€ 13,10
								Spese:	€ 3,47
								Prezzo + Spese:	€ 16,57

O 04 45 07 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	07	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=75 mm	m	1	1	€ 5,80	€ 5,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,35
								Prezzo Netto:	€ 17,84
								Spese:	€ 4,73
								Prezzo + Spese:	€ 22,57

O 04 45 08 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	08	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=90 mm	m	1	1	€ 8,34	€ 8,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 23,49
								Spese:	€ 6,22
								Prezzo + Spese:	€ 29,71

O 04 45 09 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S5-D=110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	09	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S5, D=110 mm	m	1	1	€ 12,37	€ 12,37
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,26
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,55
								Prezzo Netto:	€ 27,85
								Spese:	€ 7,38
								Prezzo + Spese:	€ 35,22

O 04 45 10 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S8.3-D=40 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	10	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S8.3, D=40 mm	m	1	1	€ 1,42	€ 1,42
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,20
								Prezzo Netto:	€ 10,21
								Spese:	€ 2,71
								Prezzo + Spese:	€ 12,92



O 04 45 11 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S8.3-D=50 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	11	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S8.3, D=50 mm	m	1	1	€ 1,81	€ 1,81
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,07
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,04
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 10,64
Spese:	€ 2,82
Prezzo + Spese:	€ 13,45

O 04 45 12 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S8.3-D=63 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	12	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S8.3, D=63 mm	m	1	1	€ 2,76	€ 2,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,15	€ 29,36	€ 4,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,15	€ 27,35	€ 4,10
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,23

Prezzo Netto:	€ 11,66
Spese:	€ 3,09
Prezzo + Spese:	€ 14,75

O 04 45 13 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S8.3-D=75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	13	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S8.3, D=75 mm	m	1	1	€ 3,89	€ 3,89
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,31
								Prezzo Netto:	€ 15,78
								Spese:	€ 4,18
								Prezzo + Spese:	€ 19,96

O 04 45 14 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S8.3-D=90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	14	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S8.3, D=90 mm	m	1	1	€ 5,61	€ 5,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,40
								Prezzo Netto:	€ 20,53
								Spese:	€ 5,44
								Prezzo + Spese:	€ 25,97

O 04 45 15 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Serie S8.3-D=110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	15	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - Serie S8.3, D=110 mm	m	1	1	€ 8,30	€ 8,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 23,44
								Spese:	€ 6,21
								Prezzo + Spese:	€ 29,65

O 04 45 16 TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS METANO - Scavo e reinterro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	45	16	TUBAZIONE IN PE 80 HD PER GAS - scavo e reinterro	m^3	1	1	€ 8,64	€ 8,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,44
								Spese:	€ 7,54
								Prezzo + Spese:	€ 35,97

46 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA

O 04 46 01 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 25 mm-guaina 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	01	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 25 mm,guaina 90 mm	m	1	1	€ 21,00	€ 21,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,44
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,67
								Prezzo Netto:	€ 34,29
								Spese:	€ 9,09
								Prezzo + Spese:	€ 43,38

O 04 46 02 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 32 mm-guaina 75 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	02	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 32 mm,guaina 75 mm	m	1	1	€ 22,40	€ 22,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,90
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,47
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,24	€ 29,36	€ 7,05
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,24	€ 27,35	€ 6,56
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 38,12
								Spese:	€ 10,10
								Prezzo + Spese:	€ 48,22



O 04 46 03 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 40 mm-guaina 90 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	03	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 40 mm,guaina 90 mm	m	1	1	€ 26,60	€ 26,60
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,55
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,88

Prezzo Netto:	€ 44,98
Spese:	€ 11,92
Prezzo + Spese:	€ 56,90

O 04 46 04 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 50 mm-guaina 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	04	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 50 mm,guaina 110 mm	m	1	1	€ 34,30	€ 34,30
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,34	€ 29,36	€ 9,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,34	€ 27,35	€ 9,30
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 56,78
Spese:	€ 15,05
Prezzo + Spese:	€ 71,83

O 04 46 05 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 63 mm-guaina 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	05	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 63 mm,guaina 125 mm	m	1	1	€ 46,90	€ 46,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,45
								Prezzo Netto:	€ 73,88
								Spese:	€ 19,58
								Prezzo + Spese:	€ 93,46

O 04 46 06 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 75 mm-guaina 140 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	06	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 75 mm,guaina 140 mm	m	1	1	€ 53,90	€ 53,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,60
								Prezzo Netto:	€ 81,46
								Spese:	€ 21,59
								Prezzo + Spese:	€ 103,04

O 04 46 07 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 90 mm-guaina 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	07	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 90 mm,guaina 160 mm	m	1	1	€ 60,90	€ 60,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,27
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,86
								Prezzo Netto:	€ 94,82
								Spese:	€ 25,13
								Prezzo + Spese:	€ 119,94

O 04 46 08 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 110 mm-guaina 180 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	08	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - De 110 mm,guaina 180 mm	m	1	1	€ 70,00	€ 70,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,46



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,05
								Prezzo Netto:	€ 104,66
								Spese:	€ 27,74
								Prezzo + Spese:	€ 132,40

O 04 46 09 TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - Scavo e reinterro

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	46	09	TUBAZIONE IN PEX PREISOLATA - scavo e reinterro	m³	1	1	€ 8,64	€ 8,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,35
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,56
								Prezzo Netto:	€ 28,44
								Spese:	€ 7,54
								Prezzo + Spese:	€ 35,97

47 TUBAZIONE IN RAME NUDO

O 04 47 01 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 10 x 1,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	01	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 10 x 1,0	m	1	1	€ 5,34	€ 5,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,21
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,15
								Prezzo Netto:	€ 7,51
								Spese:	€ 1,99
								Prezzo + Spese:	€ 9,50



O 04 47 02 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 12 x 1,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	02	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 12 x 1,0	m	1	1	€ 6,08	€ 6,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 8,31
Spese:	€ 2,20
Prezzo + Spese:	€ 10,52

O 04 47 03 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 14 x 1,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	03	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 14 x 1,0	m	1	1	€ 7,41	€ 7,41
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,30
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 9,75
Spese:	€ 2,58
Prezzo + Spese:	€ 12,34

O 04 47 04 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 15 x 1,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	04	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 15 x 1,0	m	1	1	€ 8,14	€ 8,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,17
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,21
								Prezzo Netto:	€ 10,54
								Spese:	€ 2,79
								Prezzo + Spese:	€ 13,34

O 04 47 05 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 16 x 1,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	05	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 16 x 1,0	m	1	1	€ 8,61	€ 8,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,34
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,18
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 11,05
								Spese:	€ 2,93
								Prezzo + Spese:	€ 13,98

O 04 47 06 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 18 x 1,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	06	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 18 x 1,0	m	1	1	€ 10,12	€ 10,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,21
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,69
								Spese:	€ 3,36
								Prezzo + Spese:	€ 16,05

O 04 47 07 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 22 x 1,5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	07	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 22 x 1,5	m	1	1	€ 12,91	€ 12,91
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,52
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,27



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,31
								Prezzo Netto:	€ 15,70
								Spese:	€ 4,16
								Prezzo + Spese:	€ 19,87

O 04 47 08 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 28 x 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	08	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 28 x 1,5	m	1	1	€ 25,22	€ 25,22
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,01
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,57
								Prezzo Netto:	€ 29,02
								Spese:	€ 7,69
								Prezzo + Spese:	€ 36,72

O 04 47 09 TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 35 x 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	47	09	TUBAZIONE IN RAME NUDO - D x s = 35 x 1,5	m	1	1	€ 34,97	€ 34,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,73
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,03	€ 29,36	€ 0,88
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,03	€ 27,35	€ 0,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,78
								Prezzo Netto:	€ 39,57
								Spese:	€ 10,49
								Prezzo + Spese:	€ 50,06



48 TUBAZIONE MULTISTRATO

O 04 48 01 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	01	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm	m	1	1	€ 2,80	€ 2,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,04	€ 29,36	€ 1,17
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,04	€ 27,35	€ 1,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,10

Prezzo Netto:	€ 5,34
Spese:	€ 1,42
Prezzo + Spese:	€ 6,76

O 04 48 02 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	02	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 20x2.50 mm,Di = 15 mm	m	1	1	€ 3,49	€ 3,49
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,06	€ 29,36	€ 1,76
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,06	€ 27,35	€ 1,64
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 7,25
Spese:	€ 1,92
Prezzo + Spese:	€ 9,17

O 04 48 03 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	03	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm	m	1	1	€ 6,63	€ 6,63
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,1	€ 29,36	€ 2,94
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,1	€ 27,35	€ 2,74



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,96
								Spese:	€ 3,43
								Prezzo + Spese:	€ 16,39

O 04 48 04 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 32x3 mm-Di = 26 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	04	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 32x3 mm, Di = 26 mm	m	1	1	€ 11,88	€ 11,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,25
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,18	€ 29,36	€ 5,28
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,18	€ 27,35	€ 4,92
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,46
								Prezzo Netto:	€ 23,27
								Spese:	€ 6,17
								Prezzo + Spese:	€ 29,43

O 04 48 05 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 40x3.5 mm-Di = 33 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	05	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 40x3.5 mm, Di = 33 mm	m	1	1	€ 17,75	€ 17,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,71
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,37
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 30,77
								Spese:	€ 8,16
								Prezzo + Spese:	€ 38,93

O 04 48 06 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 50x4 mm-Di = 42 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	06	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 50x4 mm, Di = 42 mm	m	1	1	€ 24,31	€ 24,31
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,83
								Prezzo Netto:	€ 42,50
								Spese:	€ 11,26
								Prezzo + Spese:	€ 53,76

O 04 48 07 TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 63x4.5 mm-Di = 54 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	48	07	TUBAZIONE MULTISTRATO - De X Sp. = 63x4.5 mm, Di = 54 mm	m	1	1	€ 24,15	€ 24,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,97
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,3	€ 29,36	€ 8,81
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,3	€ 27,35	€ 8,21
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,85
								Prezzo Netto:	€ 43,48
								Spese:	€ 11,52
								Prezzo + Spese:	€ 55,01

49 TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA

O 04 49 01 TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 16x2.25 mm-Di = 11.5 mm-Isol. = 6 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	49	01	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 16x2.25 mm, Di = 11.5 mm, Isol. = 6 mm	m	1	1	€ 2,74	€ 2,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,05	€ 29,36	€ 1,47
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,05	€ 27,35	€ 1,37



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,11
								Prezzo Netto:	€ 5,86
								Spese:	€ 1,55
								Prezzo + Spese:	€ 7,41

O 04 49 02 TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 20x2.50 mm-Di = 15 mm-Isol. = 6 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	49	02	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 20x2.50 mm, Di = 15 mm, Isol. = 6 mm	m	1	1	€ 3,72	€ 3,72
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,15
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,16
								Prezzo Netto:	€ 8,07
								Spese:	€ 2,14
								Prezzo + Spese:	€ 10,21

O 04 49 03 TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 26x3 mm-Di = 20 mm-Isol = 6 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	49	03	TUBAZIONE MULTISTRATO ISOLATA - De X Sp. = 26x3 mm, Di = 20 mm, Isol = 6 mm	m	1	1	€ 5,75	€ 5,75
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,12
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,11	€ 29,36	€ 3,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,11	€ 27,35	€ 3,01
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,25
								Prezzo Netto:	€ 12,58
								Spese:	€ 3,33
								Prezzo + Spese:	€ 15,92



50 VALVOLA A FARFALLA WAFER

O 04 50 01 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	01	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 20	n	1	1	€ 67,00	€ 67,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,39
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,37	€ 29,36	€ 10,86
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,37	€ 27,35	€ 10,12
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,84

Prezzo Netto:	€ 93,90
Spese:	€ 24,88
Prezzo + Spese:	€ 118,78

O 04 50 02 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	02	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 25	n	1	1	€ 67,00	€ 67,00
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,68
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,39
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,38	€ 29,36	€ 11,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,38	€ 27,35	€ 10,39
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,85

Prezzo Netto:	€ 94,48
Spese:	€ 25,04
Prezzo + Spese:	€ 119,51

O 04 50 03 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	03	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 32	n	1	1	€ 70,08	€ 70,08
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,94
								Prezzo Netto:	€ 98,97
								Spese:	€ 26,23
								Prezzo + Spese:	€ 125,19

O 04 50 04 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	04	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 40	n	1	1	€ 84,27	€ 84,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,37
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,24
								Prezzo Netto:	€ 114,32
								Spese:	€ 30,29
								Prezzo + Spese:	€ 144,61

O 04 50 05 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	05	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 50	n	1	1	€ 89,43	€ 89,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,35
								Prezzo Netto:	€ 119,90
								Spese:	€ 31,77
								Prezzo + Spese:	€ 151,68

O 04 50 06 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	06	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 65	n	1	1	€ 96,06	€ 96,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,84
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,00
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,61
								Prezzo Netto:	€ 132,86
								Spese:	€ 35,21
								Prezzo + Spese:	€ 168,07

O 04 50 07 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 80

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	07	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 80	n	1	1	€ 110,25	€ 110,25
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,41
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,29
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,91
								Prezzo Netto:	€ 148,21
								Spese:	€ 39,28
								Prezzo + Spese:	€ 187,49

O 04 50 08 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 100

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	08	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 100	n	1	1	€ 126,92	€ 126,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,64
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,26
								Prezzo Netto:	€ 166,25
								Spese:	€ 44,06
								Prezzo + Spese:	€ 210,31

O 04 50 09 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 125

	CODICE			DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	09	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 125	n	1	1	€ 156,26	€ 156,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,25
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,00
								Prezzo Netto:	€ 203,78
								Spese:	€ 54,00
								Prezzo + Spese:	€ 257,78

O 04 50 10 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	10	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 150	n	1	1	€ 212,33	€ 212,33
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,42
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,41
								Prezzo Netto:	€ 276,02
								Spese:	€ 73,15
								Prezzo + Spese:	€ 349,17

O 04 50 11 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	11	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 200	n	1	1	€ 268,82	€ 268,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,59
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,84
								Prezzo Netto:	€ 348,71
								Spese:	€ 92,41
								Prezzo + Spese:	€ 441,12

O 04 50 12 VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	50	12	VALVOLA A FARFALLA WAFER - DN 250	n	1	1	€ 437,11	€ 437,11



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,48
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,41
								Prezzo Netto:	€ 530,80
								Spese:	€ 140,66
								Prezzo + Spese:	€ 671,47

51 VALVOLA A SARACINESCA

O 04 51 01 VALVOLA A SARACINESCA - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	01	VALVOLA A SARACINESCA - DN 40	n	1	1	€ 98,55	€ 98,55
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,94
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,38	€ 29,36	€ 11,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,38	€ 27,35	€ 10,39
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,52
								Prezzo Netto:	€ 128,61
								Spese:	€ 34,08
								Prezzo + Spese:	€ 162,70

O 04 51 02 VALVOLA A SARACINESCA - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	02	VALVOLA A SARACINESCA - DN 50	n	1	1	€ 116,43	€ 116,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,66
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,42
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,92
								Prezzo Netto:	€ 149,12
								Spese:	€ 39,52
								Prezzo + Spese:	€ 188,63

O 04 51 03 VALVOLA A SARACINESCA - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	03	VALVOLA A SARACINESCA - DN 65	n	1	1	€ 162,27	€ 162,27
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,49
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,01
								Prezzo Netto:	€ 204,50
								Spese:	€ 54,19
								Prezzo + Spese:	€ 258,69

O 04 51 04 VALVOLA A SARACINESCA - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	04	VALVOLA A SARACINESCA - DN 80	n	1	1	€ 207,76	€ 207,76
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,86
								Prezzo Netto:	€ 247,94
								Spese:	€ 65,70
								Prezzo + Spese:	€ 313,64

O 04 51 05 VALVOLA A SARACINESCA - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	05	VALVOLA A SARACINESCA - DN 100	n	1	1	€ 255,74	€ 255,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,99
								Prezzo Netto:	€ 305,64
								Spese:	€ 80,99
								Prezzo + Spese:	€ 386,63

O 04 51 06 VALVOLA A SARACINESCA - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	06	VALVOLA A SARACINESCA - DN 125	n	1	1	€ 329,70	€ 329,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 13,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,86
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,79
								Prezzo Netto:	€ 397,23
								Spese:	€ 105,27
								Prezzo + Spese:	€ 502,50

O 04 51 07 VALVOLA A SARACINESCA - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	07	VALVOLA A SARACINESCA - DN 150	n	1	1	€ 441,84	€ 441,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,19
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,28
								Prezzo Netto:	€ 524,35
								Spese:	€ 138,95
								Prezzo + Spese:	€ 663,31

O 04 51 08 VALVOLA A SARACINESCA - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	51	08	VALVOLA A SARACINESCA - DN 200	n	1	1	€ 678,94	€ 678,94
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 27,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,12



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,2	€ 29,36	€ 35,23
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,2	€ 27,35	€ 32,82
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 15,77
								Prezzo Netto:	€ 804,04
								Spese:	€ 213,07
								Prezzo + Spese:	€ 1.017,11

52 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA

O 04 52 01 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	52	01	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1/2"	n	1	1	€ 45,56	€ 45,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,95
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,33
								Prezzo Netto:	€ 67,81
								Spese:	€ 17,97
								Prezzo + Spese:	€ 85,78

O 04 52 02 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	52	02	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 3/4"	n	1	1	€ 46,98	€ 46,98
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,33	€ 29,36	€ 9,69
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,33	€ 27,35	€ 9,03
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,37
								Prezzo Netto:	€ 69,92
								Spese:	€ 18,53
								Prezzo + Spese:	€ 88,45



O 04 52 03 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	52	03	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1"	n	1	1	€ 54,28	€ 54,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,38	€ 29,36	€ 11,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,38	€ 27,35	€ 10,39
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,58
								Prezzo Netto:	€ 80,71
								Spese:	€ 21,39
								Prezzo + Spese:	€ 102,10

O 04 52 04 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	52	04	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1"1/4	n	1	1	€ 67,19	€ 67,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,88
								Prezzo Netto:	€ 95,84
								Spese:	€ 25,40
								Prezzo + Spese:	€ 121,24

O 04 52 05 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	52	05	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 1"1/2	n	1	1	€ 84,70	€ 84,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,76
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,36
								Prezzo Netto:	€ 120,57
								Spese:	€ 31,95
								Prezzo + Spese:	€ 152,52

O 04 52 06 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	52	06	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FILETTATA - D = 2"	n	1	1	€ 114,38	€ 114,38
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,38
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,99
								Prezzo Netto:	€ 152,68
								Spese:	€ 40,46
								Prezzo + Spese:	€ 193,14

53 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA

O 04 53 01 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	01	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 65	n	1	1	€ 448,17	€ 448,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 17,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 9,32
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,4	€ 29,36	€ 41,10
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,4	€ 27,35	€ 38,29
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,10
								Prezzo Netto:	€ 565,91
								Spese:	€ 149,97
								Prezzo + Spese:	€ 715,87

O 04 53 02 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	02	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 80	n	1	1	€ 654,73	€ 654,73



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 26,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 13,62
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 16,16
								Prezzo Netto:	€ 824,12
								Spese:	€ 218,39
								Prezzo + Spese:	€ 1.042,51

O 04 53 03 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	03	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 100	n	1	1	€ 923,19	€ 923,19
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 36,93
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 22,99
								Prezzo Netto:	€ 1.172,44
								Spese:	€ 310,70
								Prezzo + Spese:	€ 1.483,14

O 04 53 04 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	04	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 125	n	1	1	€ 1.349,74	€ 1.349,74
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 53,99
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 28,07
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 32,04
								Prezzo Netto:	€ 1.633,97
								Spese:	€ 433,00
								Prezzo + Spese:	€ 2.066,98



O 04 53 05 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	05	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 150	n	1	1	€ 1.710,67	€ 1.710,67
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 68,43
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 35,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 39,70

Prezzo Netto:	€ 2.024,50
Spese:	€ 536,49
Prezzo + Spese:	€ 2.561,00

O 04 53 06 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	06	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 200	n	1	1	€ 3.736,03	€ 3.736,03
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 149,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 77,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	4	€ 29,36	€ 117,44
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	4	€ 27,35	€ 109,40
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 83,80

Prezzo Netto:	€ 4.273,82
Spese:	€ 1.132,56
Prezzo + Spese:	€ 5.406,38

O 04 53 07 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 250

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	07	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 250	n	1	1	€ 6.186,45	€ 6.186,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 247,46
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 128,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	6	€ 29,36	€ 176,16
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	6	€ 27,35	€ 164,10



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 138,06
								Prezzo Netto:	€ 7.040,90
								Spese:	€ 1.865,84
								Prezzo + Spese:	€ 8.906,74

O 04 53 08 VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	53	08	VALVOLA DI BILANCIAMENTO A STELO INCLINATO, FLANGIATA - DN 300	n	1	1	€ 8.282,66	€ 8.282,66
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 331,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 172,28
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	10	€ 29,36	€ 293,60
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	10	€ 27,35	€ 273,50
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 187,07
								Prezzo Netto:	€ 9.540,41
								Spese:	€ 2.528,21
								Prezzo + Spese:	€ 12.068,62

54 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16

O 04 54 01 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 15

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	01	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 15	n	1	1	€ 74,45	€ 74,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,55
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,03
								Prezzo Netto:	€ 103,69
								Spese:	€ 27,48
								Prezzo + Spese:	€ 131,17

O 04 54 02 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 20

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 20	n	1	1	€ 80,59	€ 80,59



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,68
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,16
								Prezzo Netto:	€ 110,34
								Spese:	€ 29,24
								Prezzo + Spese:	€ 139,58

O 04 54 03 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 25	n	1	1	€ 94,93	€ 94,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,80
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,97
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,58
								Prezzo Netto:	€ 131,64
								Spese:	€ 34,88
								Prezzo + Spese:	€ 166,52

O 04 54 04 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 32	n	1	1	€ 111,14	€ 111,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,45
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,93
								Prezzo Netto:	€ 149,18
								Spese:	€ 39,53
								Prezzo + Spese:	€ 188,71



O 04 54 05 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 40	n	1	1	€ 126,45	€ 126,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,06
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,63
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,25
								Prezzo Netto:	€ 165,74
								Spese:	€ 43,92
								Prezzo + Spese:	€ 209,66

O 04 54 06 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 50	n	1	1	€ 155,04	€ 155,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,22
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,97
								Prezzo Netto:	€ 202,46
								Spese:	€ 53,65
								Prezzo + Spese:	€ 256,11

O 04 54 07 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	07	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 65	n	1	1	€ 214,17	€ 214,17
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,57
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,34
								Prezzo Netto:	€ 272,23
								Spese:	€ 72,14
								Prezzo + Spese:	€ 344,37

O 04 54 08 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	08	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 80	n	1	1	€ 271,34	€ 271,34
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,64
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,9	€ 29,36	€ 26,42
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,9	€ 27,35	€ 24,62
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,78
								Prezzo Netto:	€ 345,65
								Spese:	€ 91,60
								Prezzo + Spese:	€ 437,25

O 04 54 09 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	09	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 100	n	1	1	€ 353,97	€ 353,97
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,16
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,36
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,1	€ 29,36	€ 32,30
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,1	€ 27,35	€ 30,09
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,76
								Prezzo Netto:	€ 446,63
								Spese:	€ 118,36
								Prezzo + Spese:	€ 564,99

O 04 54 10 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	10	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 125	n	1	1	€ 566,09	€ 566,09
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 22,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,77



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,82
								Prezzo Netto:	€ 705,07
								Spese:	€ 186,84
								Prezzo + Spese:	€ 891,91

O 04 54 11 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	11	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 150	n	1	1	€ 716,06	€ 716,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 28,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 14,89
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 17,46
								Prezzo Netto:	€ 890,48
								Spese:	€ 235,98
								Prezzo + Spese:	€ 1.126,45

O 04 54 12 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	54	12	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. A FL. AVVIATO PN 16 - DN 200	n	1	1	€ 1.650,45	€ 1.650,45
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 66,02
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 34,33
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	2	€ 29,36	€ 58,72
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	2	€ 27,35	€ 54,70
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 37,28
								Prezzo Netto:	€ 1.901,50
								Spese:	€ 503,90
								Prezzo + Spese:	€ 2.405,40



55 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO

O 04 55 01 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	01	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 25	n	1	1	€ 51,92	€ 51,92
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,08
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,08
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,46
								Prezzo Netto:	€ 74,69
								Spese:	€ 19,79
								Prezzo + Spese:	€ 94,48

O 04 55 02 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	02	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 32	n	1	1	€ 57,82	€ 57,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,36	€ 29,36	€ 10,57
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,36	€ 27,35	€ 9,85
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,64
								Prezzo Netto:	€ 83,39
								Spese:	€ 22,10
								Prezzo + Spese:	€ 105,48

O 04 55 03 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	03	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 40	n	1	1	€ 69,70	€ 69,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,79
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,93
								Prezzo Netto:	€ 98,55
								Spese:	€ 26,12
								Prezzo + Spese:	€ 124,67

O 04 55 04 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	04	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 50	n	1	1	€ 87,47	€ 87,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,50
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,31
								Prezzo Netto:	€ 117,78
								Spese:	€ 31,21
								Prezzo + Spese:	€ 148,99

O 04 55 05 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	05	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 65	n	1	1	€ 105,90	€ 105,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,24
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,81
								Prezzo Netto:	€ 143,51
								Spese:	€ 38,03
								Prezzo + Spese:	€ 181,54

O 04 55 06 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	06	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 80	n	1	1	€ 120,48	€ 120,48
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,82
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,51



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,12
								Prezzo Netto:	€ 159,28
								Spese:	€ 42,21
								Prezzo + Spese:	€ 201,49

O 04 55 07 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	07	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 100	n	1	1	€ 171,59	€ 171,59
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,32
								Prezzo Netto:	€ 220,37
								Spese:	€ 58,40
								Prezzo + Spese:	€ 278,77

O 04 55 08 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	08	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 125	n	1	1	€ 217,36	€ 217,36
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 8,69
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,7	€ 29,36	€ 20,55
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,7	€ 27,35	€ 19,15
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,41
								Prezzo Netto:	€ 275,68
								Spese:	€ 73,05
								Prezzo + Spese:	€ 348,73



O 04 55 09 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	09	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 150	n	1	1	€ 239,40	€ 239,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,58
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,8	€ 29,36	€ 23,49
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,8	€ 27,35	€ 21,88
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,99

Prezzo Netto:	€ 305,31
Spese:	€ 80,91
Prezzo + Spese:	€ 386,22

O 04 55 10 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	55	10	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E REGOLAZ. SC.RIDOTTO - DN 200	n	1	1	€ 954,14	€ 954,14
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 38,17
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 19,85
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	3	€ 29,36	€ 88,08
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	3	€ 27,35	€ 82,05
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 23,65

Prezzo Netto:	€ 1.205,93
Spese:	€ 319,57
Prezzo + Spese:	€ 1.525,50

56 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO

O 04 56 01 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 25

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	01	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 25	n	1	1	€ 27,44	€ 27,44
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,57
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,18	€ 29,36	€ 5,28
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,18	€ 27,35	€ 4,92



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 40,10
								Spese:	€ 10,63
								Prezzo + Spese:	€ 50,73

O 04 56 02 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 32

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	02	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 32	n	1	1	€ 39,64	€ 39,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,82
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,22	€ 29,36	€ 6,46
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,22	€ 27,35	€ 6,02
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,09
								Prezzo Netto:	€ 55,62
								Spese:	€ 14,74
								Prezzo + Spese:	€ 70,36

O 04 56 03 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 40

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	03	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 40	n	1	1	€ 43,82	€ 43,82
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,91
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,25
								Prezzo Netto:	€ 63,61
								Spese:	€ 16,86
								Prezzo + Spese:	€ 80,47

O 04 56 04 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	04	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 50	n	1	1	€ 55,12	€ 55,12
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,20
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,15
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,32	€ 29,36	€ 9,40



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,32	€ 27,35	€ 8,75
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,53
								Prezzo Netto:	€ 78,15
								Spese:	€ 20,71
								Prezzo + Spese:	€ 98,86

O 04 56 05 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 65

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	05	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 65	n	1	1	€ 77,56	€ 77,56
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,10
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,61
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,39	€ 29,36	€ 11,45
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,39	€ 27,35	€ 10,67
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,09
								Prezzo Netto:	€ 106,48
								Spese:	€ 28,22
								Prezzo + Spese:	€ 134,70

O 04 56 06 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	06	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 80	n	1	1	€ 118,43	€ 118,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 4,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,08
								Prezzo Netto:	€ 157,07
								Spese:	€ 41,62
								Prezzo + Spese:	€ 198,69

O 04 56 07 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	07	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 100	n	1	1	€ 155,61	€ 155,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,22
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,87
								Prezzo Netto:	€ 197,29
								Spese:	€ 52,28
								Prezzo + Spese:	€ 249,58

O 04 56 08 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 125

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	08	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 125	n	1	1	€ 307,78	€ 307,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 12,31
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,40
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,6	€ 29,36	€ 17,62
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,6	€ 27,35	€ 16,41
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 7,21
								Prezzo Netto:	€ 367,73
								Spese:	€ 97,45
								Prezzo + Spese:	€ 465,18

O 04 56 09 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 150

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	09	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 150	n	1	1	€ 374,04	€ 374,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,78
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 9,07
								Prezzo Netto:	€ 462,56
								Spese:	€ 122,58
								Prezzo + Spese:	€ 585,14

O 04 56 10 VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	56	10	VALVOLA DI RITEGNO A DISCO - DN 200	n	1	1	€ 534,97	€ 534,97



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 21,40
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 11,13
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1,6	€ 29,36	€ 46,98
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1,6	€ 27,35	€ 43,76
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 13,16
								Prezzo Netto:	€ 671,40
								Spese:	€ 177,92
								Prezzo + Spese:	€ 849,32

57 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA

O 04 57 01 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1/2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	01	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1/2"	n	1	1	€ 4,73	€ 4,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,19
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,10
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,07	€ 29,36	€ 2,06
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,07	€ 27,35	€ 1,91
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,18
								Prezzo Netto:	€ 9,17
								Spese:	€ 2,43
								Prezzo + Spese:	€ 11,60

O 04 57 02 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	02	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 3/4"	n	1	1	€ 6,73	€ 6,73
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,27
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,14
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,09	€ 29,36	€ 2,64
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,09	€ 27,35	€ 2,46



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,24
								Prezzo Netto:	€ 12,49
								Spese:	€ 3,31
								Prezzo + Spese:	€ 15,80

O 04 57 03 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	03	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1"	n	1	1	€ 9,64	€ 9,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,39
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,12	€ 29,36	€ 3,52
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,12	€ 27,35	€ 3,28
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,34
								Prezzo Netto:	€ 17,37
								Spese:	€ 4,60
								Prezzo + Spese:	€ 21,98

O 04 57 04 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1"1/4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	04	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1"1/4	n	1	1	€ 14,80	€ 14,80
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,59
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,31
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,18	€ 29,36	€ 5,28
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,18	€ 27,35	€ 4,92
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,52
								Prezzo Netto:	€ 26,43
								Spese:	€ 7,00
								Prezzo + Spese:	€ 33,43

O 04 57 05 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	05	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 1"1/2	n	1	1	€ 21,51	€ 21,51
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,86
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,45
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,2	€ 29,36	€ 5,87



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,2	€ 27,35	€ 5,47
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,68
								Prezzo Netto:	€ 34,84
								Spese:	€ 9,23
								Prezzo + Spese:	€ 44,08

O 04 57 06 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 2"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	06	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 2"	n	1	1	€ 24,54	€ 24,54
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,98
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,51
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,84
								Prezzo Netto:	€ 42,75
								Spese:	€ 11,33
								Prezzo + Spese:	€ 54,08

O 04 57 07 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 2"1/2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	07	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 2"1/2	n	1	1	€ 49,07	€ 49,07
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,96
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,02
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,28	€ 29,36	€ 8,22
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,28	€ 27,35	€ 7,66
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,36
								Prezzo Netto:	€ 69,29
								Spese:	€ 18,36
								Prezzo + Spese:	€ 87,65

O 04 57 08 VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 3"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	57	08	VALVOLA DI RITEGNO EUROPA - D = 3"	n	1	1	€ 69,58	€ 69,58
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,78
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,45

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,4	€ 29,36	€ 11,74
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,4	€ 27,35	€ 10,94
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,93
								Prezzo Netto:	€ 98,42
								Spese:	€ 26,08
								Prezzo + Spese:	€ 124,51

58 VALVOLA DI SICUREZZA

O 04 58 01 VALVOLA DI SICUREZZA - D = 1/2"x3/4" ISPESL

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	58	01	VALVOLA DI SICUREZZA - D = 1/2"x3/4" ISPESL	n	1	1	€ 53,24	€ 53,24
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,13
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,11
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,41
								Prezzo Netto:	€ 72,07
								Spese:	€ 19,10
								Prezzo + Spese:	€ 91,17

O 04 58 02 VALVOLA DI SICUREZZA - D = 3/4"x1" ISPESL

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	58	02	VALVOLA DI SICUREZZA - D = 3/4"x1" ISPESL	n	1	1	€ 72,90	€ 72,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,52
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,83
								Prezzo Netto:	€ 93,34
								Spese:	€ 24,74
								Prezzo + Spese:	€ 118,08



O 04 58 03 VALVOLA DI SICUREZZA - D = 1"x1"1/4 ISPESL

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	58	03	VALVOLA DI SICUREZZA - D = 1"x1"1/4 ISPESL	n	1	1	€ 153,61	€ 153,61
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,20
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,54

Prezzo Netto:	€ 180,67
Spese:	€ 47,88
Prezzo + Spese:	€ 228,55

O 04 58 04 VALVOLA DI SICUREZZA - D = 1"1/4x1"1/2 ISPESL

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	58	04	VALVOLA DI SICUREZZA - D = 1"1/4x1"1/2 ISPESL	n	1	1	€ 195,26	€ 195,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,06
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,43

Prezzo Netto:	€ 225,74
Spese:	€ 59,82
Prezzo + Spese:	€ 285,56

59 VASO DI ESPANSIONE

O 04 59 01 VASO DI ESPANSIONE - C = 5 l, unificato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	01	VASO DI ESPANSIONE - C = 5 l, unificato	n	1	1	€ 22,04	€ 22,04
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,88
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 38,31
								Spese:	€ 10,15
								Prezzo + Spese:	€ 48,46

O 04 59 02 VASO DI ESPANSIONE - C = 8 l, unificato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	02	VASO DI ESPANSIONE - C = 8 l, unificato	n	1	1	€ 23,06	€ 23,06
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,92
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,48
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,77
								Prezzo Netto:	€ 39,41
								Spese:	€ 10,44
								Prezzo + Spese:	€ 49,86

O 04 59 03 VASO DI ESPANSIONE - C = 12 l, unificato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	03	VASO DI ESPANSIONE - C = 12 l, unificato	n	1	1	€ 25,90	€ 25,90
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,04
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,54
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,83
								Prezzo Netto:	€ 42,49
								Spese:	€ 11,26
								Prezzo + Spese:	€ 53,74

O 04 59 04 VASO DI ESPANSIONE - C = 18 l, unificato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	04	VASO DI ESPANSIONE - C = 18 l, unificato	n	1	1	€ 30,71	€ 30,71
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,23
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,64
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34



A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,94
								Prezzo Netto:	€ 47,69
								Spese:	€ 12,64
								Prezzo + Spese:	€ 60,33

O 04 59 05 VASO DI ESPANSIONE - C = 24 l, unificato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	05	VASO DI ESPANSIONE - C = 24 l, unificato	n	1	1	€ 33,15	€ 33,15
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 1,33
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,69
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,99
								Prezzo Netto:	€ 50,33
								Spese:	€ 13,34
								Prezzo + Spese:	€ 63,67

O 04 59 06 VASO DI ESPANSIONE - C = 35 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	06	VASO DI ESPANSIONE - C = 35 l, normale	n	1	1	€ 50,70	€ 50,70
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,03
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,05
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,36
								Prezzo Netto:	€ 69,32
								Spese:	€ 18,37
								Prezzo + Spese:	€ 87,69

O 04 59 07 VASO DI ESPANSIONE - C = 50 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	07	VASO DI ESPANSIONE - C = 50 l, normale	n	1	1	€ 60,88	€ 60,88
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 2,44
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 1,27



A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 1,58
								Prezzo Netto:	€ 80,33
								Spese:	€ 21,29
								Prezzo + Spese:	€ 101,62

O 04 59 08 VASO DI ESPANSIONE - C = 80 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	08	VASO DI ESPANSIONE - C = 80 l, normale	n	1	1	€ 96,18	€ 96,18
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 3,85
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,00
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,25	€ 29,36	€ 7,34
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,25	€ 27,35	€ 6,84
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 2,32
								Prezzo Netto:	€ 118,53
								Spese:	€ 31,41
								Prezzo + Spese:	€ 149,94

O 04 59 09 VASO DI ESPANSIONE - C = 105 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	09	VASO DI ESPANSIONE - C = 105 l, normale	n	1	1	€ 132,26	€ 132,26
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,29
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,75
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,37
								Prezzo Netto:	€ 172,03
								Spese:	€ 45,59
								Prezzo + Spese:	€ 217,62

O 04 59 10 VASO DI ESPANSIONE - C = 150 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	10	VASO DI ESPANSIONE - C = 150 l, normale	n	1	1	€ 168,03	€ 168,03



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 6,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,50
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,13
								Prezzo Netto:	€ 210,73
								Spese:	€ 55,84
								Prezzo + Spese:	€ 266,58

O 04 59 11 VASO DI ESPANSIONE - C = 200 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	11	VASO DI ESPANSIONE - C = 200 l, normale	n	1	1	€ 238,28	€ 238,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 9,53
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 4,96
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 5,62
								Prezzo Netto:	€ 286,74
								Spese:	€ 75,99
								Prezzo + Spese:	€ 362,73

O 04 59 12 VASO DI ESPANSIONE - C = 250 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	12	VASO DI ESPANSIONE - C = 250 l, normale	n	1	1	€ 292,93	€ 292,93
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 11,72
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 6,09
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,78
								Prezzo Netto:	€ 345,88
								Spese:	€ 91,66
								Prezzo + Spese:	€ 437,53



O 04 59 13 VASO DI ESPANSIONE - C = 300 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	13	VASO DI ESPANSIONE - C = 300 l, normale	n	1	1	€ 353,40	€ 353,40
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 14,14
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 7,35
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 8,06

Prezzo Netto:	€ 411,31
Spese:	€ 109,00
Prezzo + Spese:	€ 520,30

O 04 59 14 VASO DI ESPANSIONE - C = 400 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	14	VASO DI ESPANSIONE - C = 400 l, normale	n	1	1	€ 491,84	€ 491,84
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 19,67
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,23
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,57

Prezzo Netto:	€ 590,02
Spese:	€ 156,36
Prezzo + Spese:	€ 746,38

O 04 59 15 VASO DI ESPANSIONE - C = 500 l, normale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	15	VASO DI ESPANSIONE - C = 500 l, normale	n	1	1	€ 618,64	€ 618,64
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 24,75
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 12,87
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35



D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 14,26
								Prezzo Netto:	€ 727,22
								Spese:	€ 192,71
								Prezzo + Spese:	€ 919,94

O 04 59 16 VASO DI ESPANSIONE - C = 60 l, m. atossica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	16	VASO DI ESPANSIONE - C = 60 l, m. atossica	n	1	1	€ 143,47	€ 143,47
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 5,74
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 2,98
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 3,61
								Prezzo Netto:	€ 184,16
								Spese:	€ 48,80
								Prezzo + Spese:	€ 232,96

O 04 59 17 VASO DI ESPANSIONE - C = 80 l, m. atossica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	17	VASO DI ESPANSIONE - C = 80 l, m. atossica	n	1	1	€ 181,43	€ 181,43
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 7,26
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 3,77
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 4,42
								Prezzo Netto:	€ 225,23
								Spese:	€ 59,69
								Prezzo + Spese:	€ 284,92

O 04 59 18 VASO DI ESPANSIONE - C = 100 l, m. atossica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	18	VASO DI ESPANSIONE - C = 100 l, m. atossica	n	1	1	€ 265,96	€ 265,96
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 10,64
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 5,53
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,5	€ 29,36	€ 14,68

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,5	€ 27,35	€ 13,68
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 6,21
								Prezzo Netto:	€ 316,70
								Spese:	€ 83,92
								Prezzo + Spese:	€ 400,62

O 04 59 19 VASO DI ESPANSIONE - C = 200 l, m. atossica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	19	VASO DI ESPANSIONE - C = 200 l, m. atossica	n	1	1	€ 418,99	€ 418,99
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 16,76
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 8,71
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 10,02
								Prezzo Netto:	€ 511,20
								Spese:	€ 135,47
								Prezzo + Spese:	€ 646,67

O 04 59 20 VASO DI ESPANSIONE - C = 300 l, m. atossica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	20	VASO DI ESPANSIONE - C = 300 l, m. atossica	n	1	1	€ 502,78	€ 502,78
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 20,11
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 10,46
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 11,80
								Prezzo Netto:	€ 601,86
								Spese:	€ 159,49
								Prezzo + Spese:	€ 761,35

O 04 59 21 VASO DI ESPANSIONE - C = 500 l, m. atossica

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	74	59	21	VASO DI ESPANSIONE - C = 500 l, m. atossica	n	1	1	€ 845,25	€ 845,25



D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 33,81
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 17,58
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	1	€ 29,36	€ 29,36
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	1	€ 27,35	€ 27,35
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 19,07
								Prezzo Netto:	€ 972,42
								Spese:	€ 257,69
								Prezzo + Spese:	€ 1.230,11

60 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI

O 04 60 01 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI - due mani di vernice

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	51	03	01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA OVALE A GUSCIO - Flusso luminoso fino a 8000 lm	n	1	0	€ 829,82	€ 0,00
B	74	60	01	VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI - verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice	m²	1	1	€ 1,28	€ 1,28
D	50	01	01	TRASPORTI - - in percentuale	%	2	4%	€ 4,00	€ 0,05
D	50	02	01	NOLI - - in percentuale	%	3	2%	€ 2,00	€ 0,03
A	05	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	4	0,085	€ 29,36	€ 2,50
A	05	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	5	0,085	€ 27,35	€ 2,32
D	50	03	01	ASSISTENZE MURARIE - - in precentuale, 2%	%	6	2%	€ 2,00	€ 0,12
								Prezzo Netto:	€ 6,30
								Spese:	€ 1,67
								Prezzo + Spese:	€ 7,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z OPERE PER LA SICUREZZA

01 ORGANIZZAZIONE CANTIERE

01 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO

Z 01 01 a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,004	€ 274,00	€ 1,10
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,006	€ 265,00	€ 1,59
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	3,4	€ 1,15	€ 3,91
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22

Prezzo Netto:	€ 16,65
Spese:	€ 4,41
Prezzo + Spese:	€ 21,07

Z 01 01 b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 28,39	€ 4,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,001	€ 265,00	€ 0,27
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,96	€ 1,15	€ 1,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05



D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22

Prezzo Netto:	€ 11,70
Spese:	€ 3,10
Prezzo + Spese:	€ 14,80

Z 01 01 c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 25,50	€ 0,36
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,095	€ 1,15	€ 0,11
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,002	€ 11,64	€ 0,02
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,002	€ 20,29	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 1,00
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,26

Z 01 01 d FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,005	€ 274,00	€ 1,37
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,006	€ 265,00	€ 1,59
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,006	€ 2,50	€ 0,02
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01



B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	1,89	€ 1,18	€ 2,23
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,07	€ 20,29	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 14,92
Spese:	€ 3,95
Prezzo + Spese:	€ 18,88

Z 01 01 e FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,003	€ 265,00	€ 0,80
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,83	€ 1,18	€ 0,98
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,07	€ 20,29	€ 1,42

Prezzo Netto:	€ 12,04
Spese:	€ 3,19
Prezzo + Spese:	€ 15,23

Z 01 01 f FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 25,50	€ 0,38
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,001	€ 0,83	€ 0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,035	€ 1,18	€ 0,04
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,004	€ 11,64	€ 0,05
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,004	€ 20,29	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 1,04
Spese:	€ 0,28
Prezzo + Spese:	€ 1,31

Z 01 01 g FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,004	€ 274,00	€ 1,10
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,006	€ 265,00	€ 1,59
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,002	€ 2,50	€ 0,01
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA - RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1	1	€ 1,48	€ 1,48
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22

Prezzo Netto:	€ 15,84
Spese:	€ 4,20
Prezzo + Spese:	€ 20,04

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 01 h FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 25,50	€ 4,59
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,001	€ 265,00	€ 0,27
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA - RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1	0,3	€ 1,48	€ 0,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22

Prezzo Netto:	€ 12,66
Spese:	€ 3,35
Prezzo + Spese:	€ 16,01

Z 01 01 i FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 28,39	€ 0,43
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 25,50	€ 0,38
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0001	€ 265,00	€ 0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,001	€ 0,83	€ 0,00
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA - RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1	0,02	€ 1,48	€ 0,03
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,005	€ 11,64	€ 0,06



D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,005	€ 20,29	€ 0,10

Prezzo Netto:	€ 1,06
Spese:	€ 0,28
Prezzo + Spese:	€ 1,34

Z 01 01 j FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,004	€ 274,00	€ 1,10
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,002	€ 2,50	€ 0,01
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	1,89	€ 1,18	€ 2,23
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,5	€ 1,70	€ 2,55
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22

Prezzo Netto:	€ 14,85
Spese:	€ 3,94
Prezzo + Spese:	€ 18,78

Z 01 01 k FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,78	€ 1,18	€ 0,92



B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,1	€ 1,70	€ 0,17
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,06	€ 11,64	€ 0,70
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,06	€ 20,29	€ 1,22

Prezzo Netto:	€ 10,34
Spese:	€ 2,74
Prezzo + Spese:	€ 13,07

Z 01 01 l FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 28,39	€ 0,34
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 25,50	€ 0,31
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,035	€ 1,18	€ 0,04
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,012	€ 1,70	€ 0,02
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,004	€ 11,64	€ 0,05
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,004	€ 20,29	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 0,87
Spese:	€ 0,23
Prezzo + Spese:	€ 1,10

Z 01 01 m FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97



A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,003	€ 274,00	€ 0,82
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,002	€ 2,50	€ 0,01
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA - RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1	1	€ 1,48	€ 1,48
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,5	€ 1,70	€ 2,55
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,056	€ 11,64	€ 0,65
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,054	€ 20,29	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 14,20
Spese:	€ 3,76
Prezzo + Spese:	€ 17,96

Z 01 01 n FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0015	€ 274,00	€ 0,41
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA - RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1	0,35	€ 1,48	€ 0,52
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,235	€ 1,70	€ 0,40
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,056	€ 11,64	€ 0,65
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,054	€ 20,29	€ 1,10

Prezzo Netto:	€ 10,67
Spese:	€ 2,83
Prezzo + Spese:	€ 13,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 01 o FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO - Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 28,39	€ 0,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0125	€ 25,50	€ 0,32
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	99	001	00	RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM - RETE METALLICA ZINCATA MAGLIA 50x50 MM	kg	1	0,02	€ 1,18	€ 0,02
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,012	€ 1,70	€ 0,02
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00
D	01	10	00	COMPRESSORI - ad aria con motore a scoppio della potenza di l/min. 5000 senza operatore	h	1	0,004	€ 11,64	€ 0,05
D	04	01	a	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 10	h	1	0,004	€ 20,29	€ 0,08

Prezzo Netto:	€ 0,89
Spese:	€ 0,24
Prezzo + Spese:	€ 1,13

02 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO

Z 01 02 a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Fornitura e posa con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,018	€ 274,00	€ 4,93
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,5	€ 1,70	€ 2,55



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,205	€ 2,71	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 20,55
Spese:	€ 5,44
Prezzo + Spese:	€ 25,99

Z 01 02 b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 30,60	€ 6,73
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,004	€ 274,00	€ 1,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,24	€ 1,70	€ 0,41
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,205	€ 2,71	€ 0,56

Prezzo Netto:	€ 14,53
Spese:	€ 3,85
Prezzo + Spese:	€ 18,38

Z 01 02 c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 30,60	€ 0,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 25,50	€ 0,46
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,00045	€ 274,00	€ 0,12
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,02	€ 1,70	€ 0,03
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,02	€ 2,71	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 1,23
Spese:	€ 0,33
Prezzo + Spese:	€ 1,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

03 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA'

Z 01 03 a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' - Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	99	004	00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM - MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	m²	1	1	€ 7,11	€ 7,11
B	99	005	00	BASE IN CLS PESO KG 28-35 - BASE IN CLS PESO KG 28-35	n	1	0,15	€ 7,01	€ 1,05

Prezzo Netto:	€ 10,97
Spese:	€ 2,91
Prezzo + Spese:	€ 13,87

Z 01 03 b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' - Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	99	004	00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM - MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	m²	1	0,11	€ 7,11	€ 0,78
B	99	005	00	BASE IN CLS PESO KG 28-35 - BASE IN CLS PESO KG 28-35	n	1	0,04	€ 7,01	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 3,31
Spese:	€ 0,88
Prezzo + Spese:	€ 4,18

Z 01 03 c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' - Nolo con moduli di altezza pari a m 2.00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 30,60	€ 0,15
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 25,50	€ 0,13
B	99	004	00	MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM - MODULO PER RECINZIONE CON RETE MAGLIA 20x50 CM	m²	1	0,02	€ 7,11	€ 0,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	005	00	BASE IN CLS PESO KG 28-35 - BASE IN CLS PESO KG 28-35	n	1	0,013	€ 7,01	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 0,51
Spese:	€ 0,14
Prezzo + Spese:	€ 0,65

04 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA

Z 01 04 a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA - Fornitura e posa con moduli di altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	99	006	00	BASE IN CLS PESO KG 38-40 - BASE IN CLS PESO KG 38-40	n	1	0,154	€ 8,38	€ 1,29
B	99	007	00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA - MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	m²	1	1	€ 8,51	€ 8,51

Prezzo Netto:	€ 12,61
Spese:	€ 3,34
Prezzo + Spese:	€ 15,95

Z 01 04 b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA - Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	99	006	00	BASE IN CLS PESO KG 38-40 - BASE IN CLS PESO KG 38-40	n	1	0,046	€ 8,38	€ 0,39
B	99	007	00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA - MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	m²	1	0,25	€ 8,51	€ 2,13

Prezzo Netto:	€ 3,07
Spese:	€ 0,81
Prezzo + Spese:	€ 3,89

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 04 c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI IN LAMIERA - Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08
B	99	006	00	BASE IN CLS PESO KG 38-40 - BASE IN CLS PESO KG 38-40	n	1	0,017	€ 8,38	€ 0,14
B	99	007	00	MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA - MODULO PER RECINZIONE CON PANNELLI CIEGHI IN LAMIERA	m²	1	0,02	€ 8,51	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 0,48
Spese:	€ 0,13
Prezzo + Spese:	€ 0,61

05 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE

Z 01 05 a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE - Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 28,39	€ 4,83
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 25,50	€ 4,34
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,01	€ 2,50	€ 0,03
B	99	008	00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 - PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	n	1	0,354	€ 7,72	€ 2,73
B	99	009	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 - RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m²	1	1	€ 1,57	€ 1,57
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,01	€ 46,77	€ 0,47

Prezzo Netto:	€ 13,96
Spese:	€ 3,70
Prezzo + Spese:	€ 17,66

Z 01 05 b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE - Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	008	00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 - PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	n	1	0,09	€ 7,72	€ 0,69
B	99	009	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 - RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m²	1	0,22	€ 1,57	€ 0,35
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05

Prezzo Netto:	€ 3,78
Spese:	€ 1,00
Prezzo + Spese:	€ 4,79

Z 01 05 c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE - Nolo per altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 28,39	€ 0,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,001	€ 2,50	€ 0,00
B	99	008	00	PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00 - PALETTO PER RECINZIONE ZINCATO ALTEZZA MT 2,00	n	1	0,01	€ 7,72	€ 0,08
B	99	009	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 - RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m²	1	0,025	€ 1,57	€ 0,04
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 0,29
Spese:	€ 0,08
Prezzo + Spese:	€ 0,36

06 FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE

Z 01 06 a FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE - Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	99	010	00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO - MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	m²	1	1	€ 11,12	€ 11,12



B	99	021	00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 - BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	n	1	0,148	€ 17,08	€ 2,53

Prezzo Netto:	€ 19,82
Spese:	€ 5,25
Prezzo + Spese:	€ 25,07

Z 01 06 b FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE - Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,029	€ 30,60	€ 0,89
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 25,50	€ 0,71
B	99	010	00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO - MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	m²	1	0,25	€ 11,12	€ 2,78
B	99	021	00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 - BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	n	1	0,03	€ 17,08	€ 0,51

Prezzo Netto:	€ 4,89
Spese:	€ 1,30
Prezzo + Spese:	€ 6,19

Z 01 06 c FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE IN LEGNO E METALLO PER AREE URBANE - Nolo per altezza pari a m 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 30,60	€ 0,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 25,50	€ 0,23
B	99	010	00	MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO - MODULO PER RECINZIONE IN PANNELLI CIECHI IN LEGNO E METALLO	m²	1	0,02	€ 11,12	€ 0,22
B	99	021	00	BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PESO KG 48-52 - BASE IN CLS PER MODULI PREFABBRICATI PERO KG 48-52	n	1	0,011	€ 17,08	€ 0,19

Prezzo Netto:	€ 0,92
Spese:	€ 0,24
Prezzo + Spese:	€ 1,16



07 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO

Z 01 07 a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 30,60	€ 45,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	90	€ 0,75	€ 67,50
B	99	032	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.852,00	€ 107,86
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 83,58	€ 125,37
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1448	€ 41,96	€ 6,08
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1	€ 64,29	€ 64,29

Prezzo Netto:	€ 455,24
Spese:	€ 120,64
Prezzo + Spese:	€ 575,88

Z 01 07 b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,16	€ 30,60	€ 4,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,156	€ 25,50	€ 3,98
B	99	032	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.852,00	€ 107,86

Prezzo Netto:	€ 116,73
Spese:	€ 30,93
Prezzo + Spese:	€ 147,66

Z 01 07 c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO - Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 30,60	€ 45,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	76	€ 0,75	€ 57,00



B	99	043	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.390,00	€ 94,92
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,28	€ 83,58	€ 106,98
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,147	€ 41,96	€ 6,17
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1	€ 64,29	€ 64,29

Prezzo Netto:	€ 413,51
Spese:	€ 109,58
Prezzo + Spese:	€ 523,09

Z 01 07 d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SPOGLIATOIO - Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,119	€ 25,50	€ 3,03
B	99	043	00	BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIMENSIONI 2,40X5,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.390,00	€ 94,92

Prezzo Netto:	€ 101,63
Spese:	€ 26,93
Prezzo + Spese:	€ 128,56

08 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

Z 01 08 a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,807	€ 30,60	€ 85,89
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 25,50	€ 76,50
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	90	€ 0,75	€ 67,50
B	99	054	00	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 4.120,00	€ 115,36
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 83,58	€ 125,37

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1448	€ 41,96	€ 6,08
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1	€ 64,29	€ 64,29

Prezzo Netto:	€ 540,99
Spese:	€ 143,36
Prezzo + Spese:	€ 684,35

Z 01 08 b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,604	€ 30,60	€ 49,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	99	054	00	BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 4.120,00	€ 115,36

Prezzo Netto:	€ 202,69
Spese:	€ 53,71
Prezzo + Spese:	€ 256,41

Z 01 08 c FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,73	€ 30,60	€ 83,54
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,7	€ 25,50	€ 68,85
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	76	€ 0,75	€ 57,00
B	99	065	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40 - BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.656,00	€ 102,37
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,28	€ 83,58	€ 106,98
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,145	€ 41,96	€ 6,08
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1	€ 64,29	€ 64,29

Prezzo Netto:	€ 489,11
Spese:	€ 129,61
Prezzo + Spese:	€ 618,73



Z 01 08 d FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Dimensioni 2,40x5,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,3	€ 30,60	€ 39,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,372	€ 25,50	€ 34,99
B	99	065	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40 - BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X5,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.656,00	€ 102,37
								Prezzo Netto:	€ 177,13
								Spese:	€ 46,94
								Prezzo + Spese:	€ 224,07

09 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI

Z 01 09 a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 30,60	€ 45,90
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	60	€ 0,75	€ 45,00
B	99	076	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 - BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	n	1	0,028	€ 1.854,00	€ 51,91
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,9	€ 83,58	€ 75,22
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,159	€ 41,96	€ 6,67
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1	€ 64,29	€ 64,29
								Prezzo Netto:	€ 327,25
								Spese:	€ 86,72
								Prezzo + Spese:	€ 413,97

Z 01 09 b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SERVIZI IGIENICI - Dimensioni 2,40x2,70x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,43	€ 30,60	€ 43,76
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,424	€ 25,50	€ 36,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	076	00	BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40 - BOX DI CANITERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,40X2,70X2,40	n	1	0,028	€ 1.854,00	€ 51,91

Prezzo Netto:	€ 131,98
Spese:	€ 34,98
Prezzo + Spese:	€ 166,96

10 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA

Z 01 10 a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 30,60	€ 55,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,8	€ 25,50	€ 45,90
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	90	€ 0,75	€ 67,50
B	99	087	00	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 4.005,00	€ 112,14
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 83,58	€ 125,37
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,101	€ 41,96	€ 4,24
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	0,9	€ 64,29	€ 57,86

Prezzo Netto:	€ 468,09
Spese:	€ 124,04
Prezzo + Spese:	€ 592,13

Z 01 10 b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO MENSA - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,276	€ 25,50	€ 7,04

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	087	00	BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO MENSA DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 4.005,00	€ 112,14

Prezzo Netto:	€ 127,75
Spese:	€ 33,85
Prezzo + Spese:	€ 161,60

11 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO

Z 01 11 a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,3	€ 30,60	€ 70,38
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,3	€ 25,50	€ 58,65
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	90	€ 0,75	€ 67,50
B	99	098	00	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 4.150,00	€ 116,20
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 83,58	€ 125,37
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1355	€ 41,96	€ 5,69
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	1,1	€ 64,29	€ 70,72

Prezzo Netto:	€ 514,50
Spese:	€ 136,34
Prezzo + Spese:	€ 650,85

Z 01 11 b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE PRONTO SOCCORSO - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,03	€ 30,60	€ 31,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,03	€ 25,50	€ 26,27

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	098	00	BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANTIERE USO CAMERA PER PRONTO SOCCORSO DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 4.150,00	€ 116,20
								Prezzo Netto:	€ 173,98
								Spese:	€ 46,11
								Prezzo + Spese:	€ 220,09

12 FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI

Z 01 12 a FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 30,60	€ 30,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 25,50	€ 25,50
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	90	€ 0,75	€ 67,50
B	99	109	00	BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.265,00	€ 91,42
C	02	02	b	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30, rapporto max e/c=0,6	m³	1	1,5	€ 83,58	€ 125,37
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,1	€ 41,96	€ 4,20
D	03	01	a	AUTOGRU - AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA CON PORTATA OLTRE T. 20 FINO A T. 30	h	1	0,767	€ 64,29	€ 49,31
								Prezzo Netto:	€ 393,90
								Spese:	€ 104,38
								Prezzo + Spese:	€ 498,28

Z 01 12 b FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE USO UFFICI - Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,165	€ 30,60	€ 5,05
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 25,50	€ 4,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	109	00	BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40 - BOX DI CANITERE USO UFFICIO RIUNIONI SICUREZZA NEL CANTIERE DIM. 2,40X6,40X2,40	n	1	0,028	€ 3.265,00	€ 91,42

Prezzo Netto:	€ 100,80
Spese:	€ 26,71
Prezzo + Spese:	€ 127,52

13 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

Z 01 13 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNA METALLICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	120	00	TRANSENNA IN SCATOLARE - TRANSENNA IN SCATOLARE	m	1	0,07	€ 19,14	€ 1,34
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01	€ 54,00	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 3,00
Spese:	€ 0,80
Prezzo + Spese:	€ 3,80

14 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Z 01 14 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	99	131	00	DELIMITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30 - DELIMITAZIONE CONPALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 5X20X30	m	1	0,07	€ 9,70	€ 0,68
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01	€ 54,00	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 1,78
Spese:	€ 0,47
Prezzo + Spese:	€ 2,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

15 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

Z 01 15 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE IN PALETTI MOBILI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	99	142	00	DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39 - DELIMITAZIONE CON PALETTI MOBILI E CATENA CON ANELLO MM 6X24X39	m	1	0,07	€ 14,80	€ 1,04
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01	€ 54,00	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 2,14
Spese:	€ 0,57
Prezzo + Spese:	€ 2,70

16 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

Z 01 16 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,121	€ 30,60	€ 3,70
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	99	152	00	BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA - BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA	m	1	0,08	€ 33,00	€ 2,64
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,05	€ 54,00	€ 2,70

Prezzo Netto:	€ 11,85
Spese:	€ 3,14
Prezzo + Spese:	€ 14,99

17 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

Z 01 17 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	99	163	00	BARRIERA PREFABBRICATA - BARRIERA PREFABBRICATA	m	1	0,08	€ 38,10	€ 3,05

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,058	€ 54,00	€ 3,13

Prezzo Netto:	€ 14,03
Spese:	€ 3,72
Prezzo + Spese:	€ 17,75

18 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI

Z 01 18 00 NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI - NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO CON PALETTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	174	00	DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO - DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO	m	1	0,08	€ 12,35	€ 0,99
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01	€ 54,00	€ 0,54

Prezzo Netto:	€ 2,65
Spese:	€ 0,70
Prezzo + Spese:	€ 3,35

19 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Z 01 19 00 DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI - DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	99	179	00	DELIMITAZIONE AREE STRADALI - DELIMITAZIONE AREE STRADALI	m	1	0,08	€ 4,48	€ 0,36

Prezzo Netto:	€ 0,92
Spese:	€ 0,24
Prezzo + Spese:	€ 1,16

20 DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA

Z 01 20 00 DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA - DELIMITAZIONE IN ACCIAIO-LEGNO E RETE PLASTIFICATA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,025	€ 274,00	€ 6,85
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	4,9	€ 0,75	€ 3,68
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	99	002	00	RETE DI PLASTICA STAMPATA - RETE DI PLASTICA STAMPATA	m²	1	2	€ 1,48	€ 2,96

Prezzo Netto:	€ 16,37
Spese:	€ 4,34
Prezzo + Spese:	€ 20,71

21 DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA

Z 01 21 00 DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA - DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO AREA CON LIVELLO DI RUMORE SUPERIORE A 90 dBA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 25,50	€ 0,77
B	99	180	00	DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO - DELIMITAZIONE E CONFINAMENTO DI AREE DI LAVORO	m	1	0,5	€ 4,60	€ 2,30

Prezzo Netto:	€ 3,98
Spese:	€ 1,06
Prezzo + Spese:	€ 5,04

22 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA

Z 01 22 00 DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA - DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 28,39	€ 0,85
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	181	00	DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE - DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA BIFACCIALE	n	1	1	€ 4,33	€ 4,33

Prezzo Netto:	€ 5,69
Spese:	€ 1,51
Prezzo + Spese:	€ 7,20

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

23 PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO

Z 01 23 a PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	182	00	DELINEATORE DI MARGINE - DELINEATORE DI MARGINE	n	1	0,083	€ 6,90	€ 0,57

Prezzo Netto:	€ 4,26
Spese:	€ 1,13
Prezzo + Spese:	€ 5,39

Z 01 23 b PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore di galleria

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	183	00	DELINEATORE DI GALLERIA - DELINEATORE DI GALLERIA	n	1	0,083	€ 28,00	€ 2,32

Prezzo Netto:	€ 6,01
Spese:	€ 1,59
Prezzo + Spese:	€ 7,61

Z 01 23 c PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore di strade di montagna altezza cm 300

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	184	00	DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA - DELINERATORE DI STRADE DI MONTAGNA	n	1	0,083	€ 15,38	€ 1,28

Prezzo Netto:	€ 4,97
Spese:	€ 1,32
Prezzo + Spese:	€ 6,28

Z 01 23 d PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore di curva stretta o tornante

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	185	00	DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE - DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE	n	1	0,083	€ 58,85	€ 4,88

Prezzo Netto:	€ 8,58
Spese:	€ 2,27
Prezzo + Spese:	€ 10,85

Z 01 23 e PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore di intersezione a T

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	186	00	DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T - DELINEATORE DI INTERSEZIONE A T	n	1	0,083	€ 58,85	€ 4,88

Prezzo Netto:	€ 8,58
Spese:	€ 2,27
Prezzo + Spese:	€ 10,85

Z 01 23 f PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore modulare di curva da cm 60 di lato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	187	00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO - DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 60 DI LATO	n	1	0,083	€ 15,50	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 4,98
Spese:	€ 1,32
Prezzo + Spese:	€ 6,30

Z 01 23 g PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore modulare di curva da cm 90 di lato

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	188	00	DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO - DELINEATORE MODULARE DI CURVA DA CM 90 DI LATO	n	1	0,083	€ 35,23	€ 2,92

Prezzo Netto:	€ 6,61
Spese:	€ 1,75
Prezzo + Spese:	€ 8,37



Z 01 23 h PANNELLO DELINEATORE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - delineatore di accesso di altezza cm 100

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 28,39	€ 3,69
B	99	189	00	DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO - DELINEATORE MODULARE DI ACCESSO DA CM 100 DI LATO	n	1	0,083	€ 19,48	€ 1,62

Prezzo Netto:	€ 5,31
Spese:	€ 1,41
Prezzo + Spese:	€ 6,71

24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA'

Z 01 24 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' - dimensione modulo cm 47,5x60 dosso di altezza cm 3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	99	190	00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3 - RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 47,5X60 DOSSO H 3	n	1	1	€ 37,68	€ 37,68

Prezzo Netto:	€ 45,53
Spese:	€ 12,07
Prezzo + Spese:	€ 57,60

Z 01 24 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' - dimensione modulo cm 50x90 dosso di altezza cm 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	99	191	00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5 - RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X90 DOSSO H 5	n	1	1	€ 45,00	€ 45,00

Prezzo Netto:	€ 52,85
Spese:	€ 14,01
Prezzo + Spese:	€ 66,86

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 24 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI RALLENTATORI DI VELOCITA' - dimensione modulo cm 50x120 dosso di altezza cm 7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 25,50	€ 3,57
B	99	192	00	RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7 - RALLENTATORI DI VELOCITA' CM 50X120 DOSSO H 7	n	1	1	€ 52,04	€ 52,04

Prezzo Netto:	€ 59,89
Spese:	€ 15,87
Prezzo + Spese:	€ 75,77

25 CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA

Z 01 25 a CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	99	193	00	CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI DIVIETO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,12	€ 1,12

Prezzo Netto:	€ 3,11
Spese:	€ 0,82
Prezzo + Spese:	€ 3,93

Z 01 25 b CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	99	194	00	CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI DIVIETO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 2,34	€ 2,34

Prezzo Netto:	€ 4,33
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,47

Z 01 25 c CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	195	00	CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M - CARTELLI DI DIVIETO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	n	1	1	€ 3,23	€ 3,23
								Prezzo Netto:	€ 6,07
								Spese:	€ 1,61
								Prezzo + Spese:	€ 7,68

Z 01 25 d CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	196	00	CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M - CARTELLI DI DIVIETO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	n	1	1	€ 7,05	€ 7,05
								Prezzo Netto:	€ 9,89
								Spese:	€ 2,62
								Prezzo + Spese:	€ 12,51

Z 01 25 e CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	197	00	CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M - CARTELLI DI DIVIETO 125X333 MM VISIBILITA' 12 M	n	1	1	€ 1,71	€ 1,71
								Prezzo Netto:	€ 3,41
								Spese:	€ 0,90
								Prezzo + Spese:	€ 4,32

Z 01 25 f CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	198	00	CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M - CARTELLI DI DIVIETO 500X333 MM VISIBILITA' 12 M	n	1	1	€ 4,53	€ 4,53
								Prezzo Netto:	€ 7,37
								Spese:	€ 1,95
								Prezzo + Spese:	€ 9,32



Z 01 25 g CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	199	00	CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M - CARTELLI DI DIVIETO 666X500 MM VISIBILITA' 18 M	n	1	1	€ 9,52	€ 9,52

Prezzo Netto:	€ 12,36
Spese:	€ 3,28
Prezzo + Spese:	€ 15,63

Z 01 25 h CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 120x170 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	200	00	CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI DIVIETO 120X170 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,60	€ 1,60

Prezzo Netto:	€ 3,30
Spese:	€ 0,88
Prezzo + Spese:	€ 4,18

Z 01 25 i CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 160x230 mm visibilità 6 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	201	00	CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M - CARTELLI DI DIVIETO 160X230 MM VISIBILITA' 6 M	n	1	1	€ 2,34	€ 2,34

Prezzo Netto:	€ 4,04
Spese:	€ 1,07
Prezzo + Spese:	€ 5,11

Z 01 25 j CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 270x370 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	202	00	CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI DIVIETO 270X370 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 3,84	€ 3,84
								Prezzo Netto:	€ 5,54
								Spese:	€ 1,47
								Prezzo + Spese:	€ 7,01

Z 01 25 k CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 440x660 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	203	00	CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI DIVIETO 440X660 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 3,93	€ 3,93
								Prezzo Netto:	€ 6,77
								Spese:	€ 1,79
								Prezzo + Spese:	€ 8,56

26 CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA

Z 01 26 a CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	204	00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 140 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,16	€ 1,16
								Prezzo Netto:	€ 2,86
								Spese:	€ 0,76
								Prezzo + Spese:	€ 3,62

Z 01 26 b CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	205	00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 350 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 2,52	€ 2,52

Prezzo Netto:	€ 4,22
Spese:	€ 1,12
Prezzo + Spese:	€ 5,34

Z 01 26 c CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo triangolare con lato da 580 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	206	00	CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M - CARTELLI DI PERICOLO LATO TRIANGOLO 580 MM VISIBILITA' 16 M	n	1	1	€ 5,00	€ 5,00

Prezzo Netto:	€ 7,84
Spese:	€ 2,08
Prezzo + Spese:	€ 9,92

Z 01 26 d CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	207	00	CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI PERICOLO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,71	€ 1,71

Prezzo Netto:	€ 3,41
Spese:	€ 0,90
Prezzo + Spese:	€ 4,32

Z 01 26 e CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	208	00	CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI PERICOLO 333x500 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 4,30	€ 4,30

Prezzo Netto:	€ 7,14
Spese:	€ 1,89
Prezzo + Spese:	€ 9,03



Z 01 26 f CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	209	00	CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M - CARTELLI DI PERICOLO 500x666 MM VISIBILITA' 16 M	n	1	1	€ 9,52	€ 9,52

Prezzo Netto:	€ 12,36
Spese:	€ 3,28
Prezzo + Spese:	€ 15,63

Z 01 26 g CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco ed indicazione in giallo 150 x 150 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	210	00	CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI PERICOLO 150x150 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,69	€ 1,69

Prezzo Netto:	€ 3,39
Spese:	€ 0,90
Prezzo + Spese:	€ 4,29

Z 01 26 h CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco ed indicazione in giallo 220 x 220 mm visibilità 6 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	211	00	CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M - CARTELLI DI PERICOLO 220x220 MM VISIBILITA' 6 M	n	1	1	€ 2,30	€ 2,30

Prezzo Netto:	€ 4,00
Spese:	€ 1,06
Prezzo + Spese:	€ 5,06

Z 01 26 i CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco ed indicazione in giallo 360 x 360 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	212	00	CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI PERICOLO 360x360 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 3,99	€ 3,99

Prezzo Netto:	€ 6,83
Spese:	€ 1,81
Prezzo + Spese:	€ 8,64

Z 01 26 j CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo giallo per indicazione di pericolo 500 x 330 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	213	00	CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM - CARTELLI DI PERICOLO 500x330 MM	n	1	1	€ 4,55	€ 4,55

Prezzo Netto:	€ 7,39
Spese:	€ 1,96
Prezzo + Spese:	€ 9,35

Z 01 26 k CARTELLI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco per indicazione di pericolo 300 x 200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	214	00	CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM - CARTELLI DI PERICOLO 300x200 MM	n	1	1	€ 2,52	€ 2,52

Prezzo Netto:	€ 4,22
Spese:	€ 1,12
Prezzo + Spese:	€ 5,34

27 CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Z 01 27 a CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	215	00	CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI OBBLIGO 125X125 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,28	€ 1,28

Prezzo Netto:	€ 2,98
Spese:	€ 0,79
Prezzo + Spese:	€ 3,77



Z 01 27 b CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 270x270 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	216	00	CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI DI OBBLIGO 270X270 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 2,19	€ 2,19

Prezzo Netto:	€ 3,89
Spese:	€ 1,03
Prezzo + Spese:	€ 4,93

Z 01 27 c CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	217	00	CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M - CARTELLI DI OBBLIGO 333X333 MM VISIBILITA' 12 M	n	1	1	€ 3,71	€ 3,71

Prezzo Netto:	€ 5,41
Spese:	€ 1,43
Prezzo + Spese:	€ 6,85

Z 01 27 d CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	218	00	CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M - CARTELLI DI OBBLIGO 500X500 MM VISIBILITA' 18 M	n	1	1	€ 6,67	€ 6,67

Prezzo Netto:	€ 9,51
Spese:	€ 2,52
Prezzo + Spese:	€ 12,03

Z 01 27 e CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 125x333 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70



B	99	219	00	CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI DI OBBLIGO 125x333 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,86	€ 1,86
								Prezzo Netto:	€ 3,56
								Spese:	€ 0,94
								Prezzo + Spese:	€ 4,51

Z 01 27 f CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 500x333 mm visibilità 12 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	220	00	CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M - CARTELLI DI OBBLIGO 500x333 MM VISIBILITA' 12 M	n	1	1	€ 5,27	€ 5,27
								Prezzo Netto:	€ 8,11
								Spese:	€ 2,15
								Prezzo + Spese:	€ 10,26

Z 01 27 g CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 666x500 mm visibilità 18 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	221	00	CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M - CARTELLI DI OBBLIGO 660x500 MM VISIBILITA' 18 M	n	1	1	€ 9,61	€ 9,61
								Prezzo Netto:	€ 12,45
								Spese:	€ 3,30
								Prezzo + Spese:	€ 15,75

Z 01 27 h CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 120x150 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	222	00	CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM - CARTELLI DI OBBLIGO 120x150 MM	n	1	1	€ 1,66	€ 1,66
								Prezzo Netto:	€ 3,36
								Spese:	€ 0,89
								Prezzo + Spese:	€ 4,25

Z 01 27 i CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 170x220 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	223	00	CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM - CARTELLI DI OBBLIGO 170x220 MM	n	1	1	€ 2,34	€ 2,34
								Prezzo Netto:	€ 4,04
								Spese:	€ 1,07
								Prezzo + Spese:	€ 5,11

Z 01 27 j CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 270x330 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	224	00	CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM - CARTELLI DI OBBLIGO 270x330 MM	n	1	1	€ 3,72	€ 3,72
								Prezzo Netto:	€ 5,42
								Spese:	€ 1,44
								Prezzo + Spese:	€ 6,86

28 CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA

Z 01 28 a CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 120x120 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	225	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 120X120 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,22	€ 1,22
								Prezzo Netto:	€ 2,92
								Spese:	€ 0,77
								Prezzo + Spese:	€ 3,70

Z 01 28 b CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 160x160 mm visibilità 6 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	226	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	n	1	1	€ 1,44	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 3,14
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,98

Z 01 28 c CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 250x250 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	227	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 1,76	€ 1,76

Prezzo Netto:	€ 3,46
Spese:	€ 0,92
Prezzo + Spese:	€ 4,38

Z 01 28 d CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 400x400 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	228	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	n	1	1	€ 4,53	€ 4,53

Prezzo Netto:	€ 7,37
Spese:	€ 1,95
Prezzo + Spese:	€ 9,32

Z 01 28 e CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 500x500 mm visibilità 22 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	229	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	n	1	1	€ 6,55	€ 6,55

Prezzo Netto:	€ 9,39
Spese:	€ 2,49
Prezzo + Spese:	€ 11,88

Z 01 28 f CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 145x120 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	230	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,41	€ 1,41

Prezzo Netto:	€ 3,11
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,94

Z 01 28 g CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 160x210 mm visibilità 6 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	231	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	n	1	1	€ 1,62	€ 1,62

Prezzo Netto:	€ 3,32
Spese:	€ 0,88
Prezzo + Spese:	€ 4,20

Z 01 28 h CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 250x310 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	232	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 2,01	€ 2,01

Prezzo Netto:	€ 3,71
Spese:	€ 0,98
Prezzo + Spese:	€ 4,70

Z 01 28 i CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 400x500 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	233	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	n	1	1	€ 5,28	€ 5,28

Prezzo Netto:	€ 8,12
Spese:	€ 2,15
Prezzo + Spese:	€ 10,27

Z 01 28 j CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 500x630 mm visibilità 22 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	234	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	n	1	1	€ 8,55	€ 8,55

Prezzo Netto:	€ 11,39
Spese:	€ 3,02
Prezzo + Spese:	€ 14,41

Z 01 28 k CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO PER LA SICUREZZA - sfondo bianco 300x200 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	235	00	CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM - CARTELLI PER INDICAZIONI ANTINCENDIO 300x200 MM	n	1	1	€ 2,01	€ 2,01
								Prezzo Netto:	€ 3,71
								Spese:	€ 0,98
								Prezzo + Spese:	€ 4,70

29 CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA

Z 01 29 a CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 120 x 120 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	236	00	CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO 120x120 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,19	€ 1,19
								Prezzo Netto:	€ 2,89
								Spese:	€ 0,77
								Prezzo + Spese:	€ 3,66

Z 01 29 b CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 160 x 160 mm visibilità 6 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	237	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X160 MM VISIBILITA' 6 M	n	1	1	€ 1,37	€ 1,37
								Prezzo Netto:	€ 3,07
								Spese:	€ 0,81
								Prezzo + Spese:	€ 3,89

Z 01 29 c CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	238	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X250 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 1,52	€ 1,52

Prezzo Netto:	€ 3,22
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,08

Z 01 29 d CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 400 x 400 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	239	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X400 MM VISIBILITA' 16 M	n	1	1	€ 4,51	€ 4,51

Prezzo Netto:	€ 7,35
Spese:	€ 1,95
Prezzo + Spese:	€ 9,30

Z 01 29 e CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 500 x 500 mm visibilità 22 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	240	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X500 MM VISIBILITA' 22 M	n	1	1	€ 6,64	€ 6,64

Prezzo Netto:	€ 9,48
Spese:	€ 2,51
Prezzo + Spese:	€ 11,99

Z 01 29 f CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 145 x 120 mm visibilità 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	241	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 145X120 MM VISIBILITA' 4 M	n	1	1	€ 1,36	€ 1,36

Prezzo Netto:	€ 3,06
Spese:	€ 0,81
Prezzo + Spese:	€ 3,88

Z 01 29 g CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 160 x 210 mm visibilità 6 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	242	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 160X210 MM VISIBILITA' 6 M	n	1	1	€ 1,70	€ 1,70

Prezzo Netto:	€ 3,40
Spese:	€ 0,90
Prezzo + Spese:	€ 4,31

Z 01 29 h CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 250 x 310 mm visibilità 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	243	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 250X310 MM VISIBILITA' 10 M	n	1	1	€ 2,01	€ 2,01

Prezzo Netto:	€ 3,71
Spese:	€ 0,98
Prezzo + Spese:	€ 4,70

Z 01 29 i CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 400 x 500 mm visibilità 16 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	244	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 400X500 MM VISIBILITA' 16 M	n	1	1	€ 5,29	€ 5,29

Prezzo Netto:	€ 8,13
Spese:	€ 2,15
Prezzo + Spese:	€ 10,28

Z 01 29 j CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 500 x 630 mm visibilità 22 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
B	99	245	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 500X630 MM VISIBILITA' 22 M	n	1	1	€ 8,55	€ 8,55

Prezzo Netto:	€ 11,39
Spese:	€ 3,02
Prezzo + Spese:	€ 14,41

Z 01 29 k CARTELLI PER INDICAZIONI SALVATAGGIO PER LA SICUREZZA - Sfondo bianco 200 x 400 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
B	99	246	00	CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM - CARTELLI PER INDICAZIONI DI SALVATAGGIO 200X400 MM	n	1	1	€ 2,62	€ 2,62

Prezzo Netto:	€ 4,32
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,47

30 CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE

Z 01 30 a CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di lato 60 cm rifrangenza classe I

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	247	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE I	n	1	0,09	€ 7,88	€ 0,71

Prezzo Netto:	€ 2,84
Spese:	€ 0,75
Prezzo + Spese:	€ 3,59

Z 01 30 b CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di lato 90 cm rifrangenza classe I

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	248	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE I	n	1	0,09	€ 11,33	€ 1,02

Prezzo Netto:	€ 3,15
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,98

Z 01 30 c CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di lato 120 cm rifrangenza classe I

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	249	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE I	n	1	0,09	€ 25,65	€ 2,31

Prezzo Netto:	€ 4,44
Spese:	€ 1,18
Prezzo + Spese:	€ 5,61

Z 01 30 d CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di lato 60 cm rifrangenza classe II

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	250	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 60 CM CLASSE II	n	1	0,09	€ 13,23	€ 1,19

Prezzo Netto:	€ 3,32
Spese:	€ 0,88
Prezzo + Spese:	€ 4,20



Z 01 30 e CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di lato 90 cm rifrangenza classe II

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	251	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 90 CM CLASSE II	n	1	0,09	€ 16,09	€ 1,45

Prezzo Netto:	€ 3,58
Spese:	€ 0,95
Prezzo + Spese:	€ 4,53

Z 01 30 f CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di lato 120 cm rifrangenza classe II

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	252	00	CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II - CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE LATO 120 CM CLASSE II	n	1	0,09	€ 35,16	€ 3,16

Prezzo Netto:	€ 5,29
Spese:	€ 1,40
Prezzo + Spese:	€ 6,70

31 CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE

Z 01 31 a CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - di diametro 60 cm, rifrangenza classe I

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	011	00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I - CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE I	n	1	0,09	€ 16,04	€ 1,44

Prezzo Netto:	€ 3,57
Spese:	€ 0,95
Prezzo + Spese:	€ 4,52

Z 01 31 b CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - di diametro 90 cm, rifrangenza classe I

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13



B	99	012	00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I - CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE I	n	1	0,09	€ 28,14	€ 2,53

Prezzo Netto:	€ 4,66
Spese:	€ 1,24
Prezzo + Spese:	€ 5,90

Z 01 31 c CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - di diametro 60 cm, rifrangenza classe II

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	013	00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II - CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 60 CM DI DIAMETRO CLASSE II	n	1	0,09	€ 15,40	€ 1,39

Prezzo Netto:	€ 3,52
Spese:	€ 0,93
Prezzo + Spese:	€ 4,45

Z 01 31 d CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - di diametro 90 cm, rifrangenza classe II

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13
B	99	014	00	CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II - CARTELLO CIRCOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DA 90 CM DI DIAMETRO CLASSE II	n	1	0,09	€ 32,03	€ 2,88

Prezzo Netto:	€ 5,01
Spese:	€ 1,33
Prezzo + Spese:	€ 6,34

32 CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE

Z 01 32 a CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di dimensioni 90x135 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 28,39	€ 2,50



B	99	015	00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM - CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X135 CM	n	1	0,09	€ 53,04	€ 4,77

Prezzo Netto:	€ 7,27
Spese:	€ 1,93
Prezzo + Spese:	€ 9,20

Z 01 32 b CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - di dimensioni 180x200 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	99	016	00	CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM - CARTELLO RETTANGOLARE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 180X200 CM	n	1	0,083	€ 203,56	€ 16,90

Prezzo Netto:	€ 19,45
Spese:	€ 5,15
Prezzo + Spese:	€ 24,60

33 PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE

Z 01 33 a PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - di dimensioni 90x250 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	99	017	00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM - PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 90X250 CM	n	1	0,081	€ 341,32	€ 27,65

Prezzo Netto:	€ 30,20
Spese:	€ 8,00
Prezzo + Spese:	€ 38,21

Z 01 33 b PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - di dimensioni 135x365 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	018	00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM - PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIM. 135X365 CM	n	1	0,0808	€ 443,86	€ 35,86

Prezzo Netto:	€ 38,42
Spese:	€ 10,18
Prezzo + Spese:	€ 48,60

Z 01 33 c PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - di dimensioni 135x180 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	99	019	00	PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM - PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 135X180 CM	n	1	0,0815	€ 366,65	€ 29,88

Prezzo Netto:	€ 32,44
Spese:	€ 8,60
Prezzo + Spese:	€ 41,03

Z 01 33 d PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - di dimensioni 200x270 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	99	020	00	PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM - PRESEGNALE DI CANITERE MOBILE CON BULLONI PER FISSAGGIO DI DIAM. 200x270 CM	n	1	0,081	€ 516,35	€ 41,82

Prezzo Netto:	€ 44,38
Spese:	€ 11,76
Prezzo + Spese:	€ 56,14

34 SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO

Z 01 34 a SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO - con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	022	00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA - SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE LAVORI, CAMBIO DI CORSIA E INDICAZIONE DI DISTANZA	n	1	0,081	€ 2.718,71	€ 220,22

Prezzo Netto:	€ 224,19
Spese:	€ 59,41
Prezzo + Spese:	€ 283,60

Z 01 34 b SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO - con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 28,39	€ 3,97
B	99	023	00	SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO - SEGNALE MOBILE CON INDICAZIONE DI OBBLIGO PER DIREZIONE E TRIANGOLO LUMINOSO	n	1	0,0814	€ 2.852,36	€ 232,18

Prezzo Netto:	€ 236,16
Spese:	€ 62,58
Prezzo + Spese:	€ 298,74

35 SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE

Z 01 35 a SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per un mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
B	99	024	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE - SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA MOBILE	n	1	0,08	€ 8,93	€ 0,71

Prezzo Netto:	€ 2,70
Spese:	€ 0,72
Prezzo + Spese:	€ 3,42

Z 01 35 b SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 28,39	€ 2,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	025	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA - SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI SEGNALETICA FISSA	n	1	0,08	€ 5,63	€ 0,45

Prezzo Netto:	€ 2,58
Spese:	€ 0,68
Prezzo + Spese:	€ 3,26

Z 01 35 c SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletto con asta richiudibile, per cartelli (dischi di diametro 60 cm)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	99	026	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI - SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA DI CARTELLI	n	1	0,08	€ 6,25	€ 0,50

Prezzo Netto:	€ 2,77
Spese:	€ 0,73
Prezzo + Spese:	€ 3,51

Z 01 35 d SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletto pesante richiudibile per cartelli più pannello integrativo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
B	99	027	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO - SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI PIU' PANNELLO INTEGRATIVO	n	1	0,09	€ 17,83	€ 1,60

Prezzo Netto:	€ 3,88
Spese:	€ 1,03
Prezzo + Spese:	€ 4,90

Z 01 35 e SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletti in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 28,39	€ 2,56
B	99	028	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI - SOSTEGNI E SUPPORTI PER POSA CARTELLI MOBILI	n	1	0,083	€ 115,00	€ 9,55

Prezzo Netto:	€ 12,10
Spese:	€ 3,21
Prezzo + Spese:	€ 15,31



Z 01 35 f SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 28,39	€ 2,50
B	99	029	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120 - SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X120	n	1	0,08	€ 6,88	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 3,05
Spese:	€ 0,81
Prezzo + Spese:	€ 3,86

Z 01 35 g SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 28,39	€ 2,50
B	99	030	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135 - SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 90X135	n	1	0,08	€ 6,88	€ 0,55

Prezzo Netto:	€ 3,05
Spese:	€ 0,81
Prezzo + Spese:	€ 3,86

Z 01 35 h SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 28,39	€ 2,50
B	99	031	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180 - SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 120x180	n	1	0,082	€ 7,65	€ 0,63

Prezzo Netto:	€ 3,13
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,95

Z 01 35 i SOSTEGNI PER SEGNALETICA VERTICALE - cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,088	€ 28,39	€ 2,50

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	033	00	SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200 - SOSTEGNI E SUPPORTI PER CARTELLI 135X200	n	1	0,082	€ 8,67	€ 0,71

Prezzo Netto:	€ 3,21
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,06

36 SACCHETTO DI ZAVORRA

Z 01 36 a SACCHETTO DI ZAVORRA - riempito con graniglia peso 13 kg

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,027	€ 28,39	€ 0,77
B	99	034	00	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG - SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITO CON GRANIGLIA PESO 13 KG	n	1	0,08	€ 4,59	€ 0,37

Prezzo Netto:	€ 1,13
Spese:	€ 0,30
Prezzo + Spese:	€ 1,43

Z 01 36 b SACCHETTO DI ZAVORRA - con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,028	€ 28,39	€ 0,79
B	99	035	00	SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA - SACCHETTO DI ZAVORRA RIEMPITO CON ACQUA E SABBIA	n	1	0,08	€ 3,26	€ 0,26

Prezzo Netto:	€ 1,06
Spese:	€ 0,28
Prezzo + Spese:	€ 1,34

37 COPPIA DI SEMAFORI

Z 01 37 a COPPIA DI SEMAFORI - posizionamento e nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,317	€ 28,39	€ 9,00



B	99	036	00	COPPIA DI SEMAFORI - COPPIA DI SEMAFORI	n	1	0,08	€ 580,00	€ 46,40
								Prezzo Netto:	€ 55,40
								Spese:	€ 14,68
								Prezzo + Spese:	€ 70,08

Z 01 37 b COPPIA DI SEMAFORI - nolo per ogni mese successivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,112	€ 28,39	€ 3,18
B	99	036	00	COPPIA DI SEMAFORI - COPPIA DI SEMAFORI	n	1	0,02	€ 580,00	€ 11,60
								Prezzo Netto:	€ 14,78
								Spese:	€ 3,92
								Prezzo + Spese:	€ 18,70

38 IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO

Z 01 38 a IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO - posizionamento e nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
B	99	037	00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE - IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	n	1	0,08	€ 173,55	€ 13,88
								Prezzo Netto:	€ 17,29
								Spese:	€ 4,58
								Prezzo + Spese:	€ 21,87

Z 01 38 b IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO - nolo per ogni mese successivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,082	€ 28,39	€ 2,33
B	99	037	00	IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE - IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO IN PRESENZA DI CANTIERE	n	1	0,02	€ 173,55	€ 3,47
								Prezzo Netto:	€ 5,80
								Spese:	€ 1,54
								Prezzo + Spese:	€ 7,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

39 INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE

Z 01 39 a INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	99	038	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA - INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	n	1	0,081	€ 114,75	€ 9,29

Prezzo Netto:	€ 14,40
Spese:	€ 3,82
Prezzo + Spese:	€ 18,22

Z 01 39 b INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,18	€ 28,39	€ 5,11
B	99	039	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO - INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	n	1	0,08	€ 125,26	€ 10,02

Prezzo Netto:	€ 15,13
Spese:	€ 4,01
Prezzo + Spese:	€ 19,14

Z 01 39 c INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - con lampada alogena nolo per ogni mese successivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
B	99	038	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA - INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALOGENA	n	1	0,02	€ 114,75	€ 2,30

Prezzo Netto:	€ 2,81
Spese:	€ 0,74
Prezzo + Spese:	€ 3,55

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 39 d INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0175	€ 28,39	€ 0,50
B	99	039	00	INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO - INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI ORIDNARIE DEI CANTIERI STRADALI CON LAMPADA ALLO XENO	n	1	0,02	€ 125,26	€ 2,51

Prezzo Netto:	€ 3,00
Spese:	€ 0,80
Prezzo + Spese:	€ 3,80

40 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

Z 01 40 00 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE ROTANTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,315	€ 30,60	€ 40,24
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 28,39	€ 39,75
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,4	€ 25,50	€ 35,70
B	99	040	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1	20	€ 1,72	€ 34,40
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	4	€ 7,86	€ 31,44
B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	n	1	8	€ 0,41	€ 3,28

Prezzo Netto:	€ 184,81
Spese:	€ 48,97
Prezzo + Spese:	€ 233,78

41 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI

Z 01 41 00 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI - IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DI GRU A TORRE TRASLANTE SU BINARI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 30,60	€ 33,66

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,1	€ 28,39	€ 31,23
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,152	€ 25,50	€ 29,38
B	99	040	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1	16	€ 1,72	€ 27,52
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	4	€ 7,86	€ 31,44
B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	n	1	8	€ 0,41	€ 3,28

Prezzo Netto:	€ 156,51
Spese:	€ 41,47
Prezzo + Spese:	€ 197,98

42 COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE

Z 01 42 00 COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE - COLLEGAMENTO A TERRA DI GRU A TORRE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,19	€ 25,50	€ 4,85
B	99	040	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1	5	€ 1,72	€ 8,60
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	1	€ 7,86	€ 7,86
B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	n	1	2	€ 0,41	€ 0,82

Prezzo Netto:	€ 33,92
Spese:	€ 8,99
Prezzo + Spese:	€ 42,91

43 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

Z 01 43 00 COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO - COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,26	€ 30,60	€ 7,96
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,255	€ 28,39	€ 7,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38



B	99	040	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1	5	€ 1,72	€ 8,60
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	1	€ 7,86	€ 7,86
B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	n	1	2	€ 0,41	€ 0,82
								Prezzo Netto:	€ 38,85
								Spese:	€ 10,30
								Prezzo + Spese:	€ 49,15

44 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00

Z 01 44 00 DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00 - DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 2,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	1	€ 7,86	€ 7,86
								Prezzo Netto:	€ 24,76
								Spese:	€ 6,56
								Prezzo + Spese:	€ 31,32

45 CONDUTTORE DI TERRA IN RAME

Z 01 45 a CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - da 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	1	€ 0,79	€ 0,79
								Prezzo Netto:	€ 1,91
								Spese:	€ 0,51
								Prezzo + Spese:	€ 2,42

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 45 b CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - da 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	044	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1	1	€ 1,08	€ 1,08

Prezzo Netto:	€ 2,20
Spese:	€ 0,58
Prezzo + Spese:	€ 2,79

Z 01 45 c CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - da 35 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	040	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1	1	€ 1,72	€ 1,72

Prezzo Netto:	€ 3,15
Spese:	€ 0,83
Prezzo + Spese:	€ 3,98

Z 01 45 d CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - da 50 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 25,50	€ 0,77
B	99	045	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 50 MMQ	m	1	1	€ 2,04	€ 2,04

Prezzo Netto:	€ 3,72
Spese:	€ 0,99
Prezzo + Spese:	€ 4,71

46 CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO

Z 01 46 a CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - da 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61



A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	046	00	CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ - CORDA NUDA DI RAME DA 16 MMQ	m	1	1	€ 1,29	€ 1,29
								Prezzo Netto:	€ 2,41
								Spese:	€ 0,64
								Prezzo + Spese:	€ 3,05

Z 01 46 b CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - da 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	047	00	CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ - CORDA NUDA DI RAME DA 25 MMQ	m	1	1	€ 1,37	€ 1,37
								Prezzo Netto:	€ 2,49
								Spese:	€ 0,66
								Prezzo + Spese:	€ 3,15

Z 01 46 c CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - da 35 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	048	00	CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ - CORDA NUDA DI RAME DA 35 MMQ	m	1	1	€ 1,74	€ 1,74
								Prezzo Netto:	€ 3,17
								Spese:	€ 0,84
								Prezzo + Spese:	€ 4,01

Z 01 46 d CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - da 50 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 25,50	€ 0,77
B	99	049	00	CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ - CORDA NUDA DI RAME DA 50 MMQ	m	1	1	€ 2,04	€ 2,04
								Prezzo Netto:	€ 3,72
								Spese:	€ 0,99
								Prezzo + Spese:	€ 4,71

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

47 COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO

Z 01 47 00 COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO - COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,082	€ 30,60	€ 2,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	n	1	2	€ 0,35	€ 0,70
B	99	050	00	CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ - CONDUTTORE ISOLATO DA 6 MMQ	m	1	3	€ 0,92	€ 2,76

Prezzo Netto:	€ 8,01
Spese:	€ 2,12
Prezzo + Spese:	€ 10,13

48 INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA

Z 01 48 a INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA - da 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,312	€ 30,60	€ 9,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 25,50	€ 7,91
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	n	1	2	€ 0,35	€ 0,70
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	3,15	€ 0,79	€ 2,49

Prezzo Netto:	€ 20,64
Spese:	€ 5,47
Prezzo + Spese:	€ 26,11

Z 01 48 b INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA - da 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,38	€ 30,60	€ 11,63
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,39	€ 25,50	€ 9,95
B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	n	1	2	€ 0,37	€ 0,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	044	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1	3,15	€ 1,08	€ 3,40

Prezzo Netto:	€ 25,72
Spese:	€ 6,81
Prezzo + Spese:	€ 32,53

Z 01 48 c INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA - da 35 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,565	€ 30,60	€ 17,29
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,565	€ 25,50	€ 14,41
B	99	040	00	CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA DA 35 MMQ	m	1	3,15	€ 1,72	€ 5,42
B	99	041	d	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 35 mmq	n	1	2	€ 0,41	€ 0,82

Prezzo Netto:	€ 37,93
Spese:	€ 10,05
Prezzo + Spese:	€ 47,99

49 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

Z 01 49 00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO - IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 30,60	€ 61,20
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 28,39	€ 56,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,363	€ 25,50	€ 34,76
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	n	1	2	€ 0,35	€ 0,70
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	15	€ 0,79	€ 11,85
B	99	051	00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 - DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	n	1	1	€ 4,36	€ 4,36
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,05	€ 46,77	€ 2,34

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,3	€ 43,78	€ 13,13
								Prezzo Netto:	€ 185,12
								Spese:	€ 49,06
								Prezzo + Spese:	€ 234,18

50 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

Z 01 50 00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO - IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 30,60	€ 91,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 28,39	€ 85,17
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,485	€ 25,50	€ 63,37
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	2	€ 7,86	€ 15,72
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	n	1	4	€ 0,35	€ 1,40
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	25	€ 0,79	€ 19,75
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,1	€ 46,77	€ 4,68
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,8	€ 43,78	€ 35,02
								Prezzo Netto:	€ 316,91
								Spese:	€ 83,98
								Prezzo + Spese:	€ 400,89

51 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

Z 01 51 00 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE - IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 30,60	€ 107,10
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,414	€ 28,39	€ 96,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 25,50	€ 76,50
B	99	041	a	DISPERSORE DI TERRA - Dispersore di terra in profilato d'acciaio zincato mt 2,00 compresi accessori	n	1	2	€ 7,86	€ 15,72



B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	n	1	2	€ 0,37	€ 0,74
B	99	042	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 16 MMQ	m	1	30	€ 0,79	€ 23,70
B	99	044	00	CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ - CONDUTTORE DI TERRA IN RAME DA 25 MMQ	m	1	50	€ 1,08	€ 54,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,2	€ 46,77	€ 9,35
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	2	€ 43,78	€ 87,56
								Prezzo Netto:	€ 471,60
								Spese:	€ 124,97
								Prezzo + Spese:	€ 596,57

52 DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50

Z 01 52 00 DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50 - DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO MT 1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 28,39	€ 5,68
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10
B	99	051	00	DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50 - DISPERSORE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO ZINCATO MT 1,50	n	1	1	€ 4,36	€ 4,36
								Prezzo Netto:	€ 21,26
								Spese:	€ 5,63
								Prezzo + Spese:	€ 26,89

53 DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO

Z 01 53 a DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO - da 8 mm sezione mmq 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,044	€ 30,60	€ 1,35
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	052	00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50 - DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 8 MM SEZIONE MMQ 50	m	1	1	€ 0,61	€ 0,61

Prezzo Netto:	€ 2,98
Spese:	€ 0,79
Prezzo + Spese:	€ 3,77

Z 01 53 b DISPERSORE DI TERRA IN TONDINO IN ACCIAIO - da 10 mm sezione mmq 75

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0625	€ 25,50	€ 1,59
B	99	053	00	DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75 - DISPERSORE IN TONDINO D'ACCIAIO DA 10 MM SEZIONE MMQ 75	m	1	1	€ 1,13	€ 1,13

Prezzo Netto:	€ 4,87
Spese:	€ 1,29
Prezzo + Spese:	€ 6,16

54 COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA

Z 01 54 a COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA - con cavo in rame da 16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,297	€ 25,50	€ 7,57
B	99	041	b	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione da 6 a 16 mmq	n	1	2	€ 0,35	€ 0,70
B	99	055	00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ - CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 16 MMQ	m	1	8	€ 0,49	€ 3,92

Prezzo Netto:	€ 20,76
Spese:	€ 5,50
Prezzo + Spese:	€ 26,26

Z 01 54 b COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA - con cavo in rame da 25 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3293	€ 30,60	€ 10,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,31	€ 25,50	€ 7,91

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	n	1	2	€ 0,37	€ 0,74
B	99	056	00	CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ - CAVO IN CORDA DI RAME NO7 V-K SEZIONE 25 MMQ	m	1	8	€ 0,78	€ 6,24

Prezzo Netto:	€ 24,96
Spese:	€ 6,61
Prezzo + Spese:	€ 31,58

Z 01 54 c COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA - con cavo in rame da 35 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4755	€ 30,60	€ 14,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,48	€ 25,50	€ 12,24
B	99	041	c	DISPERSORE DI TERRA - Capicorda a morsetto per corde aventi sezione 25 mmq	n	1	2	€ 0,37	€ 0,74
B	99	057	00	CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ - CAVO IN CORDA DI RAME NO8 V-K SEZIONE 35 MMQ	m	1	8	€ 1,10	€ 8,80

Prezzo Netto:	€ 36,33
Spese:	€ 9,63
Prezzo + Spese:	€ 45,96

55 PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA

Z 01 55 00 PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA - PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI DI TERRA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,327	€ 25,50	€ 8,34
B	99	058	00	PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI - PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI	n	1	1	€ 12,35	€ 12,35

Prezzo Netto:	€ 30,48
Spese:	€ 8,08
Prezzo + Spese:	€ 38,56



57 POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA

Z 01 57 a POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA - 30 x 30 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	99	059	00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM - POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 30X30 CM	n	1	1	€ 31,43	€ 31,43
B	99	060	00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM - SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 30x30 CM	n	1	1	€ 16,40	€ 16,40
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,03	€ 46,77	€ 1,40
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,07	€ 43,78	€ 3,06

Prezzo Netto:	€ 69,13
Spese:	€ 18,32
Prezzo + Spese:	€ 87,45

Z 01 57 b POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA - 40 x 40 cm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	99	061	00	POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM - POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN RESINA 40X40 CM	n	1	1	€ 41,25	€ 41,25
B	99	062	00	SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM - SIGILLO PER POZZETTO IN RESINA 40x40 CM	n	1	1	€ 20,52	€ 20,52
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,03	€ 46,77	€ 1,40
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,092	€ 43,78	€ 4,03

Prezzo Netto:	€ 84,03
Spese:	€ 22,27
Prezzo + Spese:	€ 106,30



58 RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

Z 01 58 a RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - tubazione a vista da 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,307	€ 30,60	€ 9,39
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	14	02	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 3/4 "	m	1	1	€ 3,93	€ 3,93
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,3	€ 6,19	€ 1,86

Prezzo Netto:	€ 22,83
Spese:	€ 6,05
Prezzo + Spese:	€ 28,88

Z 01 58 b RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - tubazione a vista da 1”

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,44	€ 30,60	€ 13,46
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,435	€ 25,50	€ 11,09
B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 "	m	1	1	€ 5,77	€ 5,77
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,3	€ 6,19	€ 1,86

Prezzo Netto:	€ 32,18
Spese:	€ 8,53
Prezzo + Spese:	€ 40,71

Z 01 58 c RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - tubazione interrata da 3/4"

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	14	02	b	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 3/4 "	m	1	1	€ 3,93	€ 3,93
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,3	€ 6,19	€ 1,86
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,08	€ 46,77	€ 3,74

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,4	€ 43,78	€ 17,51
								Prezzo Netto:	€ 55,09
								Spese:	€ 14,60
								Prezzo + Spese:	€ 69,69

Z 01 58 d RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - tubazione interrata da 1”

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 “	m	1	1	€ 5,77	€ 5,77
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	0,3	€ 6,19	€ 1,86
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,08	€ 46,77	€ 3,74
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,496	€ 43,78	€ 21,71
								Prezzo Netto:	€ 61,13
								Spese:	€ 16,20
								Prezzo + Spese:	€ 77,33

59 RETE DI SCARICO

Z 01 59 a RETE DI SCARICO - posata a vista di diametro 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
								Prezzo Netto:	€ 15,14
								Spese:	€ 4,01
								Prezzo + Spese:	€ 19,15

Z 01 59 b RETE DI SCARICO - posata a vista di diametro 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,144	€ 30,60	€ 4,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
								Prezzo Netto:	€ 18,02
								Spese:	€ 4,78
								Prezzo + Spese:	€ 22,80

Z 01 59 c RETE DI SCARICO - posata a vista di diametro 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,14	€ 30,60	€ 4,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,138	€ 25,50	€ 3,52
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
								Prezzo Netto:	€ 24,30
								Spese:	€ 6,44
								Prezzo + Spese:	€ 30,74

Z 01 59 d RETE DI SCARICO - interrata di diametro 110 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	10	03	d	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 110 mm	m	1	1	€ 8,10	€ 8,10
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,078	€ 46,77	€ 3,65
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76
								Prezzo Netto:	€ 48,55
								Spese:	€ 12,87
								Prezzo + Spese:	€ 61,42

Z 01 59 e RETE DI SCARICO - interrata di diametro 125 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	10	03	e	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 125 mm	m	1	1	€ 10,30	€ 10,30
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,091	€ 46,77	€ 4,26



D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76

Prezzo Netto:	€ 51,36
Spese:	€ 13,61
Prezzo + Spese:	€ 64,97

Z 01 59 f RETE DI SCARICO - interrata di diametro 160 mm

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	1	€ 16,50	€ 16,50
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,092	€ 46,77	€ 4,30
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76

Prezzo Netto:	€ 57,61
Spese:	€ 15,27
Prezzo + Spese:	€ 72,88

60 ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE

Z 01 60 00 ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE - ALLACCIO IDRICO AD ACQUEDOTTO COMUNALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5,618	€ 30,60	€ 171,91
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5	€ 25,50	€ 127,50
B	14	02	c	TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO - diametro 1 "	m	1	15	€ 5,77	€ 86,55
B	14	03	00	RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO - RACCORDI E PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO	kg	1	20	€ 6,19	€ 123,80
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,5	€ 46,77	€ 23,39
D	01	14	c	NOLO DI MINIESCAVATORE - con potenza oltre i 20 KW con operatore	h	1	0,2	€ 43,78	€ 8,76

Prezzo Netto:	€ 541,90
Spese:	€ 143,60
Prezzo + Spese:	€ 685,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

61 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE

Z 01 61 00 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE - APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA TRAMITE AUTOBOTTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 28,39	€ 28,39
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 25,50	€ 25,50
B	98	01	00	ACQUA PER LAVORAZIONI - ACQUA PER LAVORAZIONI	m³	1	8	€ 0,60	€ 4,80
D	01	03	a	AUTOBOTTE - Autobotte della portata di l 8000 con operatore	h	1	1,948	€ 55,00	€ 107,14

Prezzo Netto:	€ 165,83
Spese:	€ 43,94
Prezzo + Spese:	€ 209,77

62 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA

Z 01 62 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA - capacità 12 utenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,41	€ 30,60	€ 104,35
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 28,39	€ 99,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 25,50	€ 89,25
B	09	07	a	FOSSA IMHOFF - capacità litri 2000	n	1	1	€ 609,24	€ 609,24
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	8	€ 16,50	€ 132,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	1	€ 46,77	€ 46,77
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	3	€ 41,96	€ 125,88

Prezzo Netto:	€ 1.206,85
Spese:	€ 319,82
Prezzo + Spese:	€ 1.526,67

Z 01 62 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA - capacità 20 utenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 30,60	€ 122,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 28,39	€ 113,56
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4	€ 25,50	€ 102,00
B	09	07	b	FOSSA IMHOFF - capacità litri 4500	n	1	1	€ 879,00	€ 879,00



B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	8	€ 16,50	€ 132,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	1	€ 46,77	€ 46,77
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	3	€ 41,96	€ 125,88

Prezzo Netto:	€ 1.521,61
Spese:	€ 403,23
Prezzo + Spese:	€ 1.924,84

Z 01 62 c FORNITURA E POSA IN OPERA DI FOSSA BIOLOGICA - capacità 35 utenti

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5	€ 30,60	€ 153,00
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5	€ 28,39	€ 141,95
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,64	€ 25,50	€ 118,32
B	09	07	c	FOSSA IMHOFF - capacità litri 7000	n	1	1	€ 1.570,00	€ 1.570,00
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	8	€ 16,50	€ 132,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	1	€ 46,77	€ 46,77
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	3	€ 41,96	€ 125,88

Prezzo Netto:	€ 2.287,92
Spese:	€ 606,30
Prezzo + Spese:	€ 2.894,22

63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE

Z 01 63 a FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE - capacità 5 mc

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 30,60	€ 45,90
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 28,39	€ 42,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,5	€ 25,50	€ 38,25
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	15	€ 0,75	€ 11,25
B	09	15	i	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO - dimensioni di cm 150x150 h=150 e spess. cm 15	n	1	1	€ 328,70	€ 328,70
B	09	16	v	PROLUNGA PER POZZETTO - dimensioni di cm 150x150 h=50 e spess. cm 15	n	1	1	€ 163,48	€ 163,48

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	5	€ 16,50	€ 82,50
C	02	03	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,22	€ 90,61	€ 19,93
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,03	€ 46,77	€ 1,40
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,883	€ 41,96	€ 37,05

Prezzo Netto:	€ 771,05
Spese:	€ 204,33
Prezzo + Spese:	€ 975,38

Z 01 63 b FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCA DI RACCOLTA DI ACQUE LURIDE - capacità 10 mc

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 30,60	€ 27,54
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,9	€ 28,39	€ 25,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,86	€ 25,50	€ 21,93
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	15	€ 0,75	€ 11,25
B	09	15	i	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO DEBOLMENTE ARMATO - dimensioni di cm 150x150 h=150 e spess. cm 15	n	1	3	€ 328,70	€ 986,10
B	10	03	g	TUBAZIONI PN 8 - del diametro di 160 mm	m	1	5	€ 16,50	€ 82,50
C	02	03	c	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35, rapporto max e/c=0,6	m³	1	0,22	€ 90,61	€ 19,93
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,03	€ 46,77	€ 1,40
D	01	07	a	ESCAVATORE IDRAULICO - cingolato da t 12 senza operatore	h	1	0,4	€ 41,96	€ 16,78

Prezzo Netto:	€ 1.192,99
Spese:	€ 316,14
Prezzo + Spese:	€ 1.509,14

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

64 LAMPEGGIATORE

Z 01 64 00 LAMPEGGIATORE - LAMPEGGIATORE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	99	063	00	LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE - LAMPEGGIATORE CREPUSCOLARE A LUCE INTERMITTENTE ARANCIONE	n	1	0,05	€ 7,38	€ 0,37

Prezzo Netto:	€ 0,91
Spese:	€ 0,24
Prezzo + Spese:	€ 1,15

65 LAMPADA PORTATILE

Z 01 65 00 LAMPADA PORTATILE - LAMPADA PORTATILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	99	064	00	LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE - LAMPADA PORTATILE ANTIDEFLAGRANTE	n	1	0,0032	€ 157,85	€ 0,51

Prezzo Netto:	€ 0,51
Spese:	€ 0,13
Prezzo + Spese:	€ 0,64

66 ILLUMINAZIONE FISSA

Z 01 66 00 ILLUMINAZIONE FISSA - ILLUMINAZIONE FISSA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,111	€ 28,39	€ 3,15
B	99	066	a	TRASFORMATORE DI SICUREZZA - Trasformatore di sicurezza (SELV) 220 x 24 v	n	1	0,0045	€ 397,70	€ 1,79
B	99	067	00	CAVO PER POSA MOBILE - CAVO PER POSA MOBILE	m	1	1	€ 1,19	€ 1,19
B	99	068	00	FARETTO IP65 DA 60 W - FARETTO IP65 DA 60 W	n	1	0,2	€ 23,82	€ 4,76

Prezzo Netto:	€ 10,89
Spese:	€ 2,89
Prezzo + Spese:	€ 13,78

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

I

67 ILLUMINAZIONE DI CANTIERE

Z 01 67 a ILLUMINAZIONE DI CANTIERE - 500 W IP 65 costo mensile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 28,39	€ 0,03
B	99	069	00	FARO ALOGENO 500 W IP 65 - FARO ALOGENO 500 W IP 65	n	1	0,044	€ 20,60	€ 0,91

Prezzo Netto:	€ 0,93
Spese:	€ 0,25
Prezzo + Spese:	€ 1,18

Z 01 67 b ILLUMINAZIONE DI CANTIERE - 1000 W IP 65 costo mensile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 28,39	€ 0,03
B	99	070	00	FARO ALOGENO 1000 W IP 65 - FARO ALOGENO 1000 W IP 65	n	1	0,052	€ 29,60	€ 1,54

Prezzo Netto:	€ 1,57
Spese:	€ 0,42
Prezzo + Spese:	€ 1,98

Z 01 67 c ILLUMINAZIONE DI CANTIERE - 1500 W IP 65 costo mensile

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
B	99	071	00	FARO ALOGENO 1500 W IP 65 - FARO ALOGENO 1500 W IP 65	n	1	0,057	€ 33,90	€ 1,93

Prezzo Netto:	€ 1,99
Spese:	€ 0,53
Prezzo + Spese:	€ 2,52

68 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

Z 01 68 00 ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE - ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
B	99	072	00	LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65 - LAMPADA PORTATILE CONFORME ALLA NORMA CEI 34-34 DA 200 W IP 65	n	1	0,04	€ 71,13	€ 2,85

Prezzo Netto:	€ 2,85

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Spese:	€ 0,75
Prezzo + Spese:	€ 3,60

70 LINEA ELETTRICA

Z 01 70 a LINEA ELETTRICA - sezione 3x2,5 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0201	€ 28,39	€ 0,57
B	99	073	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X2,5 MMQ	m	1	1	€ 1,11	€ 1,11

Prezzo Netto:	€ 2,29
Spese:	€ 0,61
Prezzo + Spese:	€ 2,90

Z 01 70 b LINEA ELETTRICA - sezione 3x4 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0197	€ 28,39	€ 0,56
B	99	074	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X4 MMQ	m	1	1	€ 1,50	€ 1,50

Prezzo Netto:	€ 2,67
Spese:	€ 0,71
Prezzo + Spese:	€ 3,38

Z 01 70 c LINEA ELETTRICA - sezione 3x6 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0201	€ 28,39	€ 0,57
B	99	075	00	CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ - CAVO HO7RN-F SEZIONE 3X6 MMQ	m	1	1	€ 2,08	€ 2,08

Prezzo Netto:	€ 3,26
Spese:	€ 0,86
Prezzo + Spese:	€ 4,13

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 01 70 d LINEA ELETTRICA - sezione 3x10 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	99	077	00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ - CAVO H07RN-F SEZIONE 3X10 MMQ	m	1	1	€ 3,17	€ 3,17

Prezzo Netto:	€ 4,35
Spese:	€ 1,15
Prezzo + Spese:	€ 5,50

Z 01 70 e LINEA ELETTRICA - sezione 3x16 mmq

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	99	078	00	CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ - CAVO H07RN-F SEZIONE 3X16 MMQ	m	1	1	€ 4,33	€ 4,33

Prezzo Netto:	€ 5,51
Spese:	€ 1,46
Prezzo + Spese:	€ 6,97

71 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Z 01 71 a ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg 6

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	99	079	00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 - ESTINTORE A POLVERE DA KG 6	n	1	0,08	€ 25,75	€ 2,06

Prezzo Netto:	€ 2,34
Spese:	€ 0,62
Prezzo + Spese:	€ 2,97

Z 01 71 b ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg 9

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	080	00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 9 - ESTINTORE A POLVERE DA KG 9	n	1	0,08	€ 32,13	€ 2,57
								Prezzo Netto:	€ 2,85
								Spese:	€ 0,76
								Prezzo + Spese:	€ 3,61

Z 01 71 c ESTINTORE PORTATILE A POLVERE - kg 12

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	99	081	00	ESTINTORE A POLVERE DA KG 12 - ESTINTORE A POLVERE DA KG 12	n	1	0,08	€ 46,56	€ 3,72
								Prezzo Netto:	€ 4,01
								Spese:	€ 1,06
								Prezzo + Spese:	€ 5,07

72 ESTINTORE PORTATILE A CO2

Z 01 72 00 ESTINTORE PORTATILE A CO2 - ESTINTORE PORTATILE A CO2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	99	082	00	ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5 - ESTINTORE PORTATILE A CO2 DA KG 5	n	1	0,08	€ 139,05	€ 11,12
								Prezzo Netto:	€ 11,41
								Spese:	€ 3,02
								Prezzo + Spese:	€ 14,43

73 ESTINTORE CARRELLATO

Z 01 73 a ESTINTORE CARRELLATO - da kg 30

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28



B	99	083	00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30 - ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 30	n	1	0,08	€ 200,85	€ 16,07

Prezzo Netto:	€ 16,35
Spese:	€ 4,33
Prezzo + Spese:	€ 20,69

Z 01 73 b ESTINTORE CARRELLATO - da kg 50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
B	99	084	00	ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50 - ESTINTORE CARRELLATO A POLVERE DA KG 50	n	1	0,08	€ 268,00	€ 21,44

Prezzo Netto:	€ 21,72
Spese:	€ 5,76
Prezzo + Spese:	€ 27,48

74 BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE

Z 01 74 a BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE - costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 30,60	€ 36,72
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,2	€ 25,50	€ 30,60
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,006	€ 274,00	€ 1,64
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,236	€ 54,00	€ 12,74

Prezzo Netto:	€ 82,78
Spese:	€ 21,94
Prezzo + Spese:	€ 104,71

Z 01 74 b BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE - costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,006	€ 274,00	€ 1,64
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,004	€ 265,00	€ 1,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 5,26
								Spese:	€ 1,39
								Prezzo + Spese:	€ 6,66

75 PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO

Z 01 75 a PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO - costo primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 30,60	€ 61,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,015	€ 274,00	€ 4,11
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0243	€ 265,00	€ 6,44
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,898	€ 54,00	€ 48,49
								Prezzo Netto:	€ 171,25
								Spese:	€ 45,38
								Prezzo + Spese:	€ 216,63

Z 01 75 b PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO - costo mesi successivi al primo (per ogni mese o frazione di mese)

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0202	€ 30,60	€ 0,62
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,015	€ 274,00	€ 4,11
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0243	€ 265,00	€ 6,44
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 11,69
								Spese:	€ 3,10
								Prezzo + Spese:	€ 14,78

76 SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA

Z 01 76 00 SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA - SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0134	€ 25,50	€ 0,34
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	0,63	€ 0,75	€ 0,47
B	08	06	00	PANNELLI E TARGHE - PANNELLI E TARGHE	m²	1	0,006	€ 137,00	€ 0,82
B	99	085	00	NASTRO BICOLORE IN PLASTICA - NASTRO BICOLORE IN PLASTICA	m	1	0,5	€ 0,61	€ 0,31

Prezzo Netto:	€ 2,55
Spese:	€ 0,68
Prezzo + Spese:	€ 3,23

77 RASTRELLIERA PER DEPOSITO

Z 01 77 a RASTRELLIERA PER DEPOSITO - con struttura di 50 kg/mq ca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,022	€ 25,50	€ 0,56
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	2,08	€ 0,83	€ 1,73

Prezzo Netto:	€ 3,05
Spese:	€ 0,81
Prezzo + Spese:	€ 3,86

Z 01 77 b RASTRELLIERA PER DEPOSITO - con struttura di 100 kg/mq ca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0444	€ 25,50	€ 1,13
B	08	03	d	TRAVI - TUBI - tipo NP o IPE di qualsiasi sezione	kg	1	4,16	€ 0,83	€ 3,45

Prezzo Netto:	€ 6,12
Spese:	€ 1,62
Prezzo + Spese:	€ 7,74

78 PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'

Z 01 78 a PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' - dimensioni 0,80 x 4,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	99	086	00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M - PASSERELLA PEDONALE DIM. 0,80X4,00 M	n	1	0,04	€ 495,00	€ 19,80
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,208	€ 54,00	€ 11,23
								Prezzo Netto:	€ 53,47
								Spese:	€ 14,17
								Prezzo + Spese:	€ 67,64

Z 01 78 b PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' - dimensioni 1,20 x 4,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	99	088	00	PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M - PASSERELLA PEDONALE DIM. 1,20X4,00 M	n	1	0,04	€ 555,69	€ 22,23
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,208	€ 54,00	€ 11,23
								Prezzo Netto:	€ 55,90
								Spese:	€ 14,81
								Prezzo + Spese:	€ 70,71

79 PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

Z 01 79 00 PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA' - PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 30,60	€ 30,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 25,50	€ 25,50
B	99	089	00	PASSERELLA CARRABILE - PASSERELLA CARRABILE	n	1	0,04	€ 1.043,00	€ 41,72
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,465	€ 54,00	€ 25,11
								Prezzo Netto:	€ 122,93
								Spese:	€ 32,58
								Prezzo + Spese:	€ 155,51

80 DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Z 01 80 00 DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE - DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,043	€ 30,60	€ 1,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,008	€ 274,00	€ 2,19
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,01	€ 2,50	€ 0,03
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	3,06	€ 0,75	€ 2,30
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	009	00	RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00 - RETE IN POLIETILENE DI ALTEZZA MT 2,00	m²	1	2	€ 1,57	€ 3,14

Prezzo Netto:	€ 10,00
Spese:	€ 2,65
Prezzo + Spese:	€ 12,65

81 PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

Z 01 81 00 PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE - PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,01	€ 274,00	€ 2,74
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,0226	€ 265,00	€ 5,99
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 10,98
Spese:	€ 2,91
Prezzo + Spese:	€ 13,89

82 ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI

Z 01 82 00 ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI - ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0216	€ 274,00	€ 5,92
B	07	20	00	FILO DI FERRO ZINCATO MM 2 - FILO DI FERRO ZINCATO MM 2	kg	1	0,01	€ 2,50	€ 0,03
B	08	01	b	ACCIAIO - tipo B450C controllato	kg	1	3,06	€ 0,75	€ 2,30

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 10,49
								Spese:	€ 2,78
								Prezzo + Spese:	€ 13,27

83 PONTE SU CAVALLETTI

Z 01 83 00 PONTE SU CAVALLETTI - PONTE SU CAVALLETTI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 30,60	€ 0,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,012	€ 25,50	€ 0,31
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	99	090	00	CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4 - CAVALLETTI IN FERRO DI ALTEZZA NON SUPERIORE A M 4	n	1	0,021	€ 28,50	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 2,04
								Spese:	€ 0,54
								Prezzo + Spese:	€ 2,58

84 NOLO DI TRABATELLO MOBILE

Z 01 84 a NOLO DI TRABATELLO MOBILE - a due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1255	€ 30,60	€ 3,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	091	00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4 - TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 5,4	n	1	0,021	€ 303,50	€ 6,37
								Prezzo Netto:	€ 13,04
								Spese:	€ 3,46
								Prezzo + Spese:	€ 16,49

Z 01 84 b NOLO DI TRABATELLO MOBILE - a tre ripiani ,altezza utile di lavoro m 7,2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,125	€ 25,50	€ 3,19



B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	092	00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2 - TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 7,2	n	1	0,021	€ 386,21	€ 8,11
								Prezzo Netto:	€ 15,55
								Spese:	€ 4,12
								Prezzo + Spese:	€ 19,67

Z 01 84 c NOLO DI TRABATELLO MOBILE - a quattro ripiani ,altezza utile di lavoro m 9,0

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1455	€ 25,50	€ 3,71
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	093	00	TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0 - TRABATELLO MOBILE IN TUBOLARE H UTILE DI LAVORO M 9,0	n	1	0,021	€ 441,18	€ 9,26
								Prezzo Netto:	€ 17,84
								Spese:	€ 4,73
								Prezzo + Spese:	€ 22,57

85 PONTEGGIO A TELAIO

Z 01 85 a PONTEGGIO A TELAIO - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0885	€ 30,60	€ 2,71
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 25,50	€ 2,04
B	99	094	00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H - PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	m²	1	0,08	€ 6,85	€ 0,55
B	99	095	00	STAFFE IN FERRO - STAFFE IN FERRO	kg	1	0,042	€ 1,95	€ 0,08
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,006	€ 17,30	€ 0,10
								Prezzo Netto:	€ 7,80
								Spese:	€ 2,07
								Prezzo + Spese:	€ 9,87



Z 01 85 b PONTEGGIO A TELAIO - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 28,39	€ 0,07
B	99	094	00	PONTEGGIO CON SISTEMA AD H - PONTEGGIO CON SISTEMA AD H	m²	1	0,03	€ 6,85	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 0,28
Spese:	€ 0,07
Prezzo + Spese:	€ 0,35

86 PONTEGGIO CON TUBI

Z 01 86 a PONTEGGIO CON TUBI - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,124	€ 30,60	€ 3,79
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 28,39	€ 3,41
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 25,50	€ 3,06
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,12	€ 1,70	€ 0,20
B	99	095	00	STAFFE IN FERRO - STAFFE IN FERRO	kg	1	0,1	€ 1,95	€ 0,20
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,05	€ 2,09	€ 0,10
B	99	097	00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI - SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	n	1	0,022	€ 1,70	€ 0,04
B	99	099	00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI - BASETTE FISSE PER PONTEGGI	n	1	0,006	€ 1,75	€ 0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,06	€ 17,30	€ 1,04

Prezzo Netto:	€ 11,94
Spese:	€ 3,17
Prezzo + Spese:	€ 15,11

Z 01 86 b PONTEGGIO CON TUBI - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 28,39	€ 0,26

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,008	€ 1,70	€ 0,01
B	99	095	00	STAFFE IN FERRO - STAFFE IN FERRO	kg	1	0,008	€ 1,95	€ 0,02
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,008	€ 2,09	€ 0,02
B	99	097	00	SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI - SPINOTTI DI COLLEGAMENTO PER PONTEGGI	n	1	0,025	€ 1,70	€ 0,04
B	99	099	00	BASETTE FISSE PER PONTEGGI - BASETTE FISSE PER PONTEGGI	n	1	0,001	€ 1,75	€ 0,00
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 0,38
Spese:	€ 0,10
Prezzo + Spese:	€ 0,48

87 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO

Z 01 87 00 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUSCIO COPRIGIUNTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0095	€ 28,39	€ 0,27
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,009	€ 25,50	€ 0,23
B	99	100	00	GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI - GUSCIO COPRIGIUNTO IN PLASTICA PER PONTEGGI	n	1	1	€ 1,29	€ 1,29

Prezzo Netto:	€ 1,79
Spese:	€ 0,47
Prezzo + Spese:	€ 2,26

88 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

Z 01 88 00 SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI - SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0097	€ 25,50	€ 0,25
B	99	101	00	STUOIA DI JUTA - STUOIA DI JUTA	m²	1	1,1	€ 1,16	€ 1,28

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01	€ 17,30	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 1,98
Spese:	€ 0,52
Prezzo + Spese:	€ 2,51

89 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

Z 01 89 00 SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI - SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 28,39	€ 0,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0091	€ 25,50	€ 0,23
B	99	102	00	RETE DI PLASTICA - RETE DI PLASTICA	m²	1	1,05	€ 1,34	€ 1,41
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,016	€ 17,30	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 2,20
Spese:	€ 0,58
Prezzo + Spese:	€ 2,78

90 TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO

Z 01 90 a TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,116	€ 28,39	€ 3,29
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 25,50	€ 2,81
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,008	€ 257,00	€ 2,06
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,016	€ 17,30	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 9,08
Spese:	€ 2,41
Prezzo + Spese:	€ 11,49



Z 01 90 b TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
								Prezzo Netto:	€ 0,93
								Spese:	€ 0,25
								Prezzo + Spese:	€ 1,17

91 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE

Z 01 91 a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,093	€ 28,39	€ 2,64
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,095	€ 25,50	€ 2,42
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,005	€ 257,00	€ 1,29
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,016	€ 17,30	€ 0,28
								Prezzo Netto:	€ 6,99
								Spese:	€ 1,85
								Prezzo + Spese:	€ 8,85

Z 01 91 b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
								Prezzo Netto:	€ 0,93
								Spese:	€ 0,25
								Prezzo + Spese:	€ 1,17



92 PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI

Z 01 92 a PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0975	€ 28,39	€ 2,77
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	99	103	00	TAVOLATO METALLICO - TAVOLATO METALLICO	m²	1	0,02	€ 12,70	€ 0,25
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,008	€ 6,51	€ 0,05
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 5,50
Spese:	€ 1,46
Prezzo + Spese:	€ 6,95

Z 01 92 b PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 28,39	€ 0,57
B	99	103	00	TAVOLATO METALLICO - TAVOLATO METALLICO	m²	1	0,031	€ 12,70	€ 0,39
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,001	€ 6,51	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 0,97
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,22

93 SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Z 01 93 a SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 28,39	€ 2,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,104	€ 25,50	€ 2,65
B	99	105	00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE - SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	m	1	0,033	€ 236,90	€ 7,82

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,016	€ 17,30	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 13,68
Spese:	€ 3,62
Prezzo + Spese:	€ 17,30

Z 01 93 b SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0165	€ 28,39	€ 0,47
B	99	105	00	SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE - SISTEMA SCALA PER PONTEGGIO A STRUTTURA INDIPENDENTE	m	1	0,003	€ 236,90	€ 0,71

Prezzo Netto:	€ 1,18
Spese:	€ 0,31
Prezzo + Spese:	€ 1,49

94 MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI

Z 01 94 a MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 28,39	€ 2,27
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0815	€ 25,50	€ 2,08
B	99	106	00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO - MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	n	1	0,014	€ 175,16	€ 2,45
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,016	€ 17,30	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 7,17
Spese:	€ 1,90
Prezzo + Spese:	€ 9,07

Z 01 94 b MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - per ogni mese succesivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0085	€ 28,39	€ 0,24

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	106	00	MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO - MODULO A TELAIO SCALA PER PONTEGGIO	n	1	0,0012	€ 175,16	€ 0,21

Prezzo Netto:	€ 0,45
Spese:	€ 0,12
Prezzo + Spese:	€ 0,57

02 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

01 TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO

Z 02 01 a TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,6	€ 30,60	€ 140,76
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,693	€ 25,50	€ 119,67
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1,7	€ 1,15	€ 1,96
B	99	107	00	STRUTTURA IN FERRO - STRUTTURA IN FERRO	m²	1	0,05	€ 59,75	€ 2,99
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	1	€ 54,00	€ 54,00

Prezzo Netto:	€ 319,37
Spese:	€ 84,63
Prezzo + Spese:	€ 404,01

Z 02 01 b TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per il primo mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,2635	€ 30,60	€ 69,26
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1,7	€ 1,15	€ 1,96
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	4	€ 1,70	€ 6,80
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,08	€ 2,09	€ 0,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,3	€ 54,00	€ 16,20
								Prezzo Netto:	€ 145,39
								Spese:	€ 38,53
								Prezzo + Spese:	€ 183,91

Z 02 01 c TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per il primo mese con struttura in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,371	€ 30,60	€ 72,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,4	€ 25,50	€ 61,20
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,015	€ 274,00	€ 4,11
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,027	€ 265,00	€ 7,16
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,3	€ 0,83	€ 0,25
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,3	€ 54,00	€ 16,20
								Prezzo Netto:	€ 161,47
								Spese:	€ 42,79
								Prezzo + Spese:	€ 204,26

Z 02 01 d TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per il primo mese con struttura in legno e lamiera grecata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,83	€ 30,60	€ 56,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2	€ 25,50	€ 51,00
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0054	€ 274,00	€ 1,48
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,027	€ 265,00	€ 7,16
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	1,7	€ 1,15	€ 1,96
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,3	€ 0,83	€ 0,25
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,3	€ 54,00	€ 16,20
								Prezzo Netto:	€ 134,04
								Spese:	€ 35,52
								Prezzo + Spese:	€ 169,56

Z 02 01 e TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in ferro prefabbricata e lamiera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,17	€ 30,60	€ 5,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1602	€ 25,50	€ 4,09

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,14	€ 1,15	€ 0,16
B	99	107	00	STRUTTURA IN FERRO - STRUTTURA IN FERRO	m²	1	0,03	€ 59,75	€ 1,79
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,03	€ 54,00	€ 1,62
								Prezzo Netto:	€ 12,86
								Spese:	€ 3,41
								Prezzo + Spese:	€ 16,27

Z 02 01 f TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura con tubolari da ponteggio e lamie

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,105	€ 25,50	€ 2,68
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,014	€ 1,15	€ 0,02
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,12	€ 1,70	€ 0,20
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,06	€ 2,09	€ 0,13
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,02	€ 54,00	€ 1,08
								Prezzo Netto:	€ 7,47
								Spese:	€ 1,98
								Prezzo + Spese:	€ 9,45

Z 02 01 g TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,12	€ 30,60	€ 3,67
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1215	€ 25,50	€ 3,10
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,002	€ 265,00	€ 0,53
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01	€ 54,00	€ 0,54
								Prezzo Netto:	€ 8,12
								Spese:	€ 2,15
								Prezzo + Spese:	€ 10,28



Z 02 01 h TETTOIE PER LA PROTEZIONE DI OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese con struttura in legno e lamiera grecata

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 30,60	€ 3,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,109	€ 25,50	€ 2,78
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,00205	€ 265,00	€ 0,54
B	08	08	b	TUBO - Lamiera di acciaio ondulata e zincata.	kg	1	0,14	€ 1,15	€ 0,16
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,01	€ 54,00	€ 0,54
								Prezzo Netto:	€ 7,39
								Spese:	€ 1,96
								Prezzo + Spese:	€ 9,35

02 DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

Z 02 02 00 DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI - DELIMITAZIONE DI AREA DI TRANSITO DEI PEDONI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0244	€ 30,60	€ 0,75
								Prezzo Netto:	€ 0,75
								Spese:	€ 0,20
								Prezzo + Spese:	€ 0,94

03 PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

Z 02 03 a PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI - senza recupero del materiale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,5	€ 30,60	€ 107,10
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,417	€ 25,50	€ 87,13
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,05	€ 257,00	€ 12,85
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,013	€ 274,00	€ 3,56
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,938	€ 220,00	€ 206,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	5	€ 0,83	€ 4,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,33	€ 46,77	€ 15,43



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1	€ 2,71	€ 2,71
								Prezzo Netto:	€ 439,30
								Spese:	€ 116,41
								Prezzo + Spese:	€ 555,71

Z 02 03 b PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	4,4613	€ 30,60	€ 136,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	5	€ 25,50	€ 127,50
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,01	€ 257,00	€ 2,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,003	€ 274,00	€ 0,82
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,188	€ 220,00	€ 41,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	5	€ 0,83	€ 4,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,33	€ 46,77	€ 15,43
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1	€ 2,71	€ 2,71
								Prezzo Netto:	€ 331,06
								Spese:	€ 87,73
								Prezzo + Spese:	€ 418,79

Z 02 03 c PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'INTERNO DEI FABBRICATI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,434	€ 30,60	€ 13,28
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,016	€ 220,00	€ 3,52
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,43	€ 0,83	€ 0,36
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,028	€ 46,77	€ 1,31
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,083	€ 2,71	€ 0,22
								Prezzo Netto:	€ 29,15
								Spese:	€ 7,72
								Prezzo + Spese:	€ 36,87



04 PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI

Z 02 04 a PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI - senza recupero del materiale

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3	€ 30,60	€ 91,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,962	€ 25,50	€ 75,53
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,05	€ 257,00	€ 12,85
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,013	€ 274,00	€ 3,56
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,938	€ 220,00	€ 206,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	5	€ 0,83	€ 4,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,33	€ 46,77	€ 15,43
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1	€ 2,71	€ 2,71

Prezzo Netto:	€ 412,40
Spese:	€ 109,29
Prezzo + Spese:	€ 521,68

Z 02 04 b PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI - per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,523	€ 30,60	€ 107,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	3,7	€ 25,50	€ 94,35
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,01	€ 257,00	€ 2,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,003	€ 274,00	€ 0,82
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,188	€ 220,00	€ 41,36
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	5	€ 0,83	€ 4,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,33	€ 46,77	€ 15,43
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1	€ 2,71	€ 2,71

Prezzo Netto:	€ 269,20
Spese:	€ 71,34
Prezzo + Spese:	€ 340,54

Z 02 04 c PUNTELLATURA DI STRUTTURE IN GENERE ALL'ESTERNO DEI FABBRICATI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,299	€ 25,50	€ 7,62
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,016	€ 220,00	€ 3,52
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,417	€ 0,83	€ 0,35
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,028	€ 46,77	€ 1,31
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,085	€ 2,71	€ 0,23

Prezzo Netto:	€ 22,74
Spese:	€ 6,03
Prezzo + Spese:	€ 28,77

05 PUNTELLATURA DI MURATURE

Z 02 05 a PUNTELLATURA DI MURATURE - senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,6	€ 30,60	€ 48,96
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,598	€ 25,50	€ 40,75
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,013	€ 257,00	€ 3,34
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,003	€ 274,00	€ 0,82
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,11	€ 0,83	€ 0,09
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	7,2	€ 1,70	€ 12,24
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	16	€ 2,09	€ 33,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,05	€ 2,71	€ 0,14

Prezzo Netto:	€ 141,65
Spese:	€ 37,54
Prezzo + Spese:	€ 179,19

Z 02 05 b PUNTELLATURA DI MURATURE - per il primo mese per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 30,60	€ 6,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2	€ 25,50	€ 5,10



B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,002	€ 257,00	€ 0,51
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,2	€ 1,70	€ 2,04
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	4,625	€ 2,09	€ 9,67
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,018	€ 46,77	€ 0,84
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,003	€ 2,71	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 24,85
Spese:	€ 6,58
Prezzo + Spese:	€ 31,43

Z 02 05 c PUNTELLATURA DI MURATURE - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,2	€ 1,70	€ 0,34
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,275	€ 2,09	€ 0,57
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 2,10
Spese:	€ 0,56
Prezzo + Spese:	€ 2,66

Z 02 05 d PUNTELLATURA DI MURATURE - senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,32	€ 30,60	€ 9,79
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,312	€ 25,50	€ 7,96
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,44	€ 1,70	€ 2,45
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	3,2	€ 2,09	€ 6,69
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,01	€ 46,77	€ 0,47
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,05	€ 2,71	€ 0,14
								Prezzo Netto:	€ 28,54
								Spese:	€ 7,56
								Prezzo + Spese:	€ 36,10

Z 02 05 e PUNTELLATURA DI MURATURE - per il primo mese per ogni metro eccedente i 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0725	€ 30,60	€ 2,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,075	€ 25,50	€ 1,91
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,36	€ 1,70	€ 0,61
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,8	€ 2,09	€ 1,67
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,004	€ 46,77	€ 0,19
								Prezzo Netto:	€ 7,14
								Spese:	€ 1,89
								Prezzo + Spese:	€ 9,03

Z 02 05 f PUNTELLATURA DI MURATURE - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 30,60	€ 0,09
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,003	€ 25,50	€ 0,08
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0001	€ 257,00	€ 0,03
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,08	€ 1,70	€ 0,14
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,12	€ 2,09	€ 0,25
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
								Prezzo Netto:	€ 0,65
								Spese:	€ 0,17
								Prezzo + Spese:	€ 0,83

06 PUNTELLATURA DI SOLAI

Z 02 06 a PUNTELLATURA DI SOLAI - senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,5	€ 30,60	€ 76,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,1729	€ 25,50	€ 55,41
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,013	€ 257,00	€ 3,34
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,006	€ 274,00	€ 1,64
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	12	€ 1,70	€ 20,40
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	16	€ 2,09	€ 33,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,032	€ 46,77	€ 1,50
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,1	€ 2,71	€ 0,27
								Prezzo Netto:	€ 192,50
								Spese:	€ 51,01
								Prezzo + Spese:	€ 243,51

Z 02 06 b PUNTELLATURA DI SOLAI - per il primo mese per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,427	€ 30,60	€ 13,07
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55



B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	2	€ 1,70	€ 3,40
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	4	€ 2,09	€ 8,36
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,009	€ 46,77	€ 0,42
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,003	€ 2,71	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 36,77
Spese:	€ 9,75
Prezzo + Spese:	€ 46,52

Z 02 06 c PUNTELLATURA DI SOLAI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,046	€ 25,50	€ 1,17
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,18	€ 1,70	€ 0,31
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,21	€ 2,09	€ 0,44
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,001	€ 2,71	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 3,72
Spese:	€ 0,99
Prezzo + Spese:	€ 4,71

Z 02 06 d PUNTELLATURA DI SOLAI - senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,353	€ 25,50	€ 9,00
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,01	€ 257,00	€ 2,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,005	€ 274,00	€ 1,37
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	2,5	€ 1,70	€ 4,25

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	5	€ 2,09	€ 10,45
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,006	€ 46,77	€ 0,28
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,002	€ 2,71	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 40,17
Spese:	€ 10,64
Prezzo + Spese:	€ 50,81

Z 02 06 e PUNTELLATURA DI SOLAI - per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,093	€ 30,60	€ 2,85
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,4	€ 1,70	€ 0,68
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,7	€ 2,09	€ 1,46
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,001	€ 2,71	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 8,43
Spese:	€ 2,23
Prezzo + Spese:	€ 10,66

Z 02 06 f PUNTELLATURA DI SOLAI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 30,60	€ 0,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,008	€ 25,50	€ 0,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0001	€ 257,00	€ 0,03
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,03	€ 1,70	€ 0,05
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,04	€ 2,09	€ 0,08

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09

Prezzo Netto:	€ 0,73
Spese:	€ 0,19
Prezzo + Spese:	€ 0,92

07 PUNTELLATURA DI TRAVI

Z 02 07 a PUNTELLATURA DI TRAVI - senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,05	€ 30,60	€ 32,13
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1,0565	€ 25,50	€ 26,94
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,013	€ 257,00	€ 3,34
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,006	€ 274,00	€ 1,64
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	10	€ 1,70	€ 17,00
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	7,5	€ 2,09	€ 15,68
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,02	€ 46,77	€ 0,94
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,006	€ 2,71	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 97,68
Spese:	€ 25,89
Prezzo + Spese:	€ 123,57

Z 02 07 b PUNTELLATURA DI TRAVI - per il primo mese per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,222	€ 25,50	€ 5,66
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,002	€ 274,00	€ 0,55
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1	€ 1,70	€ 1,70
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	1,5	€ 2,09	€ 3,14
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,02	€ 46,77	€ 0,94

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,002	€ 2,71	€ 0,01

Prezzo Netto:	€ 21,94
Spese:	€ 5,81
Prezzo + Spese:	€ 27,75

Z 02 07 c PUNTELLATURA DI TRAVI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0165	€ 30,60	€ 0,50
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 25,50	€ 0,26
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,08	€ 1,70	€ 0,14
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,1	€ 2,09	€ 0,21
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,001	€ 2,71	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 1,73
Spese:	€ 0,46
Prezzo + Spese:	€ 2,19

Z 02 07 d PUNTELLATURA DI TRAVI - senza recupero del materiale per altezze da m 4,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,2785	€ 30,60	€ 8,52
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,25	€ 25,50	€ 6,38
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	1,2	€ 1,70	€ 2,04
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	1,5	€ 2,09	€ 3,14
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,004	€ 46,77	€ 0,19

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,001	€ 2,71	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 21,31
Spese:	€ 5,65
Prezzo + Spese:	€ 26,95

Z 02 07 e PUNTELLATURA DI TRAVI - per il primo mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0325	€ 25,50	€ 0,83
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,001	€ 274,00	€ 0,27
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,2	€ 1,70	€ 0,34
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,25	€ 2,09	€ 0,52
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,004	€ 46,77	€ 0,19
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,01	€ 2,71	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 3,87
Spese:	€ 1,03
Prezzo + Spese:	€ 4,89

Z 02 07 f PUNTELLATURA DI TRAVI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per altezze da m 4,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0025	€ 30,60	€ 0,08
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 25,50	€ 0,05
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0003	€ 257,00	€ 0,08
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0001	€ 274,00	€ 0,03
B	99	003	00	TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48 - TUBO IN ACCIAIO DA PONTEGGIO DIAMETRO MM 48	m	1	0,02	€ 1,70	€ 0,03
B	99	096	00	GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI - GIUNTI ORTOGONALI STAMPATI PER PONTEGGI	n	1	0,02	€ 2,09	€ 0,04
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,001	€ 2,71	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 0,32
Spese:	€ 0,08
Prezzo + Spese:	€ 0,40

08 SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI

Z 02 08 a SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI - senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,27	€ 30,60	€ 8,26
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,274	€ 28,39	€ 7,78
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,017	€ 257,00	€ 4,37
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,022	€ 220,00	€ 4,84
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,6	€ 0,83	€ 0,50
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,8	€ 0,83	€ 0,66
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,06	€ 2,71	€ 0,16

Prezzo Netto:	€ 32,18
Spese:	€ 8,53
Prezzo + Spese:	€ 40,71

Z 02 08 b SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI - per il primo mese per profondità fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,069	€ 30,60	€ 2,11
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 28,39	€ 1,99
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,055	€ 25,50	€ 1,40
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,004	€ 257,00	€ 1,03
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,005	€ 220,00	€ 1,10
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,15	€ 0,83	€ 0,12
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,015	€ 2,71	€ 0,04

Prezzo Netto:	€ 7,96
Spese:	€ 2,11
Prezzo + Spese:	€ 10,07

Z 02 08 c SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,007	€ 30,60	€ 0,21
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,007	€ 28,39	€ 0,20
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,005	€ 25,50	€ 0,13
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0001	€ 257,00	€ 0,03
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,001	€ 220,00	€ 0,22
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,013	€ 0,83	€ 0,01
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,017	€ 0,83	€ 0,01
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,001	€ 2,71	€ 0,00

Prezzo Netto:	€ 0,81
Spese:	€ 0,22
Prezzo + Spese:	€ 1,03

Z 02 08 d SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI - senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 28,39	€ 1,42
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,003	€ 257,00	€ 0,77
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,00485	€ 220,00	€ 1,07
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,12	€ 0,83	€ 0,10
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,16	€ 0,83	€ 0,13



D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,012	€ 2,71	€ 0,03
								Prezzo Netto:	€ 6,33
								Spese:	€ 1,68
								Prezzo + Spese:	€ 8,00

Z 02 08 e SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI - per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 30,60	€ 0,43
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 28,39	€ 0,40
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,014	€ 25,50	€ 0,36
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,001	€ 257,00	€ 0,26
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,001	€ 220,00	€ 0,22
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,03	€ 0,83	€ 0,02
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,04	€ 0,83	€ 0,03
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,003	€ 2,71	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 1,73
								Spese:	€ 0,46
								Prezzo + Spese:	€ 2,18

Z 02 08 f SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 30,60	€ 0,06
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,002	€ 28,39	€ 0,06
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,001	€ 25,50	€ 0,03
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0001	€ 257,00	€ 0,03
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,0001	€ 220,00	€ 0,02
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,01	€ 0,83	€ 0,01
								Prezzo Netto:	€ 0,21
								Spese:	€ 0,06
								Prezzo + Spese:	€ 0,26



09 SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI

Z 02 09 a SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI - senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,213	€ 30,60	€ 6,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 28,39	€ 6,25
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,22	€ 25,50	€ 5,61
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,2	€ 0,83	€ 0,17
B	99	108	00	CASSERI MODULARI - CASSERI MODULARI	m²	1	1	€ 59,75	€ 59,75
								Prezzo Netto:	€ 78,29
								Spese:	€ 20,75
								Prezzo + Spese:	€ 99,04

Z 02 09 b SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI - per il primo mese per profondità fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,115	€ 30,60	€ 3,52
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,11	€ 28,39	€ 3,12
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,09	€ 25,50	€ 2,30
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,02	€ 0,83	€ 0,02
B	99	108	00	CASSERI MODULARI - CASSERI MODULARI	m²	1	0,08	€ 59,75	€ 4,78
								Prezzo Netto:	€ 13,73
								Spese:	€ 3,64
								Prezzo + Spese:	€ 17,37

Z 02 09 c SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per profondità fino a 4 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0185	€ 30,60	€ 0,57
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,018	€ 28,39	€ 0,51
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,015	€ 25,50	€ 0,38
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,02	€ 0,83	€ 0,02



B	99	108	00	CASSERI MODULARI - CASSERI MODULARI	m²	1	0,007	€ 59,75	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 1,89
								Spese:	€ 0,50
								Prezzo + Spese:	€ 2,40

Z 02 09 d SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI - senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 metri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 28,39	€ 1,70
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,02	€ 0,83	€ 0,02
B	99	108	00	CASSERI MODULARI - CASSERI MODULARI	m²	1	0,02	€ 59,75	€ 1,20
								Prezzo Netto:	€ 6,03
								Spese:	€ 1,60
								Prezzo + Spese:	€ 7,62

Z 02 09 e SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI - per il primo mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 30,60	€ 0,80
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,026	€ 28,39	€ 0,74
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 25,50	€ 0,64
B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,005	€ 0,83	€ 0,00
B	99	108	00	CASSERI MODULARI - CASSERI MODULARI	m²	1	0,01	€ 59,75	€ 0,60
								Prezzo Netto:	€ 2,77
								Spese:	€ 0,73
								Prezzo + Spese:	€ 3,51

Z 02 09 f SBADACCHIATURA E PUNTELLATURA SCAVI CON CASSERI MODULARI - per ogni mese successivo al primo o frazione di mese per ogni metro eccedente i primi 4 metri

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 30,60	€ 0,40
A	01	03	a	OPERAIO QUALIFICATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,013	€ 28,39	€ 0,37
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0125	€ 25,50	€ 0,32

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	03	00	FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO - FILO DI FERRO 20 RICOTTO NERO	kg	1	0,001	€ 0,83	€ 0,00
B	99	108	00	CASSERI MODULARI - CASSERI MODULARI	m²	1	0,007	€ 59,75	€ 0,42
								Prezzo Netto:	€ 1,50
								Spese:	€ 0,40
								Prezzo + Spese:	€ 1,90

10 ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE

Z 02 10 a ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE - nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,667	€ 30,60	€ 81,61
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	2,6	€ 25,50	€ 66,30
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,01	€ 257,00	€ 2,57
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,022	€ 274,00	€ 6,03
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,166	€ 220,00	€ 36,52
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	6,2	€ 0,83	€ 5,15
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,35	€ 17,30	€ 6,06
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	1	€ 2,71	€ 2,71
								Prezzo Netto:	€ 208,81
								Spese:	€ 55,33
								Prezzo + Spese:	€ 264,14

Z 02 10 b ARMATURA DI SOSTEGNO DEL MANTO PER ARCHI, VOLTE - nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,025	€ 30,60	€ 0,77
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,005	€ 257,00	€ 1,29
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,00815	€ 274,00	€ 2,23
								Prezzo Netto:	€ 4,28
								Spese:	€ 1,14
								Prezzo + Spese:	€ 5,42



11 CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO

Z 02 11 a CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO - per archi di corda fino a 1 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,28	€ 30,60	€ 8,57
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,282	€ 25,50	€ 7,19
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,047	€ 257,00	€ 12,08
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,001	€ 215,80	€ 0,22
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,016	€ 220,00	€ 3,52
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,6	€ 0,83	€ 2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,35	€ 17,30	€ 6,06
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 2,71	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 42,92
Spese:	€ 11,37
Prezzo + Spese:	€ 54,30

Z 02 11 b CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO - per archi di corda da m 1,01 a 2

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,411	€ 30,60	€ 12,58
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,413	€ 25,50	€ 10,53
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,045	€ 257,00	€ 11,57
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,001	€ 215,80	€ 0,22
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,016	€ 220,00	€ 3,52
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,6	€ 0,83	€ 2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 2,71	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 45,09
Spese:	€ 11,95
Prezzo + Spese:	€ 57,03

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 02 11 c CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO - per archi di corda da m 2,01 a 3

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,41	€ 30,60	€ 12,55
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,043	€ 257,00	€ 11,05
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,001	€ 215,80	€ 0,22
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,017	€ 220,00	€ 3,74
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,61	€ 0,83	€ 3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 2,71	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 44,44
Spese:	€ 11,78
Prezzo + Spese:	€ 56,21

Z 02 11 d CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO - per archi di corda da m 3,01 a 4

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,407	€ 30,60	€ 12,45
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,042	€ 257,00	€ 10,79
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,001	€ 215,80	€ 0,22
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,018	€ 220,00	€ 3,96
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,62	€ 0,83	€ 3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 2,71	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 44,32
Spese:	€ 11,74
Prezzo + Spese:	€ 56,06

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 02 11 e CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO - per archi di corda da m 4,01 a 5

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,403	€ 30,60	€ 12,33
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 25,50	€ 10,20
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,04	€ 257,00	€ 10,28
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,001	€ 215,80	€ 0,22
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,019	€ 220,00	€ 4,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,6	€ 0,83	€ 2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 2,71	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 43,88
Spese:	€ 11,63
Prezzo + Spese:	€ 55,51

Z 02 11 f CENTINA PER ARCHI A TUTTO SESTO O A SESTO RIBASSATO - per archi di corda da m 5,01 a 7

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4	€ 30,60	€ 12,24
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,399	€ 25,50	€ 10,17
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,038	€ 257,00	€ 9,77
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,001	€ 215,80	€ 0,22
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,019	€ 220,00	€ 4,18
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,61	€ 0,83	€ 3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,16	€ 2,71	€ 0,43

Prezzo Netto:	€ 43,26
Spese:	€ 11,46
Prezzo + Spese:	€ 54,73



12 CENTINA PER VOLTA A BOTTE

Z 02 12 a CENTINA PER VOLTA A BOTTE - per luce fino a m 3,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,4627	€ 30,60	€ 14,16
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 25,50	€ 11,73
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,052	€ 257,00	€ 13,36
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,017	€ 220,00	€ 3,74
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,6	€ 0,83	€ 2,99
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 50,15
Spese:	€ 13,29
Prezzo + Spese:	€ 63,45

Z 02 12 b CENTINA PER VOLTA A BOTTE - per luce da m 3,01 a m 5,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,454	€ 30,60	€ 13,89
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 25,50	€ 11,73
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,048	€ 257,00	€ 12,34
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,017	€ 220,00	€ 3,74
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,62	€ 0,83	€ 3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 48,88
Spese:	€ 12,95
Prezzo + Spese:	€ 61,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 02 12 c CENTINA PER VOLTA A BOTTE - per luce da m 5,01 a m 7,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,454	€ 30,60	€ 13,89
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,46	€ 25,50	€ 11,73
B	05	01	a	ABETE - in tavole da ponte di spessore mm 50	m³	1	0,0444	€ 257,00	€ 11,41
B	05	01	c	ABETE - per sottomisure	m³	1	0,002	€ 215,80	€ 0,43
B	05	01	e	ABETE - in travi uso Trieste	m³	1	0,018	€ 220,00	€ 3,96
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	3,62	€ 0,83	€ 3,00
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,04	€ 46,77	€ 1,87
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,08	€ 17,30	€ 1,38
D	06	01	00	SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE - SEGA ELETTRICA ESCLUSO PERSONALE	h	1	0,18	€ 2,71	€ 0,49

Prezzo Netto:	€ 48,17
Spese:	€ 12,77
Prezzo + Spese:	€ 60,94

13 PARAPETTO LATERALE

Z 02 13 a PARAPETTO LATERALE - delimitazioni orizzontali o scale nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 30,60	€ 1,84
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,08	€ 6,51	€ 0,52
B	99	110	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE - PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	m	1	0,08	€ 36,50	€ 2,92
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0008	€ 46,77	€ 0,04
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,01	€ 17,30	€ 0,17

Prezzo Netto:	€ 7,02
Spese:	€ 1,86
Prezzo + Spese:	€ 8,88

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

Z 02 13 b PARAPETTO LATERALE - delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese succesivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0035	€ 30,60	€ 0,11
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,019	€ 6,51	€ 0,12
B	99	110	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE - PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI ORIZZONTALI O SCALE	m	1	0,019	€ 36,50	€ 0,69
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,001	€ 17,30	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 0,99
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,25

Z 02 13 c PARAPETTO LATERALE - per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,047	€ 30,60	€ 1,44
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,08	€ 6,51	€ 0,52
B	99	111	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° - PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	m	1	0,08	€ 48,88	€ 3,91
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,016	€ 46,77	€ 0,75
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 7,93
Spese:	€ 2,10
Prezzo + Spese:	€ 10,03

Z 02 13 d PARAPETTO LATERALE - per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per ogni mese successivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0049	€ 30,60	€ 0,15

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,019	€ 6,51	€ 0,12
B	99	111	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45° - PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA PER DELIMITAZIONI INCLINATE FINO A 45°	m	1	0,019	€ 48,88	€ 0,93
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,0001	€ 46,77	€ 0,00
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,001	€ 17,30	€ 0,02

Prezzo Netto:	€ 1,22
Spese:	€ 0,32
Prezzo + Spese:	€ 1,55

Z 02 13 e PARAPETTO LATERALE - con barriera rialzata nolo per il primo mese

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0655	€ 30,60	€ 2,00
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,06	€ 25,50	€ 1,53
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,075	€ 6,51	€ 0,49
B	99	112	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA - PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	m	1	0,075	€ 67,98	€ 5,10
D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,002	€ 46,77	€ 0,09
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,016	€ 17,30	€ 0,28

Prezzo Netto:	€ 9,49
Spese:	€ 2,52
Prezzo + Spese:	€ 12,01

Z 02 13 f PARAPETTO LATERALE - con barriera rialzata nolo per ogni mese successivo al primo

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,004	€ 30,60	€ 0,12
B	99	104	00	ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO - ELEMENTO FERMA PIEDE METALLICO PREFABBRICATO	m²	1	0,019	€ 6,51	€ 0,12
B	99	112	00	PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA - PARAPETTO LATERALE DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON BARRIERA RIALZATA	m	1	0,019	€ 67,98	€ 1,29

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

D	01	01	a	AUTOCARRO RIBALTABILE - da mc 11 con operatore	h	1	0,001	€ 46,77	€ 0,05
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 1,62
Spese:	€ 0,43
Prezzo + Spese:	€ 2,05

14 SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI

Z 02 14 a SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,08	€ 30,60	€ 2,45
B	99	113	00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI - PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	n	1	1	€ 10,62	€ 10,62
B	99	114	00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO - TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	n	1	4	€ 1,30	€ 5,20
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,0115	€ 17,30	€ 0,20

Prezzo Netto:	€ 18,47
Spese:	€ 4,89
Prezzo + Spese:	€ 23,36

Z 02 14 b SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - montaggio di piastra per strutture verticali ed anello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,091	€ 30,60	€ 2,78
B	99	114	00	TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO - TASSELLO AD ESPANSIONE IN ACCIAIO	n	1	4	€ 1,30	€ 5,20
B	99	115	00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI - PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	n	1	1	€ 11,74	€ 11,74
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 19,76
Spese:	€ 5,24
Prezzo + Spese:	€ 25,00



Z 02 14 c SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0435	€ 30,60	€ 1,33
B	99	113	00	PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI - PIASTRA PER SUPERFICI ORIZZONTALI	n	1	0,021	€ 10,62	€ 0,22
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 1,59
Spese:	€ 0,42
Prezzo + Spese:	€ 2,01

Z 02 14 d SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - nolo di piastra per strutture verticali ed anello

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0435	€ 30,60	€ 1,33
B	99	115	00	PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI - PIASTRA PER STRUTTURE VERTICALI	n	1	0,021	€ 11,74	€ 0,25
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 1,61
Spese:	€ 0,43
Prezzo + Spese:	€ 2,04

15 SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE

Z 02 15 a SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza del cavo pari a 5 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,045	€ 30,60	€ 1,38
B	99	116	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M - SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 5 M	n	1	0,021	€ 317,24	€ 6,66
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 8,07
Spese:	€ 2,14
Prezzo + Spese:	€ 10,21



Z 02 15 b SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza del cavo pari a 10 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,041	€ 30,60	€ 1,25
B	99	117	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M - SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 10 M	n	1	0,021	€ 328,00	€ 6,89
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 8,18
Spese:	€ 2,17
Prezzo + Spese:	€ 10,34

Z 02 15 c SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza del cavo pari a 20 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,043	€ 30,60	€ 1,32
B	99	118	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M - SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 20 M	n	1	0,021	€ 420,65	€ 8,83
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 10,18
Spese:	€ 2,70
Prezzo + Spese:	€ 12,88

Z 02 15 d SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza del cavo pari a 30 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,043	€ 30,60	€ 1,32
B	99	119	00	SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M - SISTEMA ANTICADUTA CON CAVO PARI A 30 M	n	1	0,021	€ 590,60	€ 12,40
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 13,75
Spese:	€ 3,64
Prezzo + Spese:	€ 17,40

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

17 SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO

Z 02 17 a SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO - lunghezza fune fino a 10,00 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,047	€ 30,60	€ 1,44
B	99	122	00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M - SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 10 M	n	1	0,021	€ 82,40	€ 1,73
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 3,20
Spese:	€ 0,85
Prezzo + Spese:	€ 4,05

Z 02 17 b SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO - lunghezza fune fino a 20,00 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,048	€ 30,60	€ 1,47
B	99	123	00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M - SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 20 M	n	1	0,021	€ 102,00	€ 2,14
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 3,65
Spese:	€ 0,97
Prezzo + Spese:	€ 4,61

Z 02 17 c SISTEMA ANTICADUTA AUTOMATICO - lunghezza fune fino a 30,00 m

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,0485	€ 30,60	€ 1,48
B	99	124	00	SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M - SISTEMA AUTOMATICO ANTICADUTA A FUNE DI LUNGHEZZA FINO A 30 M	n	1	0,021	€ 124,00	€ 2,60
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 4,12
Spese:	€ 1,09
Prezzo + Spese:	€ 5,22

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

18 CORDINO DI ANCORAGGIO

Z 02 18 a CORDINO DI ANCORAGGIO - lunghezza m 1,00

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	99	125	00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M - CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,00 M	n	1	0,021	€ 6,15	€ 0,13
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 0,47
Spese:	€ 0,12
Prezzo + Spese:	€ 0,59

Z 02 18 b CORDINO DI ANCORAGGIO - lunghezza m 1,50

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	99	126	00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M - CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,50 M	n	1	0,021	€ 7,50	€ 0,16
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 0,50
Spese:	€ 0,13
Prezzo + Spese:	€ 0,63

Z 02 18 c CORDINO DI ANCORAGGIO - lunghezza m 1,80

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	99	127	00	CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M - CORDINO DI ANCORAGGIO DI LUNGHEZZA 1,80 M	n	1	0,021	€ 9,12	€ 0,19
D	03	02	00	ARGANO CON MOTORE DA HP 4 - ARGANO CON MOTORE DA HP 4	h	1	0,002	€ 17,30	€ 0,03

Prezzo Netto:	€ 0,53
Spese:	€ 0,14
Prezzo + Spese:	€ 0,67



20 PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

Z 02 20 00 PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA - PROTEZIONE SOMMITA' FERRI D'ARMATURA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,03	€ 30,60	€ 0,92

Prezzo Netto:	€ 0,92
Spese:	€ 0,24
Prezzo + Spese:	€ 1,16

21 PEDANA ISOLANTE

Z 02 21 a PEDANA ISOLANTE - collaudata per 30 Kv

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
B	99	129	00	PEDANA ISOLANTE 30 KV - PEDANA ISOLANTE 30 KV	n	1	0,08	€ 9,16	€ 0,73

Prezzo Netto:	€ 1,34
Spese:	€ 0,36
Prezzo + Spese:	€ 1,70

Z 02 21 b PEDANA ISOLANTE - collaudata per 45 Kv

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 30,60	€ 0,61
B	99	130	00	PEDANA ISOLANTE 45 KV - PEDANA ISOLANTE 45 KV	n	1	0,08	€ 13,32	€ 1,07

Prezzo Netto:	€ 1,68
Spese:	€ 0,44
Prezzo + Spese:	€ 2,12

22 TAPPETO DIELETTRICO

Z 02 22 a TAPPETO DIELETTRICO - collaudato per 20 Kv

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	132	00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV - TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 20 KV	n	1	0,08	€ 4,59	€ 0,37

Prezzo Netto:	€ 0,67
Spese:	€ 0,18
Prezzo + Spese:	€ 0,85

Z 02 22 b TAPPETO DIELETTRICO - collaudato per 50 Kv

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
B	99	133	00	TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV - TAPPETO DIELETTRICO COLLAUDATO PER 50 KV	n	1	0,08	€ 8,67	€ 0,69

Prezzo Netto:	€ 1,00
Spese:	€ 0,26
Prezzo + Spese:	€ 1,26

23 SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

Z 02 23 00 SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA - SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE LAVORI DI SALDATURA

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 30,60	€ 1,53
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,05	€ 25,50	€ 1,28
B	99	134	00	SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA - SCHERMO MOBILE PER PROTEZIONE ZONE DI SALDATURA	n	1	0,08	€ 52,53	€ 4,20

Prezzo Netto:	€ 7,01
Spese:	€ 1,86
Prezzo + Spese:	€ 8,86

24 PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

Z 02 24 00 PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE - PROTEZIONE DAL CALORE E DALLE SCHEGGE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 30,60	€ 4,59
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	135	00	PARETINA - PARETINA	m²	1	1	€ 26,34	€ 26,34
								Prezzo Netto:	€ 34,76
								Spese:	€ 9,21
								Prezzo + Spese:	€ 43,97

25 PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

Z 02 25 00 PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI - PROTEZIONE CONTRO LE POLVERI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 30,60	€ 3,98
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,13	€ 25,50	€ 3,32
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0159	€ 274,00	€ 4,36
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,013	€ 265,00	€ 3,45
B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	99	101	00	STUOIA DI JUTA - STUOIA DI JUTA	m²	1	2	€ 1,16	€ 2,32
								Prezzo Netto:	€ 17,50
								Spese:	€ 4,64
								Prezzo + Spese:	€ 22,13

26 PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE

Z 02 26 a PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE - rete di protezione tipo zanzariera

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	136	00	RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA - RETE DI PROTEZIONE TIPO ZANZARIERA	m²	1	1	€ 0,91	€ 0,91
								Prezzo Netto:	€ 1,73
								Spese:	€ 0,46
								Prezzo + Spese:	€ 2,18

Z 02 26 b PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE - rete di protezione di juta bianca

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	99	101	00	STUOIA DI JUTA - STUOIA DI JUTA	m²	1	1,1	€ 1,16	€ 1,28
								Prezzo Netto:	€ 2,09
								Spese:	€ 0,55
								Prezzo + Spese:	€ 2,65

Z 02 26 c PROTEZIONE CONTRO LA PROIEZIONE DI SCHEGGE - telo di cellophane bianco

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,01	€ 30,60	€ 0,31
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,02	€ 25,50	€ 0,51
B	99	137	00	TELO DI CELLOPHANE BIANCO - TELO DI CELLOPHANE BIANCO	m²	1	1	€ 1,49	€ 1,49
								Prezzo Netto:	€ 2,31
								Spese:	€ 0,61
								Prezzo + Spese:	€ 2,92

27 CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

Z 02 27 00 CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO - CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON POLIETILENE PER BONIFICHE AMIANTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 30,60	€ 1,22
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,04	€ 25,50	€ 1,02
B	99	138	00	TELO DI POLIETILENE - TELO DI POLIETILENE	m²	1	2,2	€ 1,39	€ 3,06
								Prezzo Netto:	€ 5,30
								Spese:	€ 1,41
								Prezzo + Spese:	€ 6,71

28 CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

Z 02 28 00 CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO - CONFINAMENTO DI AMBIENTI CON LEGNO PER BONIFICHE AMIANTO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,157	€ 30,60	€ 4,80
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,15	€ 25,50	€ 3,83
B	05	01	b	ABETE - in tavolame di spessore mm 25	m³	1	0,0159	€ 274,00	€ 4,36
B	05	01	d	ABETE - in murali a spigolo	m³	1	0,013	€ 265,00	€ 3,45

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

B	98	04	00	CHIODI CM 7÷8 - CHIODI CM 7÷8	kg	1	0,1	€ 0,83	€ 0,08
B	99	138	00	TELO DI POLIETILENE - TELO DI POLIETILENE	m²	1	2,2	€ 1,39	€ 3,06
								Prezzo Netto:	€ 19,57
								Spese:	€ 5,19
								Prezzo + Spese:	€ 24,76

29 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

Z 02 29 00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE - UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	99	139	00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00 - UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 12,00	m²/me	1	1	€ 11,48	€ 11,48
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,05	€ 54,00	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 19,79
								Spese:	€ 5,24
								Prezzo + Spese:	€ 25,03

30 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

Z 02 30 00 UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI - UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEI MATERIALI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 30,60	€ 3,06
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,1	€ 25,50	€ 2,55
B	99	140	00	UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00 - UNITA' DI DECONTAMINAZIONE DEL PERSONALE MINIMO MQ 9,00	m²/me	1	1	€ 9,86	€ 9,86
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,05	€ 54,00	€ 2,70
								Prezzo Netto:	€ 18,17
								Spese:	€ 4,82
								Prezzo + Spese:	€ 22,99

REGIONE DEL VENETO giunta regionale DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

31 ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE

Z 02 31 00 ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE - ESTRATTORE D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 30,60	€ 9,18
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,3	€ 25,50	€ 7,65
B	99	141	00	ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA - ESTRATTO D'ARIA PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONIFICA	cad/me	1	1	€ 47,66	€ 47,66
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,15	€ 54,00	€ 8,10

Prezzo Netto:	€ 72,59
Spese:	€ 19,24
Prezzo + Spese:	€ 91,83

32 ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE

Z 02 32 00 ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE - ESTRATTORE D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 30,60	€ 15,30
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,5	€ 25,50	€ 12,75
B	99	143	00	ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA - ESTRATTO D'ARIA ANTIDEFLAGRANTE PER MESSA IN DEPRESSIONE RISPETTO ALL'ESTERNO DELL'AREA DI BONFICA	cad/me	1	1	€ 117,08	€ 117,08
D	03	03	00	AUTOGRU DA T 20 - AUTOGRU DA T 20	h	1	0,5	€ 54,00	€ 27,00

Prezzo Netto:	€ 172,13
Spese:	€ 45,61
Prezzo + Spese:	€ 217,74

33 SOSTITUZIONE PREFILTRI

Z 02 33 00 SOSTITUZIONE PREFILTRI - SOSTITUZIONE PREFILTRI

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 30,60	€ 2,14
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	0,07	€ 25,50	€ 1,79



B	99	144	00	PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA - PREFILTRO DI ESTRATTORE D'ARIA	cad/me	1	1	€ 10,37	€ 10,37
								Prezzo Netto:	€ 14,30
								Spese:	€ 3,79
								Prezzo + Spese:	€ 18,09

34 SOSTITUZIONE FILTRO

Z 02 34 00 SOSTITUZIONE FILTRO - SOSTITUZIONE FILTRO

CODICE				DESCRIZIONE	U.M.	R	Qta/%	Prezzo	Valore
A	01	02	a	OPERAIO SPECIALIZZATO - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 30,60	€ 30,60
A	01	04	a	OPERAIO COMUNE - da 0 a 1000 m s.l.m.	h	1	1	€ 25,50	€ 25,50
B	99	145	00	FILTRO ASSOLUTO HEPA - FILTRO ASSOLUTO HEPA	cad/me	1	1	€ 315,00	€ 315,00
								Prezzo Netto:	€ 371,10
								Spese:	€ 98,34
								Prezzo + Spese:	€ 469,44