



REGIONE DEL VENETO

L.R. 7 novembre 2003, n. 27 *“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”* art. 12 comma 2.

PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

AGGIORNAMENTO ANNO 2019

COSTI PARAMETRICI ED INCIDENZA DELLA MANODOPERA NELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

*elaborazione a cura
dell'Osservatorio Regionale degli Appalti*

**Assessorato ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti
Area Infrastrutture e Lavori Pubblici
Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Lavori Pubblici**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

STRADE, ACQUEDOTTI E FOGNATURE

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
STRADE, ACQUEDOTTI E FOGNATURE			
TIPOLOGIA LAVORAZIONI	TIPOLOGIA	u.m.	COSTO
STRADE			
STRADA TIPO "A"			
Con due corsie e corsia d'emergenza larghezza 47,70 ml.	TRINCEA-RILEVATO	€/m.	5,280.32 €
	TRINCEA-RILEVATO	€/mq.	112.36 €
	GALLERIA	€/m.	141,663.90 €
	GALLERIA	€/mq.	2,970.10 €
	VIADOTTO	€/m.	60,179.79 €
	VIADOTTO	€/mq.	1,262.28 €
STRADA TIPO "C"			
Con due corsie e carreggiata larghezza 10,50 ml.	TRINCEA-RILEVATO	€/m.	1,264.62 €
	TRINCEA-RILEVATO	€/mq.	120.44 €
	GALLERIA	€/m.	31,637.08 €
	GALLERIA	€/mq.	3,012.76 €
	VIADOTTO	€/m.	13,559.39 €
	VIADOTTO	€/mq.	n.d.
STRADA TIPO "F"			
Con due corsie e carreggiata larghezza 9,00 ml.	TRINCEA-RILEVATO	€/m.	527.94 €
	TRINCEA-RILEVATO	€/mq.	58.67 €
FOGNATURE			
GRES			
diametro 200 mm.	SU STRADA	€/m.	177.41 €
diametro 200 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	290.59 €
diametro 250 mm.	SU STRADA	€/m.	189.78 €
diametro 250 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	296.52 €
diametro 300 mm.	SU STRADA	€/m.	204.01 €
diametro 300 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	313.15 €
diametro 350 mm.	SU STRADA	€/m.	214.72 €
diametro 350 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	322.58 €
diametro 400 mm.	SU STRADA	€/m.	226.07 €
diametro 400 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	340.42 €
GHISA			
diametro 200 mm.	SU STRADA	€/m.	205.19 €
diametro 200 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	320.93 €
diametro 250 mm.	SU STRADA	€/m.	225.67 €
diametro 250 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	334.03 €
diametro 300 mm.	SU STRADA	€/m.	252.02 €
diametro 300 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	365.60 €
diametro 350 mm.	SU STRADA	€/m.	257.17 €
diametro 350 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	364.20 €
diametro 400 mm.	SU STRADA	€/m.	262.95 €
diametro 400 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	374.68 €

diametro 500 mm.	SU STRADA	€/m.	287.26 €
diametro 500 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	433.72 €
diametro 600 mm.	SU STRADA	€/m.	391.71 €
diametro 600 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	535.90 €
CALCESTRUZZO			
diametro 300 mm.	SU STRADA	€/m.	163.22 €
diametro 300 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	268.14 €
diametro 400 mm.	SU STRADA	€/m.	174.88 €
diametro 400 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	286.64 €
diametro 600 mm.	SU STRADA	€/m.	209.85 €
diametro 600 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	370.52 €
diametro 800 mm.	SU STRADA	€/m.	279.80 €
diametro 800 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	443.00 €
diametro 1.000 mm.	SU STRADA	€/m.	370.52 €
diametro 1.000 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	536.27 €
POLIETILENE			
diametro 200 mm.	SU STRADA	€/m.	163.22 €
diametro 200 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	268.14 €
diametro 250 mm.	SU STRADA	€/m.	172.55 €
diametro 250 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	278.63 €
diametro 315 mm.	SU STRADA	€/m.	192.31 €
diametro 315 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	297.44 €
diametro 355 mm.	SU STRADA	€/m.	209.85 €
diametro 355 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	320.55 €
diametro 400 mm.	SU STRADA	€/m.	244.82 €
diametro 400 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	373.06 €
diametro 500 mm.	SU STRADA	€/m.	320.65 €
diametro 500 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	454.66 €
ACQUEDOTTI			
ACCIAIO			
diametro 80 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	106.98 €
diametro 80 mm.	SU STRADA	€/m.	265.61 €
diametro 80 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	377.72 €
diametro 100 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	115.84 €
diametro 100 mm.	SU STRADA	€/m.	277.00 €
diametro 100 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	390.31 €
diametro 125 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	123.40 €
diametro 125 mm.	SU STRADA	€/m.	285.87 €
diametro 125 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	399.07 €
diametro 150 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	135.98 €
diametro 150 mm.	SU STRADA	€/m.	298.35 €
diametro 150 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	411.58 €
diametro 200 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	157.34 €
diametro 200 mm.	SU STRADA	€/m.	317.28 €
diametro 200 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	430.60 €
diametro 250 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	170.03 €
diametro 250 mm.	SU STRADA	€/m.	329.87 €
diametro 250 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	447.02 €

GHISA			
diametro 80 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	87.55 €
diametro 80 mm.	SU STRADA	€/m.	250.70 €
diametro 80 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	386.83 €
diametro 100 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	90.16 €
diametro 100 mm.	SU STRADA	€/m.	254.68 €
diametro 100 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	352.54 €
diametro 125 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	100.60 €
diametro 125 mm.	SU STRADA	€/m.	266.37 €
diametro 125 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	365.60 €
diametro 150 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	107.08 €
diametro 150 mm.	SU STRADA	€/m.	272.84 €
diametro 150 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	372.07 €
diametro 200 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	124.11 €
diametro 200 mm.	SU STRADA	€/m.	292.48 €
diametro 200 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	393.84 €
diametro 300 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	163.17 €
diametro 300 mm.	SU STRADA	€/m.	333.02 €
diametro 300 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	430.88 €
diametro 400 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	228.56 €
diametro 400 mm.	SU STRADA	€/m.	411.58 €
diametro 400 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	509.22 €
POLIETILENE			
diametro 63 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	66.51 €
diametro 63 mm.	SU STRADA	€/m.	214.51 €
diametro 63 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	304.23 €
diametro 90 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	73.41 €
diametro 90 mm.	SU STRADA	€/m.	311.32 €
diametro 90 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	80.50 €
diametro 110 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	80.50 €
diametro 110 mm.	SU STRADA	€/m.	270.17 €
diametro 110 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	317.10 €
diametro 125 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	86.28 €
diametro 125 mm.	SU STRADA	€/m.	235.50 €
diametro 125 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	326.43 €
diametro 140 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	93.27 €
diametro 140 mm.	SU STRADA	€/m.	242.49 €
diametro 140 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	333.42 €
diametro 160 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	103.72 €
diametro 160 mm.	SU STRADA	€/m.	252.73 €
diametro 160 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	343.97 €
diametro 180 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	113.04 €
diametro 180 mm.	SU STRADA	€/m.	262.36 €
diametro 180 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	353.29 €
diametro 200 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	122.27 €

diametro 200 mm.	SU STRADA	€/m.	274.02 €
diametro 200 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	363.73 €
diametro 225 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	130.58 €
diametro 225 mm.	SU STRADA	€/m.	285.88 €
diametro 225 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	377.72 €
diametro 250 mm. (senza allacci)	IN CAMPAGNA	€/m.	151.56 €
diametro 250 mm.	SU STRADA	€/m.	308.89 €
diametro 250 mm.	SU STRADA PROV. O STAT.	€/m.	408.03 €



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA RESIDENZIALE

EDIFICIO A TORRE, EDIFICIO UNIFAMILIARE, EDIFICIO
VILLA SINGOLA, EDIFICIO RESIDENZIALE MULTIPIANO

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA RESIDENZIALE			
EDIFICIO A TORRE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
2,950			9,750
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	0.43	€ 19,247.83
2	Opere in c.a.	21.15	€ 957,037.83
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	10.47	€ 473,681.25
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	1.66	€ 75,241.44
5	Murture e tavolati	8.37	€ 378,677.39
6	Intonaci	9.05	€ 409,659.14
7	Canne e fogne	1.04	€ 47,244.64
8	Rivestimenti	9.02	€ 408,423.99
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	15.74	€ 712,271.66
10	Serramenti in legno	3.68	€ 166,745.70
11	Impianto di riscaldamento	4.45	€ 201,227.06
12	Impianto idrosanitario	6.25	€ 283,055.95
13	Impianto elettrico	5.07	€ 229,326.79
14	Impianto ascensori	2.87	€ 130,102.82
15	Inmpianto antincendio	0.75	€ 34,069.67
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 4,526,013.15

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,534.24 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	464.21 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA RESIDENZIALE			
EDIFICIO UNIFAMILIARE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
790			2,600
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	3.15	€ 39,627.86
2	Opere in c.a.	21.32	€ 268,028.25
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	7.92	€ 99,594.54
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	1.91	€ 23,972.29
5	Murture e tavolati	23.82	€ 299,473.19
6	Intonaci	10.1	€ 127,035.53
7	Canne e fogne	1.92	€ 24,085.51
8	Rivestimenti	4.3	€ 54,058.56
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	7.83	€ 98,441.73
10	Serramenti in legno	1.57	€ 19,711.01
11	Impianto di riscaldamento	5.67	€ 71,350.71
12	Impianto idrosanitario	4.32	€ 54,295.30
13	Impianto elettrico	5.67	€ 71,350.71
14	Impianto gas e antincendio	0.5	€ 6,340.48
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 1,257,365.69

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,591.60 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	483.60 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA RESIDENZIALE			
EDIFICIO VILLA SINGOLA			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
200			680
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	0.8	€ 3,139.38
2	Opere in c.a.	9.12	€ 35,973.86
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	1.11	€ 4,374.53
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	11.77	€ 46,421.20
5	Murture e tavolati	18.65	€ 73,543.10
6	Intonaci	10.63	€ 40,863.01
7	Canne e fogne	1.91	€ 7,513.88
8	Rivestimenti	10.51	€ 41,429.12
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	0.91	€ 3,602.56
10	Serramenti in legno	15.24	€ 60,110.81
11	Impianto di riscaldamento	7.05	€ 27,790.97
12	Impianto idrosanitario	5.43	€ 21,409.35
13	Impianto elettrico	5.45	€ 21,512.28
14	Opere varie	1.69	€ 6,690.44
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 394,374.50

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,971.87 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	579.96 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA RESIDENZIALE			
EDIFICIO RESIDENZIALE MULTIPIANO			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
3,400			16,200
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	2.03	€ 123,515.34
1.01	Sondaggi e fondazioni speciali	5.24	€ 319,081.25
2	Opere in c.a.	21.03	€ 1,281,471.38
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	6.93	€ 422,010.67
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	4.56	€ 277,909.48
5	Murture e tavolati	2.18	€ 132,778.99
6	Intonaci	6.14	€ 374,354.35
7	Canne e fognie	2.03	€ 123,803.54
8	Rivestimenti	8.36	€ 509,500.69
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	9.29	€ 566,111.87
10	Serramenti in legno	10.39	€ 633,016.00
11	Impianto di riscaldamento	7.43	€ 452,889.50
12	Impianto idrosanitario	3.95	€ 240,854.89
13	Impianto elettrico	6.97	€ 424,069.26
14	Impianto ascensori	3.47	€ 211,005.35
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 6,092,372.56

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,791.87 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	376.07 €



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA ECONOMICA

EDIFICIO CIVILE DIREZIONALE, EDIFICIO CIVILE, EDIFICIO
RESIDENZIALE PLURIPIANO, EDIFICIO VILLA SINGOLA SU
PLATEA CON STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO
LAMELLARE, EDIFICIO VILLA SINGOLA CON INTERRATO
E STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO LAMELLARE

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA ECONOMICA			
EDIFICIO CIVILE DIREZIONALE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
5,900			17,500
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	0.39	€ 23,982.59
2	Opere in c.a.	35.11	€ 2,161.55
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	0.5	€ 30,878.86
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	7.83	€ 481,709.74
5	Murture e tavolati	10.45	€ 643,566.26
6	Intonaci	6.28	€ 386,479.44
7	Canne e fogne	1.57	€ 96,702.22
8	Rivestimenti	2.15	€ 132,254.05
9	Opere carpenteria metallica e serramenti	13.68	€ 780,843.24
10	Impianto di riscaldamento	8	€ 463,357.42
11	Impianto idrosanitario	6.26	€ 323,857.17
12	Impianto elettrico	4.47	€ 236,737.71
13	Impianto ascensori	3.31	€ 203,800.29
14	Impianto gas e antincendio	3.09	€ 190,110.68
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 3,996,441.22

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	677.36 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	228.37 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA ECONOMICA			
EDIFICIO CIVILE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
8,610			28,300
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	0.37	€ 32,381.63
2	Opere in c.a.	28.4	€ 2,500,052.85
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	9.59	€ 844,186.01
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	9.76	€ 859,018.14
5	Murture e tavolati	7.74	€ 681,259.02
6	Intonaci	2.79	€ 245,692.57
7	Canne e fogne	2.94	€ 258,455.82
8	Rivestimenti	6.26	€ 550,775.39
9	Opere carpenteria metallica e serramenti alluminio	12.45	€ 1,095,683.77
10	Impianto di riscaldamento	6.34	€ 558,289.23
11	Impianto idrosanitario	6.1	€ 536,910.79
12	Impianto elettrico	4.5	€ 395,835.72
13	Impianto ascensori	2.4	€ 211,211.21
14	Impianto gas e antincendio	0.39	€ 34,069.67
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 8,803,821.81

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,022.51 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	311.09 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA ECONOMICA			
EDIFICIO RESIDENZIALE PLURIPIANO			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
3,200			10,500
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	1.75	€ 68,345.17
2	Opere in c.a.	30.7	€ 1,199,364.58
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	5.2	€ 203,326.82
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	5.21	€ 203,676.78
5	Murture e tavolati	7.28	€ 284,394.03
6	Intonaci	7.48	€ 292,319.60
7	Canne e fogne	0.93	€ 36,437.05
8	Rivestimenti	3.39	€ 132,254.05
9	Opere carpenteria metallica e serramenti alluminio	10.82	€ 422,525.32
10	Impianto di riscaldamento	6.25	€ 244,055.99
11	Impianto idrosanitario	9.22	€ 360,047.16
12	Impianto elettrico	5.11	€ 199,786.04
13	Impianto ascensori	2.42	€ 94,695.10
14	Impianto gas e antincendio	1.7	€ 66,492.44
15	Opere varie	2.53	€ 98,657.88
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 3,906,378.00

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,220.74 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	372.04 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA ECONOMICA			
EDIFICIO VILLA SINGOLA SU PLATEA CON STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO LAMELLARE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
170			640
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterri	1.01	€ 3,170.26
2	Opere in c.a.	7.05	€ 22,026.93
3	Strutture portanti in legno lamellare tamponamenti in muratura d'avanzali	23.76	€ 74,201.85
4	Marmi	5.35	€ 16,726.06
5	Isolamenti sottofondi e massetti, isolamenti verticali, di copertura e	2.47	€ 7,719.74
6	Impermeabilizzazioni, intonaci esterni, rasature, rivestimenti e	13.05	€ 40,760.08
7	Trattamenti esterni	4.78	€ 14,924.80
8	Trattamenti solai, soffitti, parti interne	4.05	€ 12,660.35
9	Impianto idrotermosanitario	11.17	€ 34,893.10
10	Impianto elettrico	4.12	€ 12,866.21
11	Pavimenti, rivestimenti e finiture	9.23	€ 28,820.27
12	Opere da falegname scale, balaustre	4.38	€ 13,689.64
13	Serramenti esterni ed interni	7.78	€ 24,291.37
14	Opere varie	1.8	€ 5,558.22
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 312,308.87

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,837.11 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	487.98 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA ECONOMICA			
EDIFICIO VILLA SINGOLA CON INTERRATO, CON STRUTTURE PORTANTI IN LEGNO LAMELLARE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
250			640
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterri	2.79	€ 11,404.61
2	Opere in c.a.	16.86	€ 68,962.74
3	Strutture portanti in legno lamellare	18.15	€ 74,201.85
4	Tamponamenti in muratura d'avanzali e marmi	4.09	€ 16,726.06
5	Isolamento	2.94	€ 12,022.19
6	Impermeabilizzazioni, intonaci esterni, rasature, rivestimenti	11.48	€ 46,935.85
7	Trattamenti esterni	4.25	€ 17,395.10
8	Trattamenti solai, soffitti e pareti interne	4.33	€ 17,703.89
9	Impianto idrotermosanitario	10.47	€ 42,818.67
10	Impianto elettrico	3.9	€ 15,954.09
11	Pavimenti, rivestimenti e finiture	8.24	€ 33,709.42
12	Opere da falegnameria, scale, balaustra.	3.35	€ 13,689.64
13	Serramenti interni ed esterni	7.47	€ 30,528.90
14	Opere varie	1.69	€ 6,896.30
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 408,949.31

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,635.80 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	638.98 €



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA OSPEDALIERA

NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE

A) TIPOLOGIA INTERVENTO	NUOVA COSTRUZIONE	
DESCRIZIONE:	Realizzazione nuovo ospedale - 300 - 400 posti letto - area in comune di pianura, terreno con caratteristiche medie, zona sismica 4; classificazione energetica "C" superficie lorda media 120 - 150 mq./pl - finiture standard di livello medio - dotazione impiantistica, elettrica, meccanica, gas medicali, impianti di risalita, antincendio, antintrusione, cablaggio, comunicazione. Massimo 8 sale operatorie, previsione per risonanza magnetica e TAC. Esclusi impianti speciali sanitari, attrezzature sanitarie, trasporti interni e arredi.	
COSTO TEORICO BASE MEDIO:	Da 1,850.00 €/mq a 2,050.00 €/mq	
COMPOSIZIONE DEL COSTO:	OPERE EDILI	35 - 40%
	IMPIANTI	35 - 40%
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	20 - 30%
FATTORI DI INCREMENTO DI COSTO:	Classificazione zona sismica 2 o 3;	
	Caratteristiche del terreno (in pendenza, falda superficiale);	
	Classificazione energetica "A" o "B";	
	Presenza di vincoli (ambientali, archeologico, militare, presenza sottoservizi, ecc.).	
La presenza di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo teorico base medio al massimo del 10%. (Discostamenti del costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente giustificati dal Committente).		

A) TIPOLOGIA INTERVENTO	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI L.R. N. 22/2002	
DESCRIZIONE:	Sostituzione integrale dei paramenti interni, pavimenti, serramenti, impianti tecnologici con consolidamento strutturale. Escluso interventi sulle centrali tecnologiche e sulle fondazioni. Esclusi interventi su impianti speciali sanitari, attrezzature sanitarie, trasporti interni e arredi.	
COSTO TEORICO BASE MEDIO (per le aree di degenza con superficie lorda di 28 - 32 mq./pl):	Da 718.00 €/mq a 820.00 €/mq	
COSTO TEORICO BASE MEDIO (per le aree dei servizi sanitari : rx, sale operatorie, terapia intensiva, ecc.):	Da 820.00 €/mq a 1,220.00 €/mq	
COMPOSIZIONE DEL COSTO:	OPERE EDILI	40 - 45%
	IMPIANTI	30 - 35%
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	20 - 30%
FATTORI DI INCREMENTO DI COSTO:	Classificazione zona sismica 2 o 3;	
	Classificazione energetica "A" o "B";	
	Carenze strutturali duiffuse	
	Presenza di vincoli (monumentali, ambientali, archeologico, militare, presenza sottoservizi, ecc.).	
La presenza di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo teorico base medio al massimo del 5%. (Discostamenti del costo teorico base medio superiori al 5% dovranno essere opportunamente giustificati dal Committente).		
Quando gli interventi di ristrotturazione sulle aree di degenza e sull'area Servizi Sanitari comportano adeguamenti delle centrali tecnologiche il costo a mq. può incrementare del 20%.		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA SOCIO SANITARIA

NUOVA COSTRUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI 90/100
POSTI LETTO, RISTRUTTURAZIONE, RISTRUTTURAZIONE

A) TIPOLOGIA INTERVENTO	NUOVA COSTRUZIONE	
DESCRIZIONE:	Realizzazione nuovo centro servizi per anziani non autosufficienti - 90/120 posti letto - requisiti previsti dalla DGRV n. 84/07 - area in comune di pianura, terreno con caratteristiche medie, zona sismica 4; classificazione energetica "C", superficie lorda media 40 - 50 mq./pl - finiture standard di livellomedio - dotazione impiantistica elettrica, meccanica, impianti di risalita, antincendio, antintrusione, cablaggio, comunicazione,; cucina, lavanderia, arredi, (il costo degli arredi e attrezzatureincide circa un 10% sulla composizione del costo teorico base medio) Escluso valore dell'area.	
COSTO TEORICO BASE MEDIO:	da 1,640.00 €/mq a 1,950.00 €/mq.	
COMPOSIZIONE DEL COSTO:	OPERE EDILI	40 - 45%
	IMPIANTI	30 - 35%
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	20 - 30%
FATTORI DI INCREMENTO DI COSTO:	Classificazione zona sismica 2 o 3;	
	Classificazione energetica "A" o "B";	
	Cratteristiche del terreno (pendenza, falda, superficie,...)	
	Presenza di vincoli (ambientali, archeologico, militare, presenza sottoservizi, ecc.).	
La presenza di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo teorico base medio al massimo del 10%. (Discostamenti del costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente giustificati dal Committente).		

A) TIPOLOGIA INTERVENTO	RISTRUTTURAZIONE ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI L.R. N. 22/2002	
DESCRIZIONE:	Sostituzione integrale dei paramenti interni, pavimenti, serramenti, impianti tecnologici con consolidamento strutturale. Escluso interventi sulle centrali tecnologiche e sulle fondazioni.	
COSTO TEORICO BASE MEDIO:	da 720.00 €/mq a 820.00 €/mq.	
COMPOSIZIONE DEL COSTO:	OPERE EDILI	40 - 45%
	IMPIANTI	30 - 35%
	SOMME IN AMMINISTRAZIONE	20 - 30%
FATTORI DI INCREMENTO DI COSTO:	Classificazione zona sismica 2 o 3;	
	Classificazione energetica "A" o "B";	
	Carenze strutturali duiffuse	
	Presenza di vincoli (monumentali, ambientali, archeologico, militare, presenza sottoservizi, ecc.).	
La presenza di tutti i fattori di incremento può portare ad un aumento del costo teorico base medio al massimo del 10%. (Discostamenti del costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente giustificati dal Committente).		



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA
Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA SCOLASTICA

SCUOLE MATERNE, SCUOLE ELEMENTARI, SCUOLE
MEDIE

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA SCOLASTICA			
SCUOLE MATERNE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
1,230			4,200
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
0	Opere provvisionali	0.09	€ 1,543.97
1	Scavi e rinterri	1.67	€ 28,772.64
2	Opere in c.a.	16.4	€ 287,033.84
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	8.01	€ 140,179.67
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	1.47	€ 25,620.24
5	Murture e tavolati	2.53	€ 45,503.54
6	Intonaci	4.43	€ 78,359.54
7	Controsoffittature	0.29	€ 5,151.11
8	Rivestimenti	2.29	€ 41,462.66
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	0.63	€ 14,440.87
10	Serramenti	14.2	€ 245,207.62
11	Impianto di riscaldamento	19.61	€ 338,548.22
12	Impianto idrosanitario	7.17	€ 124,903.10
13	Impianto elettrico	15.71	€ 271,625.15
14	Impianto gas e antincendio	3.05	€ 53,125.95
15	Opere varie	2.45	€ 42,385.96
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 1,743,864.08

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,417.78 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	415.21 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA SCOLASTICA			
SCUOLE ELEMENTARI			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
1,400			5,050
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
0	Opere provvisionali	0.44	€ 9,469.54
1	Scavi e rinterri	1.46	€ 31,333.08
2	Opere in c.a. E strutture	14.19	€ 307,660.69
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	9.14	€ 197,605.07
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	1.38	€ 29,829.59
5	Murture e tavolati	3.19	€ 70,083.70
6	Intonaci	3.84	€ 84,125.63
7	Controsoffittature	0.39	€ 6,636.16
8	Rivestimenti	2.57	€ 56,866.23
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	0.64	€ 17,144.69
10	Serramenti	11.84	€ 253,646.81
11	Impianto di riscaldamento	20.69	€ 442,696.42
12	Impianto idrosanitario	6.74	€ 145,355.84
13	Impianto elettrico	13.72	€ 294,054.55
14	impianto ascensori	3.36	€ 72,833.10
15	Impianto gas e antincendio	3.57	€ 76,948.22
16	Opere varie	2.93	€ 62,644.11
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 2,158,933.42

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,542.10 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	427.51 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA SCOLASTICA			
SCUOLE MEDIE			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
1,150			4,200
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
0	Opere provvisionali	0.42	€ 8,028.52
1	Scavi e rinterri	1.32	€ 25,188.04
2	Opere in c.a. E strutture	12.75	€ 246,957.93
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	7.89	€ 152,213.70
4	Isolamento e impermeabilizzazioni	1.43	€ 27,555.93
5	Murture e tavolati	2.95	€ 57,855.07
6	Intonaci	3.31	€ 64,983.83
7	Controsoffittature	0.28	€ 5,560.78
8	Rivestimenti	2.27	€ 45,047.27
9	Opere carpenteria metallica e alluminio	0.57	€ 14,399.91
10	Serramenti	12.28	€ 234,013.41
11	Impianto di riscaldamento	23.11	€ 439,961.87
12	Impianto idrosanitario	6.99	€ 134,192.35
13	Impianto elettrico	14.65	€ 279,347.42
14	impianto ascensori	3.68	€ 71,040.79
15	Impianto gas e antincendio	2.96	€ 56,823.22
16	Opere varie	3.13	€ 59,571.59
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 1,922,741.63

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,671.95 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	457.80 €



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA
Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA INDUSTRIALE

CAPANNONE DI PICCOLE DIMENSIONI, CAPANNONE
DI MEDIE DIMENSIONI, CAPANNONE DI GRANDI
DIMENSIONI

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA INDUSTRIALE			
CAPANNONE DI PICCOLE DIMENSIONI			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
740			5,530
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	5.7	€ 23,879.66
2	Opere in c.a.	28.97	€ 121,456.75
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	1.06	€ 4,425.99
4	Murture e tavolati	1.76	€ 11,579.59
5	Tetti e coperture	3.85	€ 16,159.95
6	Controsoffitti, contropareti mobili	3.07	€ 12,866.21
7	Intonaci	5.8	€ 24,332.55
8	Assistenze murarie	5.2	€ 21,821.07
9	Pavimenti e rivestimenti	2.31	€ 9,675.40
10	Impermeabilizzazioni ed isolamenti	1.56	€ 6,536.05
11	Opere in ferro	7.86	€ 32,937.45
12	Opere da lattoniere	2.77	€ 11,631.05
13	Facciate continue	1.18	€ 4,940.64
15	Impianto RCV	3.34	€ 13,998.43
16	Impianto idrico-sanitario	2.95	€ 12,351.56
17	Impianto elettrico e speciai	4.91	€ 20,585.91
18	Fognature	1.18	€ 4,940.64
19	Sistemazioni esterne	6.43	€ 26,967.54
20	Opere varie e sicurezza	7.12	€ 29,849.56
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 410,936.00

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	555.32 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	74.31 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA INDUSTRIALE			
CAPANNONE DI MEDIE DIMENSIONI			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
740			5,530
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	4.51	€ 25,732.39
2	Opere in c.a.	23.59	€ 134,477.32
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	2.71	€ 15,439.44
4	Murture e tavolati	16.23	€ 92,533.58
5	Tetti e coperture	15.86	€ 90,372.07
6	Controsoffiitti, contropareti mobili	4.1	€ 23,365.01
7	Intonaci	0.69	€ 3,911.35
8	Assistenze murarie	1.81	€ 10,292.97
9	Pavimenti e rivestimenti	4.55	€ 25,938.24
10	Impermeabilizzazioni e isolamenti	1.44	€ 8,234.38
11	Opere in ferro	1.72	€ 9,778.32
12	Opere da lattoniere	1.35	€ 7,719.74
13	Facciate continue, serramenti e vetri	2.17	€ 12,351.56
14	Verniciature e tinteggiature	0.58	€ 3,293.77
15	Inimpianto RCV	5.24	€ 29,849.56
16	Impianto idrico-sanitario	2.26	€ 12,866.21
17	Impianto elettrico e speciai	2.64	€ 15,027.73
18	Fognature	2.24	€ 12,763.28
19	Opere varie e sicurezza	6.32	€ 36,025.33
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 569,972.25

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	770.23 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	103.07 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA INDUSTRIALE			
CAPANNONE DI GRANDI DIMENSIONI			
SVILUPPO mq:			VOLUME mc.:
740			5,530
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
1	Scavi e rinterrì	3.93	€ 36,539.98
2	Opere in c.a.	22.8	€ 212,034.65
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	1.25	€ 11,631.05
4	Murture e tavolati	14.5	€ 134,837.58
5	Controsoffitti e pareti mobili	6.24	€ 58,052.23
6	Tetti e coperture	12.84	€ 119,398.16
7	Intonaci	1.8	€ 16,726.06
8	Pavimenti e rivestimenti	3.52	€ 32,731.59
9	Impermealizzazioni e isolamenti	1.08	€ 10,087.11
10	Opere in ferro	1.66	€ 15,439.44
11	Opere da lattoniere	1.00	€ 9,253.38
12	Facciate continue, serramenti e vetri	2.06	€ 19,144.90
13	Verniciature e tinteggiature	1.25	€ 11,631.05
14	Pietre e marmi	0.53	€ 4,940.64
15	Impianto RCV	6.51	€ 60,522.53
16	Impianto idrico-sanitario	2.37	€ 22,078.39
17	Impianto elettrico e speciai	3.54	€ 32,885.98
18	Fognature	2.02	€ 18,774.36
19	Sistemazioni esterne	3.12	€ 29,026.13
20	Opere varie e sicurezza	7.97	€ 74,109.22
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 929,844.43

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	1,256.55 €
COSTO DELL'OPERA A MC.	168.15 €



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA
Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

EDILIZIA CIMITERIALE

CAPELLA GENTILIZIA 12 LOCULI, CORPO LOCULI
PER 100 LOCULI

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI			
EDILIZIA CIMITERIALE			
CAPPELLA GENTILIZIA 12 LOCULI			
SVILUPPO mq:			
21.16			
codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
0	Opere provvisionali	1.15	€ 1,543.97
1	Scavi e rinterri	1.62	€ 2,161.55
2	Opere in c.a. e strutture	33.08	€ 44,259.68
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	11.54	€ 15,439.44
4	Murature e tavolati	7.85	€ 10,498.83
5	Intonaci, tinteggiature, stuccature esterne	4.85	€ 6,484.58
6	Rivestimenti in marmo e lapidi	19.23	€ 25,732.39
7	Borchie, caratteri e numeri in bronzo	5.00	€ 6,690.44
8	Opere di copertura	5.00	€ 12,866.21
9	Opere da lattoniere	9.62	€ 1,543.97
10	Impianto elettrico	1.15	€ 2,882.05
11	Operer varie e sicurezza	2.15	€ 3,705.49
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 133,808.60

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A MQ.	6,323.66 €
COSTO DELL'OPERA A LOCULO	11,150.72 €

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI
EDILIZIA CIMITERIALE
CORPO LOCULI PER 100 LOCULI

codice	lavorazioni	incidenza %	COSTO
0	Opere provvisionali	1.15	€ 1,543.97
1	Scavi e rinterri	1.62	€ 4,940.64
2	Opere in c.a. e strutture	33.08	€ 70,506.69
3	Vespai, sottofondi e pavimenti	11.54	€ 15,439.44
4	Murature e tavolati	7.85	€ 16,153.77
5	Intonaci, tinteggiature, stuccature esterne	4.85	€ 5,661.15
6	Rivestimenti in marmo e lapidi	19.23	€ 13,380.85
7	Borchie, caratteri e numeri in bronzo	5.00	€ 3,602.56
8	Opere di copertura	5.00	€ 17,878.87
9	Opere da lattoniere	9.62	€ 1,786.88
10	Impianto elettrico	1.15	€ 3,602.56
11	Operer varie e sicurezza	2.15	€ 8,234.38
PERCENTUALE		100.00	
COSTO COMPLESSIVO			€ 162,731.77

RIEPILOGO	
COSTO DELL'OPERA A LOCULO	€ 1,627.32



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA
Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

GIARDINI

GIARDINI CONDOMINIALI, PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI
COSTI PARAMETRICI
GIARDINI CONDOMINIALI, PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI

AMBITO DI APPLICAZIONE	COSTO AL MQ
PARCHEGGIO ALBERATO	€ 53.72
VIALI PEDONALI DI INGRESSO	€ 85.72
GIARDINI FLOREALI	€ 39.26
ORTI DIDATTICI	€ 37.20
GIARDINI CONDOMINIALI	€ 24.81
CORTI ATTIVITA' ALL'APERTO	€ 33.07
SISTEMAZIONI AREE VERDI	€ 18.61
PATIO PROTETTO	€ 88.82



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E LOGISTICA

Unità Organizzativa Lavori Pubblici

AGGIORNAMENTO PREZZARIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2019

TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

COSTI PARAMETRICI

INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

TIPOLOGIA LAVORAZIONI	MATERIALI	% MANODOPERA	Note
FOGNATURE	<i>grès ceramico</i>	33%	
	<i>cemento vibocemento</i>	31%	
	<i>ghisa sferoidale</i>	19%	
	<i>p.v.c.</i>	16%	
ACQUEDOTTI	<i>ghisa sferoidale</i>	19%	
	<i>acciaio saldato</i>	24%	
	<i>polietilene</i>	17%	
OPERE STRADALI	<i>manufatti</i>	36%	
	<i>corpo stradale</i>	26%	
	<i>pavimento bituminoso</i>	18%	
	<i>pavimento in pietrame</i>	39%	
SISTEMAZIONI A VERDE		27%	
DIFESA DEL SUOLO		28%	
OPERE EDILI	<i>al grezzo</i>	36%	
	<i>al fino</i>	38%	
IMPIANTI ELETTRICI		33%	
IMPIANTI TERMOIDRAULICI		35%	
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO		32%	
ARREDO URBANO		8%	